


ვახტანგ ჯობაძე



**ადრეული შუა საუკუნეების  
ქართული მონასტრები  
ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა  
და შავშეთში**



თბილისი

2 0 0 7



ცნობილი ხელოვნების ისტორიკოსი და არქეოლოგი ვახტანგ ჯობაძე დაიბადა 1917 წელს. 1940 წელს დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი და სწავლა განაგრძო ასპირანტურაში ხელოვნების ისტორიის განხრით. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სწავლობდა ვიოტინგენისა და ფრაიბურგის უნივერსიტეტებში. 1950-იანი წლებიდან დამკვიდრდა აშშ-ში და მოღვაწეობდა ჯერ იუტას, ხოლო შემდეგ კალიფორნიის უნივერსიტეტებში. 1996 წელს ვ. ჯობაძე აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელ წევრად.



ვახტანგ ჯობაძის სამეცნიერო საქმიანობა თემატურად ძალზე მრავალფეროვანია. მისი პირველი ნაშრომები – მათ შორის სადოქტორო დისერტაცია (1949 წელი) – ხაზულის კარედის მინანქრებს ეხება და მიზნად ისახავს მათ დაჯგუფებას და ქრონოლოგიის დადგენას. მაგრამ მეცნიერის უმთავრესი საკვლევი სფერო ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაა. მის ცალკეულ ნაშრომთაგან აღსანიშნავია ვრცელი სამეცნიერო-პოლემიკური წერილი მცხეთის ჯვრის ტაძრის საქტიტლო რელიეფების შესახებ. წერილობითი წყაროების, წარწერების, გამოსახულ ისტორიულ პირთა ჩაცმულობის და სხვა მასალის ანალიზით ვ. ჯობაძემ დამაჯერებლად დაასაბუთა მცხეთის ჯვრის ტაძრის მოგვიანო გადათარილების უსაფუძვლობა და შექოვკთავაზა ზოგიერთი გამოსახულების ახლებური იდენტიფიკაცია.

დიდი ღვაწლი მიუძღვის ვ. ჯობაძეს ანტიოქიის მიდამოების ნამონასტრალთა, კერძოდ, ბაღაამისა და წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედის მონასტრების შესწავლაში. იგი ექვსი წლის მანძილზე თავად ხელმძღვანელობდა არქეოლოგიურ გათხრებს ამ რეგიონში. მის მიერ დაზუსტებულია ამ სავანეთა არქიტექტურული სახე, წერილობით წყაროთა ცნობებთან შეპირისპირებით გაანალიზებულია გამოვლენილი ნაშთები. ამ სამუშაოთა შედეგები არსებითი წვლილია აღრექრისტიანული და ბიზანტიური არქიტექტურის კვლევაში.

ანტიოქიის შემოვარენში ვ. ჯობაძის მუშაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება იყო ამ მხარეში ქართველი ბერების მოღვაწეობის ნივთიერი კვალის ძიება. მან საგანგებოდ შეისწავლა ქართული და ბერძნული ნარატიული წყაროები და მათი შეჯერებით აღადგინა ანტიოქიის მიდამოებში ქართველთა მოღვაწეობის ისტორია. მეტიც, ამ საკითხისადმი მიძღვნილ წიგნში გამორკვეულია ქართული ეკლესიის ანტიოქიის საპატრიარქოსთან დამოკიდებულებისა და მის მიერ ავტოკეფალიის მოპოვების საკითხებიც. საგანგებოდ არის აღსანიშნავი ვ. ჯობაძის მიერ შავ მთაზე ძელი ჭეშმარიტის ქართული ეკლესიის სრული გათხრა და გამოკვლევა. ამ კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ უცხოეთში არა მხოლოდ ქართველი მწიგნობრები მუშაობდნენ, არამედ მშენებელი ოსტატებიც. ვ. ჯობაძის გამოკვლევით ძელი ჭეშმარიტის ეკლესიის აგებაში მონაწილეობდნენ როგორც იჩაური ქვითხუროები, ასევე საქართველოდან ჩამოსულნიც – ამ უკანასკნელთ შეუსრულებიათ უაღრესად მაღალი ღირსების ჩუქურთმოვანი სამკაულები, რომელნიც, მკვლევრის მართებული დასკვნით, XI საუკუნის პირველი ნახევრისაა და უშუალოდ უკავშირდება სამთავისის კათედრალის ქვაზე კვეთილობას. ვ. ჯობაძემ ისიც გამოარკვია, რომ ქართველი ოსტატები მხოლოდ ერთ მონასტერში არ საქმიანობდნენ – ახლომახლო ზოგან სხვაგანაც მოიძებნა იმავე რიგის ჩუქურთმიანი ფრაგმენტები. ძალზე საგულისხმოა ძელი ჭეშმარიტის მონასტრის ადრე შეკვდომით ამოკითხული წარწერის ვ. ჯობაძის მიერ მართებულად წაკითხვა



და გამოქვეყნება – ის აქარწყლებს კავკასიათმცოდნეობაში შემოთავაზებულ ზოგ საეჭვო მოსაზრებას.

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ვ. ჯობაძის ნაშრომი კვიპროსზე მდებარე ქართული მონასტრის დალიას (ჟალიას) შესახებ. ქართულ წყაროებში მოხსენიებული დალია / ჟალია ვ. ჯობაძემ ვატიკანში დაცულ ერთ დოკუმენტში მოხსენიებულ დალიას მონასტერთან ვაიფიება და დაადგინა მისი ადგილმდებარეობა. სამონასტრო კომპლექსის ნანგრევების შესწავლამ დაადასტურა მისი კავშირი საქართველოსთან – აქ აღმოჩნდა კვიპროსის არქიტექტურისათვის უწყვეტო ტიპის სამაფსიდიანი ეკლესია, რომელსაც ვ. ჯობაძის სწორი დაკვირვებით, პარალელები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში ეძებნა. ვ. ჯობაძემ ცალკე წერილი მიუძღვნა აგრეთვე ზობის ტაძრის სამხრეთ გაღერებაში ჩართულ ადრექრისტიანული ამბიონის ფრაგმენტებს.

განსაკუთრებით ღირებულია ვ. ჯობაძის წვლილი ამჟამად თურქეთის ფარგლებში მოქცეული ისტორიული ქართული მხარის – ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა შესწავლაში. 1965-1983 წლებში მან ამ მხარეში რვა ექსპედიცია მოაწყო და უზარმაზარი შრომა გასწია როგორც ახალი მასალის გამოსამზეურებლად, ისე მის დასამუშავებლად. აქაც მისი კვლევის ძირითადი სფერო ხუროთმოძღვრება იყო, თუმცა მეცნიერი საკმაო ყურადღებას უთმობდა სახვით ხელოვნებასა და ეპიგრაფიკასაც. ვ. ჯობაძემ ორი წერილი უძღვნა ტაოს ერთ-ერთ უძთავრეს ტაძარს – ოშკს. ამ წერილებში, რომლებიც შემდეგ ქართულადაც გამოქვეყნდა ცალკე წიგნად, განხილულია ნაგებობების მდიდრული სკულპტურული შემკულობის სხვადასხვა საკითხი. აღსანიშნავია, რომ ვ. ჯობაძემ გამოავლინა და პირველმა შეისწავლა ტაძრის ქტიტორთა რელიეფური გამოსახულებები ერთ-ერთ გუმბათქვეშა ბურჯში მოწყობილი ნიშის აქეთ-იქით. მანვე აღმოაჩინა 963 წლით დათარიღებული მანამდე უცნობი წარწერა და მის საფუძველზე დააზუსტა ტაძრის აგების დრო. სხვა სტატიებში ვ. ჯობაძე ეხება ტაო-კლარჯეთის X-XI საუკუნეთა ეკლესიების სამშენებლო ტექნიკას და არქიტექტურულ პლასტიკას. ცალკე წერილი მიუძღვნა მან ხანძთის მონასტრის ისტორიისა და არქიტექტურის კვლევას და, სხვათა შორის, ახალი არგუმენტებით განამტკიცა ხანძთისა და ფორთის ივიულობის ვერსია.

„თურქეთის საქართველოში“ ვ. ჯობაძის მრავალწლიანი მუშაობა დაკვირვებინდა 1992 წელს გამოცემული მონოგრაფიით „ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრების ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში“. ამ წიგნმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ჩვენი ცოდნა ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა შესახებ. ვ. ჯობაძემ დააზუსტა ოპიზისა და დოლისყანის ეკლესიების სამშენებლო ფენათა ქრონოლოგია; გამოთქვა ახალი მოსაზრება ოპიზის საქტიტორო რელიეფის თაობაზე; მხატვრულ-სტილისტური ახალიზის მოშველიებით გამოძყო ორი ოსტატის ნამუშავევი დოლისყანის სკულპტურულ დეკორში; აღნიშნა გადაკეთების კვალი ოთხთა ეკლესიაში და დაადგინა, რომ 960-965 წლებს შორის აგებული ტაძარი ცოტა მოგვიანებით აუმაღლებიათ; მოგვცა ხახულის ტაძრის სამხრეთ პორტალის ქანდაკებების საინტერესო იკონოგრაფიული გარჩევა და ა. შ. ცნობილი მონასტრების გვერდით წიგნში განხილულია მცირე ეკლესიები, რომელთა შესახებ მანამდე ცოტა რამ ან სულაც არაფერი ვიცოდით (ახიზა, ესბეკი, პარეხთა, არტანუჯი, ანჩი). ნაშრომის ძალიან არსებითი ღირსებაა ჩუქურთმების დეტალური განხილვა – ამ წიგნამდე არქიტექტურული ორნამენტის სამხრეთქართული ხუროთმოძღვრების ყველაზე სუსტად შესწავლილ სფეროს წარმოადგენდა. აქვე არის გამოქვეყნებული და გარჩეული ტაო-კლარჯეთის ეკლესია-მონასტრების იმხანად ცნობილი ყველა წაუწერა, მათგან რამდენიმე თავად ვ. ჯობაძის აღმოჩენილი.

ამ წიგნის ქართულ თარგმანს სთავაზობს მკითხველს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოქვეყნება. თარგმანი შესრულდა 1994-1996 წლებში, მაგრამ მამინ სხვადასხვა მიზეზთა გამო მისი გამოცემა ვერ მოხერხდა. ვ. ჯობაძე თარგმანს გულდასმით გაეცნო და მასში გარკვეული კორექტივებიც შეიტანა, კერძოდ განავრცო ზოგიერთი მოსაზრება და ჩაამატა ახალი მონაცემები. ამის გამო ქართული ტექსტი ინგლისური ორიგინალისგან მცირედენ განსხვავებულია.





წიგნი დაიბეჭდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  
ილია II-ის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის  
„სულიერების, კულტურისა და მეცნიერების აღორძინება და განვითარება“  
დაფინანსებით



**WACHTANG DJOBADZE**



**EARLY MEDIEVAL  
GEORGIAN MONASTERIES  
IN HISTORIC TAO, KLARJET'I,  
AND ŠAVŠET'I**

**FRANZ STEINER VERLAG STUTTGART  
1992**



**ვახტანგ ჯობაძე**



**ადრეული შუა საუკუნეების  
ქართული მონასტრები  
ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა  
და შავშეთში**



გამომცემლობა „უნივერსალი“  
თბილისი 2007



უპკ (UDC) 7.0 (0.463.1)  
№ 603



თვალსაჩინო მეცნიერის, ქართული და, საზოგადოდ, აღმოსავლეთქრისტიანული ხელოვნების ცნობილი მკვლევრის ვახტანგ ჯობაძის მონოგრაფია ტაო-კლარჯეთის სამონასტრო ხუროთმოძღვრებაზე ერთი უმნიშვნელოვანესია ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძეგლებზე დაწერილ ნაშრომთა შორის. იგი თავს უყრის მრავალწლიანი მუშაობის შედეგებს და სამომავლო კვლევა-ძიების გზებსაც სახავს.

ნაშრომი გათვალისწინებულია ხელოვნებათმცოდნეების, უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და, საერთოდ, ქართული კულტურით დაინტერესებული ყველა მკითხველისათვის.

მთარგმნელები: პროფ. დიმიტრი თუმანიშვილი  
დოქტორი დავით ხოშტარია

რედაქტორი აკად. მარიაშ ლორთქიფანიძე

რეცენზენტები: პროფ. ნათელა აღადაშვილი  
დოც. თემურ საყვარელიძე

694 469

*ყველა უფლება დაცულია. ამ გამოცემის არც ერთი ნაწილი არანაირი ფორმითა და საშუალებით, იქნება ეს ელექტრონული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღება და მაგნიტურ მოწყობილობაზე ჩაწერა, არ შეიძლება გამოყენებულ ან გადაცემულ იქნას სააუტორო უფლების მფლობელის წერილობითი ნებართვის გარეშე.*

© ვ. ჯობაძე, 2007

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2007

თბილისი, 0125, ი. ჯანაშიას ქ. 1. ☎: 29 09 60, 8(99) 17 22 30  
E-mail: universal@internet.ge

ISBN 978-99940-61-11-2






## სარჩევი

შემოკლებათა სია .....	9
ქართული გამოცემის წინასიტყვაობა .....	12
შესავალი .....	15
ნაწილი პირველი. VIII საუკუნის მიწურულსა და X საუკუნის შუა წლებს შორის აგებული მონასტრები	
A. ოპიზის მონასტერი .....	23
1. სამონასტრო ეკლესია .....	23
a. მთავარი ეკლესიის არქიტექტურული ნიშნები და თარიღი .....	27
b. ქტიტორის რელიეფი .....	28
2. წერილობითი წყაროები მთავარი ეკლესიის დაარსებისა და მისი აშენების თარიღის შესახებ .....	30
3. სატრაპეზო .....	32
4. მონასტრის კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობა .....	32
B. ეკლესია არტანუჯის აკროპოლისზე .....	34
C. მონასტერი და საეპისკოპოსო კათედრა ახიზაში .....	37
D. ხანცთის მონასტერი .....	39
1. მონასტრის გაღწევა .....	43
2. სატრაპეზო .....	45
3. სამონასტრო ეკლესია .....	46
a. ქვის წყობა .....	48
b. ეკლესიის აგების თარიღი .....	50
4. სამრეკლო .....	51
5. ხანცთის კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა .....	51
6. მონასტრის იდენტიფიკაცია .....	53
7. წარწერები .....	54
E. შატბერდის მონასტერი .....	56
1. შატბერდში გადახუსხულ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერები .....	57
F. ნუკას საყდარი .....	61
G. ეკლესია და სხვა არქიტექტურული ნაშთები ეხბეკში .....	63
H. პარეხთას მონასტერი .....	65
1. პირველი ეკლესია .....	66
2. მეორე ეკლესია .....	67



I. ანის მონასტერი .....	70
K. დოდისყანის ეკლესია .....	74
1. არქიტექტურული პლასტიკა .....	79
a. მთავარანგელოზთა გამოსახულება სამხრეთი მკლავის ფასად'ზე .....	81
b. ოსტატ გაბრიელის „პორტრეტი“ .....	81
2. წარწერები .....	85
L. ენი რაბათის ეკლესია .....	90
1. ეკლესიის ინტერიერი .....	90
2. გარე მახეები .....	92
3. გუმბათი .....	93
4. არქიტექტურული პლასტიკა .....	94
M. ბანას კათედრალი .....	97
1. კათედრალის მოკლე აღწერა .....	98
2. ისტორიული და კულტურული მიმოხილვა .....	103
ნაწილი მეორე. X საუკუნის შუახანების შემდეგ აშენებული და აღდგენილი ეკლესია-მონასტრები	
შესავალი .....	109
A. ოშკის ტაძარი და მისი მიმდებარე ნაგებობანი .....	112
1. სამშენებლო ტექნიკის ზოგი მხარე .....	113
2. ეკლესიის აღწერა .....	115
3. აღმოსავლეთი აფსიდი .....	115
4. ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავები .....	115
5. დასავლეთი მკლავი .....	116
6. დასავლეთი პატრონიკე .....	117
7. ცენტრალური ბურჯები .....	117
8. დასავლეთ ბურჯთა ნიუარებიანი ნიშები .....	118
9. გუმბათი (ინტერიერი) .....	121
10. სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე .....	122
11. რვაწახნაგა ბურჯის ქანდაკებანი .....	126
12. ეკლესიის გარე მახეები .....	130
13. გუმბათი (გარე სახე) .....	131
14. ფასადები და მათი ქანდაკოვანი სამკაული .....	134
a. აღმოსავლეთი ფასადი .....	134
b. სამხრეთი ფასადი და „ვედრების“ ჯგუფი .....	135
c. საქტიტორო რელიეფი .....	138
d. სამხრეთი მკლავი .....	142
e. ნადირობისა და ცხოველთა შერკინების სცენები .....	142
f. შუა დეკორაციული თაღის ქანდაკებანი .....	142
g. სამხრეთი მკლავის კარიბჭე .....	145
h. ჩრდილოეთი ფასადი .....	145





ქართული  
საბავშვო

i. დასავლეთი ფასადი .....	146
15. მცირე სარკმლები და კარები .....	148
16. ეკლესიის დათარიღება .....	149
17. ოშკის ორი სამლოცველო .....	151
18. ხემინარია-სატრაპეზო და სკრიპტორიუმი .....	153
19. წარწერები .....	155

B. ხახულის მონასტერი .....	164
1. შესავალი .....	164
2. მონასტრის ეკლესია .....	164
3. ეკლესიის გარე მახეები .....	170
4. ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	170
a. აღმოსავლეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	170
b. დასავლეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	171
c. ჩრდილოეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	171
d. სამხრეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	171
e. ორმაგი სარკმლის ქანდაკებახი .....	171
f. სამხრეთი პორტალის ქანდაკებახი .....	172
5. გუმბათი .....	175
6. კარიბჭე .....	176
7. ჩრდილოეთი შინაშენი .....	177
8. დასავლეთი შინაშენი .....	177
9. მცირე ეკლესიები და სამლოცველოები ზღუდის შიგნით .....	177
a. ეკლესია მოავარი ტაძრის ჩრდილოეთით .....	179
10. ორი ეკლესია საყანის გარეთ .....	179
11. ლიტერატურული ცნობები ხახულის მონასტრის შესახებ .....	180

ტაოს ორი ბაზილიკური ეკლესია

შესავალი .....	181
----------------	-----

C. ოთხთა ეკლესიის მონასტერი .....	181
1. მოავარი ბაზილიკა .....	181
a. სამხრეთი ნაგი .....	183
b. ჩრდილოეთი ნაგი .....	184
c. შუა ნაგი .....	184
d. აღმოსავლეთი ფასადი .....	185
e. დასავლეთი ფასადი .....	186
2. ეკლესიის ინტერიერი .....	187
a. შუა ნაგი .....	187
b. საკურთხეველი და მიმდებარე ოთახები .....	189
3. კედლის მხატვრობა .....	190
4. მოხატულობის დათარიღება .....	192
5. ეკლესიის აღშენების დრო .....	192
6. დასავლეთი კარიბჭე .....	194
7. ხემინარია .....	194
8. სატრაპეზო .....	195



9. სამარხი კაპელა .....	196
10. ორი მცირე სამლოცველო .....	197
11. ციხე სოფლის სიახლოვეს და მისი შენობები .....	198
12. წარწერები .....	199
<b>D. კარხლის მონასტერი .....</b>	<b>203</b>
1. ეკლესია .....	203
a. ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები .....	205
b. აღმოსავლეთი და დასავლეთი ფასადები .....	206
c. გარეთა ქახდაკოვანი მორთულობა .....	208
d. ეკლესიის შიდა მასები .....	211
2. სამწერლობო მოღვაწეობა და ეკლესიის თარიღი .....	214
3. სამლოცველოები .....	215
<b>E. იშხნის კათედრალი .....</b>	<b>217</b>
1. ნერსეს ტეტრაკონქის ნაშთები და მასთან დაკავშირებული საკითხები .....	218
2. კათედრალის აღწერა .....	221
დასავლეთი მკლავი .....	221
3. მკლავთა გადაკვეთა .....	222
4. გუმბათი (შუგნით) .....	223
5. სამშენებლო ტექნიკა და მისი ზოგიერთი ნიშანი .....	224
6. ფასადები და მათი ხუროთმოძღვრული პლასტიკა .....	224
a. აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები .....	227
b. გუმბათი (გარედან) .....	229
7. გურგენ მეფეთა მეფის სამლოცველო .....	231
8. წარწერები .....	236
<b>F. ტბეთის (ჯევიზლის) კათედრალი .....</b>	<b>244</b>
1. ტაძრის აღწერა .....	245
a. სამხრეთი მკლავი .....	247
b. დასავლეთი მკლავი .....	248
c. ფასადები .....	252
(1) აღმოსავლეთი მკლავი .....	252
(2) აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი და ჩრდილოეთი კედლები .....	254
(3) ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები .....	256
2. ტბეთის კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა .....	258
<b>G. დასკენა .....</b>	<b>260</b>
ილუსტრაციების სია .....	262



## შემოკლებათა სია

- Beridze, *Monuments* = В. Беридзе. Место Памятников Тао-Кларджети в Истории Грузинской Архитектуры. Тбилиси, 1981 (რუსულ და ფრანგულ ენებზე).
- Blake, "Catalogue-Athos" = R. P. Blake, "Catalogue des manuscrits géorgiens de la Bibliothèque de la Laure d'Iviron au Mont Athos," *ROC* 28 (1931-32) და 29 (1933-34).
- Bock, "Vank" = U. Bock, "Karmir Vank, Bagnair Č'ala und Urt'a," in *Die Karavane: Kaukasische Reise, Christliches Erbe im Kaukasus* (Ludwigsburg, 1983), გვ. 60-82 და 15 სურათი.
- Brosset, "Inscriptions" = M. Brosset, "Inscriptions géorgiennes et autres, recueillies par la P. Nerses Sargisian, Mekhitariste de S. Lazare, et expliquées par M. Brosset," *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg*, VII ser., t. VIII, no. 10 (S.-Petersbourg, 1864), გვ. 1-24 და ტაბულები.
- Djobadze, "Churches" = W. Djobadze, "The Georgian Churches of Tao-Klarjet i: Construction Methods and Materials," *OrChr* 62 (1978), გვ. 114-134, 15 ტაბულა და სურათები.
- Djobadze, "Deesis" = -, "Four Deesis Themes in the Church of Oški," *OrChr* 72 (1988) გვ. 168-182. ქართულად: ვ. ჯობაძე, *ოშკის ტაძარი*, თბილისი, 1991, გვ. 54-66.
- Djobadze, *Investigations* = -, *Archaeological, Investigations in the Region West of Antioch on the-Orontes*, *Forschungen zur Kunstgeschichte und Christlichen Archäologie*, 13 (Stuttgart, 1986).
- Djobadze, *Materials* = -, *Materials for the Study of Georgian Monasteries in the Western Environs of Antioch on the Orontes*, *CSCO*, 372, *Subsidia*, 48 (Louvain, 1976).
- Djobadze, "Observations" = -, "Observations on the Architectural Sculpture of Tao-Klarjet i Churches One Thousand A. D.," in *Studien zur spätantiken und byzantinischen Kunst Friedrich Deichmann gewidmet II* (1986), გვ. 81-100 და 15 ტაბულა.
- Djobadze, "Reliefs" = -, "The Donor Reliefs and the Date of the Church at Oški," *BZ* 69 (1976), გვ. 39-62 და 14 ტაბულა. ქართულად: ვ. ჯობაძე, *ოშკის ტაძარი*, თბილისი, 1991, გვ. 15-53.
- Edwards, "Architecture" = R. Edwards, "Medieval Architecture in the Oltu-Penek Valley: A Preliminary Report on the Marchlands of Northeast Turkey," *DOP* 39 (1985), გვ. 15-37 და 79 ტაბულა.
- Edwards, "Fortifications" = -, "The Fortifications of Artvin: A Second Preliminary Report on the Marchlands of Northeast Turkey," *DOP* 40 (1986), გვ. 165-182 და 45 ტაბულა.



- Eid, "Georgien" = V. Eid, "Das Konigreich Georgien und seine große Zeit unter David III und Tamar," in *Die Karavane: Anatolisches Mosaik von Stambul zum Kaukasus* (Ludwigsburg, 1977), გვ. 67-102 და სურათები.
- Eid, *Ost Türkei* = -, *Ost Türkei, Völker und Kulturen zwischen Taurus und Ararat* (Köln 1990).
- Gutschow, "Kirchen" = Niels and Daniel Gutschow, "Kirchen in Tao-Klardjethien in der Nordöstlichen Türkei," *Archäologische Mitteilungen aus Iran* (Deutsches Archäologisches Institut) 4 (1971), გვ. 237-247 და ტაბულა 41-51.
- Hills, *Travels* = D. Hills, *My Travels in Turkey* (London, 1964).
- ინგოროყვა, *მერხულე ქართლის ცხოვრება* = პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერხულე* (თბილისი, 1954).  
= *ქართლის ცხოვრება*, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, წიგნი I (თბილისი, 1955), წიგნი II (თბილისი, 1959), წიგნი III (თბილისი, 1979), წიგნი IV (თბილისი, 1973).
- Koch, *Reise* = K. Koch, *Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843 und 1844, II. Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien II* (Weimar, 1846).
- МАК = Материалы по Археологии Кавказа, вып. III (Москва, 1893), вып. IV (Москва, 1894), вып. XII (Москва, 1909).
- Март, *Дневник* = Н. Март, *Дневник поездки в Шавшию и Кларджию, წიგნი: Георгий Мерчул, Житие св. Григория Хандзтийского. Грузинский текст. Введение, издание, перевод Н. Марра, Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, кн. VII, (С.-Петербург, 1911).*
- მენაბდე, *კერები* = ლ. მენაბდე, *ძველი ქართული მწერლობის კერები*, I-II, (თბილისი, 1962).
- Mepisašvili, Zinzadze, Schrade, *Georgien* = R. Mepisašvili, W. Zinzadze, R. Schrade, *Georgien: Wehrbauten und Kirchen* (Leipzig, 1987).
- Mepisašvili, Zinzadze, Schrade, *Arts* = - - -, *The Arts of Ancient Georgia* (Leipzig, 1979).
- მერხულე, *ცხოვრება* = [გიორგი მერხულე], შრომა და მოღვაწეობა ღირსად ცხოვრებისა წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი არქიმანდრიტისა ხანცთისა და შატბერდისა აღმაშენებლისა, და მის თანა ჳსენებაი მრავალთა მამათა ნეტართა, *ძველი ქართული ავთოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები*, წიგნი I, ილ. აბულაძის რედაქციით, თბილისი, 1963, გვ. 248-319.
- ძეგლები = *ძველი ქართული ავთოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები*, ილ. აბულაძის რედაქციით, თბილისი, წიგნი I (თბილისი, 1963), წიგნი II (თბილისი, 1967).
- Sedlmayr, "Östliche Romanik" = H. Sedlmayr, "Östliche Romanik, das Problem der Antizipation in the Baukunst Transkaukasies," in *Festschrift Karl Öttinger, Erlanger Forschungen, Reihe A: Geisteswissenschaft, 20* (Erlangen, 1967), გვ. 53-70 და 11 სურათი.



Sinclair, <i>Eastern Turkey</i>	–	T. A. Sinclair, <i>Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey</i> , vol. 2 (London, 1989).
შოშიაშვილი, კორპუსი	=	ლაპიდარული წარწერები I: აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სსს), შეადგინა და გამოსცა მთაწახადა ნ. შოშიაშვილმა, თბილისი, 1980.
თაყაიშვილი, ექსპედიცია	=	ე. თაყაიშვილი, <i>1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში</i> (თბილისი, 1960).
თაყაიშვილი, კოლა-ოღოთისი	=	–, <i>არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოღოთისში და ჩანგლში 1907 წელს</i> (პარიზი, 1938).
თაყაიშვილი, ქრონიკა	=	–, <i>სუმბატ დავითისძის ქრონიკა (ჩაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ</i> (თბილისი, 1949).
Такаишвили, Памятники	=	–, <i>Христианские памятники. Экскурсия 1902 года, Материалы по археологии Кавказа</i> , вып. XII (Москва, 1909), გვ. 1-117.
Thierry, “Notes”	=	N. Thierry, “Notes d’un nouveau voyage en Géorgie turque,” <i>Bedi Kartlisa: Revue de kartvelologie</i> , vol. XXV (1968), გვ. 51-65 და 4 სურათი.
Thierry, “Peintures”	–	–, “Peintures du Xe siècle en Géorgie méridionale et leur rapports avec la peinture byzantine d’Asie mineure,” <i>Cahiers archéologiques</i> 24 (1974), გვ. 73-113.
Thierry, “Voyage”	–	M. and N. Thierry, “Notes d’un voyage en Géorgie turque,” <i>Bedi kartlisa: Revue de kartvelologie</i> , vol. VIII-IX, No 34-35 (1960), გვ. 10-29, 12 სურათი და 1 რუკა.
ვახუშტი, აღწერა	=	ვახუშტი, <i>აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, ქართლის ცხოვრება</i> , IV (1973).
Winfield, “Sculpture”	=	D. Winfield, “Some Early Medieval Figure Sculpture from North-East Turkey,” <i>JWarb</i> 31 (1968), გვ. 38-57.
Zdanevitch, <i>L’itinéraire</i>	=	I. Zdanevitch, <i>L’itinéraire géorgien du Ruy Gonzales de Clavijo et les églises aux confins de l’atabagat</i> (Paris, 1966)



წინამდებარე ნაშრომი არის ქართული თარგმანი ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნებული მონოგრაფიისა – *Early Medieval Georgian Monasteries in Historic Tao, Klarjet'i and Šavšet'i*, რომელიც გამოიცა 1992 წელს როგორც მენვიდმეტე ტომი ყრიდრის გერკეს მიერ დაფუძნებული სერიისა – *Forschungen zur Kunstgeschichte und christliche Archäologie*.

ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის მონასტრები, რამდენადაც მნიშვნელოვანი და მიმზიდველია, იმდენად ნაკლებად არის შესწავლილი. პირველნი, რომელნიც ამ მხარეს ეწვივნენ და მისი რელიგიური დანიშნულების ძეგლების შესწავლა დაიწყეს, იყვნენ ა. პავლინოვი (1888 წელს) და ე. თაყაიშვილი (1902, 1907 და 1917 წლებში). მას შემდეგ, ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, ამ არეებში შესვლა უცხოელებისათვის აკრძალული იყო, 1965 წლიდან კი, როდესაც ეს კანონი გაუქმდა, ევროპის და ამერიკის მეცნიერებმა ტაო-კლარჯეთს მიაშურეს და იქ ნაგები ეკლესია-მონასტრების გამოკვლევა დაიწყეს.

პირადად მე, ჩემი თანამდგომი მეუღლის ხშირი თანხლებით, 1965 წელსვე ვიმოგზაურე ტაო-კლარჯეთ-შავშეთში და შევადგინე გრძელვადიანი სამუშაო გეგმა, რომლის განხორციელებაც დავიწყე 1967 წელს და დავაძთაურე 1983 წელს. ამ ხნის განმავლობაში, ძნელ პირობებში, შევისწავლე ა. პავლინოვისა და ე. თაყაიშვილის მიერ ნანახი ძეგლების დიდი ნაწილი, ასევე – მხოლოდ ლიტერატურული წყაროებით ცნობილი და დღემდე უცნობი ძეგლები.

ჩემი მონოგრაფიის ქართულენოვანი გამოცემა არსებითად უცვლელია, თუმცა შევეცადეთ ტექსტში რამდენიმე დანართის ჩამატებას და შემჩნეული ფაქტობრივი და კორექტურული შეცდომების შესწორებას.

მონოგრაფია ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის ამომწურავ შესწავლას არ ჩემულობს, ხოლო თუ რა შევმატე ადრინდელ გამოკვლევებს და რა ღირსებისაა ეს ნაშრომი, თვით მკითხველმა განსაჯოს.

ტაო-კლარჯეთში დიდი მუშაობაა ჩასატარებელი. გამოსაკვლევი არა მხოლოდ ეკლესია-მონასტრები (ეს სამუშაო დავით ხოშტარას თაოსნობით 1994-1995 წლებში უკვე დაიწყო და, იმედია, გაგრძელდება), არამედ სამოქალაქო დანიშნულების ძეგლებიც: ციხესიმაგრეები, სახელმწიფოს მმართველთა და ეპისკოპოსთა სასახლეები, სტრატეგიული გზები და საკომუნიკაციო შენობები. ასევე აუცილებელია კედლის მხატვრობის შესწავლა. საჭიროა აღდგენითი მუშაობის ჩატარება, განსაკუთრებით ოშკის კარიბჭეში კაკლის ხის სვეტის შეცვლა და ოთხთა ეკლესიაში ჩრდილო-აღმოსავლეთი პილონის გამაგრება. ამ სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელია ერზურუმის მუზეუმის, ძეგლთა დაცვის უწყებისა და იქაური კოლეჯის მასწავლებელთა თანამშრომლობით.



მონოგრაფიის წერის პროცესში და მისი გამოცემის შემდეგაც დიდად დაძვინჯებულ ჩემი ძველი მეგობრები: ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც გამარკვია ქართული ხუმორის საკითხებში და ელენე მეტრეველი, რომელმაც დიდი მონაწილეობა მიიღო ჩორხანელთა გვარეულობისა და X საუკუნის ბოლო წლებში ივირონში მოღვაწე ბერების საკითხები. ვახტანგ ბერიძე, პარმენ ზაქარაია, რუსუდან მეფისაშვილი და ჩემი მასწავლებლის – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის სხვა წევრები უხვად მიგზავნიდნენ ჩემთვის საჭირო ლიტერატურას. მათ მიმართ აქაც გამოვთქვამ დრამად გახცდილ მადლობას.

წინამდებარე ქართულენოვანი მონოგრაფიის გამოცემაში ყველაზე მეტი დედალი მიუძღვით – დიმიტრი თუმანიშვილსა და დავით ხოშტარიას, რომლებმაც ეკონომიკური სიძნელეების ხანაში არ დაიშურეს თავიანთი დრო და ცოდნა – ინგლისურიდან ქართულად თარგმნეს მოელი მონოგრაფია და გამოსაცემადაც მოამზადეს.

დიდ მადლობას მოვასხენებ ჩემი მონოგრაფიის ქართულ ენაზე გამოცემის ინიციატორს, აკად. როინ მეტრეველს, ამ გამოცემის რედაქტორს, აკად. შარიაშვილს დორთქიფანიძეს, თსუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, პროფ. გ. ხუბუას, უნივერსიტეტის პროფესორებს – რუსუდან დორთქიფანიძეს, ნათელა ვახანიძეს და ირა არსენიშვილს.

*ვახტანგ ჯობაძე*

*2003 წელი*



შესავალი

წინამდებარე გამოკვლევა ნაყოფია შვიდი ექსპედიციისა, რომელთა მიზანი საქართველოს ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთი სასაზღვრო ოლქების – ტაოს, კლარჯეთისა და შავშეთის წინანდელი საზღვროების ეკლესია-მონასტრების დათვალიერება და შესწავლა იყო: 1921 წლიდან მოყოლილ ეს მხარე თურქეთის საზღვრებშია (ტაბ. A).

VIII საუკუნის ბოლოს ამ მამაკაპისეულ ქვეყანას შეაფარა თავი ქართველ ხელმწიფეთა საგვარეულომ აშოტ I ბაგრატიონის (780-826) მოთავეობით, რომელიც ამაღლითურთ გაერიდა არაბ ამირებს დაქვემდებარებულ ტერიტორიას და სტრატეგიულად მარჯვედ განლაგებული არტანუჯი იბერიის ახალ დედაქალაქად აქცია. ამგვარად, კლარჯეთისა და ტაოს საერისთავოებით შეიქმნა ის პოლიტიკური ცენტრი, საიდანაც ძველმოსილმა ბაგრატიონებმა მოახერხეს აღედგინათ საქართველოს დამოუკიდებლობა და X საუკუნის ბოლოს წარმატებით დაასრულეს ქვეყნის გაერთიანება.

ტაო-კლარჯეთის მმართველებს გაცნობიერებული უნდა ჰქონოდათ, რომ ამგვარი დიდი ამოცანის შესრულება მხოლოდ განათლების ხელშეწყობით შეიძლებოდა, ამიტომაც აღდგენილ იქნა დაქცეული მონასტრები და 12 ახალიც დაარსდა ღრმა სიბერეს მიღწეული ენერგიული სახელმწიფო და საეკლესიო მოღვაწის – გრიგოლ ხანცთელის (759-861) თავკაცობით. რა გასაკვირია, რომ ტაო-კლარჯეთ-შავშეთი სამონასტრო კულტურის კერა გახდა. ეროვნული სულიერი ძალების გაცხოველებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კონსტანტინოპოლთან მჭიდრო კავშირსაც. ელინთა კულტურის ათვისებამ განსაზღვრა საქართველოს ინტელექტუალური თუ პოლიტიკური ბედ-იღბალი ადრეული შუა საუკუნეების მანძილზე.

ეს სინახები, სიტყვის პირდაპირი გაგებით, მოფენილია სამრევლო ეკლესიებით, სალოცველოებითა და მონასტრებით. ტაო-კლარჯეთ-შავშეთისა და მომიჯნავე, მათზე დაქვემდებარებული საერისთავოების საკულტო და საერო არქიტექტურის ძეგლები არახიდეს ყოფილა ზუსტად ანდა სრულად აღნუსხული. პირადად ნანახის, წინანდელი მოგზაურებისა და სწავლულების ცნობების, ხელნაწერთა ანდურძ-მინაწერების, ასევე საეკლესიო მწერლობის გათვალისწინებით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მათი რაოდენობა 300-ს აღემატება.

ეს მონასტრები, სადაც ოდესღაც ბერები თავაუღებლად მისდევდნენ სამწერლო მოღვაწეობას, ახლა სავალალო მდგომარეობაშია. XV საუკუნის ბოლოს, თურქების მიერ ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის მიერთების და მოსახლეობის გამამჟღავნების შემდეგ, მონასტრები მიტოვებულ იქნა და დაიწყო კიდევ მათი ხგრევა ბუნებრივი თუ – 1960-იანი წლების დამდეგს – სხვა მიზეზებით. განადგურებულ იქნა ისეთი ცნობილი ეკლესია-მონასტრები, როგორიცაა ექექი, ბერთა, ოპიზა, სვეტი და ტბეთის ნახევარი<sup>1</sup>. სხვები მძიმედ დაზიანდა ანდა უპატრონოდ დარჩა. მეორე მხრივ, ზგითებად გადაქცეული (მაგალითად, დოლისყანა, პარხალი, ხახული, იშხანი და ბოლო დრომდე ოშკიც) თუ სხვა რამ მიზნით გამოყენებული ეკლესიები (მაგალითად, ხანცთის სამრევლო, მეფე გურგენის ეკლესია იშხანში, ოშკის მცირე დარბაზული ეკლესია და მამაწმინდას გუმბათიანი ეკლეს-

<sup>1</sup> ამ მხარეში ეკლესიების განადგურება აღნიშნულია: Hills, *Travels*, გვ. 228; Zdanewitch, *L'Itineraire*, გვ. 6; Thierry, "Voyage", გვ. 27.

<sup>2</sup> 1960-იან წლებში, მისი დასავლეთი ნაწილის სრულ დახგრევამდე, ტბეთის კათედრალი ერთი საუკეთესოდ შემორჩენილი ეკლესიათაგანი იყო. მისი აღმოსავლეთი ნაწილი ახლა კარგადაა შენახული და დაცული ჯეიზლის მცხოვრებთა მიერ.



სია) შედარებით უკეთაა დაცული და ზოგ შემთხვევაში შეკეთებულიც (მაგალითად, ხახულს ახალი ხახურავი გაუკეთდა).

ამ მონასტერთა კვლევა მხოლოდ 1887 წელს ბერლინის ხელშეკრულების შემდეგ დაიწყო, რომლის ძალით რუსეთის იმპერიამ მიიღო თურქების მიერ დაპყრობილი ქართული მიწები. 1888 წელს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრმა ა. შაუკუნისძემ დაათვალიერა სვეტის, ხანცთის (ფორთა), ოპიზის, დოლისყანის, ენი-რაბათის მონასტრები და ტბეთი. მისი მუშაობის შედეგები გამოქვეყნდა MAK-ის მესამე ტომში. 1902 წელს ნ. მარმა იერუსალიმის საპატრიარქო ბიბლიოთეკაში აღმოაჩინა თხზულება – „შრომაჲ და მოღუაწებაჲ დირსად ცხოვრებისა წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა – გრიგოლისი არქიმანდრიტისაჲ ხანცთისა და შატბერდისა აღმაშენებლისაჲ, და მის თანა ხსენება მრავალთა მამათა ნეტართა“. გიორგი მერჩულეს მიერ 951 წელს დაწერილი ეს თხზულება გვაწვდის ყველაზე ვრცელ, რეალისტურსა და დაწერილებით ცხოვებს კლარჯეთის მონასტრების აღორძინებაზე VIII საუკუნის ბოლოდან X საუკუნის შუახანებამდე. ამ აღმოჩენამ უბიძგა ნ. მარს, 1904 წელს კლარჯეთის სიძველეთა შესწავლისათვის მოეკიდა ხელი. მისი მონაპოვარი იერუსალიმური ხელნაწერის დედნითა და მისი რუსული თარგმანით 1911 წელს გამოქვეყნდა<sup>3</sup>. თითქმის თანადროულად დაიწყო ქართველი სიძველეთმცოდნის – ე. თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი ტაოს სამთავროში 1902, 1907 და 1917 წლებში<sup>4</sup>. ამ არქეოლოგიური კვლევის შედეგების პუბლიკაციები, თუმცა ძალზე ღირებული, მაინც ვერ გვაძლევს ტაო-კლარჯეთის ეკლესიების ჯეროვან აღწერასა თუ დამაკმაყოფილებელ ინტერპრეტაციას. თაყაიშვილის „ექსპედიცია“, დღევანდლამდე ამ მხარის ეკლესიათა ყველაზე ვრცელი მიმოხილვა, 1917 წელს მისი საველე მუშაობის უცებ შეწყვეტიდან მერე ოცდაათიოდ წლის შემდეგ დაიწერა. მასში უამრავი ფაქტობრივი უზუსტობა თუ ბეჭდვის ხარვეზია. 1921 წლის აქეთ, როდესაც ტაო-კლარჯეთი და მიმდებარე მიწები თურქებმა დაიბრუნეს, ეს ეკლესიები უცხოელებისთვის კვლავ მხოლოდ 1960-იან წლებში, შესლუღების შემსუბუქების კვალად გახდა მისაწვდომი. შესაძლებელი შეიქნა, ისიც მარტოოდენ დასავლელ მკვლევართათვის, მცირე მოცულობის საველე კვლევა-ძიება. მათი მუშაობის ანგარიშები სხვადასხვა სპეციალურ ჟურნალში ქვეყნდებოდა<sup>5</sup>. პირადად ჩემი სამუშაოები 1965-1985 წლებში მიმდინარეობდა.

ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის რელიგიური ხუროთმოძღვრება მრავალგვარია. ყველაზე გავრცელებული შემდეგი ტიპები ჩანს: 1. მოძვრო ცალნავიანი დარბაზული ეკლესია კარიბჭით სამხრეთისა ანდა, უფრო იშვიათად, ჩრდილოეთ მხარეს; 2. სამნავიანი ბაზილიკა, უპირატესად ფართოთაღიანი; 3. ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიის ნაირსახეობანი: ა. ოთხ თავისუფლად მდგომ ბურჯზე დაბჯენილი გუმბათით; ბ. ორ თავისუფლად მდგომ ბურჯსა და აფსიდის შვერილებზე დაბჯენილი გუმბათით; გ. ტრიკონქი; დ. ტეტრაკონქი; ე. ექვსაფსიდიანი<sup>6</sup>.

ამ მხარეში ჩვეულებად აქონდათ ქვით მშენებლობა დუღაბის გულზე. იგი ასევე დამახასიათებელია მეზობელი სომხეთის, სირია-პალესტინისა, მცირე აზიის ნაწილისათვის. ამ მხარეში წვრილმარცვლოვან მოყვითალო ქვიშაქვას ხმარობდნენ, რომელშიც კედლის ზედაპირის გასაცოცხლებლად გაურევდნენ მეწამულ ან მოლურჯო ქვებს.

შესასწავლი ნაგებობები გვიჩვენებს ორ განსხვავებულ სამშენებლო პერიოდს: პირველი მოიცავს შუალედს VIII საუკუნის ბოლოდან X საუკუნის პირველი ნახევრის ჩათვლით. მისი მახასიათებელია დუღაბზე სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ნაწილობრივ თლილი დიდრონი ქვებით, რიყის ქვებითა ანდა უხეშად დაკუთხვილი მოგრძო, ზედაპირდაკენ-

<sup>3</sup> Мартъ, *Дневник*; ლათინური თარგმანი გამოსცა პ. პეტერსმა: "Analecta Bollandiana", vol. 36-37 (1923).

<sup>4</sup> იხ. შემოკლებათა სია.

<sup>5</sup> ტაო-კლარჯეთ-შავშეთში წარმოებული არქეოლოგიური კვლევის მოკლე მიმოხილვა იხ.: В. Беридзе, *Памятники*, გვ. 209-216.

<sup>6</sup> ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის ყველაზე ვრცელი ტიპოლოგიური ნუსხა იხ.: I. Zdanevitch, *L'Itineraire*, 9-16 და გვერდები 21-23 გვერდებზე.



ტილი ბლოკებით ორპირად ამოყვანილი კედლები. X საუკუნის პირველი ნახევრის განმავლობაში თანდათან მცირდება და სტანდარტული ხდება ტლანქად თლილი ქვების ზომა. გარეთა და შიდა პირს შუა დარჩენილი შუალედი – დაახლოებით კედლის სისქის ერთი მესამედი – შევსებულია ღორღით, რომელზეც დუღაბია დასხმული. კუთხეებზე უფრო სარკმლები, გუშბათის ყელი სუფთად თლილი, ერთმანეთზე მჭიდროდ მორგებული ქვებითაა ამოყვანილი. მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას ამ პერიოდში წარმოაჩენს ხანცთის მონასტრის აღმოსავლეთი საყრდენი კედლის (IX საუკუნის დამდეგი) შედარება მის მიმდებარე საყრდენ კედელთან (X საუკუნის შუახანა. ტაბ. 25). ამ პერიოდის ეკლესიები, სავსებით უფრო მომცროა (არა უმეტეს 14 × 20 მ), მცირერიცხოვანი დეკორაციული ნაქანდაკეებით მორთული; ეს მახასიათებლები ასახავს მონასტრების განვითარებას ეკონომიკური სიდუხჭირისა და პოლიტიკური შფოთიანობის პირობებში.

მეორე პერიოდი, რომელიც X საუკუნის შუახანის აქვთ დავით კურაპალატის (†1001) ტაოში ზეობას ემთხვევა, სამშენებლო ტექნიკის სრულყოფის მახვენებელია. ეკლესიათა ფასადები ტლანქად კვეთილი კი არა, სუფთაზედაპირიანი, მოდილო და ზედმიწევნით დაკუთხვილი ქვებითაა ამოყვანილი, რომლებიც ერთმანეთს ისე ზუსტადაა მორგებული, რომ კედლებს შორის დუღაბი არ ჩანს. ამგვარი წყობა გზას აძლევს სიბრტყეთა ფიგურული თუ ორნამენტული კვეთილობით, სართავი თაღებითა და სხვა არქიტექტურულ-დეკორაციული ელემენტებით დანაწევრებას.

რაც წერილობით წყაროებს შეეხება, მეორე პერიოდისთვის არაფერი გაგვანჩია, შორეულადაც რომ მიედაროს „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებას“, თუმც მრავლადა გვაქვს მინაწერები და „ანდერძები“. პირველ ყოვლისა კი მკვლევარს ხელთა აქვს ურიცხვი ნაქტიტორო წარწერები (პირველ პერიოდში ისინი ძალზე იშვიათია).

ტაო-კლარჯეთ-შავშეთი გეოგრაფიულად ზუსტად არაა მოფარგლული. ადმინისტრაციული დაყოფა ხშირად იცვლებოდა, ზოგ შემთხვევაში საზღვრები მომიჯნავე საერისთავოებშიც შეტრიალა. ჩვენი საკვლევი ისტორიული მონაკვეთის სიგრძეზე ამ მხარეს ართვინის, კოლას, ისპირისა და ბახიანის ოლქები (გეოგრაფიულად მიახლოებით ართვინის, არდაჰანის, ოლთუს და ისპირის ახლანდელი თურქული ვილაეტები) ეკუთვნოდა. ტაო, მაგალითად, ნიკიფორე ფოკას (963-968) და ბახილი II-ის (976-1025) მმართველობაში საგრძნობლად განივრცო დასავლეთის მიმართულებით<sup>7</sup>.

თანდართული რუკა (სურ. A) ძირითადად ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის დასავლეთ მხარეს აჩვენებს, სადაც კვლევა-ძიებას ვაწარმოებდი. რუკაზე დასახლებათა და ასევე ეკლესია-მონასტერთა სახელწოდებები ქართული ფორმითაა მოყვანილი, შუა საუკუნეების წყაროების მიხედვით, რათა თავიდან ამეცილებინა აღრევა, რადგან ქართული ტოპონიმების ქვეშ დაბეჭდილი თურქული შესატყვისები 1960 წლის შემდეგ ძალიან ხშირად იცვლება, რაც იწვევს ნომენკლატურის შეუსაბამობას.

<sup>7</sup> სომეხი ისტორიკოსის, ახოლიკის – მიხედვით (*Всеобщая история Стефаноза Таронского, Асогика по прозванию, писателя XI столетия*, переведена с армянского и объяснена Н. Эмином /Москва, 1864/, გვ. 134), ზემო ტაო შემდეგ მხარეებს მოიცავდა: კარინს, ძალოს-არიჭს, ბახიანს, სევუკს, პერესა და აპაჰუნიკს, რომელიც დავით III კურაპალატს (†1001) გადასცა მისი ცხოვრების ბოლომდე ბიზანტიის იმპერატორმა ბახილი II-მ 978 წელს დავითის მიერ ბახილის მტრის, ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ გაწეული დახმარების საზღაურად. ამის შესახებ იხ. ასევე E.Oikonomidis, *L'organisation de la frontière orientale de Byzance aux X-XI siècles et la Taktikon de l'Escorial. XIV<sup>e</sup> Conges internationale des Etudes Byzantines, Bucarest 6-12 septembre 1971, Rapports II*, Bucharest, 1971, გვ. 73; C.Toumanoff, *Studies in Christian Caucasian History*, Washington, D.C. 1963, გვ. 454-456. ეს საგანი უფრო ვრცლად განხილული აქვს შ. ბადრიძეს (*საქართველოს ურთიერთობები ბიზანტიასა და დასავლეთ ევროპასთან*, თბილისი, 1984, გვ. 57-63). M.Tarnischvili, "Die Anfänge der schriftstellerischen Tätigkeit des H. Euthymius und der Aufstand des Bardas Skleros", *Or. Chr.* 38, 1954, გვ. 113-124. ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის ისტორიული გარემოცვის შესახებ იხ.: Sinclair, *Eastern Turkey*, გვ. 30-45 და Eid, *Ost Turkey*, გვ. 51-54 და სხვა. ასევე: В.А.Арутюнова-Фиданян, *Армяне-халкедониты на восточных границах Византийской империи (XI в.)*, Ереван, 1980, და მისი შეფასება – Djobadze, *B.Z.* 76, 1983, გვ. 59-61.

K 29.469  
4





მუშაობისას მოვიშველიე და აღაგ შევასწორე კიდევ შემდეგი რუკები: USAE აერონავტული რუკა და აშშ-ის საჰაერო ძალების საინფორმაციო ცენტრის ტაქტიკური პილოტაჟის რუკა, ფ. G-48 (1966, 1 : 500 000); თურქეთის "Kodex-Kultur-Atlas" (1 : 300 000); Deutsche Heereskarte, ართვინ-ოლთუ, ფ. B-XV (1943, 1 : 200 000), თურქული სამხედრო რუკა, ართვინი, ფ. A-XIV, ოლთუ, ფ. B-XIV, (1964, 1 : 200 000); საქართველოს რესპუბლიკის რუკა (1920, 1 : 5000 000).

მონოგრაფია ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველში წარმოდგენილია VIII საუკუნის ბოლოდან X საუკუნის შუახანებამდე აგებული ანდა აღდგენილი მონასტრები. მეორე ნაწილში განხილულია X საუკუნის შუა წლებიდან XI საუკუნის დამდეგამდე აშენებული მონასტრები. ყველა განხილული ძეგლი ქრონოლოგიურ რიგზეა დაწყობილი. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ამ წესს არ ვიცავ, როდესაც ეკლესია აღრეა აგებული და მთლიანად გადაკეთებული მოგვიანებით. ასეა იშხნის კათედრალის შემთხვევაში, რომელიც IX საუკუნის დასაწყისში ააგეს, მაგრამ სრულებით სახეშეცვლილია XI საუკუნეში.

გრიგოლ ხანცთელის თაოსნობით IX საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული ზოგიერთი მონასტერი (მაგალითად, წყაროსთავი, ბერთა, მიძნაძორი) გამოტოვებულია, ვინაიდან ისინი ან გაქრა პირისაგან მიწისა, ანდა იმდენად განადგურებულია (წყაროსთავი, მიძნაძორი), რომ შეუძლებელია მათი არქიტექტურული სახის განსაზღვრა. სამწუხაროდ, ამჟამად დანგრეულ ეკლესიებზე ჩვენ მხოლოდ ნ. მარის 1904 წელს შესრულებული მოკლე აღწერები და მცირერიცხოვანი ფოტოსურათები გვაქვს. ამ გამქრალ ეკლესიათაგან ზოგიერთი, როგორც მიგვანიშნებს წყაროსთავის დასავლეთი კედლის გადარჩენილი ნაწილი და მისი მიმდებარე პასტოფორიუმი, თავის დროზე ღირსშესანიშნავი შთამბეჭდავი ნაგებობა იქნებოდა<sup>8</sup>. ასევე გამოტოვებულია მამაწმინდა - პაწია (4.40 კვ. მ) კვადრატული, უაფსილო ეკლესია პატარა სოფელ იბრიქლის ჩრდილოეთ ფერდობზე, ვინაიდან იგი არ ხვდება ამ გამოკვლევის დროით საზღვრებში. ეს უხვეულო, შედარებით კარგად შემორჩენილი ეკლესია, რომლის გუმბათი დაფუძნებულია ჩრდილოეთითა და სამხრეთით 0.65 მ კვადრატული შევრილების ორ წვილზე, ერთიანად დაფარულია კედლის მხატვრობითა და ნაირ-ნაირი ბერძნული და ქართული წარწერებით, მაგრამ მისი მნიშვნელობა უფრო ისტორიულია, ვიდრე მხატვრული. ფერმწერის ვინაობა არაა ცნობილი; მაგრამ მხატვრობის სტილი გვაფიქრებინებს, რომ ეს ის მხატვარი შეიძლება ყოფილიყო, რომელმაც შეამკო სუმელას მონასტრის კედლები, მამაწმინდას მოკლე აღწერა გამოქვეყნებულია: MAK III, 58-59, ტაბ. XXIII-XXIV.

რათა უკეთ წარმოშენინა ამ მონასტრებში გაშლილი მხატვრული და სამწერლო საქმიანობა, სასარგებლოდ ჩავთვალე მომეთავსებინა ამ სახელოსნოებსა და სკრიპტორიუმებში დამზადებული ვერცხლის ნივთებისა (ხატების, წიგნის ყდების, საწინამძღვრო ჯვრების) და ხელნაწერთა ფურცლების ფოტოსურათები.

ამ მხარეში წინანდელი ადმინისტრაციული შეზღუდვების გამო, ჩატარებულზე მეტის მომცველი კვლევა-ძიების განხორციელება შეუძლებელი გამოდგა. შესაბამისად, მიმოხილვაც არათანაბარი გამოვიდა, ერთგვარად დაწვეტილი, რაც ასახავს ჩემი მუშაობის რთულ პირობებს. მიუხედავად ამისა, თითქმის ოცწლიანი კვლევითი მუშაობის შედეგები სასარგებლო უნდა იყოს მკითხველთათვის და იმათთვისაც, ვინც უკეთეს პირობებში ეცდება უფრო ღრმად შეისწავლოს ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის სწრაფი განადგურების გზაზე დამდგარი საკულტო და საერო არქიტექტურა.

მერხულეს „გრიგოლ ხანცთელის ცხორების“ ადგილებს მე მოვიყვან ქართული ორიგინალის ი. აბულაძისეული უახლესი შემოწმებული გამოცემიდან. ასევე, რუსულს ვამჯო-

<sup>8</sup> წყაროსთავის მონასტერი მოკლედ აქვს აღწერილი ნ. მარს: *Дневник*, 120-123, სურ. 38. მარის მონაცემებს შეიძლება დაეუმატოთ, რომ ეკლესიის უშუალო სიახლოვეს კიდევ სამი საძლოცველოა და ნაწილობრივ შემორჩენილი სადარაჯო კოშკი მონასტრისკენ მიმავალი ბილიკის ჩრდილოეთით. ასევე ის, რომ ტოპოგრაფიულ გარემოებათა გამო მთავარი ეკლესია აღმოსავლეთით კი არა, სამხრეთითაა ორიენტირებული.



ბინე ე. თაყაიშვილის 1917 წლის არქეოლოგიური ანგარიშის ქართული გამოცემა, ვინაიდან აქ დედანშია მოყვანილი ჩემ მიერ ნახისი სხვადასხვა ეკლესიის წარწერები.

ჩემ მიერ აღვიღებულ შესწავლილი წარწერებისათვის მოტანილი მაქვს ფოტოსურათები, ფაქსიმილური პირები და მხედრული ტრანსკრიფციები.

მკითხველთათვის უფრო მოხერხებულად ჩაეთვალება დიდი ნახისი შესწავლილი სახით ტექსტში ჩართვა.

ამ მონასტერთა ფრაგმენტებად მოღწეული XI საუკუნის დასაწყისის მოხატულობანი მონოგრაფიაში არ შემიტანია და მათზე სხვა დროს მექნება საუბარი. ასევე არ ვუთითებ ტაო-კლარჯეთის მონასტრებზე ზოგიერთ პუბლიკაციაში, რომელთა ავტორებს ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის ძეგლები აღვიღებულ არ შეესწავლიათ და ამიტომაც მათი ნაშრომები ვერაფერს შემატებენ ცოდნას საკუთრივ ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრებაზე. მ. კადიროღლუს დისერტაცია („იშხნის ქართული ეკლესიის ხუროთმოძღვრება“ მაინის ფრანკფურტი, 1990, ინგლისურად) იმდენად გვიან მივიღე, რომ მისი განხილვა ვეღარ მოხერხდა.

მადლიერებით მიხდა მოვიხსენიო ჩემი კოლეგები, ასევე ის დაწესებულებები, რომელთაც დახმარება გამიწიეს მუშაობაში. განსაკუთრებით უნდა ვუთხრა მადლობა კ. კამპლიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორს, პროფ. ე. მეტრეველს, რომელიც მუდამ მხარში მედგა და დიდად შემიმსუბუქა ტაო-კლარჯეთის მონასტრებში გადაჩუქებული ხელნაწერების შესწავლა. დაღუპული ეკლესიების ფოტოსურათების მიწოდებისათვის მადლობას მოვახსენებ პროფ. რ. მეფისაშვილსა და ე. მეტრეველს. მადლიერებით მოვიხსენიებ პროფ. კ. ვაიტცმანის მხარდაჭერას, რომელმაც შესაძლებელი გახდა ჩემი სავსე მუშაობის გაგრძელება. დიდად ვარ დავალებული პროფ. ფოლკერ აიდიხაგან, რომელიც ხშირად სწვევია ტაო-კლარჯეთს, ბანას კათედრალის ზოგიერთ მხარეზე საუბრისათვის. *Forschungen zur Kunstgeschichte*-ს სერიაში ჩემი გამოკვლევის მოთავსებას ვუმაღლი პროფ. ო. ფელდს. დიდად მადლიერი ვარ პროფ. კარლ შეპარდისა, რომელმაც ბევრი რჩევა მომცა.

ჰუმანიტარული მეცნიერების ეროვნული ფონდის (Endowment) დახმარებამ შესაძლებელი გახდა, 1983 წელს დამესრულებინა ხანგრძლივი კვლევა-ძიება თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეში. უწინარეს ყოვლისა კი გულისთავად მადლობას მოვახსენებ პოლ გეტის საგრანტო პროგრამასა და მის დირექტორს დ. მეროუს, რომელმაც შესაძლებელი გახდა ამ წიგნის გამოცემა.

დიდად ვმადლობ ჩემს ქალიშვილ ეთერს და ბ-ნ ნ. გუდშოუს მათი დაუზარებელი საგამომცემლო მუშაობისათვის. მადლიერი ვარ შტაინერის გამომცემლობისა, მეტადრე ბ-ნ გ. პოპენისა და ბ-ნ ვ. ზიგვეკინგის, გამოცემის დროს ჩემთვის აღმონივნილი დახმარებისთვის. ყველაზე მეტად კი ჩემი მეუღლისაგან ვარ დავალებული, რომელიც ხალისით ტვირთულობდა ჩემთან ერთად სავსე მუშაობის სიმწველებს და რომლის კრიტიკული შენიშვნებისა და მუდმივი თანადგომის გარეშე ეს ნაშრომი სულაც ვერ დაიწერებოდა. სწორედ მას ვუძღვნი ამ წიგნს.

\* 1991 წელს ეს ნაშრომი ცალკე წიგნადაც გამოიცა: M. Kadiroğlu, *The Architecture of the Georgian Church at Işhan*, EUS - XXVIII, vol. 121, 1991.



## ნაწილი პირველი

**VIII საუკუნის მიწურულსა და X საუკუნის  
შუა წლებს შორის აგებული მონასტრები**



## ა. ოპიზის მონასტერი

ოპიზა კლარჯეთის უძველესი და ყველაზე ვრცელი მონასტერია. ამ მხარის მონასტერთა უმრავლესობასავით იგი იმერხევისწყლის მარჯვენა ნაპირზეა განლაგებული, დაახლოებით მისი კალაპოტიდან 3 კმ-ზე. ციცაბო მთის ფერდობზე (ტაბ. 1).

მონასტერი შედგება წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიისა, სატრაპეზოსა, საკუჭნაოსა და გაურკვეველი დანიშნულების უამრავი დამხმარე სადგომისაგან. ის 750 წელს დაარსდა და ვიდრე XVI საუკუნეში თურქთა ბატონობის კვალად გაუქმებამდე, ამ მხარეში განათლების უმნიშვნელოვანესი კერა იყო. საუკუნეთა განმავლობაში მივიწყებული, იგი აღმოაჩინეს ქართველმა სწავლულებმა გ. ყაზბეგმა<sup>10</sup> (1874) და დ. ბაქრაძემ<sup>11</sup> (1879), რომელთაც გამოაქვეყნეს თავისი დაკვირვებანი. 1888 წელს იგი მოინახულა არქიტექტორმა ა. პავლინოვმა,<sup>12</sup> 1904 წელს კი სახელგანთქმულმა ენათმეცნიერმა ნ. მარმა<sup>13</sup> ყოველმა მათგანმა აქ მხოლოდ თითო დღე დაჰყო, მაგრამ მოახერხეს აღეწერათ სამონასტრო ნაგებობანი, დაეთვალიერებინათ ეკლესია და გადმოეღოთ მისი წარწერები. 1959 წელს ოპიზა მოინახულეს ნ. და ე. მ. ტყეშელაშვილმა, რომელთაც თავის მიგნებებთან ერთად გამოაქვეყნეს ჯერაც არსებული გუმბათის ჩინებული ფოტოსურათები.<sup>14</sup> როდესაც ოპიზა 1965 წელს პირველად ვნახე, სახელგანთქმული ეკლესია დანგრეული და სშირი მცენარეულობით დაფარული დამხვდა. მაშინ მე შევისწავლე შემორჩენილი კედლების სამშენებლო მახასიათებლები, სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი და ზოგიერთი ქვა, რომლებზეც კირის ხსნარის ორ ფენაზე დატანილი თავდაპირველი მოხატულობის ფრაგმენტები იყო.

ოდესღაც დიდრონი მანდრის ზღუდეშეღებულ ნანგრევებში თვალს ხვდება ორი ძირითადი ნაგებობის – წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიისა და სატრაპეზოს – კედლები.

### 1. სამონასტრო ეკლესია

ტიპოლოგიურად ეკლესია (შიდა სიგრძე 27.25 მ, სიგანე 11,50 მ) ჯვრული გუმბათიანი ნაგებობაა (ხურ. 1, ტაბ. 2), შესამჩნევად დაგრძელებული, კამაროვანი, დასავლეთი მკლავით: უკანასკნელი პილასტრებზე გადაყვანილი თაღებით ხუთად იყოფა, კედლები კი სამსაფეხურიანი კედლის თაღებითაა დანაწევრებული (ტაბ. 4). პილასტრებს იმგვარი მარტივი გეომეტრიული მოყვანილობის ბაზისები და ასეთივე პროფილეს იმპოსტები აქვთ, როგორსაც ჩვეულებრივ იყენებენ ამ მხარის ეკლესიებში. კედლის თაღებში მოქცეულ კედლის ზედაპირებზე თანაბარზომიერი, მაგრამ ტლანქად ოლილი ქვებია გამოყენებული. ისინი სწორ რიგებადაა დალაგებული და თხლად გაღვსილი. პირიქით, კამარები ფაქიზად დაკუთხვილი და სუფთად გათლილი ქვებითაა ნაგები (ტაბ. 3), თანახმად X საუკუნის აქეთ ტაო-კლარჯეთში მიღებული წესისა. აღმოსავლეთი მკლავი შედგენილია ნახევარწრიული აფსიდისა (მას ყოველ მხარეს თითო ნახევარწრიული ნიშა აქვს) და ბემისაგან, რომელსაც მასთან უშუალოდ დაუკავშირებელი ორი სწორკუთხა სადგომი (2.50 × 1.90 მ) ახლავს.

<sup>10</sup> "Три месяца в Турецкой Грузии", *Записки Кавказского отделения Императорского Русского Географического Общества* 10, 1876, გვ. 75-79.


<sup>11</sup> *Известия Кавказского общества Истории и Археологии*, 1882, გვ. 81.

<sup>12</sup> *МАК III*, 1893, გვ. 63-65, ტაბ. XXVIII-XXXII, рис. 43.

<sup>13</sup> *Дневник*, გვ. 156-166, ტაბ. 58.

<sup>14</sup> *Thierry, "Voyage"*, გვ. 27-29.





1. თაძის მონასტერი, გეგმა გადახიზებული MAK-ის III ტომიდან, სურ. 43



ორსავე გვერდით სადგომს აღმოსავლეთისაკენ მიმართული სარკმლები აქვს ჩვეულებრივი აფსიდოლების გარეშე. ნ. მარის თანახმად, სამხრეთი და ჩრდილოეთი ნაწილების ასაშენებლად თხელი აგური უნდა გამოეყენებინათ და არა ქვა. მან ასევე მიაკვლია აგურს აფსიდის კონქსა და გუმბათში.<sup>15</sup> ნ. მარის მტკიცებას ვერც დაჟინებულნი ვართ და ვერც უარყოფ, რადგან ეს კედლები მთლიანად განადგურებულია, მაგრამ მისი დაკვირვება შეიძლება სწორიც იყოს. მსგავსი რამ შემხვდა დოლისყანის ახლომდებარე, თითქმის თანადროულ ეკლესიაში, რომლის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მონაკვეთის კამარა მთლიანად აგურისაა (იხ. ქვემოთ).

საყურადღებოა, რომ ჯვრის სამხრეთი და ჩრდილოეთი მკლავების დასავლეთ კედლებში დიდი ნიშებია დატანილი, რომელთა ზომებს ნ. მარი არ იძლევა,<sup>16</sup> მაგრამ დ. ერმაკოვის ფოტოსურათებით<sup>17</sup> თუ ვიმსჯელებთ, ეს თაღოვანი, შეწყვილებული სვეტებით მოხარჩობული ნიშები დაახლოებით 2.00 მ სიმაღლისა და 0.90 მ სიგანისა იქნებოდა. თავდაპირველად მათ რაღაც საგანგებო დანიშნულება ექნებოდათ, რომელზედაც ახლა დანამდვილებით ვერაფერს ვიტყვით. აღსანიშნავია, რომ მსგავს ნიშებს ვხედავთ X საუკუნის მეორე ნახევრის ზოგიერთ ტაო-კლარჯულ ეკლესიაშიც (თშკი, ხახული, პარხალი).<sup>18</sup>

გუმბათი ოთხ თაღზეა დამყარებული. კუთხის მონაკვეთი შევსებულია არქიტექტურული ელემენტებით, რომელნიც შეიძლება აღიწეროს როგორც აფრებისა და ტრომპების შერწყმა.<sup>19</sup> ისინი ქმნიან გუმბათის ყელის წრიულ საფუძველს (ტაბ. 5). გუმბათის ორივე პირი (გარედან იგი თორმეტწახნაგაა, შიგნიდან კი წრიული) სწორად დაკუთხვილი და სუფთად გათლილი ქვებითაა ამოყვანილი: ისინი სწორ რიგებადაა დაწყობილი და მათ შორის არ ჩანს დუღაბი. გუმბათის ყელის გარეთა ზედაპირზე თორმეტი დეკორაციული თაღია, რომელთაგან ექვსში სარკმლებია მოქცეული. თაღებს შეწყვილებული სვეტები ზიდავს, მათი ბაზისები კი ბურთულებითა და მათ თავზე საღებავითაა ხაზგასმული. შეწყვილებული სვეტები დასრულებულია გარდასახული, სტრუქტურულად გადასხვაფერებული კორინთული კაპიტელებით, რომელნიც მორთულია ოსტატურად კვეთილი გრეხილი სარტყლებით, მეტად სტილიზებული აკანთის ფოთლებით, რომელთა ბოლოები გარეთკენ იგრავნება, ზემოდან კი სადა სწორკუთხა აბაკი აქვთ. გუმბათის ყელის ეს გარეთა სამკაული შიგნითაც მეორდება, მაგრამ გამარტივებული სახით: შეწყვილებული სვეტების მაგიერ ცალფაა ნახმარი, თაღნარი კი შებრტყელებულია.

წყვილად სვეტებზე გადაყვანილი ნახევარწრიული თაღები X საუკუნის შუა წლების შემდეგ საყოველთაოდაა მიღებული ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა გუმბათების სამკაულად. ისინი არა მხოლოდ ანაწევრებენ ერთფეროვან ზედაპირს და ამით აძლიერებენ ცხოველხატულ ეფექტს, არამედ ფარავენ რა წახნაგთა ვერტიკალურ წიბოებს, არბილუბენ კიდევ ერთი წახნაგიდან მეორეზე გადასვლას.

ყველაზე საყურადღებოა გუმბათის გადახურვა, რომლის ზედა ნაწილსაც ნახევრად დაკვეცილი ქოლგის მოყვანილობა აქვს (Faltendach); ამის შედეგად ჩნდება თორმეტი ერთმანეთზე გადაბმული ფრონტონი დასაფეხუროვნებელი კარნიზით. ამას გარდა, ყელის ქვედა, წრიული დაკვარდანი შემკულია ჭადრაკოვანი წნულით, რომელიც წრომის აღმოსავლეთი ფასადის თაღნარის სამკაულს ჰგავს.<sup>20</sup> ყელის ზედაპირის თაღნარად, სვეტებადა და სხვა ელემენტებად, ზედა და ქვედა კარნიზებად დიფერენცირება უაღრესად მნიშვნელოვანია ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურის განვითარებისათვის, რადგან აქ პირველად იჩენს თავს მთელი სითამამით ოსტატების გატაცება რელიგიური არქიტექტურის ფორმისეული და დეკორაციული მხარეებით. ამის პირველი გაუბედავი ნიშნები მეზობელ ხანცთაში ჩნდება. სხვა ხუროთმოძღვრულ სამკაულს ვერ მივაგენი და იგი არც წინამორბედ

<sup>15</sup> *Дневник*, გვ. 161. იგივე აქვს აღნიშნული გ. ყაზბეგს, "Три месяца в Турецкой Грузии", 1876, გვ. 75-79.

<sup>16</sup> *Дневник*, გვ. 161.

<sup>17</sup> *МАК III*, ტაბ. XXX.

<sup>18</sup> ამ ნიშნების შესახებ: Djobadze, "Reliefs", გვ. 61, 62, 10.

<sup>19</sup> Н. Северов, *Памятники грузинского зодчества*, Москва, 1947, გვ. 192.

<sup>20</sup> Г. Чубинашвили, *Цроми*, Москва, 1969, ტაბ. 75.



მკვლევრებთან იხსენიება, ორი ფილისაგან შედგენილი საქტიტორო რელიეფის გამოკლე-  
ბით, რომელიც სამხრეთ ფასადს რთავდა.<sup>21</sup>

გუმბათის ყელის შიდა პირი მხატვრობით იყო შემკული: სარკმლების ტრიფონში/რომბო-  
იდები, სპირალები და სხვა გეომეტრიული სახეები ეხატა, თაღებში კონსტანტინით  
იყვანეს გამოსახულნი კეართებსა და ქლამინდებში გამოწყობილი წინასწარმეტყველნი წარ-  
წერილი გრაგნილებით ხელში. თანმხლები წარწერებითა და გრაგნილების ტექსტთა ში-  
ნაარსით ნ. მარმა ამოიცნო მელქისედეკი და იოელი.<sup>22</sup> სამხრეთი მკლავის გადარჩენილ  
ნაწილში მთელი ტანით იყვანეს დახატული ადგილობრივი ხელისუფალნი მდიდრულ შესა-  
მოსელში. კარგად შემონახული ასომთავრული წარწერის მოშველიებით ნ. მარმა ერთი  
მათგანი აშოტ კურაპალატთან გააიგივა.<sup>23</sup> სამხრეთი მკლავის დასავლეთ კედელზე მცენარ-  
ეული სახეების მოხრდილი ფრაგმენტები და დიდრონი, მაგნოლიას მსგავსი თეთრი ყვავი-  
ლები ყოფილა. სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთ კედელზე გაირჩეოდა რამდენიმე ანგელო-  
ზი და წმინდანი, რომელსაც ხელთ გრაგნილი ეპერა, ზედ ათსტრიქონიანი წარწერით.<sup>24</sup>

მე გაგვაყვ ნანგრევებზე ამოსული ხშირი მცენარეულობა და შევისწავლე ეკლესიისა  
და სხვა ნაგებობების (მათი მდგომარეობა დანიშნულების გარკვევის საშუალებას არ იძ-  
ლევს) დარჩენილი კედლები. ეკლესია მოყვითალო ქვიშაქვით, ალაგ-ალაგ ოდნავ მოწი-  
თალო ქვებით არის ნაშენი. მისი აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი კედლები გარედან ფა-  
ქიხად გამოყვანილი და სუფთად თლილი, რიგებად დაწყობილი ქვებითაა ნაგები. რადგან  
რიგებს შორის ხსნარი არ ჩანს, იქმნება დიდრონი სადა ზედაპირები, ალაგ-ალაგ გა(-  
ხოვლებული მოვარდისფრო ქვიშაქვის მახვილებით. აღმოსავლეთი ფასადი დანაწევრებუ-  
ლია სამი დეკორაციული თალით; ისინი სრულებით ერთხაირია, მხოლოდ შუა უფრო გა-  
ნიერია და მასში სარკმელია გაჭრილი (ტაბ. 3). აქ ჩვენ ვხედავთ ტაო-კლარჯეთში ამ ელფ-  
მენტის უძველეს ნიმუშს<sup>25</sup>, რომელიც განვითარების მწვერვალს X საუკუნის მეორე ნახე-  
ვარში აღწევს (მაგალითად, ოშკში, ოთხთა ეკლესიისა და პარხალში). დეკორაციული თა-  
ლები სხვადასხვაგვარი ხდება: მაგალითად, იშხანში, სადაც ისინი საფეხუროვანია და  
არა მხოლოდ დეკორაციულად ანაწევრებს ზედაპირს, არამედ სამშენებლო მნიშვნელობი-  
საც არის. კედლების შიდა მოპირკეთებისთვის გამოყენებულია ტლანქად გამოთლილი, ზე-  
დაპირმოუსწორებელი ქვები, რომელთა შორის ხსნარის თხელი ფენა მოჩანს. ეს ადასტუ-  
რებს, რომ დასავლეთი მკლავი მხოლოდ შედგენილი იყო, მოუხატავი. ეკლესიის ერთადერ-  
თი შესასვლელი სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში მოთავსებული უნეულოდ ვიწრო კარია. და-  
სავლეთით მოქცეულია წაგრძელებული კამაროვანი დარბაზი. მის სამხრეთ მონაკვეთში  
ა. პავლინოვმა<sup>26</sup> და ნ. მარმა<sup>27</sup> ნახეს არქეოლოგიები, რომელნიც წარწერების თანახმად ბაგ-  
რატიონთა გვარის ადგილობრივ ხელისუფალთა სამარხები უნდა ყოფილიყო. ამ ვარაუდს  
ემხრობა „მატიანე ქართლისაი“-ს ცნობა, რომ ოპიზის „მეორედ მაშენებელი“ გუარამ მამ-  
ფალი (†882), მეფე აშოტ I-ის ძე, ოპიზაშია დაკრძალული.<sup>28</sup> ამ მხრივ საკულისხმთა, რომ  
ადგილობრივი ხელისუფალნი იმარხებოდნენ ასევე ტბეთსა და ოშკში.<sup>29</sup>

<sup>21</sup> 1874 წელს ეს რელიეფი (იხ. ქვემოთ) გ. ყაზბეგმა ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე ხაზა. ამჟამად იგი საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმში ინახება.

<sup>22</sup> დამატებითი ცნობები და სრული ბიბლიოგრაფია ოპიზის წარწერებზე იხ.: ნ. შოშიაშვილი, *კორ-  
პუსი*, გვ. 285-287.

<sup>23</sup> Март, *Дневник*, გვ. 160.

<sup>24</sup> იქვე.

<sup>25</sup> საქართველოში მისი წინასახე დადასტურებულია წირქოლში (IX საუკუნე): ი. Чубинашвили, „Архитектурные памятники VIII и IX века в Ксанском ущелье“, *AG* 1, 1942, სურ. 19.

<sup>26</sup> МАК III, გვ. 65.

<sup>27</sup> *Дневник*, გვ. 164.

<sup>28</sup> *ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 260<sup>24-25</sup>.

<sup>29</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 33.



**ა. მთავარი ეკლესიის არქიტექტურული ნიშნები და თარიღი**

წინა განაკვეთში ითქვა, რომ VIII საუკუნის მიწურულისა და IX საუკუნის დასაწყისის ტაო-კლარჯული სამონასტრო ეკლესიები ცალნავიანი (დარბაზული) ნაგებობანი ან სამნავიანი ბაზილიკები იყნ. მეორე მხრივ, როგორც დავინახეთ, ოპიზის სამონასტრო ეკლესია ჯვრისებრი გუმბათიანი შენობაა, სადაც გუმბათს მკლავთა კედლები ზიდავს. მკლავებს სწორკუთხა დაბოლოება აქვს, გარდა აღმოსავლეთისა, რომელიც ნახევარწრიული აფსიდითაა დასრულებული. ტიპოლოგიის მხრივ ეს ეკლესია ენათესავება X საუკუნის შუახანებში აგებულ ორ ახლომდებარე ეკლესიას – ხანცთისა (სურ. 6) და დოლისყანისა (სურ. 12). მართალია, არის განსხვავებაც: ოპიზაში ჯვარი კვადრატში კი არაა ჩაწერილი, როგორც ხანცთაში და დოლისყანაში, არამედ ჩრდილოეთ-სამხრეთით დაგრძელებულ სივრცეში, როგორც ხახულის ეკლესიაშია. რა თქმა უნდა, ამ შედარებისას არც ის უნდა გამოგვრჩეს მხედველობიდან, რომ ხანცთასა და ხახულში დასავლეთი მკლავი სამნავიანია. მიუხედავად ამ სხვაობებისა, რომელნიც უფრო გეგმაზეა გამოკვეთილი, ვიდრე ეკლესიათა შიდა მოცულობებში, ისინი ტიპოლოგიურად უკავშირდებიან ერთიმეორეს და იმავე არსებით არქიტექტურულ ელემენტებს შეიცავენ. დროის მოკლე შუალედში, სახელდობრ, X საუკუნის მეორე ნახევარში, ისინი განვითარდა ჯვარ-გუმბათოვანი ეკლესიის უფრო რთულ ნაირსახეობად (მაგალითად, ხახული, ოშკი, იშხანი). ოპიზა, ხანცთა და დოლისყანა კი არა მარტო ტიპოლოგიით, სამშენებლო თვალსაზრისითაცაა მონათესავე. ამიტომაც, კარგი იქნება მოკლე ანალიზის გზით მოვნიშნოთ სხვადასხვა ხუროთმოძღვრული ელემენტის ევოლუცია და, იმავე დროს, ოპიზის დროითი ადგილი ამ ევოლუციაში.

სამთავე ეკლესიისთვის საერთო ნიშნებს შორის ერთი ყველაზე დამახასიათებელი გუმბათი და მისი შემადგენლებია. გუმბათის ყელი ყველგან თორმეტწახნაგაა, ე. ი. გარეთა ზედაპირი თორმეტ მონაკვეთად შეწყვილებულ სვეტებზე გადაყვანილი დეკორაციული თაღებით თანაბრადაა დაყოფილი. მართალია, ხანცთასა (ტაბ. 31) და დოლისყანაში (ტაბ. 71) გუმბათის ყელში ოთხი საკრძელოა, სიმეტრიულად შეთანხმებული ჯვრის მკლავებთან, ხოლო ოპიზაში (ტაბ. 3, 5) სარკმელი ორით მეტია. მას კიდევ ერთი განსხვავება ემატება – სარკმლების ზომა. მათ შორის უადრესში, ხანცთაში სარკმლები საგრძნობლად მცირეა; მათი სიგანე წახნაგის სიგანის მხოლოდ მესამედს შეადგენს. ოპიზაში სარკმლების ზომა შესამჩნევად გაზრდილია, სიგანით ისინი წახნაგის ნახევარს უტოლდება. დოლისყანა ამ მხრივ ამ ორი ეკლესიის შუა ექცევა.

თაღნარის კაპიტელები ხანცთაში მარტივი, შეუხედავი პროფილებითაა შედგენილი, ისინი შორეულად დორიულ კაპიტელს მოგაგონებთ. დოლისყანაში ვხედავთ სქემატიზებული, უბაზისო კორინთულსა და ერთგვარად შროშანისებრ კაპიტელებს. შესაბამისი კაპიტელები ოპიზაში აღნაგობით უფრო რთულია, დეტალებით – უფრო მდიდარი. მათ შემატებული აქვთ ბაზისები და ისინი გამშვენებულია გრეხილითა და „კალათის“ ნაპირებზე გარეთკენ დახვეული აკანთის ფოთლებით.

შემდეგი შესადარებელი დეტალი ყელის ქვედა ღავეგარდანია, რომელსაც ხანცთასა და დოლისყანაში მარტივი კვეთი აქვს; ოპიზაში იგი გამდიდრებულია შეწყვილებული ღებების წნულით, რომელიც ჭადრაკისებრ ნახატს ქმნის. ამასთან, ხანცთაში ყელის დატეხილი კარნიზი ერთსაფეხურიანია; ოპიზაში იგი გაორმაგებული და დასაფეხურუნებულია.

საინტერესოა კიდევ ერთიმეორეს გუმბათის ყელის შიდა პირი შევადაროთ. ოპიზაში (ტაბ. 3, 5) და დოლისყანაში (ტაბ. 71) თაღნარის მეშვეობით<sup>30</sup> გამეორებულია გარეთა დაყოფა თორმეტ ნაწილად, ხანცთაში კი ყელი შიგნით თორმეტწახნაგა კი არა, რვაწახნაგაა და სადა.

<sup>30</sup> შეწყვილებულის ნაცვლად ორივეგან ცალფა ხვერტია მოხმარებული.



დასასრულ, ხანცთაში უტყუარი ტროძეობია გამოყენებული. ოპიზასა და დოლისყანაში ქვითხურობმა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს და შეიშუშავეს შერეული კლემენტო-ტროძის შეზრდილი აფრა.

მეზობელი მონასტრების, ხანცთისა და ოპიზის ეკლესიათა მსგავსებო-განსხვავების გათვალისწინებით ნათლად ვხედავთ, რომ ოპიზულ ოსტატებს ბევრი სიახლე შეუტანიათ ეკლესიის ფასადების შემკობის მხრივაც და ტექნიკურ-სამშენებლო თვალსაზრისითაც, რაც ხავესებით ეთანხმება ტაო-კლარჯეთის საეკლესიო ხუროთმოძღვრების განვითარების საერთო მიმართულებასაც.

იმავე დროს ამნაირივე სიახლენი ჩნდება დოლისყანაშიც, რაც ნებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ოპიზა ხანცთის შემდგომ (918-941) განაახლეს, დაახლოებით მაშინვე, როცა დოლისყანა (954-958). შესაძლოა, საბოლოო სახე ოპიზის ეკლესიამ აშოტ IV კურაპალატის (†954) მმართველობის ბოლო წლებში მიიღო. მას მონასტრისთვის მთელი რიგი ნაგებობანი უნდა დაემატებინათ, რომელთა შორის გამოირჩევა სამნავიანი სატრაპეზო. მაგრამ ჩვენი დასკვნა როდი ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ მიღებულ აზრს, რომ მონასტერი ბევრად აღრე აშენდა. ოპიზას ნაშთებს შორის მართლაც ვხახე VIII საუკუნეში მიღებული სამშენებლო წესით ნაგები კედლები (ტაბ. 7).

## ბ. ძეგლის რელიეფი

ოპიზის ეკლესიის შემამკობელი ერთადერთი ფიგურული ნაქანდაკევი გამოსახულება სამხრეთ ფასადზე იყო მოთავსებული, სადაც იგი იხილა და აღფრთოვანებით აღწერა ისტორიკოსმა გ. ყაზბეგმა.<sup>31</sup> ქვიშაქვის ეს რელიეფი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმშია გადმოტანილი, შედგენილია ორი, თითქმის ტოლი მოხარხოებული ფილისაგან (მარცხენა: სიმაღლე 0,57 მ, სიგანე 0,64 მ, სისქე 0,09 მ, მარჯვენა: სიმაღლე 0,58 მ, სიგანე 0,64 მ, სისქე 0,085 მ). მარცხენა მხარეს დაბალი რელიეფით ნახევრები მოელტანიანი ფიგურა მარჯვნივ გამოსახული ქრისტესკენ მიემართება. იგი მოკრძალებით მიართმევს მას მოდელს ეკლესიისას, რომელიც ჯვარგუმბათოვანი ნაგებობა უნდა იყოს. წარწერის მიხედვით ეს კაცი აშოტია. მას აცვია სადარბაზო კაბა გადახსნილი კუთხოვანი საყვლოთი და რომბისებრი ლითონის მოსართავებით გაწყობილი სარტყლით, რომლიდანაც ბაღთებია ჩამოკიდებული; ფეხთ მას საცხენოსნო ჩექმა უნდა ემოსოს. აშოტის თავი და მკერდი მკაცრად ფრონტალურია. თავი და მარჯვენა მას არაპროპორციულად გადიდებული აქვს. მისი სახის ნაკვთები – თვალები, ცხვირი და წარბები – ხაზგასმით აქცენტირებულია.

მეორე ფილაზე აღსაყდრებულ ქრისტეს ვხედავთ. მსგავსად სოლომონის აღმოსავლური წარმომავლობის საყდრისა (I მეფ., 10, 18-20), მისი საყდარიც ექვს კონცენტრულ ციურ სფეროზეა დაშვარებული. შესაბამისად, მეშვიდე ცაზე აღსაყდრებული ქრისტე კოსმიური მნიშვნელობისაა, ვითარცა ქვეყნიერების უფალი,<sup>32</sup> კოსმოკრატორი, მარადის განდიდებული მეუფე (ეს. 66, 1; საქმე, 7, 49, მათ. 5, 34-35). მარცხენა ხელში მას გადაშლილი წიგნი უჭირავს, მაკურთხეველი მარჯვენა კი ეკლესიის გუმბათის თავზეა განთავსებული. რელიეფზე გამოსახული მესამე, ქრისტეს მარცხნივ მოქცეული ფიგურა დავი-

<sup>31</sup> Г. Казбек, Три месяца... გვ. 75-79; Э. Такаишвили, *Археологические экскурсии, разыскания и заметки 2*, Тифлис, 1905, გვ. 56-59.

<sup>32</sup> შვიდფენიანი ცისა და შვიდი პლანეტის იდეა აღმოსავლეთიდან და საბერძნეთიდან მიდის. მეორე საუკუნის მეორე ნახევარში ირინეოსი ბრძანებდა, რომ სამყარო შვიდი ცით არის გარშემორტყმული. დაახლოებით იმავე ხანებში კლემენტ ალექსანდრიელისა და ორიგენეს აზრითაც სამყარო გარშემორტყმულია შვიდი პლანეტითა და შვიდი ცით. ამის შესახებ იხ.: G. Ladner, *Handbuch der frühchristlichen Symbolik*, Stuttgart-Zürich, 1992, გვ. 81-82. აგრეთვე: H. P. L'Orange, *The Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World*, Oslo 1953, გვ. 37.



თია, რომლის ვინაობას (მსგავსად დანარჩენი გამოსახულებებისა) მრგვლოვანი ზედაწერილი გვაცხობს. სტილითა და ფორმით დავითი აშოტის მსგავსადაა გამოკვეთილი.<sup>33</sup>

მიუხედავად მთლიანი მონუმენტურობისა, რელიეფი ორგანოზომილებიანია, ადამიანის პროპორციებისადმი ყურადღების ნიშანწყლის გარეშე შესრულებული. ფიგურები კარა-ლელური დარებითაა გადმოცემული, ზედაპირის რაიმენაირი მოდელირების გარეშე უფორული ქანდაკების ასეთი სქემატური, ხაზოვანი დამუშავება დამახასიათებელია X საუკუნის ქართული არქიტექტურისათვის (მაგალითად, კედარო,<sup>34</sup> კვასისა ჯვარი<sup>35</sup>). ტაო-კლარჯეთში მსგავსი სტილურ-ფორმალური ელემენტები იჩენს თავს დოლისყანის სამხრეთი ფასადის ქანდაკებებში (იხ. ქვემოთ).

ტრადიციულად მიხნეულია, რომ ქრისტეს მარჯვნივ საპატიო ადგილას მოთავსებულია აშოტ I, რომელიც ამ მხარეს 826 წელს გარდაცვალებამდე მართავდა, ქრისტეს მარცხნივ კი ბიბლიური დავითია.<sup>36</sup> ერთი შეხედვით, ეს იდენტიფიკაცია სარწმუნოა, რადგან აშოტი უთვალსაჩინოესი ხელისუფალი იყო, ტაო-კლარჯეთში სამონასტრო მოღვაწეობის ზოგადად და, სახელდობრ, ოპიზის მონასტრის აღშენების ძლიერი შემწყობსწორედ აქ აღორძინდა შუასაუკუნოვანი ქართული ლეგენდარული ტრადიციაც, რომლის თანახმად დავითი ღვთითდამქარებული მონარქის წინასახეც იყო და ბაგრატიონთა მმართველი საგვარეულოს წინაპარიც.<sup>37</sup>

მაგრამ რელიეფის უფრო დაბეჯითებით გახინჯვა სხვა იდენტიფიკაციას გაფიქრებინებთ. უფრო სწორი მგონია, რომ ქრისტეს აშოტ I და დავით წინასწარმეტყველი კი არ ახლავს, არამედ აშოტ IV (†954), რომელსაც თავისი წინაპრის, აშოტ I-ის მსგავსად, ნაბოძები კქონდა კურაპალატის ბიზანტიური წოდება, და მისი ძმა დავითი, „მეფე ქართველთა“ (923-937). ორივემ ბევრი რამ შესძინა მონასტერს – შემატეს ახალი შენობები, სოლო ბაზილიკა გუმბათიან ნაგებობად აქციეს. ამას გვაფარაუდებინებს არა მხოლოდ ეკლესიაში ხელისუფალთა პორტრეტების თანხლები და ასევე სატრაპეხოს წარწერები, რომელნიც ს. მარს<sup>38</sup> აქვს აღნიშნული, არამედ რელიეფზე გამოსახული ეკლესიაც. რომელიც ბაზილიკა კი არა, გუმბათიანი ნაგებობაა. დავითის წინასწარმეტყველთან გაიგივების წინააღმდეგ შეტყველებს მისი სიმცირე აშოტის ფიგურასთან შედარებით, მისი ტანისამოსი და პირისახე, რომელიც აშოტისას უფრო პგავს, ვიდრე ბიბლიური დავითისას. ეს კი უთუობით დაგვასკვნევინებს, რომ საქტიტორი რელიეფი ოპიზის თავდაპირველი ბაზილიკის გადაკეთების შემდეგაა გამოკვეთილი.

ამგვარად, შეიძლება გამოითქვას აზრი, რომ ქრისტეს ორივე მხრივ მდგომი ქტიტორები არიან აშოტ IV (†954) და მისი ძმა დავითი „ქართველთა მეფე“ (923-937), რომ რელიეფი შესრულებულია დაახლოებით X საუკუნის მეორე მეოთხედში, როდესაც თავდაპირველი ბაზილიკა უკვე გადაკეთებული იყო გუმბათიან ნაგებობად და მშენებლობა დასრულდა. ასეთ დასკვნას არც რელიეფის სტილური ნიშნები ეწინააღმდეგება და არც

<sup>33</sup> რელიეფის წარწერათა წაკითხვისათვის იხ. ნ. შიშიაშვილი, *კორაუხი*, გვ. 285-287. წარწერა 159.

<sup>34</sup> P. Меписашвили, „Архитектурные памятники Кударо“, *ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის საკითხები* 2, 1972, გვ. 160, ტაბ. 5a, b.

<sup>35</sup> იქვე, ტაბ. 10, 11.

<sup>36</sup> Э. Такаишвили, *Археологические экскурсии, разыскания и заметки* 2, გვ. 56-59. იხ. ასევე, Меписашвили, Zinzadse, Schrade, *Georgien*, გვ. 223, 244. ამ აზრს იზიარებს კ. თუმანოვი (C. Toumaroff, *Studies in Christian Caucasian History*, გვ. 328), რომელსაც შეცდომით მგონია – ვითომ დავითის სახელის წინ ეწეროს „წ“ („წინასწარმეტყველი“); სინამდვილეში კი აქ ე. წ. „ქანწილია“.

<sup>37</sup> Constantine Porphyrogenitus, *Adm Imp.*, ed. Moravčik, 1948, გვ. 451 (ქართული თარგმანი: *გეორგიკა*, ტ. IV, ნაკვ. II. გამოსცემა და თარგმანი ს. ყაუხჩიშვილისა, თბილისი, 1952, გვ. 255-256). იხ. ასევე მეფე აშოტ I-ის შექება გრიგოლ ხანცთუელის მიერ: „დავით წინასწარმეტყველისა და უფლისა მიერ ცხებულისა შვილად წოდებულო ხელმწიფეო! მეფობაი და სათნოებაიწა მისნი დაგიმკვიდრენ ქრისტემან ღმერთმან...“ (მერჩულე, *ცხორება*, გვ. 11).

<sup>38</sup> *Дневник*, გვ. 160, 163.



წარწერების პალეოგრაფია,<sup>39</sup> მაგალითად, ზოგიერთი ასოს ბოლოს გაყოფა, რაც მოგვიანო თარიღზე მიგვითითებს.



**2. წერილობითი წყაროები მთავარი ეკლესიის დაარსებისა და მისი აშენების თარიღის შესახებ**

ოპიზის მონასტრის დაარსების თარიღის დასადგენად ჩვენ უნდა განვიხილოთ ზოგიერთი წერილობითი წყარო, რომლის თანახმად V საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოს მეფე ვახტანგ გორგასლის ბრძანებით „ძუძუსმტემა მისმა არტავაზ“, არტანუჯის ერისთავმა, „აღაშენა ციხე არტანუჯისა, და მონასტერი, რომელი არს ოპიზასა, და სამნი ეკლესიანი: დაბა მერისა, შინდობისა და ახიზისა. და განაახლა ციხე ახიზისა და ქმნა იგი ქუაბად.“<sup>40</sup> გამორკვეულია, ამასთან, რომ ამ წინადადებაში ოპიზის ხსენება მოგვიანო ჩანართია; ამიტომაც ეს ცნობა არაა სათვალავში ჩასაგდება. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი მკვლევარი კვლავაც თვლის, რომ მონასტერი მართლაც V საუკუნის მეორე ნახევარშია დაარსებული.<sup>41</sup> უფრო ხანძია დასათარიღებლად გრიგოლ ხანცთელისა და სერაპიონ ზარზმელის „ცხოვრებანი“. პირველი წყარო გვიჩვენებს, რომ კლარჯეთში „ყოველთა უდაბნოთა უწინარეს აღშენებულ არს ოპიზა“,<sup>42</sup> და რომ ხანცთის მონასტრის შენებისას ოპიზელი მამანი „თანაშემწე ექმნეს“, რამეთუ „მას ვამსა სხუა მონასტერი არა შენ იყო მათ ქუეყანათა თუნიერ ოპიზისა.“<sup>43</sup> ამის გამო იქნებოდა, გრიგოლ ხანცთელს რომ ტაო-კლარჯეთში ჩამოსვლისას (794 წლის ახლოს) ოპიზაში განურება მოუხდა, სადაც იმხანად „იყუნეს... მამანი მცირედნი შეკრებილ ქრისტეს სიყვარულისათვის.“<sup>44</sup> სხვა ადგილას იგივე წყარო გვიჩვენებს, რომ ოპიზაში გრიგოლ ხანცთელის მისვლის ვამს მონასტრის წინამძღვარი, აშბა გიორგი, „მესამე მამაი იყო ოპიზისაი, რადიგან სამოელ და ანდრია გარდაცვალებულ იყუნეს.“<sup>45</sup> ასე რომ, ოპიზა მიახლოებით VIII საუკუნის შუა წლებში უნდა იყოს დაფუძნებული წინამძღვარ სამოელის მიერ. სხვა წყაროდან ვგებულობთ, რომ ოპიზა აუშენებიათ ქვითხუროთ ამონას, ანდრიას, პეტრეს და მაკარის.<sup>46</sup> ასე რომ, უფრო დასაჯერებელი თარიღი V საუკუნის მეორე ნახევარი კი არა, VIII საუკუნის შუახანები უნდა იყოს. ამ თარიღს ემხრობა მონასტრის შემორჩენილი კედლის სამშენებლო ტექნიკაც.

სხვა ადგილას ქართველი მემატიანე შემდეგს ამბობს: „და მოკუდა გუარამ ძე აშოტისი, და დამარხეს ოპიზას, მისგან მეორედ აღშენებულსა.“<sup>47</sup> თუკი ეს „გუარამ“ გუარამ მამფალია (†882), როგორც ფიქრობს სწავლულთა უმრავლესობა, მაშინ ოპიზა გადაკეთებულ, აღდგენილ თუ განვრცობილ იქნა ახალი ნაგებობების დამატებით მის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. და მაინც, ყველაზე მრავლისმომცველი განახლება-აღმშენებლობა აქ X საუკუნის შუახანებში უნდა განხლებულიყო. ამ დროს არსებითად გადაკეთდა წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესია და აშენდა სამნავიანი სატრაპეზო, რასაც თავად მონასტერში შემორჩენილი ხაში წარწერა გვიმოწმებს.

<sup>39</sup> ნ.შოშიაშვილი, *ქორძეხი*, გვ. 285-287.  
<sup>40</sup> *ქართლის ცხოვრება*, I, გვ. 178<sub>35</sub>.  
<sup>41</sup> პირველ ყოვლისა, პ. ინგოროევა (*მერხულე*, გვ. 323-339, 340-344, 364), რომლის აზრს უპირისპირდება ღ. მენაბდე (*ქერება*, I, გვ. 385 და შემდგ.).  
<sup>42</sup> *ცხოვრება*, თავი 34, გვ. 282.  
<sup>43</sup> იქვე, თავი 7, გვ. 257.  
<sup>44</sup> იქვე, თავი 5, გვ. 252 და შემდ.  
<sup>45</sup> იქვე, გვ. 253.  
<sup>46</sup> „ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა“, I. ი. აბულაძის გამოცემა, თბილისი, 1963, თავი 3, გვ. 233. მე არ მჯერა, რომ ოპიზა V საუკუნის მეორე ნახევარში იყოს აშენებული, როგორც ამას გვიამცნობს ჯუანშერი (*ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 178), რადგან ამის ნივთიერი დამადასტურებელი კერაფერი ვიპოვე.  
<sup>47</sup> *ქართლის ცხოვრება*, I, გვ. 260<sub>225</sub>; კ. თაყაიშვილი, *ქრონიკა*, გვ. 79.



1. წარწერა ეკლესიის სამხრეთ მკლავში ხელისუფლის გამოსახულების ქვეშ: „აშოტ კურაპალატი მეორედ აღშენებული ოპიზისა და წმიდისა ამის საყდრისა“.<sup>48</sup>

2. სატრაპეზოს სამხრეთი ნაგებობის მეორე თაღის (აღმოსავლეთიდან დასავლეთით) თავზე მოთავსებული ჩაკვეთილი, სინგურით დაფერილი წარწერა, ოთხ ხაზად დატანილი მრგვალოვანი ასოებით: „ესე მე აშოტმან დ წელსა გავასრულე“.<sup>49</sup>

3. საქტიტორო რელიეფის „აშოტის“ და „დავითის“ ვინაობას გვამცნობს თანმხლები წარწერა.<sup>50</sup>

ბევრი რამ დაწერილა ამ წარწერებში ნახსენები აშოტის ვინაობაზე. აშოტი უამრავ ხელმწიფეს ერქვა, მაგრამ მხოლოდ ორს ებოძა კურაპალატის ბიზანტიური ტიტული, სახელდობრ აშოტ I-ს, დიდად წოდებულს (†826), და აშოტ IV-ს (†954), ადარნასე II-ის, ქართველთა მეფის, ძეს. ქართველ მეცნიერთა უმრავლესობა ფიქრობს<sup>51</sup>, რომ ზემოთხეული წარწერებში აშოტ I დიდი იხსენიება. მე კი უფრო იმისკენ ვიხრები, რომ ეს მოგვიანო, აშოტ IV (†954) უნდა იყოს, რადგან, როგორც ვნახეთ, ყველაზე ვრცელი გადაკეთება და აღშენებლობა ოპიზაში X საუკუნის მეორე მეოთხედში გაიშალა და საუკუნის შუახანებში გაიფურჩქნა. ეს ახრი, როგორც ვნახეთ, ნაწილობრივ შემტკიცებულია საქტიტორო რელიეფითაც, სადაც აშოტი აღსაყდრებულ მაცხოვარს ბაზილიკურ კი არა, გუმბათიან, ცენტრულ ეკლესიას აწვდის. უ. თაყაიშვილი მართალი იყო, როდესაც ფიქრობდა, აშოტმა მონასტრის აღშენებისას თავდაპირველი ბაზილიკა<sup>52</sup> ჯვარგუმბათიან ეკლესიად აქციაო. მაგრამ იგი ცდებოდა, როდესაც ამას აშოტ I დიდს მიაწერდა, რელიეფის მეორე ფიგურას კი დავით წინახწარმეტყველად თვლიდა და არა აშოტ IV-ის ძმად, დავით ქართველთა მეფედ (928-937), რომელიც იქნებ ოპიზაში დიდი აღშენებლობის წამომწყები ყოფილიყო. ამას გარდა, ოპიზის დიდი და ცნობილი მონასტერი, სახელგანთქმული თავისი ლიტერატურული სკოლითა და განძეულობითა თუ რელიკვიებით, მრავალ კეთილგანწყობილ ხელისუფალს იზიდავდა, რომელთაგან ზოგიერთი აქ ბერად აღიკვეცებოდა, ზოგიც – იმარხებოდა. ბუნებრივია, ყფიქრობთ, რომ მათგან ზოგიერთი, აშოტ I დიდის ჩათვლით, შეეწეოდა მუდამ მზარდ მანდრას შენობათა განახლება-შენებით; „მეორედ აღშენებული“ ვერც ვინმე ერთი იქნებოდა და ვერც ორი,<sup>53</sup> ხოლო მათი სახელები ან არ აღინუსხა ანდა დაიკარგა ტაო-კლარჯეთის შფოთიანი ისტორიის გამოსისობით. სადღესოდ, წინამორბედ მეცნიერთა დაკვირვებებისა, ნემი საკუთარი კვლევისა და მოყვანილი წერილობითი წარწერების საფუძველზე ზემორე მსჯელობა შეიძლება ასე დავაჯამოთ:

1. ოპიზის მონასტერი დაარსებულია VIII საუკუნის შუახანებში.
2. იგი გაურკვეველ ზომასზე აღადგინა გუარამ მამფალმა (†882).
3. იგი კვლავ აღადგინეს დავით ქართველთა მეფემ (923-937), პირველ ყოვლისა კი აშოტ IV კურაპალატმა (†954), რომელმაც გარდაქმნა არსებული ბაზილიკა ჯვარგუმბათოვან ეკლესიად, აღშენა სატრაპეზო და, შესაძლოა, დაამატა ზოგი სხვა სამონასტრო ნაგებობაც.<sup>54</sup>

<sup>48</sup> H. Mapp, *Дневник*, გვ. 160; ნ. შოშიაშვილი, *ქორპუსი*, გვ. 285.

<sup>49</sup> H. Mapp, *Дневник*, გვ. 162, 163; ნ. შოშიაშვილი, *ქორპუსი*, გვ. 287. ორივე წარწერა დაკარგულია, მათი არც ფოტოსურათი არსებობს და არც პალეოგრაფიული ანალიზი ყოფილა ჩატარებული.

<sup>50</sup> ნ. შოშიაშვილი, *ქორპუსი*, გვ. 285-287. წარწერა 159.

<sup>51</sup> პირველ ყოვლისა, პ. ინგოროყვა, *მერხულე*, გვ. 57, 342, 343.

<sup>52</sup> ეს გადაკეთება თავს იჩენს მეტად დაგრძელებული დასავლეთი მკლავისა და ეკლესიის აღმოსავლეთი ნაწილის რამდენადმე უხერხულ შეფარდებაში.

<sup>53</sup> ხშირად ხმარებული გამოთქმები – „მეორედ აღშენება“ და „მეორედ აღშენებული“ რიგითობას არ მიუთითებს.

<sup>54</sup> არ უნდა იყოს საჭირო დავახაბუთო, რომ ნ. მარი აშკარად ცდებოდა (*Дневник*, გვ. 146, 147), როდესაც ოპიზის ეკლესიას XII-XIII საუკუნეებში აღშენებულად თვლიდა.



### 3. სატრაპეზო

სამონასტრო კომპლექსის მეორე დიდი ნაგებობა (20.80 × 15.00 მ) ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთითაა განლაგებული. ესაა სამნავიანი დარბაზი, რომელიც სატრაპეზოდ არის მიხსეული (ტაბ. 16). კრონშტაინებზე დამყარებულ თაღებზე გადაყვანილი კამარებით დახურული დარბაზი ბურჯების სამი წყვილითაა დანაწევრებული (0.54 მ). აღმოსავლეთი გვერდითი ნავის სამხრეთ კედელზე ამოკვეთილი წარწერის თანახმად, იგი ააგო აშოტმა,<sup>55</sup> რომელიც, როგორც ვახვენე, შეიძლება იყოს მხოლოდ აშოტ IV კურაპალატი, ძე ადარნასე მეფისა (†954) და არა აშოტ I დიდი (†826).

შიდა სივრცის ორგანიზებისა თუ ზომების თვალსაზრისით ეს სატრაპეზო გამონაკლისს არ წარმოადგენს და ბევრი რამით უახლოვდება ოთხთა ეკლესიის, ოშკისა და ხანცთის სატრაპეზოებს. მისი ზომები მიგვანიშნებს, რომ ოპიზა არათუ ტაო-კლარჯეთის ერთი უხახელგანთქმულესი მონასტერი ყოფილა, არამედ უდიდესთაგანიც, მრავალრიცხოვანი ბერების დამტკევი. ამას გვაპარაუდებინებს მანდრას ზღუდის შიგნით მიმოხეული უამრავი გაურკვეველი ნაგებობის ნანგრევებიცა და ახალი დროის პირველი დამთვალიერებლის, გ. ქაზბეგის განცვიფრებაც, რომელმაც, ცოტა გაზვიადებულად, იგი პატარა ქალაქსაც შეადარა.<sup>56</sup>

### 4. მონასტრის კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობა

მთელი რიგი მიზეზებით, მონასტერი დიდად იყო პატივდებული. იგი მოქმედთაგან უძველესი იყო; იყო კულტურული ცენტრი, საიდანაც გრიგოლ ხანცთელი შეუდგა სამონასტრო აღორძინების გაბედული გეგმის განხორციელებას; მორწმუნეთა გადმოცემით, აქ ინახებოდა დიდად სახელმოსხვეტილი რელიკვია – წმ. იოანე ნათლისმცემლის სასწაულმოქმედი ძალით დაჯილდოებული ხორხი.

ოპიზის მონასტერი გამორჩეულად სახელოვანი რომ იყო, უწყოდნენ ძველი მწერლები, რომელნიც ხოტბას ასხამდნენ მას, ვითარცა „შიდა და დიდებულ ლავრას“ და „კლარჯეთის დიდებულ ლავრას.“<sup>57</sup> ვახუშტი ბატონიშვილი (1696-1757) წერს, რომ ოპიზა „იყო დიდ-ტელოვნებით ქმნილი და შენებული ... და იყო ფრიად შემკული და მდიდარი ყოვლითა საეკლესიოს წესითა და მამულითა შეწირულობითა.“<sup>58</sup> 951 წელს შეთხზული „გრიგოლ ხანცთელის ცხორება“ გვაუწყებს, რომ „მას ეამსა სხუად მონასტერი არა შენ იყო მათ ქუეყანათა თუნიერ ოპიზისა.“<sup>59</sup> XIII საუკუნეში იგი სავსე იყო დიდი მწიგნობრებითა და წმიდა მამებით.<sup>60</sup>

ოპიზა იზიდავდა მრავალ სახელოვან მწიგნობარსა და ღმრთისმეტყველს, მათ შორის ზემოხსენებულ გრიგოლ ხანცთელსა და მიქელ პარეხელს, სერაპიონ ხარზმელს, გიორგი მაწევერელს, ათანასე ოპიზელს, ანტონ ოპიზელს, სტეფანე ოპიზელს.

აქაურ სკრიპტორიუმში ურიცხვი ხელნაწერია გადანუსხული, მათ შორის ზოგიერთი დღემდეა შემონახული. ამათთაგანია 913 წელს გრიგოლ ოპიზელის გადაწერილი ოთხთავი, ახლა ათონზე დაცული,<sup>61</sup> და ხსენებული „პარაკლიტიონი“, ათანასე ოპიზელის გადაწერილი 1093 წელს (ტაბ. 9), რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტშია.<sup>62</sup>

<sup>55</sup> ეს წარწერა რამდენჯერმეა გამოცემული და განსხვავებულად განმარტებული. უახლესი წანაკითხი და ბიბლიოგრაფია მოცემულია: ნ. მოშიაშვილი, *კორაქის*, გვ. 287, წარწერა 159.

<sup>56</sup> Г. Казбек. *Три месяца*, გვ. 76.

<sup>57</sup> ასე იხსენიება იგი ოპიზას 913 წელს გადაწერილი ოთხთავის ანდერძებში (A-93, fol. 206r-206v), რომელიც ახლა ათონზე, ივირონში ინახება; იხ. Blake, "Catalogue Athos", ROC 9 (1934), გვ. 266.

<sup>58</sup> ვახუშტი, აღწერა სამეფოთა საქართველოსა, *ქართლის ცხოვრება IV*, თბილისი, 1973, გვ. 678; შეადარე: *ქართლის ცხოვრება II*, გვ. 259<sup>21</sup>.

<sup>59</sup> *ცხოვრება*, თავი 7, გვ. 257. *ქართლის ცხოვრება II*, გვ. 259<sup>15</sup>.

<sup>60</sup> *ქართლის ცხოვრება II*, 259<sup>25</sup>.

<sup>61</sup> Blake, "Catalogue Athos", ROC 9, 1934, გვ. 266, № 83.

<sup>62</sup> *ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, A-კოლექცია*, გამოც. ე. შეტრუკველის მიერ, 1, 1973, გვ. 346-347.



გადააწერთა და მომხატველთა გარდა, ტაო-კლარჯეთის მონასტრებში საქმიანობდნენ ოქრომჭედლებიც, რომელნიც ამზადებდნენ ნაირგვარ სამღვდელთმსახურო საგნებს, მაგალითად, თასებს, ბარძიშებს, ფეშხუშებს, სამწერობლებს, გულსაკიდსა თუ საწინამძღვრო ჯვრებს, მოოქრულ ხატებსა და იმ წიგნების ყდებს, რომლებიც განსაკუთრებულ მკურფას სამკაულს იმსახურებდა. ამ ძვირფას ნაკეთობათაგან მრავალი უამთავსადაა შემორჩენილი, მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენ შეგვიძლია ისინი წარმოვიდგინოთ წერილობითი წყაროებითა და გადარჩენილი ნიმუშებით, რომელთა გრძელი წარწერები დამკვეთთაც იხსენიებენ და ოქრომჭედლებსაც. საქართველოს მუზეუმებსა და სხვა დაწესებულებებში დაცულ ნივთთა შორის არის X საუკუნის ბოლო მეოთხედში დავით კურაპალატის დაკვეთით და ოქრომჭედელ ასათის მიერ შესრულებული საწინამძღვრო ჯვარი<sup>63</sup> და იშხნის საწინამძღვრო ჯვარი, რომელიც, წარწერის თანახმად, ილარიან იშხნელმა ეპისკოპოსმა 973 წელს შეაქმნევინა<sup>64</sup>. სამწუხაროდ, ძნელია მათი წარმომავლობის დადგენა, არც ის ვიცით, ნამდვილად მონასტრებშია ისინი დამზადებული – რაც ყველაზე სარწმუნოა – თუ ადგილობრივ ხელისუფალთა სახელისუფლებში. პირველ შესაძლებლობას ნაწილობრივ მხარს უმაგრებს ორი გამორჩენილი ოქრომჭედლის – ბეშქენ და ბექა ოპიზარების ნამუშევრები, რომელნიც თანადროულად იღვწოდნენ ოპიზაში XII-XIII საუკუნეების მიჯნაზე. ბეშქენს მიეკუთვნება XII საუკუნის მეორე ნახევრის ბერთას ოთხთავის მოჭედილობა (ტაბ. 10, 11). შედარებით უფრო მეტი ვიცით უმცროსზე, ბექაზე, რომელმაც შეასრულა იოანე მტკვარის დაკვეთილი და იოანე ფუკარალისძის და გიორგი სეთარისძის მიერ 1195 წელს გადაწერილი წყაროსთავის ოთხთავის მოჭედილობა. თანადროული ხელნაწერის შემცველი ეს ყდა ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახება (Q-970) და ბერთას ოთხთავისებრ წინა პირზე „ჯვარცმით“, ზურგზე კი „ვედრებით“ არის შექმნილი. ხელნაწერის მინაწერში ნათქვამია, რომ „ამას ოთხთავსა ზედა არს ორასი დრამისა ვერცხლი და ოცისა დრამისა ოქრო, თვლები და მარგალიტი და ოქრომჭედლისა ჯელთფასი კგ [=23]“<sup>65</sup> ამდენად, წყაროსთავის ოთხთავის ყდა მთლიანობაში 243 დრამა ღირებულა. ბექას ნახელავია ასევე მაცხოვრის ხატის მოოქრული მოჩარხოებაც, რომელიც ანჩის ეპისკოპოსმა – იოანე რკინაელმა თამარ მეფის საფასურით გააკეთებინა. ჩვენ არ ვიცით ხატის ჩარჩოს და ყდის შექმნის ზუსტი თარიღი, მაგრამ ჭედურ წარწერებში ნახსენები ისტორიული პიროვნებები გვაძლევს საშუალებას, ისინი 1193-1206 წლებს შორის მოვაქციოთ. სხვა წერილობითი წყაროებით ვიცით, რომ ბექას მოოქრული ყდა შეუქმნია ამჟამად უკვალოდ გამქრალი ანჩის ოთხთავისთვისაც.

ბექას და ბეშქენის ლითონმქანდაკეობა დიდად სჯობნის მათი სხვა თანამედროვეებისას. იგი უკიდურესად დახვეწილია, ტექნიკურად ნაოსტატარი, ერთდროულად ამ მხარის მონასტერთა მაღალი კულტურული დონის მაჩვენებელიცა და ბიზანტიური ნიმუშების თვალსაჩინო ზეგავლენისაც.

<sup>63</sup> Г. Чубинашвили, *Грузинское чеканное искусство* I, Тбилиси, 1959, გვ. 161-169, სურ. 85; მოხოვე, „Золотых дел мастера Асата работа для Таонского владетеля царя царей Давида Куропалата“, *საქართველოს მუზეუმის მოამბე*, 15 В (1948), გვ. 115-134, ტაბ. 1, 2.

<sup>64</sup> მოხოვე, *Грузинское чеканное искусство*, გვ. 54-60, 542, სურ. 56-61.

<sup>65</sup> Ш.Амиранашвили, *Бека Отизари*, Тбилиси, 1956, გვ. 7.





## B. ეკლესია არტანუჯის აკროპოლისზე

არტანუჯი საქართველოს ადრეულ ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქალაქია. მუზე ვახტანგ გორგასლის მიერ V საუკუნეში დაარსებული, ის ტაო-კლარჯეთის პოლიტიკურ ცენტრად რჩებოდა XVI საუკუნემდე. არაბთა მიერ ქართლის ოკუპაციის დროს, IX საუკუნის დასაწყისში, იბერიის დედაქალაქმა გადაინაცვლა მცხეთიდან არტანუჯში, რომელიც ბაგრატიონების – საქართველოს ახლად დაწინაურებული მმართველი გვარის – სატახტო ქალაქი გახდა. კურაპალატმა აშოტ ბაგრატიონმა (813-826) აღადგინა ციხე და საცხოვრებელი უბანი აკროპოლისზე (ტაბ. 16). ამის თაობაზე ქართველი მემატიანე სუმბატ დავითის ძე ამბობს:

„და მისცა [აშოტს] ღმერთმან გამარჯუებაი და აკელმწიფა იგი შავშეთ-კლარჯეთსა ზედა... და ამან აშოტ კურაპალატმან პოვა კლარჯეთის ტყუთა შინა კლდე ერთი, რომელი პირველ ვახტანგ გორგასალს ციხედ აღეშენა, სახელით არტანუჯი; და აოკრებულ იყო ბადდადელისა მის ყრუობითგან. იგი განაახლა აშოტ და აღაშენა ვგრეთვე ციხედ, და წინა კერძო მისსა ქუეშეთ აღაშენა ქალაქი, და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წმიდათა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი, და შექმნა მას შინა საფლავი თვისი, და დაემკვდრა ციხესა მას შინა ცხოვრებად“.<sup>66</sup>

სტრატეგიულად ხელსაყრელი მდებარეობის მქონე ქალაქი აშოტისა და მის შემკვიდრეთა სამეფო მფარველობაში გადაიქცა მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად, რომელიც ცნობილი იყო თავისი დუქნებითა და სახელოსნოებით. ის გახდა ერთ-ერთი უმთავრესი მაკავშირებელი რგოლი ტრაპეზუნტის გავლით კონსტანტინოპოლისაკენ მიმავალ აღმოსავლეთ-დასავლეთის სავაჭრო გზაზე.<sup>67</sup> ამიტომ ბიზანტიელები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ არტანუჯს, რაც აისახა იმპერატორ კონსტანტინე VII პორფიროგენეტის სიტყვებში:

„ადრანუჯის ციხე ძალიან მტკიცეა და აქვს დიდი რაბატიცა და დაბა-ქალაქიც, და იქ შოდის საქონელი ტრაპეზუნისა, იბერიისა, აფხაზეთისა, და არმენიის და სირიის ყველა ქვეყნიდან; და ამ საქონლებიდან მას უამრავი ბაჟი შემოსდის“.<sup>68</sup>

ციხის ნანგრევები და უამრავი სხვა ნაგებობის მწირი ნაშთები განლაგებულია მთის ზედა ნაწილში, გაშიშვლებული უზარმაზარი კლდის მოსწორებულ წვერზე და ქმნის მიუდგომელ ციტადელს, რომელიც ბატონობს გარემომცველ მიდამოზე.<sup>69</sup> ნანგრევებს შორის არის შენობათა კომპლექსის (10.40 × 11.40 მ.) ნაშთები. ის მოიცავს მცირე ეკლესიას,


<sup>66</sup> ე. თაყაიშვილი, *ქრონიკა* გვ. 62, §31; ამავე აზრს მოგვითხრობს ვიორგი მერხულე (*ცხოვრება*, გვ. 266). ის აგრეთვე *ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 377.

<sup>67</sup> И. Манандян, *О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен*, Ереван, 1954, გვ. 215 და შემდგომ.

<sup>68</sup> *Adm. Imp.*, თავი 46<sup>46-48</sup> (ქართული თარგმანი: *გეორგიკა*, ტ. IV, ნაკვ. II, გამოცემა და თარგმანი ს. ყაუხჩიშვილისა, თბილისი, 1925, გვ. 278-79).

<sup>69</sup> გამოკვლევა არტანუჯის აკროპოლისის შესახებ გეგმითა და მრავალრიცხოვანი ფოტოსურათებით გამოაქვეყნა რ. ედვარდსმა (*“Fortifications”*, *DOP* 40, 1986; გვ. 171-74, ტაბ. 20-30). საგულისხმო ცნობებს არტანუჯის თაობაზე გვაწვდის გერმანელი ბოტანიკოსი კ. კოხი (*Reise II*, 1846, გვ. 189-195). არტანუჯთან დაკავშირებული ქართული წყაროებისათვის იხ.: ლ. ჭილაშვილი, *ქალაქები ევოლუციურ საქართველოში* II, თბილისი, 1970, გვ. 104-111.





2. ეკლესია, გეგმა

მასზე ჩრდილოეთიდან მიღგმულ წაგრძელებულ უხარკმლო სათავსს, დასავლეთ პორტიკსა და პორტიკის ჩრდილო-დასავლეთი კუთხის ქვეშ მოთავსებულ ცისტერნას (ნახ. 2). ეკლესიის დასავლეთი მხარე მთლიანად დანგრეულია, მაგრამ აღმოსავლეთ მხარეს კედლები აფსიდითურთ გადარჩენილია სამიოდე მეტრის სიმაღლემდე. ეკლესიის შიდა სიგრძე 5.70 მ-ია, 1.65 მ სიღრმისა და 2.75 მ სიგანის აფსიდის ჩათვლით. ინტერიერის საერთო სიგანე 3.40 მ-ია. აფსიდის ქვედა ნაწილში და მის ჩრდილოეთ კედელზე შეიმჩნევა წითელი და ლურჯი პიგმენტის კვალი, რაც მოწმობს, რომ ეკლესიის ინტერიერი მთლიანად შეღესილი და მოხატული იყო. 1.90 მ სიგანის წაგრძელებული მინაშენი ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს არაფრით გამოირჩევა, გარდა 0.60 მ სიგანის ნიშისა მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში. ეს მინაშენი ეკლესიის თანადროული და მისი ორგანული ნაწილია.

შენობის ასაგებად გამოყენებული ქვიშაქვის ბლოკები ადგილობრივ არის მოპოვებული. მათი ზომები ძალიან დიდია, ზოგიერთისა  $2.00 \times 1.08$  მ-ს აღწევს.<sup>70</sup> გამორჩეულად დიდი ბლოკების ხმარება სამშენებლო მასალად ამ რეგიონის ადრეული ეკლესიებისათვის უნდა იყოს დამახასიათებელი.<sup>71</sup> ქვის წყობა საკმაოდ დარიბულია; კედლების შიდა და გარე პერანგი შედგება უხეშად გათლილი ბლოკებისაგან, რომლებიც ირეგულარულ რიგებს ქმნიან, შემავსებელი ხსნარის ხშირი გამოყენებით.

მე ვერ ვხახე ეკლესიის აგების თარიღის მარჯვენა რაიმე პირდაპირი საბუთი, მაგრამ სამშენებლო ტექნიკა, კამარის საბჯენი თაღების დასაყრდნობი პილასტრების უქონლობა და არქიტექტურული შემკულობისადმი სრული გულგრილობა IX საუკუნეზე მივყვანიშნებს. ამგვარ დათარიღებას დამატებით მხარს უჭერს ეკლესიის ჩრდილოეთი მინაშენი – სტანდარტული შემადგენელი ნაწილი IX საუკუნის პატარა ვალნავიანი ეკლესიებისა, როგორებიცაა პარესთას მეორე ეკლესია, სინხეკი, უკიაში და ტახტაკრანი. შეიძლება ეს ეკლესია გაიგივდეს აშოტ I კურაპალატის პირად სამლოცველოსთან – მან, როგორც

<sup>70</sup> ასეთები შეიძლება ინახოს, კერძოდ, ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე (Edwards, "Fortifications", DOP, ტაბ. 27).

<sup>71</sup> ეს განსაკუთრებით ეხება ქალაქ არტანუჯის ეკლესიას, რომელიც ამჟამად მთლიანად განადგურებულია ახალი გზის გაყვანის გამო. 1904 წლის 2 აგვისტოს ის კარგ მდგომარეობაში ინახულა ნ. მარმა (*Дневник*, გვ. 95-97, ტაბ. 30-31). კ. კოხი (*Reise*, გვ. 190) დაპარაკობს ნაწილობრივ შემონახულ „ძველ ეკლესიაზე“ აკროპოლისის ჩრდილოეთ მონაკვეთზე და გაცხადებით აღნიშნავს, რომ მისი ზოგიერთი ბლოკი ( $10.6 \times 6.4$  ფუტი) ბააღბეკში აღმოჩენილ ბლოკებზე უფრო დიდია.



სუმბატ დავითის ძისაგან ვიცით, არა მხოლოდ განაახლა ციხე, არამედ მასში წმ. პეტრესა და პავლეს ეკლესიაც ააგო თავისი საკუთარი სამარხით. 826 წლის 29 იანვარს ვერაგულად მოკლული აშოტი, შესაძლოა, მართლაც სწორედ ამ ეკლესიის ეკლესიაში დაიკრძალა.<sup>72</sup> ამ პიპოთუხას განამტკიცებს „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრება“<sup>73</sup> და ადგილობრივ მმართველთა გამუდმებული მცდელობის შესახებ, დაკრძალულიყვნენ ტაოკლარჯეთის ეკლესია-მონასტრებში.<sup>74</sup> მაგალითად, „მატიანე ქართლისა“-ს მიხედვით, აშოტის შვილი გუარამი (†882) დაიმარხა ოპიზის მონასტრის ეკლესიაში.<sup>74</sup> X საუკუნის II ნახევარში ტაოს ზოგიერთი ადგილობრივი დიდებული დაიკრძალა კრიპტაში, ოშკის ტაძრის დასავლეთი მკლავის ქვეშ. ეს ჩვეულება დიდხანს რჩება და მას ადასტურებს მეფე ვახტანგისა (1443-1446) და მისი მეუღლის – სითუ-ხათუნის დასაფლავება ბანას კათედრალში.<sup>75</sup> ამასთან, არ აღინიშნება, რომ ეს მაგალითები სამონასტრო ეკლესიებია და არა პირადი კაპელები, მსგავსად არტანუჯის სამლოცველოსი.

მართკუთხა უსარკძლო სათავსი ეკლესიის ჩრდილოეთით, რომელმაც დღემდე შემოინახა თავისი ცილინდრული კამარის აღმოსავლეთი ნაწილი, არ ებმის დასავლეთ მინაშენს და შეიძლება დამატებული იყოს X საუკუნის შუახანებზე ცოტა ადრე, მისი ჩრდილოეთი კედელი უჩვეულოდ სქელია (1.24 მ), ხოლო იატაკი დაახლოებით 2.5-3.0 მ-ით დაბლაა ეკლესიის იატაკის დონესთან შედარებით. ამ სადგომის ფუნქცია ვერ დგინდება, მაგრამ სარკძეების უქონლობა და წყალგაუმტარი შეღებვის რამდენიმე ფრაგმენტი, რომლებიც ვიპოვე მის ჩრდილოეთ კედელზე, ისევე, როგორც ცილინდრული ცისტერნა დასავლეთი მინაშენის ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში, გვაფიქრებინებს, რომ, შესაძლოა, ესეც ცისტერნა იყოს. ამასთან დაკავშირებით უნდა გავისხეხოთ, რომ აკროპოლისზე წყარო არ არის და მისი მცხოვრებნი ძირითადად წვიმის წყალზე იქნებოდნენ დამოკიდებულნი.

დასასრულ, შეიძლება დაეძინოთ, რომ კ. კოხმა აკროპოლისის მონახულებისას მის ნანგრევებს შორის ამოიღნო „მხოლოდ ეკლესია, დაყოფილი ოთხ კაპელად“.<sup>76</sup> აკროპოლისის საერთო სურათი კოხის ვიზიტის შემდეგ განვლილი საუკუნუნახევრის განმავლობაში მაინცდამაინც არ შეცვლილა, დღესაც ერთადერთი ამოცნობადი შენობა ეკლესიაა, რომელიც, მართალია, „ოთხ კაპელად დაყოფილი“ კი არ არის, არამედ ოთხი განსხვავებული დანიშნულების სათავსისაგან შედგება. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, კ. კოხი გულისხმობდა სწორედ ჩვენს ეკლესიას, თუმცა, სამწუხაროდ, ის დეტალურად არ აღწერა.

<sup>72</sup> ე. თაყაიშვილი, *ქრონიკა*, გვ. 63.

<sup>73</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 133.

<sup>74</sup> *ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 260<sup>24</sup>.

<sup>75</sup> ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, *ქართლის ცხოვრება* IV, თბილისი, 1973, გვ. 283<sup>3-7</sup>.

<sup>76</sup> Koch, *Reise*, გვ. 193.




## C. მონასტერი და საეპისკოპოსო კათედრა ახიზაში

ტაო-კლარჯეთის რეგიონის თორმეტ ლავრათაგან ერთ-ერთი, საეპისკოპოსო კათედრა ახიზა მდებარეობს ზეგანზე, მაღალი, ციცაბო კლდოვანი კონცხის დასავლეთით, მდინარე არტანუჯისწყლის მარცხენა ნაპირზე, იმერხევთან (ჭოროხის ერთ-ერთ უმთავრეს შენაკადთან), მის შესართავზე დაახლოებით 5 კმ-ით ზემოთ. ახიზის მონასტრის მწირი ნაშთები განლაგებულია მსუბუქად დაფურცეულ ზედა და ქვედა ბაქნებზე. უკანა პლანზე დომინირებს სტრატეგიულად გაბატონებული ციხესიმაგრე (ტაბ. 19), რომელიც ადგილობრივ მმართველთა რეზიდენციაც იყო.<sup>77</sup>

ქვედა ბაქანზე არის საძირკვლამდე დანგრეული სამი სამლოცველოს ნაშთები და ორი პატარა ეკლესია, ერთი მათგანი ახლა ნახვრევების გროვადია ქცეული; მეორისგან, რომელიც ციხიდან 150 კმ-ით სამხრეთით დგას, მხოლოდ აღმოსავლეთი კედლის ნაწილი შემორჩა (ტაბ. 20-21). კედელს აქვს დუდაბის სქელი გული, მოპირკეთებული ქვიშაქვის უხეშად გათლილი მოვარდისფრო და მოყვითალო ბლოკებით. რიგები თანაბრადაა გამოყვანილი, ქვების ზომა არც თუ ისე დიდია.

ზედა ბაქანზე რამდენიმე ნაგებობაა, როგორც ჩანს, სამონასტრო. ისინი ისეა დაზიანებული, რომ აღწერა თითქმის შეუძლებელია. ზემო ახიზის ორ ეკლესიათაგან ერთი (ტაბ. 22,



3. სამლოცველო სამხრეთით, გეგმა

<sup>77</sup> ქართლის ცხოვრება I, გვ. 178<sub>25</sub>. ახიზის ციხე მიმოხილული აქვს რ. ედვარდსს, "Fortifications", 70f., ტაბ. 11-19.



სურ. 3). უფრო მცირე (გარე ზომებია 10,40 × 6,60მ) ისევე ჩანს აგებული, როგორც ქვემო ახიზის ნახსენები ეკლესია, ოღონდ მისი კედლებისაგან მხოლოდ დუღაბის გული გადარჩა, რომელიც რამდენიმეგან კამარის დასაწყისამდე აღწევს. სამხრეთი კედლის შუაში სასწაულებრივად შემოინახა ერთი კონსტანტინი *cyma recta*-ს პროფილით. ის რეტყუარაძე მოწმობს, რომ კამარას საბჯენი თალი პქონდა. გაურკვეველია, იყო თუ არა ეკლესიაში არქიტექტურული პლასტიკა ან ორნამენტი. აღმოსავლეთი სარკმლის თავზე თავისუფლად ჩამოკიდებული ორი გატეხილი ბლოკი გვაფიქრებინებს, რომ მას პქონდა სადა, შემკობელი თავსართი, დოლისყანის ან ხახვითის აღმოსავლეთი სარკმლების თავსართების მსგავსი. ამ ნიშნებს – ზემოაღნიშნული სამშენებლო ტექნიკის ჩათვლით – მივყავართ დასკვნამდე, რომ ზემო ახიზის ორივე ეკლესია აგებული უნდა იყოს მიახლოებით IX საუკუნის ბოლოს ან X საუკუნის I ნახევარში.<sup>78</sup>

კათედრალი, რომელიც ზემო ახიზის ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობზე მდებარეობს, მთლიანად დანგრეულია განძის მაძიებელთა მიერ<sup>79</sup> არაერთი გაძარცვის შედეგად. მე ვერ შევძელი მომეძებნა თუნდაც ფრაგმენტი წარწერის ან არქიტექტურული დეკორისა, რომელიც ამ ეკლესიას, როგორც ყოფილ კათედრალს, უთუოდ ექნებოდა. თუმცა, ადგილობრივმა მოსახლეებმა მაცნობეს, რომ დანგრევამდე ეკლესიის კარ-სარკმლები მცენარეული ჩუქურთმით იყო შემკული. ისინი აქედან წამოიღეს მას შემდეგ, რაც შენობა მიწასთან იქნა გასწორებული. ახიზის ტაძრის დანგრევა განსაკუთრებით სამწუხაროა, ვინაიდან ის არც ფოტოგრაფირებული ყოფილა არასოდეს და არც სიტყვიერად აღწერილი. არის მხოლოდ შ. ამირანაშვილის მოკლე შენიშვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტაძრის აფსიდში ა. ფლორენსკიმ ნახა დმრთისმშობლის მოზაიკური გამოსახულება და რომ მან ამ მოზაიკის რამდენიმე ფრაგმენტი თბილისის მუზეუმში ჩამოიტანა.<sup>80</sup>

თავისი მაცოცხლებელი ჰავით, მშვენიერი პეიზაჟებით, წარმტაცი ტყეებით, გარემოცული ნაყოფიერი მინდვრებითა და ხეხილის ბაღებით ახიზა შეიძლება შევადაროთ ახნასა და ტბეთს, რომლებიც ასევე საეპისკოპოსო კათედრებს წარმოადგენდნენ. ისინი უხვად იყო უზრუნველყოფილი სახელმოსხვეჭილი ღავრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყოველგვარი პირობით.

1983 წელს არტანუჯის წყალზე გაიღო ხიდი და გაკეთდა გზა ახიზისაკენ, რამაც ნა-მონასტრალი ადგილობრივ მცხოვრებთათვის უფრო მისაწვდომი გახადა. ამდენად, გაიზარდა მათი დამანგრეველი საქმიანობის საფრთხეც. იგივე ბედი ეწია მრავალ სხვა ნა-მონასტრო ცენტრსაც. ასწლეულების წინ აქ ჩქეფდა ინტელექტუალური და მხატვრული ცხოვრება, ყვაოდა საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, იქმნებოდა ორიგინალური ხელნაწერები და თარგმანები. ახლა კი ყოველივე ამისგან ნანგრევებიღა დარჩა.

<sup>78</sup> ქართული მატრიანებიდან ვიგებთ, რომ მეფე ვახტანგ გორგასალმა (446-522) დააარსა საეპისკოპოსო კათედრა ახიზაში და ადაღინა ციხე, რომელიც შემდგომ ადგილობრივ ერისთავთა რეზიდენციად იქცა; C. Toumanoff, *Studies*, გვ. 462-463; *ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 198.

<sup>79</sup> როცა ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა გაიგეს, რომ ახლომასლო ვიღაც ამერიკელი მუშაობდა, ნიჩბებითა და წერაქვებით შეიარაღებულები მოცვივდნენ, რათა დამხმარებოდნენ განძის ამოთხრაში. მე ავუხსენი მათ, რომ იქ განძი არ იყო და რომ მის საძებრად არ ვიყავი მიხული. ისინი ეჭვიანი ბურტყუნითა და თავის ქხევით გამშორდნენ.

<sup>80</sup> Ш. Амиранашвили, *История грузинского искусства*, Москва, 1963, შენ. I, ოღონდ მე ვერ შევძელი ამირანაშვილის ცნობის შემოწმება.



## D. ხანცთის მონასტერი

ხანცთას, ერთ-ერთ უძველეს, უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს მონასტერს, ისტორიამ არგუნა ხვედრი არაბ დამპყრობთა წინააღმდეგ სულიერი ძალების შემომკრებისა და ამ გზით ქართველთა ეროვნული თვითშეგნების გამომაცოცხლებლისა. ეს მონასტერი, რომელიც წმ. გიორგის სახელობისაა, VIII საუკუნის ბოლო ათწლეულში დააარსა გრიგოლ ხანცთელმა.

ჩვენ ბევრი რამ ვიცით ამ მონასტრის შესახებ გიორგი მერჩულესაგან, რომელიც არა მხოლოდ აქაური ბერი იყო, არამედ კარგად იცნობდა რეგიონის საეკლესიო და საერო ცხოვრებას. აქაურ სკრიპტორიუმში შექმნა მან მონასტრის დამაარსებლის – გრიგოლ ხანცთელის „ცხოვრებისა და მოღვაწეობის“ ამსახველი ბიოგრაფიული ნაშრომი. ის შეიცავს მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპის ანგარიშს და მასთან დაკავშირებულ ღირს-შესანიშნავ ეპიზოდებსა თუ ცალკეულ დეტალებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მერჩულეს ნაშრომი 951 წელს დაიწერა, მისი, როგორც ისტორიული წყაროს ღირებულება დიდად იზრდება, ვინაიდან ავტორი შესაძლოა პირადად ყოფილიყო მოწმე მონასტრის მშენებლობის დასრულებისა კლარჯეთის ერისთავთ-ერისთავ გურგენ IV-ის (918-941) მიერ.

კლარჯეთის საეპისკოპოსოს მსგავსად, ხანცთაც მდ. იმერხევის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს, მასზე ხუთიოდე კილომეტრით მადლა, ლამაზი ბუნებით გარემოცულ ციციბო კლდოვან ფერდზე. ეს ადგილი გიორგი მერჩულეს საოცარი სიზუსტით აქვს აღწერილი:

„რამეთუ ბუნებით ერთგუამ არს ქუეყანამ უდაბნოთამ მათ და კეთილად შეზავებულ მზისაგან და პაურისა, რამეთუ არცა ფრიადი სიცხმ შესწუავს მათ და არცა გარდარეული სიცივე შეაურვებს მყოფთა მისთა. არამედ განწესებით დგას თვისა საზღვარსა უნოტიოდ, უხოშაკოდ, უშიწოდ, მზუარმ, რამეთუ კაცთა ნახტნი ფერკთანი არა ოდეს თიჭიან ექმნებიან სღავსა მათსა. ხოლო წყალი კეთილი და შეშამ ნებისაებრ უნაკლოდ აქუს აღმოცენებული ქვშათა მათ შინა, ურიცხვ მადნარი და სიმრავლე წყალთა პამოთამ, ბუნებით მხიარულებამ მიცემულ არს ღმრთისაგან. და არს იგი უგზო და მიუალ რაიმურთით სოფლისა წესითა მცხოვრებელთაგან, რამეთუ დადოთა მათთა შინა მადალთა მიერ, და ჭევნებისა, და წყალთა მათგან საშინელად ძნელთვანთა ადგილთა მავალთაისა. და მონასტერთა მათ შინა არა არს სათიბელი ქუეყანამ, არც ყანაი საჭნავი, არამედ დიდითა შრომითა როჭიკისა მისღვამ აქუს კარაულისა ზურგითა, და მცირედ ვენაჭნი ჭირით და ურვით დაუნერგვან და ვგრეთვე მტილები, ხოლო მხალთა ველისათამ არს სიმრავლე ურიცხვ. და ამას ყოველსა თანა უშიშ არს გული მათი უქრისტოთა მათ ურწმუნოთაგან შურყევისაგან და ყოვლისა ძრვისა უამსა კელმწიფეთა მტერობისასა. და ესრეთ მრავლითა მშვიდობითა მყუდროებით არიან ყოლადვე და ქრისტესა აღიდებენ“.<sup>81</sup>

ამავე წყაროდან ვიცებთ, რომ 782 წლის ახლოს კლარჯეთში ახლად ჩასული გრიგოლ ხანცთელი თავდაპირველად ოპიზის მონასტერში დაშვიდრებულა. აქ მან ორიოდე წელი დაჰყო და ამ დროის განმავლობაში მონასტრის ასაგებად შესაფერის ადგილს ეძებდა. სულიწმიდამ იგი ხანცთაში მიიყვანა. აქ დახვდა მარტომყოფი ბერი, სახელად ხუედიოსი, რომელმაც სტუმარს მიდამოები დაათვალიერებინა. გრიგოლს ძალიან მოეწონა ეს ადგილი. თავიდან აიგო ხის ეკლესია, შემდეგ სენაკები ბერების საცხოვრებლად.


<sup>81</sup> ცხოვრება, თავი 21.



მოგვიანებით აშენდა დიდი დარბაზი სატრაპეზოსათვის. მალე, შესაძლოა უკვე IX საუკუნის დასაწყისში, გრიგოლმა ქვის ეკლესიაც ააშენა ადგილობრივი დიდებულის გაბრიელ დაფანხულის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერით.<sup>82</sup>

IX საუკუნის 10-იან წლებში კლარჯეთში დაპყვიდრებულმა ქართლის ერისთავებმა ბაგრატონმა საფუძველი ჩაუყარა ახალ სახელმწიფოს. მომდევნო ხელისუფალთა უნარიანი მმართველობის წყალობით ტაო-კლარჯეთის უსაფრთხოება და ეკონომიკური მდგომარეობა თანდათან განმტკიცდა, რამაც ხელი შეუწყო მონასტრების სწრაფ ზრდას. ქვის პირველი ეკლესიის აგებიდან ასი წელიც არ იყო გასული, როცა ხანცთის მონასტრის წინამძღვარმა არსენიმ გადაწყვიტა ახალი ეკლესიის აშენება მზარდი ძმობის საჭიროების დახაკმაყოფილებლად. „ახლისა მის და შეუნიერისა“ ეკლესიის მშენებლობა დაიწყო გურგენ კურაპალატის შეიღმა აშოტ კუხმა (896-918), რომელმაც „ურიცხვ შესაწირავი გარდაამატა“ ხანცთას.<sup>83</sup> მოსამზადებელი სამუშაო დაიწყო „ფიცხელსა მას კლდეთა ზედა, რომელიცა ფრიადითა შრომითა და ქვითკირითა მყარითა მრავლითა ჟამსა დაავაკეს და ესრეთ შეპრაცხეს შემზადებად ადგილისაჲ მის, ვითარმცა სრულიად აღეშენა... ხოლო ქვაჲ და კირი ფრიად შორით მოაქუნდა ძნელთა მათ გზათა კაცთა ზურგითა“.<sup>84</sup> სამუშაოს მოცულობა ძალიან დიდი იყო და იგი დაასრულა მხოლოდ აშოტის ძმისწულმა გურგენმა (†941).

ხანცთაში სხვადასხვა დროს აგებულ სამ ეკლესიათაგან პირველი ხისა იყო. ის უთუოდ მალევე გაქრა. მეორე, ე. წ. „ძველი ეკლესია“, გაბრიელ დაფანხულის ფულადი შემწეობით აგებული,<sup>85</sup> მონასტერსა და მის მიდამოებში არ იძებნება. მისი ადგილსამყოფელი



4. საძლოცველო, მონასტრის სამხრეთით, წყარო თავზე, გეგმა

<sup>82</sup> ცხორება, თავი 10, გვ. 260. IX-X საუკუნეთა მანძილზე სშირად ვხვდებით ამ მხარის ადგილობრივ მმართველთა მზადყოფნას, დაეხმარონ ბერმონაზვნობას ეკლესია-მონასტრების აღდგენასა თუ მშენებლობაში. მაგალითად, ვითორგი ჩორჩახელმა „მისცნა ყოველნი საკმარნი, ჯორები და კარაულები, დ რაოდენი რაჲ უკმდა სიმრავლესა ამათასა“ (სერაპიონ ზარზმელის ცხორება, ილ. აბულაძის გამოც., 1964, გვ. 335). სხვა შემთხვევაში „სიხარულით უბრძანა ბაგრატ კურაპალატმან შენებაჲ მისი (შატბურდის მონასტრისა) და მისცა ყოველივე საკმარი საშენებლად (გრიგოლ ხანცთელს)“ (ცხორება, თავი 25, გვ. 273).


<sup>83</sup> მერხულე, ცხორება, თავი 28.

<sup>84</sup> იქვე, თავი 28, გვ. 277<sup>9-11</sup>.

<sup>85</sup> იქვე, თავი 28, გვ. 277<sup>18-20</sup>.



არც სხვა მკვლევრებს აღუნიშნავთ ოდესმე, გარდა პ. ინგოროყვასი, რომელმაც ის წაყროს თავზე მდგარ სამლოცველოსთან გააიგივა.<sup>86</sup> ეს იდენტიფიკაცია მიუღებელია, ვინაიდან შენობა წაყროს თავზე ეკლესია კი არ არის, როგორც ამას პ. ინგოროყვა უყურებს, არამედ მხოლოდ პაწია სამლოცველოა (შიდა ზომები: 3.90 × 2.50 მ) ციფლინდრული კამარით. ის შედარებით სწორ ადგილზე დგას და არა მთის ფერდის სპეციალურად დავაკებულ ტერასაზე, როგორც აღწერს გრიგოლის ბიოგრაფი.<sup>87</sup> გარდა ამისა, ამ სამლოცველოს აღმოსავლეთი კედელი პირზე უსწორდება წაყროს თაღოვან ნიშას (სიგანე 2.88, სიმაღლე 1.54 მ). ასეთ თავისებურებას ბიოგრაფი უყურადღებოდ არ დატოვებდა ძველი ეკლესიის მშენებლობის ადგილისა და გარემოებების აღწერისას. მიუხედავად ამისა, ეს პატარა სამლოცველო მრავალმხრივ არის მნიშვნელოვანი. ის, როგორც ჩანს, უძველესი ძველია ხანცოთაში, ჯერ კიდევ მონასტრის მშენებლობის საწყის ეტაპზე აგებული. ამას მოწმობს არარეგულარულ რიგებად დაწყობილი, უხეშად გათლილი მართკუთხა ან ზოგჯერ არასწორი ფორმის დიდი ბლოკები, ღრუთების ხსნარით ამოვსება და ასეთი პატარა შენობისათვის უხეულოდ სქელი (ერთი მეტრის სისქის) კედლები. თვალში ხატვშია აგრეთვე დუღაბის მინიმალური ხმარება კედლების შიდა და გარე პერანგს შორის, კამარის საბჯენი თაღისა და პილასტრების არარსებობა და არაჩვეულებრივად ვიწრო სარკმელი. ეს შენობა ასახავს მოახალშენე ბერების ცხოვრების უბრალოებასა და სისადავეს, მათს მატერიალურ სიდუხჭირეს არაბი მოთარეშეების მიერ აკლემულ მხარეში. ამ თავისებურებებით სამლოცველო წაყროს თავზე ახლოს დგას VIII საუკუნისა და IX საუკუნის დასაწყისში აშენებულ სხვა სამონასტრო ნაგებობებთან, როგორებიცაა არტანუჯის წმ. პეტრე და პავლე, ოპიზის ეკლესიის დასავლეთით მდებარე ხათავსები, ჩუკას საყდარი და პარეხთა. ამდენად, საფიქრელია, რომ ჩვენი სამლოცველოც ამავე ხანებშია აგებული, შესაძლო იდუმალებით მოცული მეორე ეკლესიის თანადროულად.




5. სამლოცველო, მონასტრის სამხრეთით, გეგმა

<sup>86</sup> პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერხულე*, გვ. 319 და შენ. 1.

<sup>87</sup> მერხულე, *ცხოვრება*, თავი 10, გვ. 260.





B. ხანცთის მონასტრის გეგმა. მასშტაბი: 1:100



მონასტრის გალავნის გარეთ, გარდა წყაროს სამლოცველოსი, კიდევ რამდენიმე ძეგლია, რომლებსაც მოკლედ შევეხები. მონასტრიდან სამასიოდ მეტრით სამხრეთ-დასავლეთით, ბორცვის წვერზე, ერთიმეორის მახლობლად სამი ერთნაირი სამლოცველო დგას. ერთი მათგანის ზომებია  $7.00 \times 5.20$  მ. უდიდესი და ყველაზე უკეთ შემონახული მათ შორის არის  $9.00 \times 6.20$  მ-ის (გარე ზომებით) დარბაზული ეკლესია (ტაბ. 39, სურ. 15).<sup>88</sup> ამ ეკლესიას ეკლესია-სამლოცველოებს.<sup>88</sup> მისი ერთადერთი აღსანიშნავი არქიტექტურული ელემენტია აფსიდში, სარკმლის აქეთ-იქით სიმეტრიულად განლაგებული ორი ღრმა, ოვალური გუმბათის ნიშა, რომლებიც იატაკის დონემდე ჩამოდის. ეს ნიშები და სამშენებლო ტექნიკა გვინფენებს, რომ ეკლესია შეიძლება აგებული იყოს IX-X საუკუნეთა მიჯნაზე, როცა მონასტერი გაიზარდა და გასცდა ადრინდელ ფარგლებს. ამ სამლოცველოდან ორასიოდ მეტრით სამხრეთით, ასევე მონასტრის გალავნის გარეთ სხვა შენობა დგას. ის მართკუთხაა, კედლებს სუფთად თლილი კვადრები მოსავს. შენობა მთლიანად დაფარულია განტოტვილი ვაზით და ამჟამად ცისტერნად გამოიყენება. საფიქრელია, რომ ასეთი სამლოცველოები, როგორც ცალკე მდგარი, ისე ეკლესიებთან მდებარე, IX-X საუკუნეებში მხოლოდ კერძო ღოცვისათვის გამოიყენებოდა და არა საერთო ეამისწირვის ჩასატარებლად. ამასთან დაკავშირებით „გრიგოლ ხანციოელის ცხორება“ (თავი 74) თვით გრიგოლის მიერ დაწესებულ მკაცრ აკრძალვას შეიცავს.

## 1. მონასტრის ბაღაშანი

ხანცთა, ოპიზასთან ერთად, რეგიონის უდიდეს მონასტერთაგანია. მისი შემომფარგლავი საყრდენი კედლის სიგრძე უკეთ შემონახულ აღმოსავლეთ მხარეს 51 მ-ს აღარბებს, სამხრეთ მხარეს კი დაახლოებით 38 მ-ია. გალავნის ეს ნაშთები გვინფენებს, რომ მონასტერი იყო მართკუთხედი და რომ ის გაშენდა მთის საგანგებოდ მოსწორებულ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფერდზე (ტაბ. 23, სურ. B). მერნულეს ნაამბობი ციცაბო კედლის დავაკების თაობაზე სიტყვა-სიტყვით არ უნდა გავიგოთ. ადგილზე ჩემმა კვლევა-ძიებამ ცხადყო, რომ მთის ჩრდილო-დასავლეთი ფერდია მოსწორებული ამოვსების საშუალებით, ხოლო სამხრეთი და აღმოსავლეთი ფერდები მთლიანად არ ამოუვსიათ – აქ რამდენიმე განმტვირთავი კამაროვანი სათავისი მოაწყვეს. ასეთი სათავსების არსებობა სამგან დასტურდება: მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში; სატრაპეზოს ქვის იატაკის ქვეშ, მის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხესთან და ეკლესიის სამხრეთი პასტოფორიუმის იატაკის ქვეშ. განმტვირთავი ოთახების მოწყობა არა მხოლოდ გააიოლებდა სამშენებლო მოედნის მოსწორების უკიდურესად მძიმე სამუშაოს, არამედ ასევე შეამცირებდა დაწოლას გალავნის სამხრეთ და დასავლეთ კედლებზე. ამავე დროს, ეს სათავსები გამოიყენებოდა საკუჭნაოებად, მარნებად ან სხვა რაიმე პრაქტიკული მიზნით.

სამონასტრო ნაგებობათაგან ამჟამად თითქმის არაფერია შემორჩენილი – ადგილობრივი მცხოვრებნი მათ იყენებდნენ როგორც შინა მასალას თავიანთი უხეირო სახლებისა და სხვადასხვა პრიმიტიული ნაგებობის მშენებლობისას. 1904 წლის 15 აგვისტოს, როცა აქაურობას ნ. მარი ეწვია, მას გაცილებით უკეთესი სურათი დახვდა.<sup>89</sup> მან ნახა სხვადასხვა სამონასტრო შენობის, მათ შორის სემინარიისა თუ ბიბლიოთეკის, საკუჭნაოებისა და სხვათა ნაშთები, რომლებიც სამ ტერასაზე იყო განლაგებული. სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მან  $2.65 \times 1.14$  მეტრის ზომის საწნახელიც კი აღმოაჩინა.<sup>90</sup> ახლა დასავლეთ მხარეს ერთადერთი ნაგებობა საკმაოდ კარგად შემონახული სამრეკლოა, რომელიც თვის შესანახად გამოიყენება.

<sup>88</sup> ამის შესახებ იხ. პარესთანადმი მიძღვნილი თავი.

<sup>89</sup> ნ. მარია (*Известия*, გვ. 142 და შემდგ.) სოფლის მკვიდრთა სახლებში იპოვა ხელახლა გამოყენებული ქვები, რომელთაგან ზოგიერთს წარწერების ფრაგმენტებიც კი შერჩენოდათ.

<sup>90</sup> იქვე, გვ. 153.



მონასტრის თავდაპირველი იერი შეიძლება ნაწილობრივ რეკონსტრუირებული იქნეს მისი აღმოსავლეთი ნაწილის შესწავლით (ტაბ. 25, სურ. B). ეს ნაწილი 1967 წელს გამოვიკვლიე. აქ გალავანი ნაგებია უხეშად დამუშავებულ, მეტწილად მართკუთხა ფორმის დიდი ბლოკებით და რიყის ქვებით, რომლებიც უშუალოდ მონასტრის ქვეშოდნ მდებარე მდინარის ნაპირიდანაა მოტანილი. კედლის სიმაღლე მერყეობს 6-8 მეტრის შორის. მისი შუა მონაკვეთი (51.15 მ სიგრძისა) გამაგრებულია 4.05 მ სიგანისა და 2.20 მ შვერილობის კონტრფორსით. გალავნით მოფარვლული ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ეკლესიის წინ პატარა დია ეზოა. სამხრეთი ნაწილი უკავია დიდ ორნავიან შენობას, რომელიც უთუოდ სატრაპეზოს წარმოადგენდა (ტაბ. 35). შუაში აღმოსავლეთ მხარეს სამი მცირე, ერთნაირი ზომის (5.80 × 2.50 მ, სიმაღლე 2.60 მ) სენაკია. თითოეულ მათგანს აქვს 1.05 მ-ის სიგანის კარი დასავლეთიდან და ერთი ხარკმელი აღმოსავლეთიდან. ეკლესიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელსა და ჩრდილოეთი განაპირა სენაკის ჩრდილო კედელს შორის კამაროვანი გასასვლელია, რომელიც გვირგვინით უკავშირდება ეკლესიის პასტოფორიუმის ქვეშ მდებარე სათავსს. სამხრეთ სენაკს ეკვრის პატარა სამლოცველო (ტაბ. 34). მისი შიდა ზომაა 4.50 × 2.85 მ (სიმაღლე 2.60 მ), 1.50 მ-ის სიღრმის აფსიდის ჩათვლით, რომელშიც ერთი ხარკმელია. ხარკმლის აქეთ-იქით თითო მართკუთხა ნიშაა, რაც ამ რეგიონის ეკლესიების მოწყობის ჩვეულებრივ წესს წარმოადგენს. იატაკის დონიდან ერთი საფეხურით შემაღლებული აფსიდი თავიდან კედლის მხატვრობით იყო შემკული. მისი კვალი დღემდე განირჩევა.

მონასტრის ეს ნაწილი უეჭველად სამხართულიანი იყო. სედა სართულს შეადგენს სამი ერთნაირი სენაკი. მათ ქვეშით ასევე სამი სენაკია, სულ ქვეშით – რამდენიმე დამატებითი სათავსი (ახლა მთლიანად ჩაქცეული), რომლებიც ადრე სატრაპეზოს უკავშირდებოდნენ მისი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კარის მეშვეობით. სენაკების დასავლეთით იყო გრძელი ორმხრივი კამაროვანი გასასვლელი თუ აივანი. ის მონასტრის მთავარ ეზოს დაჰყურებდა. ბერებისა და არქიმანდრიტის სენაკები უნდა ყოფილიყო მონასტრის დასავლეთ ნაწილშიც. ეს სენაკები წარმოადგენს ყოველგვარ კომფორტს მოკლებულ, უკიდურესად სადა ოთახებს, ნიშების, ბუხრებისა და ღუმელების გარეშე, რაც შეესაბამებოდა მათ მცხოვრებთა ასკეტურ ყოფასა და მკაცრ დისციპლინას. მართლაც, როგორც გრიგოლ ხანცთელის „ცხოვრებიდან“ ვგებულობთ, „არამედ პირველთა მათ დღეთა ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისთა ფიცხელ იყო ფრიად კახონი მოწაფეთა მისთა, რამეთუ სენაკთა მათთა შინა იყო მცირე სარეცელი და შეურაცხი საგებელი და თითოდ სარწყული წყლისათჳს. ხოლო სხუად ნუგეშინის-საცემელი ჯორცთაჲ არაჲ აქუნდა საჭამადისაჲ და სასუამადისაჲ ყოლადვე. არამედ რომელი ტრაპეზსა ზედა ერთბაშად ჭამიან, მით იყო ცხორებაჲ მათი. და მრავალნი მათგანნი არა სუმიდეს ღვინოსა ყოლადვე. და რომელნიცა მიიღებდეს, მცირედ იჭუბუკდეს.“<sup>91</sup> და სენაკებსა მათსა საკუამი არა აქუნდა, რამეთუ ცეცხელი არა აღუგზებოდა, და არც ღამს სანთელი აღანთიან,<sup>92</sup> არამედ ღამე იყო ფსალმუნებაჲ და დღისი წიგნის კითხვაჲ და ღოცვაჲ მარადის, ვითარცა იტყვს დავით: დღისი ამცნო უფალმან წყალობაჲ მისი და ღამს გალობაჲ მისი“ (ფსალმუნი, 42:8).<sup>93</sup>

<sup>91</sup> გრიგოლი მარხვის დროს საზრდოობდა უში კომპოსტით, ხოლო ჩვეულებრივ დღეებში იკვებებოდა მცირე პურიითა და წყლით, ღვინოს კი სიერმის შემდეგ არ სვამდა (ცხოვრება, გვ. 267<sup>8-12</sup>, აგრეთვე გვ. 284<sup>23-24</sup>). საკვებისაგან მორიდება წესდებული იყო აგრეთვე ქართველთა მონასტერ ივირონში, სადაც ექვთიმე ათონელი ორშაბათობით, ოთხშაბათობით და პარასკეობით კინი წყლით და პურით კმაყოფილდებოდა. დანარჩენ დღეებში კი სამოს სატრაპეზოში იკვებებოდა (ძველები II, გვ. 74).

<sup>92</sup> X საუკუნის მიწურულში ასეთივე წესი იყო დაკანონებული ქართველთა მონასტერ ივირონში ათონზე, სადაც მხოლოდ მწერლებს პქონდათ უფლება თავიანთი საქმისათვის ზეთი შეეძინათ და ღამე ღამპარი დაეხითოთ (ძველები II, გვ. 79<sup>8-11</sup>, აგრეთვე, ცხოვრება 294<sup>2-14</sup>).

<sup>93</sup> ცხოვრება, თავი 18, გვ. 266-267.



სხვა ადგილას ვკითხულობთ, რომ ყოველი პატარა სენაკი მხოლოდ ერთი ბერისათვის იყო განკუთვნილი.<sup>94</sup>

## 2. სატრაპეზო



ქართული  
ბიბლიოთეკა

მონასტრის უდიდეს ნაგებობას – ორ ტოლ ნავად გაყოფილ დარბაზს მისი სამხრეთ-აღმოსავლეთი კუთხე უკავია. დარბაზი ნაგებია დიდი, უხეშად დამუშავებული მართკუთხა ბლოკებით, რომლებიც სწორ რიგებს ქმნიან. დრეწოები ხსნარით არის ამოვსებული. კედლებს შუაში დორღის გული აქვს, რომლის სისქე კედლის საერთო სისქის ერთ მე-სამედზე ნაკლებია. მასში სამშენებლო ხსნარი ისე ძუნწად არის ჩასხმული, რომ ქვების ზოგიერთი ნატეხი პირითა წყობის ბლოკებს არც ებმის. ეს სრულიად შეესაბამება „გრიგოლ ხანცთელის ცხორების“ ცნობას კირის დეფიციტისა და მისი შეძენის სიმძნელების თაობაზე.<sup>95</sup> კედლების სისქე მერყეობს 0.90-დან (შიდა კედლები) 1.30 მეტრამდე (გალავნის სამხრეთი კედელი). დარბაზის შიდა სიგრძე 17.55 მ-ია, სიგანე – 12.05 მ. აღმოსავლეთ კედელში მას აქვს 1.30 მ-ის სიგანის ორი სარკმელი, სამხრეთიდან – სამი თაღოვანი სარკმელი (გარე სიგანე – 0.50 მ, შიდა – 1.20-დან 1.30 მ-მდე). ამ დარბაზში შესვლა შეიძლება მხოლოდ ჩრდილოეთი მხრიდან, ორი თაღოვანი კარით, რომელთაგან ერთი 1.70 და მეორე 1.08 მ-ის სიგანისაა. სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში იატაკი ჩანგრეულია და მის ქვეშ ჩანს დიდი სათავსი, რომელიც ალბათ სარდაფად გამოიყენებოდა. ორი ფრონტონი<sup>96</sup> აღმოსავლეთ მხარეს მოწმობს, რომ შენობის თითოეულ ნაგებობას თაღოვანი ორკალათიანი სახურავი ჰქონდა. როგორც შემორჩენილი ნაწილებიდან ჩანს, თანაბარი ზომის ნაგებობებს ყოველ დასავლეთ-აღმოსავლეთ დერძზე გამწკრივებული თაღები და ოთხი ჯვრული გეგმის ბურჯი. ნაგებობა ხურავდა ცილინდრული კამარები, რომელთაც საბჯენი თაღები ამაგრებდა. ისინი ეფუძნებოდა ექვს-ექვს კრონშტაინს ორსავე მხარეს. კამარათა საბჯენი თაღები და კრონშტაინები მჭიდროდ სიახლოვეს ამუღავნებს ერთ-ორი ათეული წლით მოგვიანებით აგებული ოპიზის სატრაპეზოს ანალოგიურ ელემენტებთან. სამშენებლო ტექნიკის ისეთი თავისებურებები, როგორიცაა უზარმაზარი, უხეშად გათლილი ქვებისა და რიყის ქვების ხმარება და მინიმალური სიგანის გული კედლის შიდა და გარე პერანგს შორის მიგვანიშნებს ადრეულ თარიღზე. შესაძლოა, შენობა აიგო თვით გრიგოლ ხანცთელის სიცოცხლეში. მისი „ცხორების“ მიხედვით, გრიგოლმა თავიდან ააშენა ხის ეკლესია, შემდეგ თავისი საცხოვრებელი. თითო მცირე სენაკი ყოველი ბერისათვის და დიდი დარბაზი სატრაპეზოდ.<sup>97</sup> დარბაზის უჩვეულოდ დიდი ზომა და მისი სტრუქტურული მსგავსება ოშკისა და ოთხთა ეკლესიის სატრაპეზოებთან ეჭვს არ ტოვებს, რომ ჩვენი შენობაც ნამდვილად სატრაპეზო იყო. ამას დამატებით ადასტურებს წყარო, რომელიც მის სამხრეთ კედელს ჩამოუდის. ხანცთისა და ამ რეგიონის სხვა სავანეთა სატრაპეზოების ზომების შედარება გვიჩვენებს, რომ ხანცთაში საკმაოდ ბევრი ბერი უნდა ყოფილიყო:

ხანცთა – 17.55 × 12.05 მ

ოპიზა – 20.80 × 15.00 მ

ოშკი – 31.80 × 16.40 მ

ოთხთა ეკლესია – 18.70 × 11.50 მ

„გრიგოლ ხანცთელის ცხორების“ ზემოთ მოყვანილი ნარატიული ცნობები და არქიტექტურული თავისებურებები გვაფიქრებინებს, რომ გალავნის აღმოსავლეთი კედელი და სატრაპეზო აგებული უნდა იყოს VIII საუკუნის ბოლო ათწლეულში.

<sup>94</sup> ცხორება, თავი 7, გვ. 257.

<sup>95</sup> იქვე, თავი 8, გვ. 277.

<sup>96</sup> ისინი ცხადად ჩანს ნ. მარის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოსურათზე (Дневник, ტაბ. 50). ამჟამად ფრონტონის მხოლოდ მცირე ნაწილია დარჩენილი.


<sup>97</sup> ცხორება, თავი 7, გვ. 257.



## 3. მონასტრის ეკლესია

მონასტრის სხვა შენობებს შორის ზეადმართული ეკლესია მდებარეობს სამხრეთისაკენ დაფურცებული პლატოს მაღალ ტერასაზე.<sup>98</sup> ის ღვას 6.00 მ-ის სიმაღლეს (სურ. 6) და აქვს კვადრატული ფორმის სტრუქტურულად გალავნის კედლები, რომლებსაც აგრძელებს, მაგრამ არ ებმის სტრუქტურულად გალავნის კედლებს სხვაგვარად, უფრო ადრინდელ აღმოსავლეთ ეკლესიას (ტაბ. 25). თავისი ზომისა და შემადგენელი პროპორციების წყალობით ეკლესია დომინირებს არა მხოლოდ მონასტერზე, არამედ მთელ მიდამოზეც. მისი იატაკი სატრაპეზოს ცილინდრული კამარის ქვესტის დონეზეა ტერიტორიის დაახლოებით 30°-იანი დაფურცების გამო ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ.

ტიპოლოგიურად ეკლესია ჯვარგუმბათიანი შენობაა (სურ. 6) მართკუთხედში ჩახაზული ჯვრის (croix inscrite) გეგმით – ისევე, როგორც არტანუჯის სამრევლო ეკლესია<sup>99</sup> და დოლისყანა (სურ. 12). მისი შიდა სიგრძე 16.85 მ-ს შეადგენს ნახევარწრიული აფსიდისა



6. ეკლესია, გეგმა

<sup>98</sup> მერჩულეს ვრცელი მონასტრობი მოხაზადებული სამუშაოსა და ეკლესიის აღსამართად საფუძვლის მოსწორების თაობაზე ხემათ იყო განხილული. მან არ უნდა შეგვიქმნას მცდარი შთაბეჭდილება, თითქოს მშენებლებს მთის წვერის მთლიანად დაფარვა და მის ადვილას სწორი მოედნის შექმნა მოუხდათ. როგორც ადგილზე ჩანს, აქ, მკვეთრად დამრეც ფერდზე, საყრდენი კედლებით ამოშენებული (აღმოსავლეთი მხრიდან) საფუძვროვანი ტერასები მოუწყვიათ. ასეთი გადაწყვეტა უზრუნველყოფდა მონასტრის მაქსიმალურ უშიშროებას, რაც იმ დროში მისი გაშენების აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა.

<sup>99</sup> H. Март, *Дневник*, გვ. 96.



და ბემის (4.70 × 2.40 მ) ჩათვლით. აფხიდის მიმდებარე მართკუთხა სათავსები, თითოეული 4.50 × 2.40 მ, მისკენ არ იხსნება, მხოლოდ განივ მკლავებს უკავშირდება 10 მ-ის სიგანის კარებით. ეკლესიის სიგანე 10.50 მ-ია. დასავლეთი ნაწილი არსებითად სამნავიანია. შუა ნავი, რომელიც შეადგენს საკუთრივ დასავლეთ მკლავს, 4.60 მ-ის სიგანისაა, მაშინ, როცა გვერდითი ნავეები სიგანეში 2.00 მ-ს ძლივს აღწევს (ტაბ. 29). ამ უბნების შეფარდება (2:3:1) გვიხვენებს, რომ გარდამავალ ხანაში, როცა აშენდა ჩვენი ეკლესია, შუა ნავის გაფართოების ტენდენცია გრძელდება ცენტრალურგუმბათოვან ეკლესიებში და შენარჩუნებულია შუა და გვერდითი ნავეების ის შეფარდება, რომელიც განმსაზღვრელი იყო ბაზილიკური ეკლესიებისათვის (ახიზა, ნუკას საყდარი, ესბეკი). შუა ნავის კედლები ეფუძნება ორ წყვილ ბურჯს (0.95 × 0.85 მ). მანძილი ერთი რიგის ბურჯებს შორის 2.25 მ-ია (ტაბ. 28).


ეკლესია საკმარისად იქნებოდა განათებული მისი ათი სარკმლით, რომელთაგან სამი გაკეთებულია აფხიდსა და მის მიმდებარე სათავსებში, თითო ჩრდილოეთ, სამხრეთ და დასავლეთ მკლავებში და ოთხი ცენტრალური გუმბათის ყელში. ეკლესიაში შესვლა შეიძლება ორი ვიწრო (სიგანე – 1.20 მ) თაღოვანი კარით, ერთი სამხრეთიდანაა, მეორე კი ჩრდილოეთიდან. შესასვლელები არ არის თვალში ხავეში და საკმაოდ უბრალოდ გამოიყურება. ისინი მოგვაგონებს ოპიზის მონასტრის ეკლესიის ძალიან ვიწრო (1 მ-ის სიგანის) კარს. ეს უხვეულო თაღისებურება, როგორც აღნიშნა ა. პავლინოვმა, ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნას უსაფრთხოების მოსაზრებით, რასაც მოითხოვდა მშფოთვარე და საშიშროებით აღსავსე დრო.<sup>100</sup>

ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთი კედლის წინ, კართან იყო ცილინდრულკამაროვანი გასასვლელი. ის მიემართებოდა ფართო კიბისაკენ, რომელიც ჩადიოდა მონასტრის ეზოში. გასასვლელის კამარა ახლა თითქმის მთლიანად ჩაქცეულია. ის არ ებმოდა ეკლესიის კედელს.

გუმბათი ეფუძნება აფხიდის კედლების დასავლეთ შეგრილებსა და დასავლეთი მკლავის აღმოსავლეთ კიდეზე გადაყვანილ ოთხ მსუბუქად შეისრულ თაღს. კედლების ოთხსავე კუთხეზე აყოლებულია მსხვილი დილაკები (დიამეტრი 10.2 სმ) კედლებთან შერწყმული 3/4 სვეტების სახით (ტაბ. 32, სურ. 7). მათ იმპოსტები აბოლოებს. გადასვლა ცენტრალური კვადრატისგან გუმბათის რვაწახნაგა ყელზე ხორციელდება ტრომპების მეშვეობით. გადასვლა რვაწახნაგა ყელიდან გუმბათის წრიულ საფუძველზე მიიღწევა ყელის ზედა კუთხეებში მოთავსებული კონუსური სამკუთხა მონოლითების საშუალებით (ტაბ. 33). გარედან გუმბათის ყელი თორმეტწახნაგაა. მისი ზედაპირი დანაწევრებულია თორმეტი ცრუ თალით, რომლებიც მსუბუქ შეწყვილებულ სვეტებზე გადადის. სვეტებს აგვირგვინებს დორიული წარმომავლობის სტილიზებული კაპიტელები. ისინი შედგება აბაკის, ექისისა და დაკბილული სარტყლისაგან. სვეტების ბაზისებს შეადგენენ შეწყვილებული ბურთულები, რომელთაც ზემოდან პორიზონტალური საღებები აქვთ. ყველაზე უხვეულოა სახურავი, ასევე დაყოფილი თორმეტ ერთნაირ სვეტებზე ამოშვერილი და ჩაღრმავებული სახსრებით. მთლიანად მას Faltendach-ის (ტაბ. 30), ანუ, ნ. მარის მოსწრებული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, ნახევრად გაშლილი ქოლგის ფორმა აქვს. სახურავის სვეტებები ისეა განლაგებული, რომ ისინი ცრუ თაღების თავზე ქმნიან ფრონტონებს მართკუთხა ტეხილი კარნიზით. გუმბათის სახურავის ასეთი ჰაინტერესო ნოვატორული გადაწყვეტა უთუოდ უფრო მხატვრულმა მოთხოვნებამ განაპირობა, ვიდრე სტრუქტურულმა. ის უნდა მიეწეროს ჩვენი ეკლესიის ხეობით მომდევარს, ამონას, რომელსაც გიორგი მერჩულე ხოტბას ასხამს როგორც „სიბრძნით სრულიად მაშწენებელს“ (თავი 28, გვ. 277).

<sup>100</sup> МАК III, 1893, გვ. 67.





7. ეკლესია, ინტერიერი, ტროში და გარდამავალი კონსტრუქცია კვადრატის რეაქსნაგა გუმბათის ყელზე

### ა. ძვის წყობა

ეკლესიის საშენი ქვა უადრესად ხარისხიანად არის დამუშავებული. ფასადებზე გამოყენებულია თანაბარი ზომის, ძალიან სუფთად გათლილი მკაფიო მართკუთხა ფორმის ბლოკები. ისინი თანაბარ რიგებად არის დაწყობილი და ისე მჭიდროდ ერგებიან ერთმანეთს, რომ რიგებსა და ქვებს შორის კირის ხსნარი არ ჩანს. შედეგად ეკლესს აქვს ერთიანი გლუვი ზედაპირი, აქა-იქ აქცენტირებული ღია ვარდისფერი, მოყვითალო ან, უფრო იშვიათად, ღია მოყავისფრო ჩანარებით. სხვადასხვა ფერის კვადრებს, რა თქმა უნდა, შეგნებულად იყენებდნენ. ეკლესიის ინტერიერში ეს პოლიქრომიული ეფექტი განგებ არის გამოყენებული.

გუმბათის შიდა და გარე საპირე წყობისათვის ნახმარია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ქვა. აქ შესრულების უფრო მაღალი თხილამურის იგრძნობა, ვიდრე ეკლესიის სხვა ნაწილებზე და პოლიქრომიული აქცენტების დეკორაციული მიზანიც უფრო აშკარაა (კერძოდ, სარკმლების თავზე რადიალურად განლაგებულ ქვებზე). გუმბათის ყელის დასავლეთი მხარის ქვედა ნაწილის კვადრებისა შეწყვილებულ სვეტებზე მრავალგან შევნიშნე ჯერაც კარგად შემონახული მოწისფერი პიგმენტი, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ყველა შეწყვილებული სვეტი მოწისფრად იყო დაფერილი. ამგვარი პრაქტიკა ტაო-კლარჯეთის საეკლესიო არქიტექტურისათვის უცხო არ ყოფილა. ნაირფერადოვნების ეფექტს საკმაოდ ხშირად მი-



მართავენ X საუკუნის II ნახევარში – მაგალითებად, სხვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შეიძლება დავასახელოთ ოშკი, ხახული და ოთხთა ეკლესია. ეს ეფექტი მიიღწევა როგორც სხვადასხვა ბუნებრივი ფერის ქვების, ისე პიგმენტების გამოყენებით. თუ მხედველობაში მივიღებთ ხუროთმოძღვრის მცდელობას, ფერადოვანი აქცენტებით გადღაცხლოს გარე კედლები პიგმენტებისა თუ ქვების მეშვეობით, დაფერვა სვეტებზე – დაქვემდებარება, ეკლესიის სხვა ადგილებზეც თითქოსდა არ უნდა იყოს თავდაპირველი ჩანაფიქრის შემადგენელი ნაწილი. ამონა ტაო-კლარჯეთში პირველი ხუროთმოძღვარი ჩანს, რომელმაც ცხოველხატული დეკორაციული ელემენტები ეკლესიის არქიტექტურის მნიშვნელოვან ასპექტად აქცია (ეს აისახა აგრეთვე გუმბათის ეკლის დანაწევრებაში ცრუ თაღებით და ტეხილ კარნიზში).<sup>101</sup> ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული დეკორაციული ხერხები გამოყენებულია გუმბათის ექსტერიერზე, მაშინ როცა თვით ეკლესიის ფასადები მოკლებულია ორნამენტულ მორთულობასა თუ არქიტექტურულ დანაწევრებას. გამონაკლისს შეადგენს აფსიდის სარკმელი, რომლის ნახევარწრიული თავსართის ზემოთ მოვარდისფრო ქვებით რელიეფური ჯვარია გამოყვანილი. თუ არ ვცდები, ესეც პირველი შემთხვევაა ტაო-კლარჯეთში, როცა ეკლესიის აღმოსავლეთი ფასადი მონუმენტური ჯვრით არის ხაზგასმული. რამდენადაც ეკლესიაში შეკრებილი მრევლი ღოცვას აღმოსავლეთისაკენ აღავლენს, ასეთ ადგილას წარმოდგენილი ჯვარი უნდა განიხილებოდეს როგორც მაცხოვრის მეორედ მოსვლის წინახარუწება.<sup>102</sup> აღმოსავლეთი აფსიდის გარე კედლის აქცენტირება მონუმენტური ჯვრით დროთა განმავლობაში ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ნიშანი ხდება. პირველად ის თავს იჩენს ბოლნისის სიონში, უფრო გვიან – გურჯაანის ეკლესიაში (VIII-IX საუკუნეები).<sup>103</sup>

ტაო-კლარჯეთის ადრეულ ეკლესიებში (პარეხთა, ნუკას საყდარი), ისევე როგორც ხანციოს თანამედროვე ეკლესიებში (ოპიზა, დოლისყანა) ჯვრები აღმოსავლეთ ფასადზე არ კეთდება. იგივე ითქმის X საუკუნის II ნახევარში აგებული ტაძრების შესახებაც (ხახული, პარხალი, ექექი). თვით ისეთ სახელოვან ეკლესიაშიც კი, როგორც იყო ოშკი, მხოლოდ წვრილი ჯვარი გამოუკვეთავთ დასავლეთ ფასადზე – ეს მაშინ, როცა მნახველი განცვიფრებაში მოკვავს ორნამენტულ მოტივთა სიუხვესა და ფასადებზე გაბნეულ რეალურ თუ ზღაპრულ ცხოველთა ქანდაკებების სიმრავლეს.

მხოლოდ X საუკუნის მიწურულსა (ოთხთა ეკლესია) და XI საუკუნის დასაწყისში (იშხნისა და ტბეთის კათედრალები) ჩნდება კვლავ ჯვრები აღმოსავლეთ ფასადზე, ამჯერად უკვე არა აფსიდის შუა სარკმლის თავზე, არამედ გაცილებით უფრო მაღლა, ფრონტონის არეში. გურგენის ეკლესიაში ჯვარი აღმოსავლეთის ნაცვლად დასავლეთ ფასადზეა გამოსახული. ამავე ხანებში საქართველოს სხვა მხარეებში ეკლესიათა ფასადებზე თამამად წარმოადგენენ მონუმენტურ ჯვრებს, მაგალითად, ნიკორწმიდასა (1010-1014) და სამთავისში (1030). საგულისხმოა, რომ ამ მნიშვნელოვანი მოტივის გავრცელება დროში ემთხვევა საქართველოს სამეფოსა და მისი რელიგიური ინსტიტუტების ცენტრალიზაციას.

<sup>101</sup> ტრადიციული ფერადოვანი ეფექტების ხმარება საეკლესიო არქიტექტურაში გრძელდება მოგვიანებითაც. XIII-XV საუკუნეებშიც. ამას მოწმობს ხანციოს სამრეკლო, რომლის გუმბათის ეკლის ზედა ნაწილიც გაფორმებულია ყვითელი და მოშავო ქვების ჭადრაკული წყობით.

<sup>102</sup> ჯვარის შესხმის ერთ გალობაში ეფრემ ასური (306-360) ეკამცნობს, რომ: „როდესაც ხილულ სამყაროს ბოლო მოეღებოდა და აღმოსავლეთით ქრისტე გამოჩნდება, მას წაემძღვარება ჯვარი ისევე, როგორც ბასილევს წინ მიუძღვის დროშა“ (Th. J. Lamy, *S. Ephraem Syri, Hymni et sermones*, Milan, 1886, გვ. 407). კირილე იერუსალიმელი (315-386) კი ბრძანებს: „ქრისტეს ჭეშმარიტი ნიშანია ჯვარი, ბრწყინვალე ჯვარის ნიშანი მეუფეს წინ წაემძღვარება, რომ ცხადჰყოს ის, ვინც უწინ ჯვარცმული იყო“ (De Secundo Christi Adventu XXII, PG. 39, 900B). იხ. ასევე: W. Deichmann, *Einführung in die christliche Archaeologie*, Darmstadt, 1983, გვ. 198; A. Grabar, *Christian Iconography*, Princeton, 1968, გვ. 113, 115, 131, 141.

<sup>103</sup> Mepisasvili, Zinzadse, Schrade, *Arts*, გვ. 120, ქვემოთ მარჯვნივ; Г. Чубинашвили, *Архитектура Кахетии*, 1959, გვ. 276, ტაბ. 191.



ხანცთის ეკლესია ასევე პირველი ნიმუშია ფასადების მოლიანად შემოსვისა. ხუფთად თლილი ბლოკებით. მოკლედ რომ ვთქვათ, ხანცთა საუკეთესო მაგალითია, რომელშიც მკაფიოდ იჩენს თავს გარდამავალი ხანის თავისებურებები. კედლების შიდა წიბა შედგება ერთნაირად უხეშად დაძუძუებული თანაბარი ზომის ქვებისაგან. ფიგურის მხრივ დაახლოებით 1 სმ-ის სისქის მაკავშირებელი ხსნარის ფენა ჩანს. კედლების ქვედა ნაწილებში მოყვითალო ბათქაშის ნაგლეჯები შემოინახა, რაც მოწმობს, რომ ინტერიერი მოლიანად შელესილი იყო. აფსიდში ნ. მარშა კედლის მხატვრობის ნაშთებიც კი იპოვა – წმინდანთა და ანგელოზთა ფიგურების ფრაგმენტები და რამდენიმე ძალიან ღამაში მთავრული ასო.<sup>104</sup> ამჟამად ყოველივე ეს გამქრალია, რაც მეტად სამწუხაროა, ვინაიდან ნ. მარს მასალა არც გამოუქვეყნებია, არც გაუანალიზებია და არც დაუთარიღებია.

## ხ. ეკლესიის აგების თარიღი

როგორც ზემოთ ვხახეთ, გრიგოლ ხანცთელის ბიოგრაფის ცხობით, ხანცთის მონასტრის უკანასკნელი ეკლესიის მშენებლობა დაწყებულია მეფე აშოტ კუხის დროს, რომელიც მხარეს მართავდა 896 წლიდან სიკვდილამდე, 918 წლამდე. მაგრამ აშოტმა ვერ შეძლო მშენებლობის დასრულება და ეს ამოცანა დაეკისრა მის ძმისწულს, ერისთავთერისთავ გურგენს, რომელიც ტახტზე ავიდა 918 წელს და გარდაიცვალა 941 წელს. ამდენად, მშენებლობის პერიოდი ექცევა 896-941 წლებს შორის. ეკლესიის აგებას ისეთი დიდი სიძნელეები ახლდა, როგორც იყო კლდოვანი ფერდის დავაკება სამშენებლო მოედნის მოსამზადებლად და საერდესი კედლის ამოყვანა აღმოსავლეთ მხარეს, რომლის სიმაღლე 6,28 მ-ს აღწევს. ხვენ ასევე ვიცით, რომ მშენებლობისთვის საჭირო კირსა და ქვებს შორიდან ზურგიით უხიდებოდნენ ციცაბო ბილიკებზე.<sup>105</sup> მიუხედავად ამისა, ეკლესიის შედარება პარესთას, ოპიზისა და დოლისყანის მონასტრების ეკლესიებთან გვიჩვენებს, რომ მისი აგება უნდა დაწყებულიყო აშოტის მმართველობის მიწურულს. სავარაუდოა, რომ მან მხოლოდ წამოიწყო სამუშაო და მშენებლობა არსებითად დაუტოვა თავის ძმისწულ გურგენს (918-941).<sup>106</sup>

ეკლესიის თარიღის შესახებ მსჯელობისას უნდა გავითვალისწინოთ აგრეთვე მისი მიმართება მონასტერთან. ძგონია, რომ აქ 918-941 წლებში ეკლესიის მეტი არაფერი აუშენებიათ. იმხანად ხანცთის მონასტერი თავისი გალავნით, სატრაპეზოთი, ბერების ხენაკებით უკვე არსებობდა. ამას გვაფიქრებინებს სამონასტრო შენობათა ანალიზი და გიორგი მერჩულეს ნაშრომი, რომელშიც ღაპარაკია მხოლოდ „ახლისა მის შეენიურისა“ ეკლესიის აგების თაობაზე და არაფერია ნათქვამი მონასტერზე.

ის, რომ გურგენმა მოელი ძალები ეკლესიის აგებას მოახმარა, სრულებითაც არ ნიშნავს, თითქოს დანარჩენი მონასტერი ზრუნვას ყოფილიყოს მოკლებული. გურგენის მმართველობამდეც და შემდეგაც სხვა ხელისუფალნი, როცა კი საჭიროებას ხედავდნენ, მონასტერს ახალ ნაგებობას უმატებდნენ. მაგალითად, ერთ მოგრძო ქვაზე (ის შემდგომ ხელახლა გამოიყენეს საცხოვრებელი სახლის კედელში) ამოკვეთილი წარწერა გვამცნობს, რომ დაკით კურაპალატის (გარდაიცვალა 1001 წელს) შეწევნით აშენებულია სტოა.<sup>107</sup> ეკლესია მხოლოდ ერთ-ერთი ნაგებობა იყო, მაგრამ ისეთი, რომ დასრდილა ყველა მანამდე არსებული და ხაფუძველი მისცა მერჩულეს ჰიპერბოლას.

<sup>104</sup> *Дневник*, გვ. 146-147.

<sup>105</sup> ამ ცნობას შეიცავს *ცხოვრება*, თავი 28, გვ. 277.

<sup>106</sup> წინააღმდეგ ნ. მარსა (*Дневник*, გვ. 146, 150), რომელმაც შეცდომით მიაკეთა ხვენი ეკლესია XII-XIII საუკუნეებს, მან შენიშნა, რომ ხანცთის სახურავის ტეხილი კარნიზი პარალელურ პოვებს ანისისა და, საერთოდ, შირაკის პროვინციის ეკლესიებში, მაგრამ მხედველობიდან გამორჩა, რომ ნახევრად გაშლილი ქოღვის ფორმის სახურავი გუმბათზე ტაო-კლარჯეთში ჩნდება X საუკუნის პირველ ნახევარში (ხანცთა, ოპიზა), მაშინ, როცა სომხეთში ის დიდად პოპულარული ხდება მხოლოდ XII-XIII საუკუნეებში (W. Djobadze, *BZ*, 1989, გვ. 98-99).

<sup>107</sup> *Дневник*, გვ. 201-202; ნ. შოშიაშვილი, *კორპუსი* 1, 1980, წარწერა 169.



არის სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც, რომელიც ადასტურებს, რომ ახალი ეკლესია დაემატა უკვე არსებული მონასტრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეს – ეკლესიის სუბსტრუქციის აღმოსავლეთი კედელი არ ებმის მონასტრის საყრდენ კედელს, თუმცა კი აგრძელებს მას.<sup>108</sup>

ეროვნული  
ბიბლიოთეკა

#### 4. სამრეკლო

მონასტრის ტერიტორიის დასავლეთ მხარეს მდებარე სამრეკლო გალავნის შიგნით მდგარ ყველა სხვა სამონასტრო ნაგებობაზე უკეთ შემოინახა (ტაბ. 36, სურ. B). ის ორსართულიანია.<sup>109</sup> პირველ სართულს შეადგენს კვადრატული სათავსი (გარე ფართობი – 4.50 კვ. მ) კარით (სიგანე – 1.35 მ) დასავლეთიდან. ეს სათავსი, რომელიც საფუძველს უქმნის სამრეკლოს ფანჩატურს, ნაგებია უხეშად დაკუთხილი, ბევრგან არასწორ რიგებად დაწყობილი არათანაბარზომიერი ქვებით. მეორე სართული, ანუ საკუთრივ სამრეკლო წამოადგენს თექვსმეტწახნაგა ფანჩატურს წრიულ საფუძველზე. მასში სიმეტრიულად არის გაკეთებული რვა თაღოვანი პარალელურწირთხლებიანი ღიობი (სიმაღლე – 1.95 მ, სიგანე – 0.58 მ). მათ აქვთ ნახევარწრიული დაბოლოებები და შიგნითკენ დასაფეხურებული ამჟღავნები, რომლებშიც ჩადგმულია თაროსა და ლილვის პროფილის იმპოსტები. იგივე პროფილი ჩანს რუდიმენტულ კარნიზზე ფანჩატურის ქვედა ნაწილზე. ღიობები ორივე მხრიდან მოჩარჩოებულია ვერტიკალური მახვილპირიანი შეერილებით. ფანჩატურის ზედა ნაწილი აქცენტირებულია ჭადრაკული ფრიზით, რომელიც შედგება ურთიერთმონაცვლე მოგრძო წითელი და მოყვითალო ბლოკებისაგან. ეს მოტივი ხშირად გვხვდება რომანულ არქიტექტურაში. საქართველოში კი ძალიან იშვიათია.

სამრეკლოს კონუსური სახურავი შედგება თექვსმეტი სექციისაგან და დაბურულია ურთიერთგადაბმული დასახსრული ქვის ღორფისით. სახურავის ქვედა ტეხილი (ზიგზაგისებრი) ხაზი ეკლესიის გუმბათის ყელის ტეხილ კარნიზს ეხმიანება. ზემოდან სახურავს აგვირგვინებს პატარა კოპი, რომელიც თვით სამრეკლოს წააგავს. წლის სხვადასხვა დროს ხანცთაში არაერთგზის ყოფნისას ვერც ერთხელ ვერ შეუძელი სამრეკლოს ინტერიერის გამოკვლევა – ის ყოველთვის თევით იყო სავსე.

სამრეკლოს ფანჩატურის ხარისხიანი საშენი მასალა და წყობა საოცრად ჰგავს ეკლესიის გუმბათისას. ამ მხგავსებამ მიიყვანა ნ. მარი<sup>110</sup> მცდარ დასკვნამდე, თითქოს სამრეკლო ეკლესიის თანადროული ყოფილიყოს, თუმცა ამგვარ აზრს ეწინააღმდეგება ფანჩატურის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილზე ამოკვეთილი ორი სამშენებლო წარწერა<sup>111</sup> – ისინი, როგორც თავად ნ. მარმა შენიშნა,<sup>112</sup> შეიცავს უამრავ უხეშ ენობრივ და ორთოგრაფიულ შეცდომას, რომლებიც პალეოგრაფიულ თავისებურებებთან ერთად ეჭვს არ ტოვებს, რომ სამრეკლო ვერ აშენდებოდა XIV საუკუნეზე ადრე. მეტიც, თუ არ ვცდები, სამრეკლოები XIII საუკუნემდე საერთოდ უცნობია საქართველოში. ასეა თუ ისე, ხანცთის სამრეკლოს თარიღის თაობაზე ვერ ვიმსჯელებთ, სანამ მისი ინტერიერი არ გამოსუფავდება და ფასადებს არ მოსცილდება შემოჯარული თანამედროვე შენობები.

#### 5. ხანცთის კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

VIII საუკუნის ბოლოს, როცა გრიგოლი მონასტრის ასაშენებლად ხანცთაში ჩავიდა, ტაო, კლარჯეთი და შავშეთი თითქმის მთლიანად გაუკაცრიელებული და აოხრებული იყო ქოღერის საშინელი ეპიდემიისა და არაბი მხედართმთავრის – მურვან ყრუს 736-738

<sup>108</sup> სამშენებლო ხერხებში ასეთი განსხვავების შესახებ იხ.: W. F. Volbach and J. Lafontaine-Dosogne, *Byzanz und der christliche Osten*, PKG 3, Berlin 1968, ტაბ. 349a და ჩუენი ტაბ. 25.

<sup>109</sup> სამრეკლოს აღწერა იხ. ა. პავლინოვთან (*МАК III*, გვ. 67) და ნ. მართან (*Дневник*, გვ. 150).

<sup>110</sup> *Дневник*, გვ. 150.

<sup>111</sup> ეს წარწერები განხილულია ქვემოთ.

<sup>112</sup> *Дневник*, გვ. 145, შენ. 1.



წლების დამსჯელი ღაშქრობების შემდეგ. მეურნეობის სრულ მოშლას შედეგად დემოგრაფიული მდგომარეობის უკიდურესი გაუარესება მოჰყვა. ხვენ ვიცით, რომ როდესაც წმ. გრიგოლმა და მისმა მიმდევრებმა მონასტრის აგება დაიწყეს, სამშენებლო მუშაობის მოზადებისას დიდ სიმძვინვარებას წააწყდნენ, ვინაიდან არც წერაქვები ჰქონდათ და არც სხვა რამ იარაღი. ოპიზელმა ბერებმა არა მხოლოდ აუცილებელი ხელსაწყოები მიაშველეს მათ, არამედ ასევე დაეხმარნენ ფიზიკურ საჭიროებათა უზრუნველყოფაში, ვინაიდან კლარჯეთის, შავშეთისა და ტაოს რეგიონები მხოლოდ აქა-იქ იყო დასახლებული ტყეებში მიმოფანტული მოსახლეებით. დაუდალავი შრომითა და თავდადებით, ადგილობრივ მმართველთა უხვი შემონაწირებით მოხერხდა მონასტრის მშენებლობის დასრულება. აქ დაასვენეს ხატები, მოიტანეს საეკლესიო წიგნები; სამონასტრო ტიპიკონი იერუსალიმის საბაწმინდის მონასტრიდან ჩამოიტანეს; ხატები კონსტანტინოპოლიდან წამოიღეს.<sup>113</sup> მალე ბერების რიცხვი გაიზარდა და ხანციოს ხევანემ საყოველთაო პატივისცემა მოიპოვა, როგორც მისაბაძმა ნიმუშმა და როგორც მაკმადიან დამპყრობთა დამპყრობი ტყელი წინააღმდეგობის ცენტრმა. ამას მოჰყვა სამონასტრო მშენებლობის დიდი ტალღა. წმ. გრიგოლმა, რომელიც ამასობაში კლარჯეთის უდაბნოთა არქიმანდრიტად აკურთხეს, დააარსა მეორე მონასტერი შატბერდში და აგრეთვე ორი დედათა მონასტერი გუნათლესა და შერეში.<sup>114</sup> გრიგოლს მხარს უბამდნენ მოწაფეები და მიმდევრები. მისმა მუდმივმა თანამგზავრმა, დედის დისწულმა საბამ აღადგინა იშხნის კათედრალი, ხოლო დავითმა, ილარიონმა და საქარიაშ შესაბამისად დააფუძნეს მიძინაძორის, წყაროსთავისა და ბარეთელთის მონასტრები.<sup>115</sup> ხანციოს ხემინარიაში ცოდნას იღებდნენ სულიერი მოძღვრები. აქაურ სკრიპტორიუმებში თავს იყრიდნენ ცნობილი მწიგნობრები, რომელთაც სურდათ შეექმნათ საკუთარი ნაშრომები ან გადმოეწერათ თუ ეთარგმნათ საეკლესიო ლიტურატურა, ზოგჯერ მეზობელი მონასტრებისათვის შესაწირად. თვით გრიგოლი, რომელმაც შეხანიშნავი განათლება მიიღო ქართლის ერისთავ ნერსეს კარზე და ჩინებულად იცოდა რამდენიმე ენა (ბერძნული და არამეული?), ასევე ჩაბმული იყო ლიტურატურულ საქმიანობაში. გიორგი მერხულე წერს, რომ „სიბრძნისა მისისა მდინარეთაგან ირწევოდეს ყოველნი უდაბნონი კლარჯეთისანი“ და რომ მან შეადგინა საწვლიწდო იადგარი (მენაიონი) და რამდენიმე პიმნოგრაფიული თხზულება.<sup>116</sup>

ხანციოში სხვა მწიგნობრებიც მოღვაწეობდნენ. არსენ საფარელმა (830-887), შემდგომში ქართლის კათალიკოსმა, დაწერა ტრაქტატი „განყოფისათვის ქართლისა და სომხეთისა“ და „მოსახსენიებელი აბიბოს ნეკრესელისა“.<sup>117</sup> ხანციოში განსწავლული ბერი იყო აგრეთვე მაკარი ლეთეთელი, რომელმაც წვლილი შეიტანა ქართულ პიმნოგრაფიულ პოუხიაში. 864 წელს მან შეადგინა „მრავალთავის“ სახელით ცნობილი ქრესტომათია.<sup>118</sup> საბოლოოდ იგი დამკვიდრდა იერუსალიმის საბაწმინდის მონასტერში – ქართული ლიტურატურისა და მწიგნობრობის მნიშვნელოვან ცენტრში. X საუკუნის შუახანებში ხანციოში მოღვაწეობდა გიორგი მერხულე, რომელმაც აქ შექმნა თავისი ზემოთ ხახსენები მთავარი ისტორიულ-ბიოგრაფიული თხზულება – „გრიგოლ ხანციელის ცხოვრება“. მასში დაწვრილებით არის გადმოცემული მონასტიციზმის ისტორია ტაო-კლარჯეთში და, ამას-

<sup>113</sup> ცხოვრება, თავი 16, გვ. 265<sub>15-19</sub>. უნდა შევნიშნო, რომ ამავე მოვლენას ვხვდებით XI საუკუნეში, როცა საქართველოს პატრიარქი მელქისედეკო კონსტანტინოპოლში მოგზაურობის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა იმპერატორ რომანოზ III-ის (1028-1034) მიერ ბოძებული ხატებით, ჯვრებით და საეკლესიო სამოსით (*ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 282).

<sup>114</sup> გრიგოლმა მონასტრები დაშენა ტაო-კლარჯეთის ფარგლებს გარეთაც, კერძოდ, უბეში. საამისოდ მან შევედგებოდა მთელი არა მხოლოდ „ფრიად შესაწირავი“ და მშენებლობისათვის საჭირო ხახსრები, არამედ ათი ათასი დრამაც (*ცხოვრება*, თავი 9, გვ. 216<sub>18-23</sub>; თავი 21, გვ. 268<sub>33-41</sub>).

<sup>115</sup> ცხოვრება, თავი 27, გვ. 275<sub>28-31</sub>; პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერხულე*, გვ. 347-351.

<sup>116</sup> პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერხულე*, გვ. 547-549, 576-578, 614-615, 619-620, 631, 635-636, 735-743, 07-013, 074-082; ლ. მენაბდე, *ქვრები*, გვ. 404.

<sup>117</sup> პ. ინგოროყვა, გვ. 347 და შემდ. M. Tarchnišvili, J. Assfalg, *Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur*, გვ. 99-101.

<sup>118</sup> პ. ინგოროყვა, *მერხულე*, გვ. 348.



თან, განხილულია ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრება.<sup>119</sup> როგორც ჩანს, მერჩულე თავისი დროის წამყვანი პიზნოგრაფიკი ყოფილა.<sup>120</sup> XI საუკუნის მწერლებს შორის უნდა მოვიხსენიოთ მოსე ხანცთელი, რომელმაც სხვა შრომებთან ერთად 1088 წელს შატბერდის მონასტრისათვის გადაწერა საწელიწდო საწინასწარმეტყველებელი (H. 1350),<sup>121</sup> და ვინმე გიორგი, რომელმაც გამოუხეიდა ურწმუნოთა მიერ ტყვედქმნილ მონასტრებს (A-484) და ის ხანცთისათვის შეუწირავს.<sup>122</sup> აქვე XII-XIII საუკუნეებში ბერმა სტეფანემ გადაწერა დეკემბრის თვენი (შენაიონი, S-4999).<sup>123</sup>

## 6. მონასტრის იდენტიფიკაცია

სარკვევის დასასრულს მოკლედ უნდა განვიხილოთ ხვენი მონასტრის იდენტიფიკაციის საკითხი. 1904 წლის 14 აგვისტოს ქვემო ფორთის (ე. ი. ხანცთის) მონასტერში მისულმა ნ. მარმა იმწამსვე განაცხადა, რომ შატბერდში იმყოფებოდა.<sup>124</sup> ხანცთის (ქვემო ფორთის) მონასტრის შატბერდთან გაიგივების მცდარობა შენიშნა და გაასწორა პ. ინგოროყვა,<sup>125</sup> რომელიც სწორ დასკვნამდე მივიდა ლიტერატურულ წყაროებსა და საკუთარ ინტუიციასზე დაყრდნობით, ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა ადგილზე შესწავლის გარეშე.<sup>126</sup> მართლაც, ნ. მარის მიერ შემოთავაზებულ გაიგივებას ხანცთის მონასტრისა შატბერდთან ეწინააღმდეგება მრავალი ურყევი არგუმენტი. ზოგიერთ მათგანს ქვემოთ მოვიყვან:

1. „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში“ გიორგი მერჩულე მოგვითხრობს IX საუკუნის 30-იან წლებში კლარჯეთის მეფე ბაგრატ I-ისა და მისი ორი ძმის მოგზაურობის შესახებ, გრიგოლ ხანცთელისა და მისი თანამოღვაწე ბერების თანხლებით, ამ მხარის მონასტრების მოსახაზულებლად. საერთო დიდებულებმა და წმიდა მამებმა თავიანთი მოგზაურობა ბაგრატის სამეფოს დედაქალაქ არტანუჯიდან დაიწყეს. პირველად ისინი ეწვივნენ შატბერდის ახლად დაარსებულ მონასტერს, შემდეგ ბერთასა და მისი მიდამოების მონასტრებს; ამის შემდგომ კი მოიარეს ოპიზის, ხანცთის, მიძნაძორის, წყაროსთავისა და ბარეთელთის მონასტრები. მათი მარშრუტი ლოგიკურად მიდის სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ<sup>127</sup> და მერე დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ, მისდევს რა არსებულ მონასტერთა თანმიმდევრობას.<sup>128</sup>

2. ამავე წყაროში ნათქვამია, რომ ოპიზიდან უახლოესი მონასტერი არის ხანცთა.<sup>129</sup> რაც კარგად ეთანხმება მათს ფაქტობრივ გეოგრაფიულ მდებარეობას.

3. გიორგი მერჩულე განაგრძობს: „ხოლო შატბერდი დაღაკათუ სხუათა მათ უდაბნოთა (ე.ი. ხანცთას, ბერთას, ოპიზას, წყაროსთავს) მკირედ შორავს, არამედ განუყოფლად თანამომქმე არს მათი ერისა მის ღმრთისა სიკეთითა და ყოვლითავე საღმრთოესა მოძღუარებისა წესითა და კანონითა მონაზონებისა შჯულის-დებისაითა.“<sup>130</sup> რაკი ადგილობრივმა მმართველებმა და სასულიერო პირებმა თავიანთი მოგზაურობა არტანუჯიდან დაიწყეს და პირ-

<sup>119</sup> პ. ინგოროყვა, *მერჩულე*, გვ. 10-38; ლ. მენაბდე, *კერები*, გვ. 406-411.

<sup>120</sup> პ. ინგოროყვა, *მერჩულე*, გვ. 15-16, 549-550, 636-637, 758, 844-856, 863, 013-014, 066-070; ლ. მენაბდე, *კერები*, გვ. 410-411.

<sup>121</sup> იქვე.

<sup>122</sup> იქვე.

<sup>123</sup> იქვე.

<sup>124</sup> H. Mapp, *Дневник*, გვ. 139.

<sup>125</sup> პ. ინგოროყვა, *მერჩულე*, გვ. 307-310. ქვემო მონასტრის სწორი იდენტიფიკაცია შემოგვთავაზეს ნ. და მ. ტყერებმაც (*Notes*, გვ. 57-58).

<sup>126</sup> სამწუხაროდ, პ. ინგოროყვამ შეცდომით მოათავსა შატბერდი ახიზის სამხრეთ-დასავლეთით (*მერჩულე*, გვ. 307, 308, 317 და ტაო-კლარჯეთის მონასტრების რუკა 308 გვერდზე).

<sup>127</sup> იხ. ხვენი რუკა, სურ. A.

<sup>128</sup> *ცხოვრება*, თავი 27; პ. ინგოროყვა, *მერჩულე*, გვ. 309.

<sup>129</sup> *ცხოვრება*, თავი 73 და 75; ამას ადასტურებს ნ. მარიც (*Дневник*, გვ. 127).

<sup>130</sup> *ცხოვრება*, თავი 77, გვ. 313.



ველად კლარჯეთის სხვა სავანეებისაგან ყველაზე დაშორებული შატბერდი დაბრუნდა იერუსალიმში, შეიძლება იყოს, რომ ეს შატბერდი იყო მონასტრის მონასტერი შატბერდთან გავაიგივოთ. ის შეიძლება მხოლოდ ხანცთა იყოს. რაც შეეხება შატბერდის მონასტერს, როგორც წერილობითი წყაროები გვჩვენებს, ის არტანუჯის მიდამოებში უნდა მდებარეობდეს.<sup>131</sup>

4. იმავე წყაროში აღნიშნულია, რომ რაკი ხანცთის მონასტერს არ გააჩნდა საკმარისი მიწა თავის შესახად, გრიგოლ ხანცთელმა სთხოვა მეფე აშოტს და მიიღო მისგან ნაყოფიერი მიწა შატბერდში, სადაც მან შეძგომ გააშენა მონასტერი, როგორც ხანცთის ფილიალი.<sup>132</sup> მართლაც, ხანცთის კლდოვანი ნიადაგი უნაყოფოა და ძველად დასამუშავებელი, მაშინ, როცა შატბერდში (თუ მას ენი რაბათთან გავაიგივებდით) მეტად ნოყიერი, სახნავად ვარგისი ნიადაგი და ხეხილის ბაღებია.

5. მეორე თავში საბუთისა, რომელიც აღწერს მესხეთის პროვინციის ეპარქიებს, აღნიშნულია, რომ ოპიზასა და ხანცთას შორის მდებარეობს ადგილი „დახატულა“.<sup>133</sup> ნ. მარმა დახატულას ადგილმდებარეობა განსაზღვრა ოპიზასა და ქვემო ფორთას შორის,<sup>134</sup> მაგრამ ეს ცნობა არ გამოიყენა ქვემო ფორთის მონასტრის იდენტიფიკაციისათვის.<sup>135</sup>

6. დასასრულ, სინას წმ. ეკატერინეს მონასტერში დაცული ქართული ხელნაწერის (no.77, fol.192 b) მიხედვით მიმართავს „ნეტარ მამა გრიგოლს“, როგორც ხანცთის მაშენებელს, და მარკოზს, როგორც ხანცთის სამრეკლოს მაშენებელს.<sup>136</sup> ამ მიხედვით მიხარისი კარგად თანხვდება ქვემო ფორთის მონასტრის სამრეკლოს წარწერას, რომელშიც მაშენებლად მარკოზია დასახელებული (ამ წარწერის შესახებ იხ. ქვემოთ, სურ. 9). რამდენადაც ტაო-კლარჯეთის მონასტრებს შორის მხოლოდ ქვემო ფორთას აქვს სამრეკლო, უეჭველია, რომ სინას ხელნაწერში მოხსენიებული მარკოზი და ქვემო ფორთის სამრეკლოს წარწერაში დასახელებული მარკოზი ერთი და იგივე პირია.

ამ მოსაზრების გამო ვასკვხით, რომ მონასტერი ქვემო ფორთაში ვერ იქნება შატბერდი, როგორც ეს ნ. მარს ეგონა. ის უნდა იყოს ხანცთის მონასტერი, აშენებული ცნობილი მამის – გრიგოლ ხანცთელის მიერ.<sup>137</sup>

## 7. წარწერები

ხანცთაში, რომელიც კლარჯეთის წამყვან და ერთ-ერთ უდიდეს მონასტერს წარმოადგენდა, წარწერები მრავლად უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, თავისი ნახქარვეი ეპისკოპოსის დროს ნ. მარმა იპოვა სულ რვა წარწერა,<sup>138</sup> ყველა ქვაზე ამოკვეთილი და მეტწილად ძლიერ ფრაგმენტირებული. ერთი წარწერიანი ქვა ხელახლა გამოიყენებინათ სახლში კარის ზღუდარად; მეორე ჩართული იყო ტერასის კედელში წყაროს თავზე; მესამე მოიძებნა სატრაპეზოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელში, კიდევ ერთი – ეკლესიის სამხრეთ კედელში და ორიც – სამრეკლოზე. ეს ორი უკანასკნელი წარწერა, რომლებიც ნახა ნ. მარმა, მე ადგილზე შევისწავლე და აქ მომყავს, ვინაიდან ისინი არა მხოლოდ ყველაზე სრულია და უკეთ შემონახული, არამედ ისტორიულად მნიშვნელოვანიც. ორივე მოთაყსებულია სამრეკლოს ფასადზე. შესრულებულია თანაბარი ხომის (სიმაღლე 0.07 მ) კუთხოვანი ასომთავრულით. სიტყვები ორწერტილებით არის გაყოფილი. წარწერების პაღე-ოგრაფიული ნიშნები და შინაარსი გვაფიქრებინებს, რომ ისინი სამრეკლოს თანადროულია და შეიძლება დათარიღდეს XIII-XIV საუკუნეებით.

<sup>131</sup> ეს შეიძლება იყოს ამჟამად ენი რაბათის სახელით ცნობილი ეკლესია. ამის თაობაზე იხ. ქვემოთ, „შატბერდი“.

<sup>132</sup> ცხორება, თავი II, გვ. 262.

<sup>133</sup> თ. ჟორდანიას, *ქრონიკები II*, 1893, გვ. 187.

<sup>134</sup> *Дневник*, გვ. 141, 142; იხ. აგრეთვე პ. ინგოროყვა, *მერხული*, გვ. 311.

<sup>135</sup> ბოლო ხანს ხანცთის იდენტიფიკაციის საკითხი განიხილა ლ. მენაბდე (ეგრები, გვ. 396-400), რომელმაც – ჩემი აზრით – წარუმატებლად სცადა ნ. მარის მოხაზრების მხარდაჭერა.

<sup>136</sup> ი. ჯავახიშვილი, *სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა*, თბილისი, 1947, გვ. 241<sup>17-22</sup>.

<sup>137</sup> ხანცთის მონასტრის იდენტიფიკაციის თაობაზე იხ. აგრეთვე ქვემოთ, სუკას საყდრის განხილვა.

<sup>138</sup> ეს წარწერები განხილული აქვს ნ. მარს (*Дневник*, გვ. 142-148, სურ. 51-53).







## E. შატბერდის მონასტერი

დაუღალავი და შეუპოვარი საეკლესიო მოღვაწის, გრიგოლ ხანცთელის მიერ ტაოკლარჯეთში დაარსებულ მონასტერთაგან ერთი უადრესია შატბერდის საგანუ, რომელიც ხანცთის მონასტრის მშენებლობის დასრულებისთანავე დაფუძნდა. ამის გამო „გრიგოლ ხანცთელის ცხორება“ მოგვითხრობს, რომ აშოტ კურაპალატმა მიიწვია გრიგოლ ხანცთელი თავის სამყოფელში, რათა გამოეთქვა მისთვის აღფრთოვანება ხანცთის ახლად აშენებული მონასტრის ღირსებათა გამო. მათი საუბრიდანვე ვგებულობთ, რომ ხანცთაში „სათესავი ყანად და სათიბელი ქუეყანად რაითურით არა არს, არცა ღირდილოვანთა მათ ფიცხელთა მწურვალთა მათ ღადოთადასა“ და „ესე ვითარცა ესმა დიდებულსა კურაპალატსა, შეწირნა ადგილნი კეთილნი და შატბერდისა ადგილი აგარაკად ხანცთისა. მაშინ საძთა დიდებულთა ძეთა კურაპალატისათა – ადარნასე, და ბაგრატ, და გუარამ შეწირნეს თითოეულად რაღცა საჭმარი მონასტერსა მისსა უკმდა, ყოველი უხუებით“ („ცხორება“, გვ. 262-263).

გრიგოლმაც გადაწყვიტა შატბერდს ნაბოძებ მიწაზე მონასტრის აშენება. ამ განზრახვით მან მიმართა აშოტის შემკვიდრეს, ბაგრატ კურაპალატს, კურაპალატობის ღირსების მინიჭების მისალოცად და მამამისის შესაპირის შესახსენებლად, შატბერდს გიბოძებო, მას უთქვამს: „უკუეთუ მიბრძანოს მეფობამან შენმან, აღვაშენო სადიდებლად ღმრთისა და საცხორებლად სულისა შენისა, და ვიდრე ეგოს ცად და ქუეყანაი, ეგოს მას შინა ლოცვაი შენოეს. მაშინ სიხარულით უბრძანა ბაგრატ კურაპალატმან შენებაჲ მისი და მისცა ყოველივე საჭმარი საშენებლად“ („ცხორება“, გვ. 273<sup>5-10</sup>). გრიგოლმა „ჯუარი დაწერა ადგილსა მას ჩინებულსა და იწვეს საქმედ ეკლესიისა და ხენაკებსაცა, და ესრეთ დლითი-დღე აღორძნდებოდა იგი კეთილად“ („ცხორება“, გვ. 273<sup>26-27</sup>). „ამისა შემდგომად უწოდა კურაპალატმან წმიდასა მას, და ვითარცა მიიწია მის წინაშე, ყოველი აუწყა კითხვად განმარჯუებაი მონასტერსა მის ქრისტეს მიერ. მაშინ უბრძანა ადგილნი მარჯუენი აგარაკად შატბერდსა, და ყოველი, რაიცა უკმდა, მისცეს მისთვის სრულიად საშენებლად“ („ცხორება“, 273<sup>35-38</sup>). ამრიგად, ვარგისი მიწებით მდიდარი შატბერდი ხანცთის თავიდან აგარაკად ებოძა, შემდეგ კი დამოუკიდებელ, თუმც მასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ, საკუთარი მიწების პატრონ მონასტრად იქცა.

შატბერდმა მალე გაითქვა სახელი და მერსულეს თხზულებაში იგი აღმატებულ ხარისხში მოიხსენიება. მან მიიზიდა იმ დროს გამორჩეული ადამიანები, რომელნიც აქ სკრიპტორიუმის ჩამოსაყალიბებლად მოვიდნენ. როგორც შემორჩენილი ხელნაწერები ამტკიცებს, უკვე IX საუკუნეში აქ იქმნებოდა საღმრთისმეტყველო მწერლობის ყველა დარგის მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები. მონასტრის გამორჩეულობა არა მარტო „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებიდან“ ირკვევა, არამედ აქ თუ სხვაგან გადარჩენილი ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერებითაც. ერთი მათგანია ანტიოქიის მახლობლად, ღმრთისმშობლის მონასტერში, ანტიოქიაში დამკვიდრებამდე შატბერდს მოღვაწე იოანე ჯიბისძის მიერ 1042-1065 წლებში გადაწერილი „დიდი სვხაქსარის“ (H 2211) ვრცელი ანდერძი. შორეთშიც კი არ შენულებულა შატბერდის სიყვარული, „რომელ ეგზების სიყვარულითა შატბერდისაჲთა ვითარცა [ცეცხლითა] და მოქადულ [არს] მატებსა მისსა ზედა სულიერისა მის და ჭეშმარიტისა ცხორებისა.“<sup>140</sup>

მიუხედავად დიდი სახელისა, შატბერდის ზუსტი ადგილმდებარეობა არასოდეს ყოფილა ცნობილი და ფუჭი დავის საგანიც შეიქნა. ზოგიერთი მეცნიერი მას დოლისქანას უი-

<sup>140</sup> W. Djobadze, *Materials*, გვ. 45.





გივებდა, ე. თაყაიშვილი ევფრატის ხეობაში დაეძებდა,<sup>141</sup> ნ. მარი კი, რომელიც/ ტაო-კლარჯეთი 1904 წელს მოიარა, დარწმუნებული იყო, რომ შატბერდი ქვემო ფორთშია ხა-ძიებელი, რომელიც ხინამდვილეში ხანცთის მონასტერია (იხ. ზემოთ).

შატბერდის მდებარეობის შესახებ ნაწილობრივ პასუხს ვპოულობთ „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“, რომელიც, როგორც დავინახეთ, ტაო-კლარჯეთის მონასტერთა შესახებ წავლად ძირითად წყაროს წარმოადგენს. ერთხელ გრიგოლმა მიიწვია აშოტის ძენი და დიდებულნი მის მიერ კლარჯეთს აგებული მონასტრების მოსახლეობდად. ისინი არტანუჯიდან გამოეშურნენ, ჯერ შატბერდს მივიდნენ, შემდეგ ანჩის მონასტერს, შემდგომ ღმრთისმშობლის მონასტრებში – ჯმერკსა და ბერთას, აქედან კი დაბას – წმ. გიორგის მონასტერს. დაბადან ისინი გამოემართნენ ოპიზას წმ. იოანე ნათლისმცემლისა და ახლომდებარე ხანცთის წმ. გიორგის სავანეებისაკენ (თავი 27, გვ. 274-275).<sup>142</sup> ხანცთაში გადაწყდა, გრიგოლი კლარჯეთის ყველა მონასტრის არქიმანდრიტად დაედგინათ. ამის მერე უფლისწულებმა გააგრძელეს მოგზაურობა აღმოსავლეთით მდებარე მიძნადორის, წყაროსთავისა და ბარეთელთას მონასტრებისკენ (თავი 28, გვ. 275).

ამ მონაკვეთიდან ნათელია, რომ არტანუჯიდან მიხასვლელად ყველაზე ახლოს შატბერდი იყო, დანარჩენები კი სულ უფრო დიდი მანძილებითაა მას დაცილებული. ამგვარი თანმიმდევრობა საუკეთესოდ ეთანხმება ჩვენს რუკას (სურ. A). შესაბამისად, შატბერდი სხვა მონასტრებზე ნაკლებად უნდა იყოს შორს არტანუჯიდან. ამ დროს, არტანუჯსა და იმერხევს შუა ჩემი მოგზაურობისა და მუშაობის დროს, ვერსად მივაგენი რაიმე ნანგრევსა თუ ნაგებობას, რომელიც შეიძლებოდა შატბერდი ყოფილიყო. ერთადერთი მონასტერი, რომელიც ზემომოყვანილ მონათხრობში ხსენებულ შატბერდად შეიძლება მივიჩნიოთ, უნდა იყოს ადგილი, რომელიც დღეს ენი რაბათის სახელითაა ცნობილი. მართლაც, აქ ნოეიერი ნიადაგიცაა და სათიბებიც, მეტადრე მის ჩრდილოეთით, რაც ძალზე სახარბიელო უნდა ყოფილიყო მხარდი და უმიწო ხანცთის სავანისთვის. თუ ეს იდენტიფიკაცია მისაღებია, გადასახედია სხვა გარემოებანი, თუხდაც ის, აქედან არტანუჯამდე სამნახევარი საათის სავალი რომ არის, ხანციიდან კი (რომელზედაც იგი იყო დაქვემდებარებული) კიდევ მეტი. არაპირდაპირი პასუხი თვითვე „ცხორებაში“ მოიძებნება, სადაც ნათქვამია, შატბერდი მოშორებით არისო ხანცთის, ოპიზის, ბერთის, მიძნადორისა და წყაროსთავისაგან, რომელნიც ახლო-ახლო არიან ერთმანეთთან (თავ. 77, გვ. 313). მეორე მხრივ, მონასტერთა ისეთი ქომაგისთვის, როგორიც გრიგოლ ხანცთელი იყო, ახლა მისი მოწაფეებისთვის ეს მანძილი ნაკლებად შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე ახლანდელი მოგზაურისთვის.

შატბერდის ენი რაბათთან გაიგივების საწინააღმდეგო მეორე საბუთი ეკლესიის გეგმარება და სამშენებლო ტექნიკაა, რომელიც XI საუკუნის შუა წლების პირველ ნახევარს გვიჩვენებს. მაშინ როდესაც შატბერდი, „გრიგოლ ხანცთელის ცხორების“ მიხედვით, აშოტ კურაპალატის 826 წელს გარდაცვალების ახლო ხანებში აშენდა. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ IX საუკუნეში გრიგოლ ხანცთელის მიერ აგებულ ტაძართა უმრავლესობა საფუძვლიანად გადაკეთდა ან შეიცვალა და ასე შეიძლებოდა მომხდარიყო ენი რაბათის ეკლესიის შემთხვევაშიც.<sup>143</sup>

### 1. შატბერდში ბაღანუსხულ ხელნაწერთა ანდერგ-მონაწერები

შატბერდის სკრიპტორიუმი ერთი ყველაზე ცნობილი იყო ტაო-კლარჯეთში, ნაყოფიერიცა და დღევრძელიც. წერილობით საბუთებში იგი აღმატებული ეპითეტებით იხსენიება, ვითარცა „დიდი და დიდებული ლავრა შატბერდისა“ ვიდრე XIII-XIV საუკუნეებამდე. სკრიპტორიუმებში იღვწოდნენ სახელგანთქმული მომხატველნი, გადამწერნი და, რაც მთავარია, მწიგნობარნი. მათ შორის იყვნენ სოფრონ შატბერდელი, იოანე ბერამ, დავით ჯიბისძე, გრიგოლ ვანქორელი, სტეფანე შატბერდელი და თვით უსახელგანთქმულესი

<sup>141</sup> ლ. მენაბდე, *კერები*, გვ. 412.  
<sup>142</sup> ამასთან დაკავშირებით იხ. ასევე პ. ინგოროყვა, *მერხულე*, გვ. 351-353.  
<sup>143</sup> ეს საკითხი განხილულია თავში ენი რაბათის შესახებ.



სწავლული – გიორგი ათონელი. მათი მოღვაწეობა არ შემოიფარგლებოდა ადგილობრივი მონასტრებით, იგი შორეულ ქართულ კოლონიებსაც სწავლებოდა სინაზე, პალესტინაში, შავსა და საკვირველ მთაზე ანტიოქიის დასავლეთით და, პირველ რიგში, ქართულ-ველთა სავანეს. უხომოა მათი დამსახურება ქართული პაგიოგრაფიული, მინერალური და ჰომილეტიკური ლიტერატურის, ასევე ქართული ენის წინაშეც. აქ შატბერდის სკრიპტორიუმში ბერების თავაუღებელი მუყაითი შრომით შექმნილ და გადაწერილ ლიტერატურულ ქმნილებათაგან 'ხოგიერთი გვაქვს მოყვანილი.

### 1. აღიშის ოთხთავი

თავიდან აღიშის ეკლესიაში დაცული, ახლა იგი მესტიის ეთნოგრაფიულ მუზეუმშია (ტაბ. 42), ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში. იგი სოფრონ შატბერდელის დაკვეთილია, 897 წელს მიქელის მიერ გადაწერილი; აკინძა და ყდა შეუქმნა მიქელ დიაკონმა, მასალა – ეტრატი. ზომები: 0,38 × 0,32 მ.

*ანდერძი:* „სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა, მეოხებითა წმიდისა ღმრთის მშობელისაითა და წმიდისა იოანე ნათლის-მცემლისაითა და წმიდათა მახარებელთა და ყოველთა წმიდათა მისთაითა ღირს ვიქმენ მე, გლახაკი სოფრონ, აღსრულებად წმიდასა ამას წიგნსა სახარებასა ოთხთავსა ფრიადითა მოღვაწებითა სულიერთა ძმათა ჩემთაითა, სალოცველად ყოველისა ამის კრებულისათვის და ყოველთა ნათესავთა ჩუენთა კორციელად, და სალოცველად მეფეთა ჩუენთა ღმრთივ დიდებულისა ადრნესე კურაპალატისა და ღმრთივ ბოძებულ ნაშობთა მათთა დავით ერისთავისა და მეუღლეთა და ნაშობთა მათთათვის და სალოცველად სულთა გარდაცვალებულთათვის; სულისა მამისა გრიგოლისა, სულისა მამისა გაბრიელისა და ყოველთა ძმათა ჩუენთა გარდაცვალებულთათვის და სულთა მეფეთა ჩუენთათვის: არსენისა, დავითისა, აშოტისა და ყოველთა თვისთა გარდაცვალებულთათვის. აწ ვინცა ღირს იქმნეთ აღმოკითხავად და მსახურებად წმიდასა ამას სახარებასა მოგვსენხეთ წმიდათა შინა ღოცვათა თქუენთა ჩუენ და ყოველნი, რომელნი წერილ არიან, რათა თქუენცა მიგახიჭოს ღმერთმან კეთილი საუკუნო, და ჩუენ ყოველნი ერთობით ღირსამცა ვართ საყოფელსა ცათასა ქრისტე ღმრთისა უფლისა ჩუენისა...“<sup>144</sup>

ამავე ხელნაწერის ფ. 386 V-ზე არის XVI საუკუნის მინაწერი, რომლის თანახმად ჯუმათის მამასახლისყოფილი ნიკოლაოსი დიდი გაჭირვებით მოსულა შატბერდს აქაური ხელნაწერების შესაგროვებლად და უსაფრთხო აღგილას მათ გასარიდებლად – მოწმობა იმისა, რომ კლარჯეთის სამხრეთ ნაწილში მოგზაურობა უხიფათო აღარ ყოფილა, მონასტერი კი იმ ზომამდე მიგდებული, რომ სამღვდელთმსახურო წიგნებიც აღარ ესაჭიროებოდა.<sup>145</sup>

### 2. ჯრუჭის ოთხთავი

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, H-1660. დამკვეთი – გრიგოლ მე მირდატისა. გადამწერი – გაბრიელ შატბერდელი. თარიღი – 936 წელი. მომხატველი – თევდორე, 940 წელს (ტაბ. 43, 44). მასალა – ეტრატი, ზომები – 0,26 × 0,21 მ., 291 ფ.

*ანდერძი* (ფ. 291): „სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულითა წმიდისაითა, მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, ძლიერებითა პატიოსნისა ჯუარისაითა, მეოხებითა წმიდისა იოანე ნათლის-მცემლისაითა და წმიდათა მახარებელთაითა და მოციქულთაითა და წმიდათა წინასწარმეტყუელთაითა, წმიდათა მღვდელ-მოძღუართა და ყოველთა ძმათაითა და ყოველთა წმიდათა ნების მყოფელთა მისთაითა ღირს ვიქმენ მე, გრიგოლ, დაწერად წმიდად ესე სახარებად კელითა გაბრიელ მღვდელთა ნარჩუნისაითა თავად მეუფესა ჩემსა სუმბატს სალოცველად და შემდგომად მშობელთა ჩემთა მირდატისთვის, თავუხანძსთვის და ძმათა და დათა ჩემთათვის და ჩემთა ცოდვთა და თანაცხორებულისა ჩემისათა საჯსრად და მკუდართა საჯსენებლად: იღარო-

<sup>144</sup> ა. შანიძე, *ქართული ოთხთავის ძველი რედაქციები*, თბილისი, 1945, გვ. 014, 015.

<sup>145</sup> იქვე, გვ. 015.



ონისთვის და დაშელისთვის. აწ ვინცა იკითხავდეთ წმიდასა ამას სახარებასა, ნუმცა დაიწერებულ ვართ ღოცვასა წმიდასა თქვენსა ცოცხალნი და მკურნარნი, რაითა თქვენცა უფალმან მადლი მოგანიჭოს. ამენ.

დაიწერა წმიდაჲ ესე სახარებაჲ შატბერდს ჰელითა უცბად მსხრეკეჲსა ნებრეღისითა, თანა-შეწევნითა და მოღვაწეობითა გაბრიელისითა და გეორგისითა, რაჲმეთქ დიდი გულს-მოდგინებაჲ ასრუენეს ამის წმიდისა სახარებისა დაწერასა. ჰსენებულმცა არიან კეთილსა შინა! ამენ.

დასაბამითგან წელნი იყვნეს ტფშ: ქრონიკონი იყო რნვ. სადიდებლად მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი-უკუნისამდე. ამენ.<sup>146</sup>

### 3. პარხლის ოთხთავი

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, A-1453. გადამწერი – იოვანე ბერაი. თარიღი – 973 წელი. ზომები: 0.23 × 0.205 მ.

ანდერძი (ფ. 237). „სახელითა მამისაჲთა და ძისაჲთა და სულითა წმიდისაჲთა, მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲთა მარადის ქაღწულისა მარიაჲმისითა, ძლითა ცხოველ-მყოფელისა პაციოსნისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა წმიდისა და ნეტარისა წინასწარმეტყუელისა იოვანე ნათლისმცემლისაჲთა, მეოხებითა და შეწევნითა წმიდათა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთაჲთა და წმიდათა წინასწარმეტყუელთაჲთა, მეოხებითა წმიდათა სახარებელთაჲთა: მათე, მარკოზ, ლუკა და იოვანესითა, მეოხებითა წმიდათა მოწამეთაჲთა და ღირსთა მღვდელთ მოძღუართაჲთა და ნეტართა მამათაჲთა: ღირს ვიქმენ მე, გლახაკი იოვანე, ნართაულად ბერაი, აღსრულებად წმიდასა ამას სახარებასა ოთხთავსა და მოღვაწეობითა სულისა წმიდისაჲთა და შეწევნითა ღმერთ-შემოსილთა კაცთაჲთა, საღოცველად სულისა ჩემისა ცოდვილისა და სამოძღურებლად თაჲისა ჩემისა და საღოცველად მეფეთა ჩუენთათვის დიდებულისა ბაგრატ ქაროველთა მეფისა, დავით მაგისტროსისა, სუბბატ ერისთავთა ერისთავისა და ღმრთივ მონიჭებულთა მეთა მათთათვის დაიწერა დასაბამითგანა წელსა ტფო (6577 – 5604 = 973). ქრონიკონი იყო მეცამეტედ ქვეული რჳგ (780 + 193 = 973).“<sup>147</sup>

მეორე ანდერძის თაობაზე იხ. თავი პარხლის შესახებ (ქვემოთ).

### 4. შატბერდის კრებული

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, S-1141. გადამწერი – იოვანე ბერაი. თარიღი – 973-976 წლები. ზომები – 0.28 × 0.22 მ. მასალა – ებრატი; 287 ფ.

იგი შეიცავს მრავალ ორიგინალურსა თუ ნათარგმნ თხზულებას, რაც შატბერდელე მწიგნობრების მრავალმხრივი მოღვაწეობის მოწმობაა. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია:

1. გრიგოლ ნოსელი, „კაცისა შესაქმისათვის“;
2. ეპიფანე კპრელი, „თუაღთაჲ“;
3. ბასილი კესარიელი, „მკეცთათვის“;
4. იპოლიტე რომაელი, „დავითისა და გილიათისათვის განმარტება“;
5. „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“;
6. „თარგმანებაჲ დავითის ფსალმუნთაჲ“.

ანდერძი: (ფ. 285V). „მე, ცოდვილი და უნარჩევნი ყოველთა მოწესეთაჲ იოვანე ბერაი, გავასრულე წმიდაჲ ესე წიგნი კაცისა შესაქმნ და მეორედ წიგნი თუაღთაჲ და სახისმეტყუელი და იპოლიტე და ქართლისა მოქცევაჲ და ცხორებაჲ ნეტარისა მის და დიდებულისა მღვდელ-მოძღურისა იაკობ ნისიბინელისაჲ და თარგმანებაჲ ზოგთარე

<sup>146</sup> ა. შანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 021-032; P. Шмерлинг, *Художественное оформление грузинской рукописной книги IX-XI столетий*, Тбилиси, 1979, გვ. 33-56 – აქ განხილულია ჯრუჭის ოთხთავის დახურათება. ჯრუჭის ოთხთავის ანდერძი გამოქვეყნებული აქვთ რ. ბლეიკს და ს. დერ ნერსესიანს: "The Gospels of Bert'ay: An Old-Georgian Ms. of the Tenth Century", *Byzantion* 16, 1944, გვ. 253-254.

<sup>147</sup> ა. შანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 034.



ფსალმუნთა დავითისა, მოღუაწებითა და თანადგომითა დედის ძმის ჩემისა მიქაელისა და ძმისა ჩემისა დავითისითა... და შევწირე შატბერდს საყოფელსა წმიდისა ღმრთისმშობლისასა, რომელსაცა შინა აღვიზარდე, სალოცველად სულისა ჩემისა ცოდვილისა და მშობელთა ჩემთა და სალოცველად მეფეთა ჩუენთა ბაგრატ მეფისა ყოველთა შვილთა მათათჳს.“<sup>148</sup>

### 5. ბასილი დიდის „ფსალმუნთა განმარტება“

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, A-135. დამკვეთი – დავით ჯიბისძე, ეზრას ბრძანებით. გადამწერი – საბა, მიქელი, გაბრიელი და იოანე თარიღი – 1035 წელი. ძომები – 19.5 × 13 სმ. მასალა – ეტრატი; 257 ფ.

ანდერძი: „ამისთვისცა მე დავით ჯიბისძემან, ტურთმძიმემან ცოდვითა და უღებმან სინანულითა დავწერე ესე წიგნი ბრძანებითა ეზრა მამადმთავრისა, შემოქმედისა და მწყალობელისა ჩემისა... დავწერე ჴელითა სულიერთა ძმათა ჩემთათა საბასითა, მიქაელისითა და გაბრიელისითა და გავასრულე ჴელითა შვილისა ჩემისა ივანესითა და შევმოსე უღირსითა ჴელითა ჩემითა. და დავდევე შემდგომად სიკუდილისა ჩემისა შატბერდს, საყოფელს წმიდისა ღმრთისმშობელისასა.“<sup>149</sup>

### 6. ბასილი დიდისა და გრიგოლ ნოსელის თხზულებანი

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, A-73. გადამწერი – გრიგოლ ვანეძორელი. თარიღი – XI საუკუნე. მასალა – ქაღალდი. ძომები – 16 × 23, 5 სმ., 210 ფ.

ანდერძი: „დაიწერა დიდსა ღაგრასა შატბერდს, საყოფელსა წმიდისა ღმრთისმშობელისა, ჴელითა ფრიად ცოდვილისა გრიგოლ ვანეძორელისათა.“

### 7. კრებული

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, S-4939. დამკვეთი: გიორგი მროველი. თარიღი – XII-XIII საუკუნეები. მასალა – ეტრატი (პალიმფსესტი). ძომები – 16.5 × 12 სმ., 46 ფ.

ანდერძი: „ადიდეს ღმერთმან სული გიორგი მამათმთავრისა, მროელისა... ბრძანებითა მათითა აღიწურნეს ესე დიდსა შატბერდსა და ესეცა წმიდათა მოწამეთა და მამათა საკითხავნი თქომილი წმიდისა მამისა იოანე დამასკელისა შეხმად წმიდათა მოწამეთად.“

### 8. საწელიწდო

ინახება თბილისის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, S-1380. დამკვეთი – ევნატი. გადამწერი – მოსე ხანცთელი, შატბერდის მონასტრისათვის. თარიღი – ტე (305 + 780 = 1085 წელს).

<sup>148</sup> ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა II, 1961, გვ. 326-40. იგი შეიცავს აგრეთვე ანდერძ-მინაწერებსაც (გვ. 38-40). მიხი მორთულობა განხილული აქვს შპერლინგს (დასახ. ნაშრ., გვ. 61-63); M. Tarchnišvili, J. Assfalg, *Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur*, გვ. 65-66, 357-361, 406.

<sup>149</sup> ლ. მენაბდე, *კერები I*, გვ. 419-420. ანდერძის სრული ინგლისური თარგმანი, ლიტერატურა და კომენტარები იხ.: Djobadze, "Materials", გვ. 1-5, 96-97 და ტაბ. 1.



## F. ნუკას საყდარი

იდუმალი ეკლესია, რომელიც ახალ დროში პირველმა ნ. მარმა მოინახულა და აღწერა,<sup>150</sup> მაგრამ შეცდომით გააიგივა ხანცთის სახელგანთქმულ მონასტერთან, მდებარეობს მდ. კარჩხლის მარჯვენა ნაპირზე, ოთხიოდე კმ-ის დაშორებით იმ ადგილიდან, სადაც ის მდ. იმერხევს უერთდება. ეკლესია ეულად დგას თითქმის შვეული, ფრიალო ფლატის წვერზე (ტაბ. 45), ძლიერ ციცაბო მთის აღმოსავლეთ მხარეს. ბოლო დრომდე ეკლესიასთან მისვლა ძლიერ ჭირდა მაგრამ უკანასკნელ ათწლეულში ორი გზა გაიყვანეს მდ. კარჩხლის ორსავე ნაპირზე: ერთი, მდინარის მარჯვენა მხარეს, მიღის ზემოთ, ხანცთის მონასტრამდე, მეორე, მარცხენა მხარეს – მიძნადორისა და წყაროსთავის მონასტრებამდე. ნუკას საყდარში შესვლა შესაძლებელი იყო მხოლოდ გრძელი მისადგმელი კიბის ან ხიდის მეშვეობით (ტაბ. 46). ისინი აღარ არსებობს და ახლა ეკლესია მიუდგომელია, ამიტომ მე მოვახერხე მხოლოდ მისი გარე კედლების დათვალიერება შორიდან და აგრეთვე ინტერიერის ზოგი ნაწილის დანახვა შესასვლელის უკარო დიობში (ტაბ. 47). ეკლესია ბურჯუბის ორი წყვილით დაყოფილი სამნავიანი ბაზილიკაა.

გვერდითი ნაგების ზემოთ აღმართულ შუა ნაგს აქვს ორფერდა სახურავი. მის გრძივ კედლებში ოთხ-ოთხი სარკმელია. ეკლესიის მთელი სამხრეთი მხარე და აღმოსავლეთი მხარის დიდი ნაწილი აგებულია მასიურ საყრდენ კედელზე, რომელიც თვით ეკლესიაზე ბევრად მაღალია. ნაწილობრივ კედელში ნაკვეთი ჩრდილოეთი ნაგი სამხრეთისაზე ვიწრო და უსწორმასწორო ჩანს.<sup>151</sup> საგანგებოდ არის აღსანიშნავი მართკუთხა კამაროვანი სათავსი (ტაბ. 48) ეკლესიის იატაკის ქვეშ, მის სამხრეთ-დასავლეთ კედელთან. ამჟამად ის ჩანგრეულია. ამ სათავსის დანიშნულება უცნობია. რამდენადაც ეკლესიის ირგვლივ საფლავების მოწყობის პირობები არ არის, შესაძლოა, ეს ოთახი კრიპტად ყოფილიყო გამოყენებული, ისევე, როგორც ოშკში.

ეკლესია ნაგებია ადგილობრივ მოპოვებული ქვიშაქვის უხეშად დამუშავებული ბლოკებით. სამშენებლო ხსნარი ძუნწად არის ნახმარი. ალაგ-ალაგ წყობის ერთი რიგის ფარგლებში ქვების ზომა სხვაობს, რაც რიგების უსწორმასწორობას იწვევს. ფართო ღრუბები ქვებს შორის ხსნარით არის ამოღესილი. ეს IX საუკუნის შენობათა დამახასიათებელი თავისებურებებია, ისინი თავს იჩენს ოპიზის მონასტრის ადრინდელ ნაგებობებში, ხანცთის მონასტრის გაღაფანში და პარეხთასა და ესბეკის ეკლესიებში. სამწუხაროდ, ნუკას საყდარს არა აქვს რაიმე წარწერა, რომელიც დაგვეხმარებოდა მის იდენტიფიკაციაში ან აგების თარიღის დასუსტებაში. ზემოაღნიშნული თვისებები გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენი ეკლესია შეიძლება მიეკუთვნებოდეს IX საუკუნეს ან, იქნებ, სულაც X საუკუნის I ნახევარს. ასეთი დათარიღების სასარგებლოდ მოწმობს ის სიძნელებიც, რომლებსაც მოახალშენე ბურები წააწყდნენ, როცა ენთუზიაზმით დაიწყეს ეკლესია-მონასტრების მშენებლობა არახელსაყრელ პირობებში, დახელოვნებული ოსტატებისა და საჭირო ხელსაწყოების გარეშე.<sup>152</sup>

ნუკას საყდრის განხილვისას მოკლედ უნდა შევჩერდეთ მისი მიდამოების ტოპოგრაფიაზეც. როგორც ითქვა, ეკლესია აშენებულია ძლიერ ციცაბო, ძნელად ასასვლელ მთაზე. მიმსვლელისათვის დამატებით დაბრკოლებას ქმნის ზეაზიდული ფრიალო კლდე, რომელზეც უშუალოდ დგას ნაგებობა. ეკლესია იმგვარად არის შეჭრილი კლდის სამხრეთ

<sup>150</sup> *Дневник*, გვ. 124-130.

<sup>151</sup> ეკლესიის ინტერიერის აღწერა იხ. ნ. მართან: *Дневник*, გვ. 128-129.

<sup>152</sup> *ცხოვრება*, თავი 7, გვ. 257-6.



ფერდში, რომ ჩრდილოეთიდან სრულიად მიუდგომელია. მისი სამხრეთი და აღმოსავლეთი კედლები ასევე შვეულ კედლებზე აღმართული. შესაბამისად, სტრატეგიული თავისებურება მოწმობს, რომ უსაფრთხოებასა და ბუნებრივ დაცვას ბერებისა და მშენებლებისათვის პირველხარისხიანი მნიშვნელობა ჰქონდა. ასეთი სიფრთხილის ნაჩვენებია იოლი გასაგებია, თუ გავითვალისწინებთ არაბთა მხედართმთავრის – მარვან იბნ მოჰამადის 736-738 წლების დამსჯელი ლაშქრობისა და შემდგომი, ტაო-კლარჯეთის სამონასტრო კოლონიზაციის საწყისი ეტაპისდროინდელი შემოსევების უმძიმეს შედეგებს. მონასტრების უშიშროება დამოკიდებული იყო არა გაღაცებზე, როგორც სირიასა და საბერძნეთში, არამედ მათს ბუნებრივად დაცულ სტრატეგიულ მდებარეობაზე, რაც, ამასთანავე, მაღალდა მათ პოტენციური მტრის თვალისაგან. ეს თავისებურება აშკარად ჩანს ტაო-კლარჯეთის X საუკუნის შუახანებამდე აგებულ ყველა მონასტერში – ოპიზაში, პარესთაში, ხანცთაში, წყაროსთავში, მიძნაძორსა და შატბერდში. მხოლოდ X საუკუნის შუახანებიდან, ადგილობრივ მეფეთა მიერ რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შემდეგ იწყება მონასტრების მშენებლობა იოლად მისასვლელ ხეობებში, როგორც არის გაშენებული ოშკის, ოთხთა ეკლესიის, პარხლისა და ხახულის მონასტრები.

ნ. მარმა ნუკას საყდარი 1904 წელს ნახა და ის ხანცთასთან გაიგივა. იგი ლაპარაკობს სამონასტრო ნაგებობებზე, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება გიორგი მერჩულეს მიერ „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“ აღწერილს.<sup>153</sup> მაგრამ ხემ მიერ ადგილზე ჩატარებულმა კვლევა-ძიებამ ასეთი ნაგებობები არ გამოავლინა. მე ვურც ჭიშკრიანი გაღაცანი ვიპოვე, რომელსაც ახსენებს ნ. მარი. ნუკას საყდრის ახლომახლო არც ბერთა სენაკების ნაშთებია, არც ნაგებობები, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყო სკრიპტორიუმი, სატრაპიხო თუ საკუჭნაო. მეტიც, ტოპოგრაფიული პირობები შეუძლებელს ხდის იმგვარი სამონასტრო ნაგებობების არსებობას, როგორიც აღწერილია „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“. ნ. მარის მიერ შემოთავაზებული იდენტიფიკაცია ამ ეკლესიისა ხანცთის მონასტერთან აშკარად მცდარია.<sup>154</sup> გარდა ზემოთ ნათქვამისა, ამას ამტკიცებს შემდეგიც:

1. ნუკას საყდარი ბაზილიკაა და სამშენებლო ტექნიკაში IX საუკუნის ეკლესიებისათვის (პარესთა, ესბეკი) დამახასიათებელ ნიშნებს ამჟღავნებს, რის გამოც შეუძლებელია ის მივიჩნიოთ ხანცთის ეკლესიად, რომელიც X საუკუნის I ნახევარში აშენდა.

2. ისეთ დაძრვც ფერდებზე, როგორზეც ნუკას საყდარი დგას, შეუძლებელია საკმარისი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მოყვანა ხანცთისოდენა მონასტრის თემის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად.

3. გიორგი მერჩულეს მიხედვით, ქვები ხანცთის მონასტრის ასაგებად შორი ადგილიდან მოჰქონდათ, ნუკას საყდარი კი ადგილობრივ მოპოვებული ქვითაა ნაგები.

4. ხანცთის მონასტრის საყდრის კედლების აღწერა „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“, რომელსაც იმოწმებს ნ. მარი თავისი მოსაზრების დასაცავად, მართლაც უდგება ნუკას საყდარს, მაგრამ ის ასევე შეეფერება ქვემო ფორთის მონასტერს, რომელიც, ხემ აზრით, არის ნამდვილი ხანცთა.

5. „გრიგოლ ხანცთელის ცხორების“ მიხედვით, სანამ ხანცთის ეკლესიის მშენებლობას დაიწყებდნენ, საჭირო გამხდარა მიწის მოსწორება. ესეც არ შეესაბამება ნუკას საყდარს – აქ მოსასწორებელი მიწა საერთოდ არ არის, მხოლოდ კლდეა.

6. დასასრულ, ნუკას საყდრის ირგვლივ არ არის სამონასტრო ნაგებობები, რომლებიც შეიძლება მიგველო „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“ აღწერილ ხანცთის მონასტრად.

ამ მიზეზების გამო ნუკას საყდრის სახელით ცნობილი ძეგალი ეკლესია არ შეიძლება გაიგივდეს ხანცთის მონასტერთან. ის ჯერჯერობით ანონიმური რჩება.

<sup>153</sup> *Дневник*, გვ. 127.

<sup>154</sup> ნ. მარის მცდარი იდენტიფიკაციები ნუკას საყდრისა ხანცთის მონასტერთან და ხანცთის მონასტრისა შატბერდთან უარყო პ. ინგოროუკამ (*გიორგი მერჩულე*, გვ. 311, 314), მაგრამ იგი შეცდაროცა ნუკას საყდარი V საუკუნის მიაკუთვნა (იქვე, გვ. 314-316, 376-379 და განსაკუთრებით 315). ის აგრეთვე ზემოთ თავი ხანცთის შესახებ.



## G. კელსია და სხვა არქიტექტურული ნაშთები შუაეკი

მცირე დაბა ესბეკი მდებარეობს ოლთუჩაის მარცხენა ნაპირზე, იშხნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მიდამოებში. თუ წამოვალთ აღმოსავლეთიდან მთავარი გზით, უნდა გავცდეთ პამუკლუს ერთი კმ-ით, გადავუხვიოთ მარცხნივ, გადავიაროთ ოლთუჩაიზე გადებული ხიდი და გავუყევთ მტერიან გზას, რომელიც ნაუვლის ტივაზორს და მიგვიყვანს ესბეკში მიმავალ ოთხკილომეტრიან ბილიკამდე (ტაბ. 49). ბილიკის დაახლოებით ნახევარი მანქანით შეიძლება დაიფაროს. ესბეკის ტოპოგრაფია – ნაყოფიერი, მაგრამ პატარა ხეობა შეზღუდული ბუნებრივი რესურსებით და წყლის ნაკლებობა – გვიხვევებს, რომ წინათ, ისევე, როგორც ახლა, მას შეუძლო შეენახა მხოლოდ მცირეოდენი მოსახლეობა. X საუკუნის შუახანებამდე აგებული სხვა მონასტრების მსგავსად, ამ დაბასაც სტრატეგიული ადგილმდებარეობა აქვს, კარგად არის დაცული ბუნებრივი სიმაგრეებითა და მის აღმოსავლეთით აღმართული ციხით. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, მასში დგას პატარა ეკლესია კედლის მხატვრობით. თვით დაბაში არის შემდეგი ნაგებობები: ბაზილიკური ეკლესია (ტაბ. 50-52), სათვალთვალთ კოშკის ნაშთები (შესაძლოა, ციხის კუთვნილი, ტაბ. 55), რაღაც საერო შენობის ნახევარი და აგურით ნაშენი დარბაზული ნაგებობა. ყველა ეს ნაგებობა, გარდა ეკლესიისა, შემოზღუდულია ქვის კედლით, რომლის სიმაღლე ალავ-ალავ 3-4 მ-ს აღწევს. ესბეკი, როგორც ჩანს, ტაი-შავშეთ-კლარჯეთში ერთადერთი დასახლება იყო, რომელიც ხშირად განიცდიდა წყლის ნაკლებობას. ამას ამტკიცებს ქვის მსხვილი კედელი ზედ მოწყობილი არხით. ის გამოიყენებოდა როგორც აკვედუკი, წყლის გადმოსაგდებად ორასიოდე მ-ით დაშორებული მთებიდან. კედლის სიმაღლე 1-დან 7 მ-მდე მერყეობს. ეს შუახანუკუნობრივი აკვედუკი თავის დანიშნულებას ასრულებდა ბოლო ხანებამდე. სანამ ის არ შეცვალა მიწისქვეშა მიღებმა, რომლებმაც – დაბის მცხოვრებთა სამწყხაროდ – შეამცირა წყლის მიწოდება.

საუბედუროდ, გარემოებამ არ მოძცა ესბეკის არქიტექტურული ნაშთების ამომწურავი აღნუსხვისა და მიმოხილვის შესაძლებლობა. გთავაზობთ მხოლოდ რამდენიმე ფოტოსურათსა და ეკლესიის მოკლე აღწერას 1983 წელს გაკეთებული ჩემი ჩანაწერების საფუძველზე. ეს სამნაგნიანი ბაზილიკაა, აგებული დაბის აღმოსავლეთით მდებარე მთებში მოპოვებული ქვით. ბლოკები მიახლოებით თანაბარ რიგებადაა დალაგებული. ზოგი მათგანი საკმაოდ დიდია (1,00 × 1,15 მ). ალავ-ალავ მათ უნაცვლება მოკლე რიგები, რომლებიც პარეტისას ქვედა ეკლესიას მოგვაგონებს. დუღაბის გული შიდა და გარე საპირე წყობას შორის საკმაოდ ფართოა და კედლის მთელი სისქის თითქმის ნახევარს შეადგენს. აფსიდი, რომელიც ბაზილიკის მართკუთხა გეგმაშია მოქცეული, ამოყვანილია 3 სმ სისქის აგურით. ეკლესიას ორი შესასვლელი კარი აქვს, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან (ტაბ. 50). ბაზილიკის ერთ-ერთი სპეციფიკური თავისებურებაა სარკმლის არარსებობა არა მხოლოდ დასავლეთით, არამედ გვერდითი ნაგების გრძივ კედლებზეც. ეს ნათლად გვიხვევებს, რომ ეკლესიის მშენებლობისას უსაფრთხოების საკითხს დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. მასზე ზრუნვას მოწმობს ციხისა და კოშკის არსებობაც ეკლესიის მახლობლად, მის აღმოსავლეთით. ეკლესიის ერთადერთი დიდი სარკმელი აფსიდშია მოწყობილი. მისი ფორმა და ზომა გვაფიქრებინებს, რომ თავიდან ის ბევრად ვიწრო უნდა ყოფილიყო და გაუფართოვებიათ აფსიდის მოხატვის შემდეგ, როცა საჭირო გახდა მეტი შუქი. პასტოფორიუმების სარკმლების ზომა არ შეცვლილა, ისინი უჩვეულოდ ვიწროა (ტაბ. 51). უშიშროების მოსაზრებებით ნაკარნახევი სიფრთხილის მიუხედავად, ეკლესიას სინათლის დამატებითი წყარო უნდა პქონოდა შუა ნავის ამჟამად ჩანგრეული ზედა კედლებიდან. გარედან შენო-



ბას არა აქვს არავითარი არქიტექტურული პლასტიკა. მორთულობის ან წარწერის/კვალი არ ჩანს.

ჩვენი ეკლესიის კიდევ ერთი დამახასიათებელი ელემენტია გავრცობილი მშენებლის შედეგია პასტოფორიუმთა არაპროპორციული სივიწროვისა და წაგრძელებულობისა. ხისინი უშუალოდ არ უკავშირდება აფსიდს, მათში მოხვედრა შეიძლება მხოლოდ დასავლეთიდან, ძალიან ვიწრო შესასვლელებით. ყველა ეს თვისება გამოქვდავებულია ამ რეგიონის VIII-IX საუკუნეთა ბაზილიკურ ეკლესიებში, განსაკუთრებით პარესთას ქვედა ეკლესიაში (იხ. ქვემოთ).

საგულისხმოა, რომ აღმოსავლეთი ნაწილის მსგავსი გადაწყვეტა თავს იჩენს არა მხოლოდ ბაზილიკებში, არამედ ტაო-კლარჯეთის ადრე შუა საუკუნეთა ცენტრულ ეკლესიებშიც, როგორცაა ხანცთა და დოლისყანა. ისევე, როგორც ნუკას საყდარსა და პარესთას ქვედა ეკლესიაში, ესბეკშიც თვალში საცემია გრძივი თაღების გაზრდილი ძალები – ისინი თითქმის ორჯერ სჭარბობს განივი თაღების სიგანეს. ასეთი ფართოთაღებიანი ბაზილიკები, რომლებიც ჩრდილოეთ-სირიულ წარმომავლობას ამჟღავნებს,<sup>155</sup> კარგადაა ცნობილი საქართველოში V საუკუნის ბოლოდან – მაგალითად, ბაზილიკები ურბნისში (V-VI საუკუნეები),<sup>156</sup> ვაზისუბანში (VI-VII საუკუნეები)<sup>157</sup> და არეშში (VIII-IX საუკუნეები).<sup>158</sup> ფართოთაღებიანი ბაზილიკები გვხვდება სომხეთშიც. მათ შორის უადრესია V საუკუნის ეკლესიები ერერუიქსა<sup>159</sup> და ქასახში.<sup>160</sup>

ესბეკის ეკლესიის მთელი ინტერიერი შელესილი და მოხატული იყო. ფერწერისაგან მხოლოდ აფსიდში დარჩა ძალზე ცუდად შემონახული, გაცრეცილი ფრაგმენტები. მკრთალად განირჩევა „მოციქულთა ზიარება“. მოციქულები დაჯგუფებულნი არიან აფსიდის სარკმლის ორივე მხარეს, ხოლო ქრისტე წარმოდგენილია არა ერთხელ, არამედ ორჯერ (ტაბ. 53, 53). ქრისტესა და მოციქულთა სახეები რბილად არის დამუშავებული XI საუკუნის ტრადიციის შესაბამისად, მაშინ, როცა მათი ერთი შეხედვით თითქოს გადაწერილი სამოსი უადრესად ხისტ, ხაზოვან სტილს ავლენს.

ესბეკის ეკლესიის სახურავი აშკარად მოჭიქული კრამიტით იყო დაბურული. შვიდი ფრაგმენტი, რომლებიც ნაჩქარევად შევაგროვე ეკლესიის გარშემო, დაფარულია იშხნის სახურავის მოჭიქული კრამიტის მსგავსი ღია მწვანე ჭიქურით.

ადრეულ წერილობით წყაროებში არც ეკლესია და არც ესბეკის გეოგრაფიული მდებარეობა მოსხენიებული არ არის. თვით ეკლესიასაც არა აქვს რაიმე წარწერა. სამშენებლო მეთოდისა და ნაგებობის არქიტექტურული ტიპის გათვალისწინებით ის შეიძლება სავარაუდოდ IX საუკუნის ბოლოს ან სულაც X საუკუნის დასაწყისს მიეკუთვნოს.

<sup>155</sup> ჩრდილო-სირიული ფართოთაღებიანი ბაზილიკებისათვის იხ.: P. Grossman, *San Michele in Africisco zu Ravenne*, Mainz, 1973, გვ. 38-46, ტაბ. 38.

<sup>156</sup> R. Mepisašwili, W. Zinzadse, R. Schrader, *Georgien*, სურ. 140.

<sup>157</sup> იქვე, სურ. 143.

<sup>158</sup> იქვე, სურ. 251.

<sup>159</sup> A. Khatchatrian, *L'architecture arménienne*, Paris, 1949, გვ. 45 და შემდგომ, სურ. 32-39.

<sup>160</sup> იქვე, გვ. 56 და შემდგომ, სურ. 54-66.



## H. პარეხთას მონასტერი

პარეხთას მონასტერი მდებარეობს კარახელის ხეობაში, მდ. იმერხევიდან დაახლოებით 15 კმ-ით ჩრდილოეთით, ბერთიდან 8 კმ-ით ჩრდილოეთით. ბოლო ხანებში გაყვანილი მტკვრიანი გზის მეშვეობით მანქანით შეიძლება სოფელ პარეხთას გარეუბნამდე ჩაღწევა. აქედან, აღმოსავლეთისაკენ ნახევარი საათის სიარულის შემდეგ, ვხვდებით მონასტერში, რომელიც განლაგებულია მთის პატარა ნაკადულის – დუგანაღას მარცხენა ნაპირზე. მონასტერი მდებარეობს დაახლოებით 150 მ სიგრძის პორიზონტალურ შვერილზე, რომელიც ნაწილობრივ კლდეშია გამოკვეთილი მდინარის ფსკერის დონიდან 80-ოდე მ-ის სიმაღლეზე. კლდოვანი მთის ზედა ნაწილი სამონასტრო შენობების თავზეა გადმოკიდებული, ეფარება მათ და მიუვალს ხდის როგორც ზემოდან, ისე ქვემოდან.

ერთადერთი მისადგომი მონასტერს დასავლეთიდან აქვს, ვიწრო გამაგრებული კარიბჭის გავლით. ახლა კარიბჭე ჩაქცეულია. აქედან იწყება ვიწრო (1.50-დან 5.00 მ-მდე სიგანის) და გრძელი (150 მ) ბილიკი, რომელსაც მივყავართ განდევნილია საცხოვრებლებსა და ჩრდილოეთის მხარის სხვა სამონასტრო ნაგებობებისაკენ. აქ ვხვდებით მარტომყოფ ბერთა ორი დიდი, კლდეში ნაკვეთი სენაკი, რომლებიც დამცავი კედლებითაა გამაგრებული აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან. შვერილის შუაში სამიდან ხუთამდე ნაგებობაა, ყველა უხეშად გათლილი ქვებით ნაშენი, რიგების თანაბარზომიერების დაუცველად. ახლა ყველა დაზარალებულია და მათი დანიშნულება ვერ დგინდება. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ესენი იყო სესაკები ან საკუჭნაოები. ყველაზე დიდი და უკეთ შემონახული მათ შორის არის 8.90 მ სიგრძისა და 5.70 მ სიგანის მართკუთხა შენობა. მისი ჩრდილოეთი კედელი გადმოკიდული ფრიალო კლდის პირდაპირ არის ამოყვანილი, ისევე როგორც თითქმის ყველა სხვა შენობისა. ერთადერთი შესასვლელი აღმოსავლეთიდანაა. დასავლეთით და სამხრეთით ორი ვიწრო, შიგნითკენ გაფართოებული სარკმელია. ნ. მარი, რომელმაც პირველმა იხაზულა პარეხთას მონასტერი 1904 წლის აგვისტოში, ფიქრობდა, რომ ეს ნაგებობა სატრაპეზო უნდა ყოფილიყო.<sup>161</sup> თუ ეს მართალია, აქ ითვალა დაეტეოდა ოცი-ოცდაათი კაცი. უხეში სამშენებლო ტექნიკა საერთოა ყველა ზემოხსენებული შენობისათვის. როგორც ჩანს, ისინი ერთ დროს უნდა იყოს აგებული.

სიგრძივად გაშენებული სამონასტრო კომპლექსის შუაში, სატრაპეზოს მახლობლად, ნანჩქერი და პატარა ცისტერნაა. მასში მომარაგებული წყალი თავისუფლად ეყოფოდა მთელ მონასტერს. გაღავანში შემოსასვლელი კარიბჭის ჩრდილო-დასავლეთით არის ორი წყლის წისქვილი. უფრო დასავლეთით გადაშლილია ვრცელი მინდვრები და ხეხილის ბაღები. მთები ირგვლივ დაფარულია ნაძვნარით, ფიჭვნარით, წიფლნარითა და შინდის ბუჩქებით. ეს წარმტაცი გარემო ალბათ სრულად უზრუნველყოფდა მონასტრის თემს საკვებით, ასევე საშენი მასალისა და შემის შეუზღუდავი რაოდენობით.

კომპლექსის ჩრდილოეთ მხარეს ნ. მარი ახსენებს მოზრდილ სამარხს,<sup>162</sup> რომელშიც მან აღამიანის ძვლები იპოვა. „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაზე“ (ესაა უმთავრესი ლიტურატურული წყარო პარეხთას შესახავად) დაყრდნობით მან დაასკვნა, რომ ეს იყო მონასტრის დამაარსებლის – მიქაელისა და მისი მოწაფის ბასილის საძვალე.<sup>163</sup>

ჩემი ყურადღება, პირველ რიგში, მიპყრობილი იყო ორი დაახლოებით პარალელურად მდგარი ეკლესიისადმი. მათ გარდა სხვა შენობა ბილიკის სამხრეთით არ არის. ეკლესიები

<sup>161</sup> *Дневник*, გვ. 177.

<sup>162</sup> *იქვე*, გვ. 173-178, ტაბ. 57-58.

<sup>163</sup> *იქვე*, გვ. 175-176.




აგებულია სპეციალურად აღმართულ სუბსტრაქციაზე, მთის კლდოვან შუბრულზე (ტაბ. 56, სურ. 10).



**1. პირველი ეკლესია**

პირველი ეკლესია, რომელიც მონასტერზე გამავალი აღმოსავლეთ-დასავლეთ ბილიკის დონეზეა აგებული, წარმოადგენს კამაროვან, მართკუთხა, წაგრძელებულ დარბაზს (11.15 × 4.75 მ) ნახევარწრიული აფსიდით (4.00 × 2.40 მ). აფსიდში ორი სიმეტრიულად განლაგებული ნიშაა, თითოეული 0.65 მ სიგანისა. საშესი მასალა ადგილობრივ არის (ტაბ. 57) მოპოვებული. წყობა საკმაოდ უხეშია. კედლების შიდა და გარე პერანგი შედგება სხვადასხვა ზომის ცუდად დამუშავებული ქვებისაგან, რომლებიც არათანაბარ რიგებადაა დალაგებული. დრეჩოების ამოსავსებად ალაგ-ალაგ ძუნწად არის გამოყენებული კირის ხსნარი. შენობის ინტერიერში ნახშირი ქვები შედარებით გულმოდგინედაა გათლილი და სწორად დაწყობილი. უკეთ შემოინახა ეკლესიის დასავლეთი და ჩრდილოეთი კედლები და აფსიდის ნაწილი. სამხრეთი კედელი თითქმის მთლიანად დანგრეულია. ინტერიერი ამოვსებულია ნამსხვრევებით, რომლებზეც მცენარეები – მათ შორის ორი ნაძვი – ამოსუდა. ეკლესიის სამხრეთი ნაწილი ეყრდნობა 5.00 მ სიმაღლის სუბსტრაქციას. დასავლეთიდან შენობას აქვს 1.20 მ სიგანის შესასვლელი. მისკენ ჩადის ვიწრო კიბე, რომლის ნაწილი დღემდე შემორჩა. ეკლესია საკმარისად იქნებოდა განათებული აფსიდსა და დასავლეთ კედელში (კარის თავზე) გაჭრილი სარკმლებით, ისევე როგორც ამჟამად დანგრეული სამხრეთი კედლის მიუდგომელი სარკმლებით. ჩრდილოეთ კედელში, უსაფრთხოების მიზნით, ღიობები არ არის.

ჩრდილოეთი მხრიდან ეკლესიას ებმის მოგრძო კამაროვანი დამატებითი სათავსი. მას-



10. ზედა და ქვედა ეკლესიები, გუგმა



ში მოხვედრა მხოლოდ ეკლესიიდან შეიძლება 1.55 მ სიგანის კარით. აღმოსავლეთიდან სათავსი მოფარგლულია ნახევარწრიული აფსიდით. მასში ერთი სარკმელია მოწყობილი. ახლახან ადგილობრივმა მოსახლეებმა სათავსის დასავლეთ ნაწილში აპოვეს რატაკის ქვეშ ნაფლული დიდი თიხის ტური. წითელი თიხის მეორე ტური, 0.31 მ სიმაღლის პირობით, კვლავაც ადგილზეა. თავის დროზე მათში ალბათ ზიარების ღვინობი ინახავდნენ. თუ ამ აზრს შევიწყნარებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩრდილოეთი სათავსი კვეთისათვის გამოიყენებოდა. ამგვარ შესაძლებლობას ადასტურებს ადრეული შუა საუკუნეების სხვა ქართული ეკლესიებიც, რომლებშიც მსგავსი ტურებია ნაპოვნი.

ტიპოლოგიურად ჩვენი ეკლესია იხილირებულ გამოჩენილს არ წარმოადგენს. შუა საუკუნეების საქართველოში აურაცხელი სხვადასხვაგვარი ცალნავიანი დარბაზული ეკლესია აშენდა.<sup>164</sup> სტრუქტურული სიმარტივისა და მასალის ეკონომიურობის გამო ეს ტიპი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა მოსახლეობისაგან დაცლილ და გადატაკებულ ტაო-კლარჯეთში, რეგიონში, რომელმაც VIII-IX საუკუნეებში არაჩვეულებრივი სიმწვლეები გადაიტანა. ისინი ცოცხლად არის აღწერილი გიორგი მერჩულეს თხზულებაში „შრომაჲ და მოღუაწებანი ღირსად ცხოვრებისაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი...“

ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურის განვითარების ადრეულ პერიოდში – VIII საუკუნის ბოლოსა და IX საუკუნის I ნახევარში აქაური ცალნავიანი დარბაზული ეკლესიების საერთო თვისებებია: 1. პილასტრებისა და ცილინდრულ კამარათა საბჯენი თაღების არარსებობა; 2. აფსიდის ორივე მხარეს სიმეტრიულად ნიშების მოწყობა; აფსიდი, თითქმის უგამოხაკლისოდ, გარე მართკუთხედშია მოქცეული; 3. ეკლესიის სამხრეთიდან ან ჩრდილოეთიდან მიჩამენების იშვიათად გაცეცხება; 4. უხეშად დამუშავებული ქვის გამოყენება ბლომად კირის ხსნართან ერთად; 5. არქიტექტურული დეკორის სრული არარსებობა. ჩვენი ეკლესიის უახლოეს პარალელებს წარმოადგენს ხისნაკი,<sup>165</sup> უკიამი<sup>166</sup> და, განსაკუთრებით, ტახტაკრანი,<sup>167</sup> სადაც ისევე, როგორც ჩვენს შემთხვევაში, ჩრდილოეთის მიხამენში მოხვედრა მხოლოდ თვით ეკლესიიდან შეიძლება ფართო კარის მეშვეობით.

## 2. მეორე ეკლესია

მეორე ეკლესია აღმართულია ოთხმოცმეტრიანი შვეული კლდის კიდეზე, პირველ ეკლესიაზე ექვსი მეტრით ქვემოთ. ის დგას სავანგებოდ ამოყვანილ სუბსტრატკვიაზე. ეკლესია მიეკუთვნება სამსავიანი ბაზილიკის ტიპს, რომელსაც ადრეულ შუა საუკუნეებში ვხვდებით არა მხოლოდ ტაო-კლარჯეთში (ხუკას საყდარი, ესბეკი), არამედ საქართველოს სხვა მხარეებშიც. კედლების სისქე საშუალოდ 0.95 მ-ია. პირველ ეკლესიასთან შედარებით მეორე უფრო წესიერადაა საგები. კედლების შიდა და გარე საპირე წყობას შეადგენს თანაბარ რიგებად დალაგებული გათლილი, თუმცა არა ყოველთვის დაწახნაგებული ქვები. კირის ხსნარი რიგებს შორის მინიმალურად გამოიყენება. შიდა და გარე საპირე წყობას შორის არის კენჭებზე დასხმული კირის ხსნართ (დუღაბით) ამოყვანილი კედლის გული. აღმოსავლეთ და ნაწილობრივ დასავლეთ კედლებზე წყობის რიგები მონაცვლეობით შედგება ორი სხვადასხვა სიმაღლის (0.40 მ და 0.14 მ) ქვებისაგან. მე ვიცი ფასადთა ამგვარი რიტმული არტიკულაციის ერთადერთი მაგალითი – წირქოლის ეკლესია,<sup>168</sup> რომელიც VIII საუკუნით არის დათარიღებული,<sup>169</sup> მაგრამ იოლად შეიძლება გადმოიწიოს IX საუკუნის შუისკენ ან სულაც ბოლოსაკენ.

<sup>164</sup> ცალნავიანი დარბაზული ეკლესიები მოკლედ აქვთ მიმოხილული რ. მეფისაშვილსა და ვ. ცინცაძეს, იხ.: *Arts*, გვ. 117-119.

<sup>165</sup> ე. თაყაიშვილი, *კილა-ოდთისი*, გვ. 51, ტაბ. 24 d.

<sup>166</sup> იქვე, გვ. 73, ტაბ. 25 e.

<sup>167</sup> იქვე, გვ. 14, ტაბ. 25 e.

<sup>168</sup> Г. Чубинашвили, „Архитектурные памятники VIII и IX веков в Ксанском ущелье“, *AG 1*, 1942, გვ. 16, სურ. 19, ტაბ. 3, 6.

<sup>169</sup> იქვე, გვ. 19.



პარეხთას მეორე ეკლესიის ერთადერთი შესასვლელი არის დასავლეთი კარი (სიგანე – 120 მ). მის წინ  $4.10 \times 12.00$  მ ფართობის ტერასაა (ტაბ. 56), რომელიც ახლა ხაწილობრივ ჩანგრეულია, რადგან ზედა მონაკვეთი მისი საყრდენი დასავლეთი კედლისა (ახლანდელი მაქსიმალური სიმაღლე – 9.00 მ) ჩაიქცა. ამ ტერასისაკენ ჩაღრმობა აშკარად განადგურებული კიბე. ის იწყებოდა ზედა, ანუ პირველი ეკლესიის ჩრდილო-დასავლეთ კუთხესთან.

მეორე, 120 მ სიგანის კარი მოწყობილია ეკლესიის სამხრეთ კედელში (ტაბ. 58, 59). ის ზედ უფსკრულის პირასაა და შესასვლელის დანიშნულება ვერ ექნებოდა. როგორც გვიჩვენებს ღრმულები ზღრუბლს ქვემოთ, ეს აივნის კარია. საყვიკრელია, რომ ამ უჩვეულო ელემენტის გაკეთებისას მშენებლები უფრო თავბრუდამხვევი ხელით უნდა ყოფილიყვნენ შთაგონებულნი, ვიდრე ეკლესიის აგების ტრადიციული წესებით.

ავსიდის სამხრეთი მხარისა და დასავლეთი კედლის ორსავე პილასტრზე in situ შემონახა ბრტყელი, სადა იმპოსტები. ამდენად, შენობა რეკონსტრუირებული უნდა იქნეს როგორც სამნავიანი ფართოთაღებიანი ბაზილიკა (მაქსიმალური შიდა სიგრძე – 12.00 მ, სიგანე – 8.30 მ). ავსიდი (სიგანე – 4.30 მ, სიღრმე – 3.70 მ), რომელსაც ეკვრის ორი გვერდითი სათავსი შესასვლელებით მხოლოდ გვერდითი ნაგებიდან, ექსტერიერში შვერილი არ არის, ხოლო ჩრდილოეთ კედელს ფარავს ზედა ეკლესიის სუბსტრუქცია. ამდენად, სინათლის ძირითადი წყარო ქვედა ეკლესიაში უნდა ყოფილიყო სამხრეთი კედლის დიობები, კერძოდ, დიდი სარკმელი (გარე სიგანე – 0.70 მ, შიდა სიგანე – 1.55 მ) და 120 მ სიგანის კარი, აგრეთვე შუა ნაგის აშკარად დახგრეული კედლის სარკმლები.

ნ. მარმა ჩრდილოეთი კედლის ერთ კაპიტელსა (რომლის კვალიც ვერ ვიპოვე) და სინათლის ნაკლებობის ფაქტზე დაყრდნობით დაასკვნა, რომ ეკლესია გუმბათიანი იქნებოდა. ეს მოსაზრება ჩემი კვლევით არ დასტურდება. შენობა უთუოდ სამნავიანი ფართოთაღებიანი ბაზილიკაა. თაღის მაღლი შორი-შორს განლაგებულ ბურჯებს შორის 2.00 მ-ს აღწევს და თითქმის ერთნახევარჯერ აღემატება გვერდითი ნაგის სიგანეს. ეკლესია ტიპოლოგიურად ახლო პარალელს პოეებს იმავე მხარეში, ხანტის მიდამოებში მდებარე ნუკას საყდარსა (იხ. ზემოთ) და სოფელ ესბეკის ეკლესიასთან (იხ. ზემოთ). სამივე ბაზილიკა მსგავსია მასაღის გამოყენების, სამშენებლო ტექნიკის, დეკორაციული ელემენტებისა და წარწერების არარსებობის თვალსაზრისით. ერთნაირადაა ორგანიზებული შიდა სივრცეც, რომელშიც შუა ნაგის მკაფიო დომინირება ვიწრო გვერდით ნაგებზე გამოიხატება შეფარდებით 1:3.6. სამსავე ეკლესიაში აშკარაა, რომ არქიტექტორთა ამოცანა იყო ხაზგასმულად გაბატონებული ცენტრალური სივრცის შექმნა და ლიტურგიკული მსახურების გათვალისწინება ბურჯებს შორის მაღლის გაზრდით. ამ მცდელობის ლოგიკური შედეგია, რომ X საუკუნის შუახანებიდან ტაო-კლარჯეთში აგებულ ეკლესიათა უმეტესობა (ხანკთა, დოღისყასა, ოპიხის აღდგენილი ბაზილიკა) ცენტრალურგუმბათოვანი ნაგებობებია.

სამწუხაროდ, პარეხთას არც ერთი ეკლესია თუ სამლოცველო დახამდვილებით არ თარიღდება. სამშენებლო ხერხები, შიდა სივრცის მოწყობა და „გრიგოლ ხანტოელის ცხორების“ მონაცემები გვიჩვენებს, რომ პირველი, ანუ ზედა ეკლესია უნდა აეშენებინათ IX საუკუნის შუახანებში, ხოლო მეორე, ანუ ქვედა – IX-X საუკუნეთა მიჯნაზე.

შეგვიძლია უფრო დავაზუსტოთ ზედა ეკლესიის თარიღი გრიგოლის ბიოგრაფიის ცნობების წყალობით. ის მოგვითხრობს, რომ პარეხის მონასტერი დაუარსებია გრიგოლ ხანტოელის მეგობარს, მიქაელს, რომელიც იყო „ქუეყანისა შავშეთისაჲ, სოფლისა ნორგიალისაჲ და მიძნადროს მონაზონ იქმნა“<sup>170</sup> ხოლო საბოლოოდ „დაემკვდრა პარეხთა“<sup>171</sup> ბიოგრაფი დასძენს, რომ იგი „პარეხთა შინა მრავალ წელიწადთა ცხოვნდა და აღ-რადესრულა, მუნვე დაემარხა“<sup>172</sup>

<sup>170</sup> მერსულე, ცხორება, თავი 32, გვ. 281.

<sup>171</sup> იქვე, თავი 31, გვ. 280.

<sup>172</sup> იქვე, თავი 32, გვ. 281.



მეორე ლიტერატურული წყარო – „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება“, რომელიც დაწერა მიქაელის ძმისწულმა X საუკუნის I მეთხედში, დამატებით ინფორმაციას გვაწვდის. ეს თხზულება აღწერს სამონასტრო საქმიანობასა და სოციალურ პოლიტიკურ ვითარებას ტაო-კლარჯეთის ჩრდილოეთიდან მოსახლურე პუნქტში – ზარზმაში. ის გვამცნობს, რომ ოპიზის მონასტრის აღდგენის შემდეგ მიქაელი „მოვიდა მუნით (ოპიზით) და აღაშენა მცირე ეკლესია, შესაკრებელი მცირეთა ძმათაჲ, რომელსა პარეხ უწოდიათ.“<sup>173</sup> როგორც ამავე წყაროდან ვიგებთ, მიქაელი ფრიად ღირსეული მოღვაწე ყოფილა და უამრავი გამოჩენილი მოწაფე თუ მიმდევარი ჰყოლია.

ზემოთ განხილული წყაროებიდან შეიძლება დავადგინოთ შემდეგი: ჯერ ერთი, მიქაელს პარეხთა დაუარსებია გრიგოლ ხანცთელის სიცოცხლეში (759-861); მეორეც, პარეხთა დაარსდა მას შემდეგ, რაც მიქაელმა აღადგინა ოპიზის სახანე, ე.ი. 826 წლის ახლო ხანების მერე. შესაბამისად, პარეხთას მონასტერი და მცირე ეკლესია აშენებული უნდა იყოს 826-861 წლებს შორის. უფრო საფიქრელია, რომ ის აიგო გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრების ბოლო პერიოდში, როცა 730-იან წლებში შერვახ ერუს მიერ დაზარებული ძველი მონასტრები უკვე აღადგინეს და ახალი სახანეების მშენებლობა წამოიწვეს. ეს მოხდა დაახლოებით 830 წლის შემდეგ,<sup>174</sup> ალბათ, IX საუკუნის შუახანებამდე. ამ დროისათვის მიქაელი უკვე დამკვიდრებული უნდა ყოფილიყო პარეხთას, როგორც მარტომყოფი ბერი და, ბოლოს და ბოლოს, შეუდგებოდა ძმობისათვის სენაკების, სემინარიის შენობისა და სამლოცველოს აგებას. ეს სამლოცველო უუჭველად არის დღემდე შემორჩენილი ზედა ახე პირველი ეკლესია.

მეორე ეკლესიის დასაოარილებლად წერილობითი საბუთი არ გაგვაჩნია. ვერც რაიმე წარწერა მოვიძიე თვით შენობაზე ამდენად, იძულებულნი ვართ, მიუხედავად ნაგებობათა არქიტექტურულ ანალიზს, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ის შეიძლება აშენებულიყო IX საუკუნის ბოლოს ან X საუკუნის დასაწყისში – სამეურნეო პირობების გაუმჯობესების პერიოდში, როცა მამცრო პირველი ეკლესია ალბათ უკვე ვეღარ აკმაყოფილებდა მზარდი სამონასტრო თემის მოთხოვნებს და საჭირო გახდა სხვა, უფრო დიდი ეკლესიის აგება. ეს მოსაზრება ეთანხმება სამონასტრო მოძრაობის საერთო სურათს, ისევე, როგორც „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში“ აღწერილ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას.

დამატებითი ინფორმაცია მონასტერში მიმდინარე საქმიანობის შესახებ საკმაოდ მწირია. მიუხედავად ამისა, ვიცით, რომ ეს იყო ლიტერატურული მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ცენტრი. მიქაელის გარდაცვალების შემდეგ, IX საუკუნის ბოლოსა და X საუკუნის დასაწყისს შორის პარეხელმა ბერებმა შეადგინეს მისი ბიოგრაფია. უამთა ხიავემ ის არ შემოგვინახა. ასევე ვიცით, რომ ამავე ხანებში მონასტერში მოღვაწეობდა განთქმული მწიგნობარი იდარიონი, რომელსაც დიდად აფასებდა „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრების“ ავტორი. მეტიც, XV-XVI საუკუნეთა მინაწერი პარხლის 1241 წლის ოთხთავზე, შესრულებული პარეხთას მონასტრის მოძღვრის – მაკარის მიერ,<sup>175</sup> გვინგვინებს, რომ პარეხთა იმხანად კვლავ მოქმედია.

<sup>173</sup> სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება, თავი III, გვ. 322.

<sup>174</sup> პარეხთას თარიღთან დაკავშირებით იხ. აგრეთვე: ლ. მენაბდე, კვრები 1, გვ. 427.

<sup>175</sup> სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები, XIII-XV სს., ტექსტები და გამოკვლევა მომზადებულია ქრ. შარაშიძის მიერ, თბილისი, 1982, გვ. 69.



## I. ანჩის მონასტერი

ანჩის მონასტერი მდებარეობს სამწყალის ხეობაში, ტაო-კლარჯეთის „ათორმეტ უდაბნოთა“ სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სოფელ ანჩიდან ერთი კმ-ით აღმოსავლეთით (ტაბ. 62) მცირე ბორცვის წვერზე (ტაბ. 63). აქ მისვლა შეიძლება მანქანით ბერთის ხილით ან არტანუჯიდან (28 კმ), ან ფეხით 13 კმ-იანი ბილიკით. თუ არ ჩავთვლით ტბეთს, ბარაქიანი სახნაფ-სათესი მიწაფრებით, ხეხილის ურიცხვი ბაღებით, ტყეებით, კაკლის ხის კორომებით გარშემორტყმული ანჩა ამ რეგიონის უმდიდრესი სოფელია.

ანჩის მონასტრის დაარსების თარიღის თაობაზე პირდაპირი წყაროები არ მოიპოვება, მაგრამ გიორგი მერჩულეს „გრიგოლ ხანცთელის ცხორება“ შეიცავს ცნობას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ ეს მომხდარა VI ან VII საუკუნეში, 738 წლის არაბთა შემოსევის წინ.<sup>176</sup> უეჭველია, რომ VIII საუკუნის I ნახევრიდან მაინც აქ იყო საეპისკოპოსო კათედრა და რომ მისი ადმინისტრაციული საზღვრები უფრო ვრცელი იყო, ვიდრე სხვა ეპარქიებისა.<sup>177</sup> ანჩელ ეპისკოპოსებს მაღალი მდგომარეობა ეკავათ, რამაც განაპირობა მათდამი დიდი პატივისცემა როგორც სამეფო კარზე, ისე ტაო-კლარჯეთის სხვა მონასტრებში, სადაც მათ მღვდლებისა და დიაკვნების კურთხევის პრივილეგია ეკუთვნოდათ.<sup>178</sup> ანჩის როგორც საეკლესიო და ასევე ადმინისტრაციული ცენტრის მნიშვნელობა ასახულია „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“ ცოცხლად მოთხრობილ ერთ ეპიზოდში.<sup>179</sup>

ტაო-კლარჯეთის სხვა სავანეთა მსგავსად, ანჩა დაიცავდა XVII საუკუნის შუახანებში, როცა თურქ ხელისუფალთა მიერ შევიწროებულმა ბერებმა საშუალოდ დატოვეს მონასტერი. მოუვლევლობის მიუხედავად, სამონასტრო ნაგებობები, როგორც ჩანს, კიდევ ერთი საუკუნის განმავლობაში კარგ მდგომარეობაში იყო.<sup>180</sup> 1879 წელს, როცა ანჩა ისტორიკოსმა დ. ბაქრაძემ ინახულა, მონასტერი უკვე ძლიერ იყო დაზიანებული.<sup>181</sup> 1904 წელს ანჩა გამოიკვლია და მოკლედ აღწერა ნ. მარმა.<sup>182</sup> მის პუბლიკაციებს ერთვის ორი ფოტოსურათი<sup>183</sup> ეკლესიისა, რომლისგანაც მხოლოდ დანგრეული აღმოსავლეთი ნაწილია დარჩენილი (ტაბ. 64, 65). 1975 წლის 'საფხულ'ში, როცა პირველად მივედი მონასტერში, ეკლესია და ყველა სხვა სამონასტრო ნაგებობა ისე იყო განადგურებული, რომ ვერ ვიპოვე ვერც ერთი დაუზიანებული ქვის ფილა, წარწერის კვალი თუ არქიტექტურული პლასტიკის ფრაგმენტი.

დღესდღეობით შემორჩენილი ნანგრევი გვიჩვენებს, რომ ეკლესიაცა და სხვა შენობებიც ნაგები იყო ღვინისფერი ქვიშაქვით, ალაგ-ალაგ ღია ყავისფერი, და როგორც ნ. მარი ამბობს<sup>184</sup> – მომწვანო ქვების გამოყენებით. ნ. მარმა, რომელზეც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა აკურატულმა სამშენებლო ტექნიკამ, მონასტრის ეკლესია მიიხნია ჯვარგუმბა-

<sup>176</sup> ცხორება, თავი 63; პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერჩულე*, გვ. 377-378; ლ. მენაბდე, *კერები*, გვ. 436.

<sup>177</sup> პ. ინგოროყვა, *გიორგი მერჩულე*, გვ. 379; ცხორება, თავი 63; ვახუშტი, *აღწერა*, გვ. 135.

<sup>178</sup> ცხორება, თავი 27, 63; ლ. მენაბდე, *კერები*, გვ. 436, შენ. 5.

<sup>179</sup> იქვე, თავი 68, 69, 70.

<sup>180</sup> ამას მოწმობს XVIII საუკუნის ისტორიკოსი ვახუშტი (*აღწერა*, გვ. 135).

<sup>181</sup> Д. Бакрадзе, "Об археологической поездке, совершенной в 1879 году по поручению Академии Наук", *Записки Академии Наук* 37, 1880, გვ. 49.

<sup>182</sup> *Дневник*, გვ. 93-94.


<sup>183</sup> იქვე, ტაბ. 24-25.

<sup>184</sup> იქვე, გვ. 94.



თოვან ნაგებობად კარიბჭეებით სამხრეთიდან და დასავლეთიდან.<sup>185</sup> მის მიხედვით, ეკლესიის შიდა ზომებია: სიგრძე – 13.10 მ (კარიბჭის ჩათვლით), სიგანე – 8.20 მ. ჩემი საკუთარი ანაზომით ეკლესიის სიგრძეა 15.00 მ, სიგანე – 12.30 მ. ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სამონასტრო ნაგებობა, რომელიც, შესაძლოა, მოიცავდა ეკლესიის რეზიდენციას, 14.00 × 24.00 მ-ის ზომისაა.

წერილობითი წყარო, რომელიც ანჩის მონასტერს ან ეკლესიის რაიმე აღგენას თუ გადაკეთებას იხსენიებს, არ შეგულება. პირიქით, ანჩის მონასტრის ხშირი ხსენება „გრიგოლ ხანცოელის ცხორებაში“ და მრავალრიცხოვან ხელნაწერთა (როგორც თვით ანჩის, ისე სხვა მონასტრების სკრიპტორიუმებიდან მომდინარე) ანდერძ-მინაწერებში ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ IX საუკუნის დასაწყისიდან დაახლოებით XVII საუკუნემდე შემოქმედებითი საქმიანობა ანჩაში არასდროს შეწყვეტილა. მეორე მხრივ, ანჩის ეკლესიის სუფთად თლილი, ფასკებიანი მართკუთხა ბლოკები დაცურებული კუთხეებით, რომლებიც უხვად გამოყენებითაა ახლომდებარე მუხეთისა და კერძო სახლების კედლებში, ეჭვს არ ტოვებს, რომ ჩვენმა ეკლესიამ საფუძვლიანი გადაკეთება განიცადა X საუკუნის შეახანების შემდეგ. ამ მოვლენის დათარიღებაში დიდად გვეხმარება სამი ჩუქურთმიანი ქვა, უთუოდ ხარკმლის საპირის ფრაგმენტები, რომლებიც ჩადგმულია ჯამეს ფასადებში (ტაბ. 66 და 67, სურ. 11) და ადგილობრივი მასწავლებლის – გუგულაშა ადოგანის სახლში.



11. მონასტრის ეკლესიიდან წაღებული დეკორატიული ნიშა

ეს ნაძარცვი ფრაგმენტები ღვინისფერი ქვიშაქვისაა და უეჭველად ეკლესიიდან არის მოტანილი. სამსავე ქვას ამკობს ერთი ზომისა და ნახატის ფაქიზად ნაკვეთი ორნამენტი, გამოყვანილი დადარული ღებტით. ჩუქურთმა ურთიერთგადახლართული წრეებისა და რომბების გაბმული ჯაჭვისაგან შედგება. კედლებზე ღებტები გადანასკვულია მომჩარჩოებელ შეწყვილებულ ღიღვებთან. ამ ჩუქურთმის არსებითი ელემენტია ღებტი შეაზე დაყოფილი კუთხოვანი ღარით. ის იმგვარად არის ამოკვეთილი, რომ მისი კონტური M-ის მოყვანილობის მახვილ წიბოებს ქმნის. ეს დეკორაციული წნული მოტივი აშკარად გვიან, რომაული იატაკის მოზაიკებითაა შთაგონებული,<sup>186</sup> კერძოდ, ნიმუშებით ორონტოს

<sup>185</sup> იქვე, ვახუშტის მიხედვით (აღწერა, გვ. 135), ეკლესიის გუმბათი მის დროს ჯერ კიდევ მთელი ყოფილა.

<sup>186</sup> *Antioch-on-the-Orontes* III, 1941, no 119.



ანტიოქიიდან, რომელთანაც საქართველოს ეკლესიას ოდიოგანვე მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა. პირველად ის სწორედ ტაო-კლარჯეთში გვხვდება. უადრეს მაგალითს ვხვდებით ოშკის ტაძრის სამხრეთი მკლავის სარკმლის საპირეზე (ტაბ. 160), სადაც მოტივიც კვეთს განვითარებული სახე აქვს. თანდათან აღნიშნული მოტივი და მისი მრავალფეროვნად ვარიაციები მთელ ტაო-კლარჯეთში გავრცელდა (მაგალითად, ტბეთის აღმოსავლეთი და იშხნის სამხრეთი სარკმლების საპირეები) და შემდეგ გადავიდა საქართველოს სხვა მხარეებში. იგი უადრესად პოპულარული გახდა XI საუკუნის ნახევარში<sup>187</sup> და არქიტექტურული მორთულობის რეპერტუარს კიდევ ოთხ საუკუნეზე მეტხანს შემორჩა. მოტივი მეტწილად გამოიყენებოდა სარკმლის საპირეთა გასაფორმებლად, უფრო იშვიათად – კარის ჩარჩოზე (სავანე) ან სულაც გუმბათის ყელის წახნაგებზე (მანგლისის კათედრალი, ნიკორწმინდის ეკლესია).

საგულისხმოა, რომ ორნამენტი ოშკიდან ამ სახის უადრესი ნიმუში არ უნდა იყოს, მაგრამ თავისი გადაბმული რომბებით ის სტრუქტურულად უფრო რთულია, ვიდრე ნუქურთმა ანხის ფრაგმენტებზე, რომელშიც რომბები მხოლოდ ეხებიან ერთმანეთს წვეროებით. მეტიც, ოშკში არა მხოლოდ წრეები (როგორც ეს ანხაშია), არამედ თვით რომბებიც გადაწნულია ჩარჩოთან, ეს თავისებურება შეიძლება შიგვეჩხია ანხის ნუქურთმიანი ფრაგმენტების უფრო ადრინდელი თარიღის მახვევებლად, მაგრამ XI საუკუნის I ნახევრის მანძილზე შექმნილი ორნამენტული მოტივების შედარებითი შესწავლა გვიჩვენებს, რომ მოტივის რთული და მარტივი ვარიანტები (ცაღდარიანი ან ორღარიანი ღეხტით) გვერდიგვერდ თანაარსებობდნენ.<sup>188</sup>

ნიკორწმინდაში, მაგალითად, ორნამენტის ნახატი უფრო მეტადაც არის გამდიდრებული დიდ წრეებში ჩასმული დამატებითი წრეებით. ოშკში ღეხტოვანი ნუქურთმა ისეთი მჭიდრო ხდება, რომ ფონი თითქმის ქრება, მაშის, როცა მოგვიანო მაგალითებში – როგორცაა ანხის ფრაგმენტები – ფონი და ნუქურთმა შეწონასწორებულია. დასასრულდავქენ, რომ XI საუკუნეში ცაღ თუ ორღარიან ღეხტს, რომელიც ნუქურთმას ქმნის, მახვილი წიბოები აქვს, როგორც ეს არის ანხაში: ოშკში კი ღეხტის შუა ღარს ბრტყელი წიბოები ეკვრის, ყველა ეს თვისება, კვეთის ტექნიკის მკაფიობის ჩათვლით, საფუძველს ვვაძლევს, ანხის ეკლესიის ორნამენტული ფრაგმენტები XI საუკუნის დასაწყისს მივაკუთვნოთ. შენობის ნანგრევის გათხრა და ანხის ჯამეს შიდა კედლებში ჩადგმული, კირით შეთეთრებული ნუქურთმიანი ქვების გაწმენდა ამ თარიღის მეტი დაზუსტების საშუალებას მოგვცემდა.

თუ ნუქურთმიანი ქვების ჩემი დათარიღება სწორია, ანხის თავდაპირველი, VI-VII საუკუნეებში აგებული ეკლესია XI საუკუნის I ნახევარში უნდა ყოფილიყო აღდგენილი, როგორც ჩანს, ამ დროს შეიმოსა მისი ფასადები სუფთად თლილი ფილებით და შეიმკო ორნამენტული კვეთილობით. ამ აზრს განამტკიცებს ხ. შარის მიერ გამოქვეყნებული ფოტოსურათიც.<sup>189</sup> ის წარმოგვიდგენს ანხის ეკლესიას სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან და სუფთად თლილი ქვის პერანგის შიგნით კარგად ჩანს არა მხოლოდ ყორექვის გული, არამედ უხეშად დამუშავებული ბლოკების შვიდი რიგიც. ეს უხეში წყობა, რომელიც გაშიშვლდა პერანგის ფილების განძარცვის შედეგად, დიდ სიახლოვეს ამჟღავნებს X საუკუნის შუახანებამდელ სამშენებლო ტექნიკასთან და შეიძლება თავდაპირველი ეკლესიის კედელს ეკუთვნოდეს.

<sup>187</sup> ეს მოტივი და მისი ვარიაციები გამოიყენებულა სარკმლის საპირეებზე ნიკორწმინდის (1010-1014) აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფასადებზე და სამხრეთი პორტიკის კამარის სახარზე, აგრეთვე სარკმლის საპირეა და სამხრეთი პორტიკის ღამბაქსებრი გუმბათის სახსარზე მანგლისში (1020), დასავლეთი ფასადის სარკმლის საპირეზე სამთავისში (1030), კარის ჩარჩოზე სავანეში (1046) და გუმბათის ყელის სარკმლების საპირეებზე სამთავროში (XI საუკუნე).

<sup>188</sup> ამ ორნამენტის შესახებ იხ.: P. Шмерлинг, „Самтавро“, AG I, გვ. 59-60, 69, სურ. 10, 22; ვ. ბერიძე, „სავანე“, AG I, გვ. 115, 116, სურ. 22.

<sup>189</sup> Дневник, ტაბ. 24.



ანჩის კათედრალის აღდგენა შეიძლება მომხდარიყო ტაო-კლარჯეთის მიერ წაბეჭანი პოზიციის დაკარგვის შემდეგ, რაც გამოწვეული იყო როგორც შინაური, ისე გარეშე ფაქტორებით, კერძოდ, სამხედრო კონფლიქტით ტაო-კლარჯეთსა და ბიზანტიის იმპერიის (ამას მოჰყვა ბიზანტიის იმპერატორ ბასილი II-ის მიერ ტაო-კლარჯეთისათვის „დროებითი გადაცემული მიწების“ ანექსია) და შიდაპოლიტიკური ცვლილებებით, რომლებმაც გამოიწვია ქართული სამეფოების (ტაო და აფხაზეთი) და სამთავროების გაერთიანება და ერთიანი ცენტრალიზებული სამეფოს ჩამოყალიბება დედაქალაქით ქუთაისში. შედეგად, პოლიტიკურმა ცენტრმა ტაო-კლარჯეთიდან დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა. რატომ უნდა, ამას უნდა მოჰყოლოდა ტაო-კლარჯეთში სამშენებლო აქტივობის შეწყვეტა. მართლაც, X საუკუნის მიწურულიდან არც ამ მხარეებსა და არც შავშეთში არც ერთი დიდი ზომის ეკლესია არ აშენებულა. არქიტექტურული საქმიანობა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ არსებული ეკლესიების აღდგენა-განახლებით, როგორც ეს მოხდა ტბეთში, ენი რაბათსა (შატბერდი) და იშხანში, რომელსაც 1014-1027 წლებში გაუკეთდა ბრწყინვალე კარიბჭე, ხოლო 1032 წელს – თლილი ქვის პერანგი და დამატებითი ორნამენტული მორთულობა.



## კ. დოლისყანის ეკლესია

ოპიზისა და ხანცთის მონასტრების მსგავსად, დოლისყანის მონასტერიც მდ. იმერხევის მარჯვენა ნაპირზე, მთის წვერზე მდებარეობს. იქ მისვლა შეიძლება ძველი გზით, რომელზეც არტანუჯის გზიდან უნდა გადავხვიოთ მდინარეების – არტანუჯის წელისა და იმერხევის შესართავთან. მთის ფერდობზე ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით აღმაველ მიხვეულ-მოხვეულ გზას მივყავართ წყალსატევთან. აქედან დოლისყანამდე ფეხით, ციცაბო ბილიკით საათნახევრის საგალია ჩრდილოეთისაკენ. თუმცა, 1970-იანი წლების ბოლომდე დოლისყანაში მანქანითაც შეიძლებოდა მისვლა. მონასტერი მდებარეობს სოფლის ცენტრში (ტაბ. 68), მისი ერთადერთი წყაროს დასავლეთით. თავდაპირველი ხანისაგან გადარჩა მხოლოდ ეკლესია (ტაბ. 69), რომელიც ახლა მქნეთად არის ქცეული. შენობა შედარებით უკეთ შემოინახა ადგილობრივი იმაჰის – ილკერ დემირის ზრუნვის წყალობით. მან აღადგინა ეკლესიის სამხრეთ-აღმოსავლეთი კუთხე და შეაკეთა სახურავი. ბოლო ხანებამდე ეკლესია განცალკევებულად იდგა, მაგრამ ახლა მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მიდგმულია იმავე იმაჰის ორსართულიანი სახლი. იმაში ეროვნებით ქართველია და შეუძლია ქართულ ენაზე საუბარი. <sup>1</sup>

ახლა ეკლესია ორ თანაბარ ხართულად არის გაყოფილი. ქვედა ხართულში, რომელსაც შესასვლელი სამხრეთიდან აქვს, საწიობია გამართული. ზედა მქნეთად გამოიყენება. ჯამეს ერთადერთი კარი ჩრდილოეთიდანაა. აქ ეზოს დონე თავდაპირველთან შედარებით დაახლოებით სამი მეტრითაა შემადღებული ნიაღვრების მიერ ჩამოტანილი მიწის გამო. შედევად ეკლესია ბევრად უფრო დაბალი ჩანს, ვიდრე ის იყო სინამდვილეში. შენობის გარე სახე ასევე შეცვლილია მისი დასვლეთი ნაწილისა (ტაბ. 70) და სამხრეთი კამაროვანი გაღვრვის (ტაბ. 72) დახვრევის გამო.

ეკლესია ნაგებია ქვიშაქვის უხეშად დამუშავებული მართკუთხა ბლოკებით, რომლებიც თანაბარ რიგებადაა ჩასმული დაახლოებით 0.01 მ სისქის სამშენებლო ხსნარში. მოვარდისფრო, მოყვითალო და მოყავისფრო ქვები<sup>190</sup> თითქმის უცვლელად 0.25-0.35 მ-ის სიმაღლის და სიგანისაა. კარ-სარკმლების წირთხლებისათვის, ეკლესიის კუთხეებისა და გუმბათის ყელისათვის მოღიანად, როგორც შიგნიდან, ისე გარედან სუფთად გათლილი და მჭიდრად მორგებული თანაბარი ზომის კვადრებია გამოყენებული.


ტიპოლოგიურად ეკლესია წარმოადგენს ჯვარგუმბათოვან ნაგებობას, რომელშიც ჯვარი მართკუთხა გეგმაშია ჩახაზული (croix inscrite). ჯვრის მკლავების გადაკვეთის კუთხეებიდან ამოყვანილია ოთხი მსუბუქად შეისრული საფეხუროვანი გუმბათქვეშა თალი. შუა კვადრატისა და გუმბათის ყელის საფუძველზე გადახვდა ხდება საფეხუროვანი აფრებით. მათ კიდეებში გამოყვანილია ორ-ორი შეღრმავებული წვეთისებური სეგმენტი, რომელთაც უფრო დეკორაციული დანიშნულება აქვთ, ვიდრე კონსტრუქციული. ათიოდე წლის შემდეგ მსგავსი არქიტექტურული მოტივი ჩნდება მქნობელ მხარეში მდებარე კუმურდოს ეკლესიაში (964 წელი).

დოლისყანის უახლოესი პარალელი არის დაახლოებით თანადროული ეკლესია ხანცთის მონასტერში, რომელიც იმავე არქიტექტურულ ტიპს მიეკუთვნება და თითქმის იმავე ზომისაა.<sup>191</sup> დოლისყანის შიდა სიგრძეა 15.80 მ, სიგანე – 11.33 მ, აღმოსავლეთ მკლავს


<sup>190</sup> მსგავს სამშენებლო ტექნიკას იყენებდნენ ტურ აბდინში და სომხეთში ადრეკრისტიანულ და ადრეული შუა საუკუნეების პერიოდებში. წყობაში შიგადაშიგ მოვარდისფრო და მუქი ყავისფერი ქვებიცაა ნახმარი.

<sup>191</sup> მაქსიმალური სიგრძე – 16.80 მ, სიგანე – 10.50 მ.





12. ეკლესია, გუმბათი



13. ეკლესია, კრილი



შეადგენს 5.30 მ სიგანის და 3.50 მ სიღრმის ნახევარწრიული აფსიდი ერთი სარკმლით აღმოსავლეთიდან. აფსიდი ფლანკირებულია  $2.85 \times 2.40$  მ ზომის ორი გვერდითი ოთახით, რომლებიც – ისევე, როგორც ხანცთაში – არ უკავშირდებიან აფსიდს და შეადგენს  $2.65 \times 5.20$  მ ზომის განივი მკლავებისაკენ იხსნებიან.

დასავლეთ მკლავს ( $6.40 \times 5.30$  მ) უკავშირდება  $5.35 \times 2.50$  მ ზომის სათავსი პატრონიკეთი მეორე სართულზე.<sup>192</sup> ეს სათავსი და პატრონიკე ახლა დიდწილად დანგრეულია. მიუხედავად ამისა, მისი ცილინდრული კამარის შემორჩენილი ნაწილებისა და ძირის (ის ებმის დანარჩენ კედელს) შესწავლამ მიმოიყვანა დასკვნამდე, რომ კამარა აგურისა იყო და არა ქვის და რომ ეს სათავსი გვიანი დანამატი კი არ არის, როგორც ნ. მარს ევონა,<sup>193</sup> არამედ ელესიის თანადროულია. სათავსის შემონახული კედლები გვიჩვენებს, რომ პატრონიკეზე ხის კიბით აღიოდნენ.

ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი თითქმის მთლიანად დანგრეულია, გარდა მისი ცილინდრული კამარის აღმოსავლეთი მონაკვეთისა. მისი რეკონსტრუქცია შეუძლებელია დახვეწებული ნაყარი ქვებისგან გაწმენდის გარეშე. შესაძლოა აქაც, ისევე, როგორც ხახულსა და ოძკში, იყო არა ერთი კედელი, არამედ ღია გაღებვა.<sup>194</sup> ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ განამტკიცებს მის აღმოსავლეთ მხარეს ღრმა ნიშაში (სიგანე – 0.96 მ, სიმაღლე – 1.07 მ, სიღრმე – 0.42 მ) თავმოყრილი წვრილმასშტაბიანი ქანდაკებები და წარწერები და ასევე კარის ტიმპანის თაღის კვეთილი შემკულობა, რომელიც მთლიანად დაიკარგებოდა, თუ სამხრეთი კედელი ერთი იქნებოდა. ასეთი პორტიკები უცხო არ არის ადრეულ ქართულ არქიტექტურაში (ბოლნისის სიონი,<sup>195</sup> წრომი<sup>196</sup>), ისევე, როგორც სომხეთში (ოძუნი,<sup>197</sup> ერერუიქი<sup>198</sup>), სირიაში (ეირებიზე,<sup>199</sup> ქვეირი,<sup>200</sup> ბაზილიკა B რუსაფაში<sup>201</sup>) და ჩრდილოეთ მესოპოტამიაში.

მოპირდაპირე, ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს ეკლესიას აქვს  $9.20 \times 2.30$  მ-ის ზომის სათავსი. მისი ცილინდრული კამარა 0.06 მ სისქისა და 0.30 კვ. მ-ის ფართობის აგურებითაა ამოყვანილი. დანიშნულება ამ ვიწრო ოთახისა, რომელიც ახლა ხანახევროდ ნაგვითაა ამოვსებული, უცნობია. თავისი ფორმითა და პროპორციებით ის დიდად წააგავს შესაბამის სათავსს ხახულს ეკლესიის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. ამ სათავსში მოხვედრა დასავლეთი მკლავის ჩრდილო-დასავლეთი მონაკვეთიდან შეიძლება (ასეა დოღისყანაშიც). ე. თაყაიშვილის აზრით, ის საკუჭნაოდ და მარნად გამოიყენებოდა. ეს მოსაზრება ემყარება ღვინის ტურებს, რომლებიც ე. თაყაიშვილმა იატაკის ქვეშ ნახა.<sup>202</sup> როგორც ზემოთ აღვსიშვე, ღვინის ორი ტური იატაკის ქვეშ მეც ვნახე პარესთას მონასტრის ჩრდილოეთ მხარეს მღვარი დარბაზული ეკლესიის მინაშენ ეკვდერში. როგორც სხვა მაგალითებიც მოწმობს, ამგვარი პრაქტიკა უცხო არ ყოფილა საქართველოში და, შესაძლოა, ასეთი ოთახები არა მხოლოდ საკუჭნაოდ, არამედ ზიარების პურის (სეფისკვერის) და სამზადებლადაც გამოიყენებოდა. ეს დანიშნულება შეიძლება აქონოდა დოღისყანის ეკ

<sup>192</sup> 1888 წელს, როცა ა. პავლინოვი ჩავიდა დოღისყანაში (*МАК III*, გვ. 68), დასავლეთი კომპარტიმენტი და პატრონიკე მის თავზე ჯერ კიდევ მთელი იყო.

<sup>193</sup> *Дневник*, ტაბ. 186.

<sup>194</sup> სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკის ღია თავების არარსებობა ეკლესიის მოდელზე, რომელიც მეფე სუმბატს უჭირავს (ტაბ. 82), შეიძლება აიხსნას თვით მოდელის სქემატიზმით და ადგილის სიმცირით – თითქმის მთელი სიბრტყე სუმბატის ხელს უკავია. მეორე მხრივ, ოსტატმა ზუსტად გამოკვეთა ამ პორტიკის კარნიზი, რითაც დაადასტურა, რომ ის ეკლესიის თანადროულია.

<sup>195</sup> Г. Чубинашвили, *Болнисский Сион*, Тбилиси, 1940, გვ. 130, სურ. 1, 37, 38, 85.

<sup>196</sup> იქვე.

<sup>197</sup> S. Der Nersessian, *The Armenians*, London, 1972, გვ. 102, სურ. 12.

<sup>198</sup> იქვე.

<sup>199</sup> G. Tchalenko, *Villages antiques de la Syrie du Nord I*, Paris, გვ. 345-373, II, ტაბ. X-1, XIII-1.

<sup>200</sup> იქვე, გვ. 337, ტაბ. X, XIII.

<sup>201</sup> J. Kollwitz, *Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im vorderen Orient*, Berlin, 1959, გვ. 53, სურ. 6.

<sup>202</sup> *Экспедиция*, გვ. 61.



ღესიის გრძელ ჩრდილო-დასავლეთ სათავსსაც, ვინაიდან მისი იატაკი საკუთრივ ეკლესიის იატაკის დონეზე ბევრად დაბლა უნდა იყოს.

ეკლესიის აფსიდი და, როგორც ჩანს, გუმბათი კედლის მხატვრობით ფერად შექმნილი. ეკლესიის ზედა ნაწილი ახლა მთლიანადაა შეთეთრებული კირით, მაგრამ ქვედა ნაწილში შემორჩა მოხატულობა – მოკვიქელთა და ეკლესიის მამათა გამოსახულებანი ქართული წარწერებით.<sup>203</sup> პალეოგრაფიული ნიშნები გვაფიქრებინებს, რომ წარწერები და, შესაბამისად, მოხატულობაც XIII საუკუნეშია შესრულებული. აფსიდის სამხრეთ ნაწილში ნაწილობრივ შემთინახა უნაკლოდ გამოყვანილი არაბული წარწერა, როგორც ჩანს, რელიგიური შინაარსისა. მის აღმოსავლეთით გამოსახულია დიდი ანთებული სახთლით დაგვირგვინებული შანდალი. მის გვერდით ასევე დიდი არაბული წარწერაა – „ალი რაჯაბ ალი“.

უადრესი წყარო, რომელიც დოლისყანას იხსენიებს, „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაა“. გიორგი მერჩულე ჩამოთვლის გრიგოლ ხანცთელის დაარსებულ მონასტრებსა და დასძენს: „ხოლო დოლის ყანაი მონასტრად უკუანაის იქმნა“ (ცხორება, გვ. 275, თავი 27). რამდენადაც მერჩულეს ბიოგრაფიული თხზულება 951 წელს დაიწერა, დოლისყანა იმხანად უკვე უნდა არსებებდყო. არაბულ წარწერასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ დოლისყანის მშენებელი სუმბატი მოხსენიებული პყავს ცნობილ არაბ ისტორიკოსს ალ-მასუდის (896-956) და რომ დოლისყანა ერთადერთი არაბულწარწერიანი ეკლესიაა ტაო-კლარჯეთში.

ეკლესიის ადრინდელი საბურველი თითქმის მთლიანად დაკარგულია. ახლა მას ცვლის ცემენტის თხელი ფენა. გამოჩენისს შეადგენს მხოლოდ შენობის აღმოსავლეთი ნაწილი, რომელზეც შემთინახა თავდაპირველი ღარიანი კრამიტის ნაშთები. გარდა ამისა, ასევე თავდაპირველი ბრტყელი და მრგვალი (მილის ნახევრის ფორმის) კრამიტები ბლომად შემორჩა გუმბათის კონუსისებრ სახურავს. ისინი ისევე დალაგებული, როგორც ოშკში,<sup>204</sup> ხახულსა და იშხანში. მათ შორის განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ დოლისყანის კრამიტები მოუჭიქავია.

გუმბათის ყელის როგორც შიდა, ისე გარე წყობას შეადგენს სუფთად თლილი ქვების თანაბარი რიგები – ზუსტად ისე, როგორც ოპიზასა და ხანცთაში. ყელის გარე დოდეკაგონალური სიბრტყე დანაწევრებულია თორმეტი ყრუ თალით, რომლებიც შეწყვილებულ მსუბუქ სვეტებზეა გადაყვანილი. სვეტებს ასევე შეწყვილებული, პალმეტის გაყოფილი მოტივით შემკული კუბური კაპიტელები აგვირგვინებს.<sup>205</sup> ისინი ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: გულმოდგინედ ნაკვეთი, ამოდრმაგებული პალმეტის ფოთლები მომრგვალებული ბოლოებით (ტაბ. 77-79) და ზოგადად დამუშავებული ფოთლოვანი ჩუქურთმა წვეტიანი ბოლოებითა და შუა კერტიკალური ღეროთი (ტაბ. 80). ამოდრმაგებული პალმეტები წვეტიანი ბოლოებითა და მრგვალი ბოლოებით გამოყენებულია მეზობელ სომხეთში ზვართნოცის კათედრალში (644-652).<sup>206</sup> უფრო ადრე და უფრო ხშირად ისინი ჩნდება ტურ აბდინის ეკლესიების აფსიდთა არქივოლტების შემკულობაში: არბაის მარ-საბას ეკლესიაში, ბეთ სალუთაში,<sup>207</sup> ყალითის მარ ეჟანანის ეკლესიაში,<sup>208</sup> კაბსენასის მარ შეშუნის ეკლესიაში<sup>209</sup> და დერ ყუბის წმ. მარიაშის ეკლესიაში.<sup>210</sup> საინტერესოდ გვხვდება იგივე მოტივი

<sup>203</sup> ეს მოხატულობა მოკლედ აქვთ განხილული ნ. და ე. მ. ტიერებს („Voyage“, გვ. 55) და ტ. ა. სინკლერს (*Eastern Turkey*, გვ. 21).

<sup>204</sup> Djobadze, Materials, გვ. 120, სურ. B.

<sup>205</sup> ერთ შემთხვევაში ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს კაპიტელის ნაცვლად გაკეთებულია სადა აბაკი.

<sup>206</sup> С. Минацканян, *Звартноц*, Москва, 1971, გვ. 101, 118.

<sup>207</sup> G. Weissner, *Christliche Kultbauten in Tur'Abdin*, Band IV, Teil II. Wiesbaden, 1983, (ტექსტის ტ. II), გვ. 20, 21, სურ. II, 12.

<sup>208</sup> იქვე, გვ. 63, სურ. 32.

<sup>209</sup> იქვე, გვ. 175, სურ. 85-87.

<sup>210</sup> იქვე, გვ. 239, შენ. 98, სურ. 137. სხვა მაგალითებისათვის ტურ აბდინის ეკლესიებიდან (ქვერ ზემი, მარ აზაზიელი) იხ.: M. von Berchem, J. Strzygowski, *Amida*, Heidelberg, 1910, სურ. 178; არნახის მარ კირიაკოსი – სურ. 186; ხახის ელ-ადრა – სურ. 207.



კაპიტელზე ხელეუკცია-პიერიას მარტირიუმში<sup>211</sup> V საუკუნის ბოლოს. ეს განსაკუთრებით საყურადღებოა არა მხოლოდ საქართველოსა და ანტიოქიას შორის მჭიდრო კავშირის თვალსაზრისით, არამედ იმიტომაც, რომ აღნიშნული კაპიტელი<sup>212</sup> დაფარულია მუქი მოწისფრად – ისევე როგორც დოღისყანის გუმბათის ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარეს ქოგიერთი კაპიტელი. საქართველოს სხვა მხარეებში ამოდრმავებული პალმეტების მოტივი გაცილებით იშვიათად გვხვდება. ყველაზე ღირსშესანიშნავი მაგალითი ვაღეს ეკლესიაა (X საუკუნე), რომელშიც ასეთი პალმეტები გაკეთებულია კაპიტელებზე,<sup>213</sup> დოღისყანის მსგავსად, და კარნიზზე.<sup>214</sup> ამ მოტივის უადრესი ნიმუში კი გვაქვს წრომის აფსიდის მოზაიკის კარნიზზე.

დოღისყანის გუმბათის ორი – სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი კაპიტელების აბაკებზე შემოინახა მშენებრი მრგვლოვანი ასოებით შესრულებული წარწერები. ისინი მკვეთრად განსხვავდება ეკლესიის სხვა წარწერებისაგან შესრულების გამორჩეული კალიგრაფიული აკურატულობით და გრაფიკათა გაყოფილი ბოლოებით.

ისევე, როგორც ოპიზაში, აქაც გუმბათის ყელის ინტერიერში მოწყობილია ერთი თაღნარი ნახევარსვეტებზე, რომლებსაც სადა კუბური კაპიტელები აქვთ. ხანციის მსგავსად, გუმბათის ყელში ოთხი სარკმელია ჯვრის მკლავების გასწვრივ. ოთხივეს სიმაღლე 2.27 მ-ია, მაგრამ სიგანე განსხვავებულია: აღმოსავლეთი და სამხრეთი სარკმლებისა 0.63 მ-ია, ჩრდილოეთი და დასავლეთისა – 0.10-0.11 მ-ით მეტი. შესაძლოა, მშენებელმა შეგნებულად გააკეთა უფრო ფართო სარკმლები იმ მხარეებზე, საიდანაც შუქი საკლებად შემოდის, რათა გაეწონასწორობინა შიდა სივრცის განათება.

დოღისყანის გუმბათის სახურავი, ხანციისა და ოპიზის გუმბათებისაგან განსხვავებით, კონუსურია და აქვს თორმეტწახნაგა საფეხუროვანი კარნიზი. მისი სამხრეთ-აღმოსავლეთი მონაკვეთი შემკულია ბრტყალისებრი ჩუქურთმით, რომელიც ღესბოსურ კმატიონს ეხმაურება (ტაბ. 76). ეს მოტივი მნიშვნელოვანია, რადგან ტაო-კლარჯეთში სხვაგან არსად გვხვდება. ის ძალზე იშვიათად გამოიყენებოდა საქართველოს სხვა მხარეებშიც. ჩვენი ნიმუშის უადრესი და უახლოესი პარალელი არის ვაღეს ეკლესიაში, სადაც ეს ჩუქურთმა ასევე კარნიზზეა გამოყვანილი<sup>215</sup>.

სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი სტრუქტურული დეტალები დოღისყანისა და ოპიზის გუმბათების უადრესად მჭიდრო სიახლოვეს მოწმობს. გუმბათის ყელი ორივე შემთხვევაში თორმეტწახნაგაა და გარედან შემოწერილია შეწყვილებულ მსუბუქ სვეტებზე დაფუძნებული ამავე რაოდენობის ერთი თაღებით. სვეტებს კორინთული წარმომავლობის სტილიზებული კაპიტელები აქვთ. ორივე შემთხვევაში გუმბათის ყელს შიგნიდანაც შემოწერს თორმეტმალღიანი თაღნარი, რომელიც სახევარსვეტებს ეყრდნობა. გადასვლა გუმბათიდან კვადრატთან წრეზე ორივეგან აფრების მეშვეობით მიიღწევა. უმთავრესი განსხვავება ამ ორ ნაგებობას შორის მათს სახურავებშია: ოპიზაში მას ნახევრად გაშლილი ქოლგის ფორმა აქვს, დოღისყანაში – კონუსისა. გარდა ამისა, ოპიზაში გუმბათის ყელის სარკმლების რაოდენობა ორით მეტია, ხოლო გუმბათის ყელის ქვედა კარნიზი გეომეტრიული ჩუქურთმით არის შემკული. თვით სვეტების ბაზისებიც კი გაფორმებულია ორი ღენტის წნულით. შეგვიძლია აგრეთვე დავამატოთ, რომ კვეთა აქ უფრო ნატიფია. ეს თავისებურებები მიგვითითებს არქიტექტურული ფორმების განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე ტაო-კლარჯეთში<sup>216</sup> და შეიძლება აიხსნას ოპიზის განსაკუთრებით პატივგებული მონასტრის დაწინაურებული მდგომარეობით.

<sup>211</sup> *Antioch-on-the-Orontes* III, ed. R. Stillwell, Princeton, 1941, ტაბ. 34, № 49.

<sup>212</sup> იქვე, გვ. 130, 155.

<sup>213</sup> რ. მეფისაშვილი, ვაღეს ტაძარი და მისი აღმშენებლობის ორი ძირითადი პერიოდი, *AG* 3, 1950, გვ. 46, ტაბ. 11, 15. სურ. 26, გვ. 47-ზე.

<sup>214</sup> იქვე, გვ. 46, 47, ტაბ. 15 და სურ. 26, გვ. 47-ზე.

<sup>215</sup> იქვე, გვ. 45. სურ. 24-1, ტაბ. 15-3.

<sup>216</sup> ამ მოსაზრებას განამტკიცებს ოპიზის აღმოსავლეთი ფახადის დანაწევრება სამი ერთი თაღით, განსხვავებით ხანციისაგან, სადაც კედლების გარე ზედაპირი გლეჯი და დაუნაწევრებელია.



ამავე ჯგუფს ეკუთვნის ხანცთის ეკლესიის გუმბათიც. ოპიზისა და დოლისყანის გუმბათობთან შედარებით ის სტრუქტურულად უფრო სადაა, ნაკლებად მორთული ხანცთის გუმბათის გამორჩეული თვისება ისაა, რომ მშენებელმა აქ გარდამავალ კონსტრუქციად აფრების ნაცვლად ტრომპები გამოიყენა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეს ეკლესია სხვა ორზე უფრო ადრე აშენდა. შესაძლოა, ის აიგო თავისი ადრინდელი გეგმის შესაბამისად. ჩვენ ვიცით, რომ ხანცთის ეკლესიის მშენებლობა მიმდინარეობდა თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, 896-918 წლებიდან და არ დასრულებულა 941 წლამდე. როგორც ჩვენს ტაბულაზე ვხედავთ, განსხვავებათა მიუხედავად, სამივე გუმბათი დაახლოებით ერთი ზომისაა და სიმაღლისა და დიამეტრის ერთნაირ შეფარდებას გვჩვენებს:

	დიამეტრი	სიმაღლე	აშენების თარიღი
ხანცთა	5,22 მ	6,18 მ	918-941
ოპიზა	5,42 მ	6,64 მ	დასრულდა 954 წელს
დოლისყანა	5,42 მ	6,18 მ	937-958

### 1. არქიტექტურული კლასტიკა

დოლისყანა ტაო-კლარჯეთის უადრესი ეკლესიაა, რომელიც გვიჩვენებს ფასადთა პოლიქრომიისა და საფასადო ქანდაკების მნიშვნელობის ზრდას. ასეთი შემკულობა გვხვდება აფსიდის სარკმლის სატეპი ქვის ზემოთ აღმოსავლეთ ფასადზე (ტაბ. 69). ნახევარწრიული სიბრტყე სარკმლის თაღსა და თავსართს შორის გაფორმებულია რადიალურად განლაგებული ყვითლად და წითლად დაფერილი ბლოკებით (ტაბ. 81). სხვადასხვა ფერის რადიალურად გადაშლილი ქვებით სარკმლების აქცენტირების პირველი შემთხვევა, როგორც უკვე ითქვა, ხანცთაში გვაქვს. X საუკუნის II ნახევრიდან სარკმლის ზედა ნაწილის ამგვარი გადაწყვეტა ტაო-კლარჯეთის ყველა ეკლესიისათვის საკვალდებულო ხდება. მიუხედავად მისი ასეთი პოპულარობისა ამ მხარეში, იგი არ გავრცელებულა საქართველოს სხვა პროვინციებზეა თუ მეზობელ სომხეთში.

ეკლესიის ერთადერთი შესასვლელის – სამხრეთი კარის ტიპთან ანარჩობებს კონსტაინებზე დაფუძნებული ნახევარწრიული თაღი. თაღის გარე პირს მოლიანად ფარავს ცოცხლად ნაკვეთი ჩუქურთმა – ტალღოვან ღეროზე ორივე მხრიდან ასხმული სამყურა დახვეული ნახევარპალმეტები (ტაბ. 89). შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ეს მოტივი გრძელდება თაღის აღმოსავლეთ ნაწილზეც, რომელსაც ახლა ფარავს ბათქაში და მასზე დახატული როულად დამუშავებული მცენარეული ხეულები. ეს მხატვრობა, ისევე, როგორც მოციქულთა ფიგურები აფსიდში, XIII საუკუნეში ჩაბნეული. თაღის კვეთილ ჩუქურთმასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე ორნამენტი ამკობს აფსიდის სარკმლის თავსართს პარხლის ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე (ტაბ. 248).

ეს მოტივი ხშირად გვხვდება სელოენების თითქმის ყველა დარგში: არქიტექტურულ კლასტიკაში, – კედლის მხატვრობაში, ხელნაწერთა გაფორმებაში, განსაკუთრებით ადრექრისტიანულ ხანაში. როგორც სტამბოლში, სარაჯჰანეზე ახლახან აღმოჩენილი VI საუკუნის თაღის ფრაგმენტი<sup>217</sup> მოწმობს, მისი ძირითადი ფორმა არ შეცვლილა, მიუხედავად მრავალრიცხოვანი ვარიაციებისა. მე ვფიქრობ, რომ ეს და უამრავი სხვა მსგავსი კვეთილობა, შექმნილი კონსტანტინოპოლის სახელმწიფოებში, შეუქმნველი არ უნდა დარჩენილიყო დოლისყანისა თუ პარხლის ოსტატებს.

ყველაზე მძლავრი სკულპტურული აქცენტი სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავზეა მოთავსებული (ტაბ. 81). ამას ხაზს უსვამს გადახაკეციებიანი თავსართი, რომლის ზედაპირიც პალმეტების მწკრივით არის მოჩუქურთმებული. X საუკუნის II ნახევარში ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურულ კლასტიკაში ამ მოტივის მრავალი სახესხვაობა ჩნდება. იგი იხმა-

<sup>217</sup> R. M. Harrison, *Excavations at Saraçhane in Istanbul I*, Princeton, 1986, გვ. 156, № 18-a, ტაბ. 196.



რება თითქმის ყოველთვის მხოლოდ თაღებისა<sup>218</sup> და სარკმლის თავსართებისა თუ საპირეების<sup>219</sup> შესამკობად. ოთხთა ეკლესიაში ის აფხიდის პილასტრების მოხატულობაშიც კი არის გამოყენებული.<sup>220</sup> X საუკუნეშივე ეს მოტივი თავს იჩენს მეზობელ მონასტრებში შექმნილ ხელნაწერებშიც. კარგ მაგალითს ვხვდებით მცხეთურ ფსალმუნებში (A-38, fol. 248), რომელიც გადაიწერა და დახურათდა ოშკის მონასტერში 974 წელს.<sup>221</sup> მოტივი ამ-კარად ძალიან პოპულარული იყო. ის გვხვდება აგრეთვე ქსოვილებზე, რომლებსაც აწარმოებდნენ ბიზანტიასა თუ სომხეთში, ისევე, როგორც თვით საქართველოში. ასეთი ქსოვილი უხვად შემოდიოდა ტაო-კლარჯეთში, ვინაიდან ქსოვილით ვაჭრობის მარშრუტები მის ტერიტორიაზე გადიოდა. როგორც ჩანს, ქსოვილი იშოვებოდა არა მხოლოდ შესაკერი მასალის, არამედ მზა სამოსის სახითაც. ასეთ სამოსს უბოძებდნენ ხოლმე ბიზანტიის იმპერატორები ქართველ დიდებულებს. ამ მოსაზრების განმამტკიცებელ საბუთს გვაძლევს ბაგრატ ერისთავთერისთავისა (†966) და დავით მაგისტროსის ქანდაკებები ოშკის ტაძრის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელზე (ტაბ. 156, 157, სურ. 33a-b). ორივე მმართველს მოსავს ოფიციალური სამოსი, რომელზეც დეკორაციული ნახატი დომინირებს.

ტაო-კლარჯეთის გარეთ ეს მოტივი არაერთხელ მეორდება საქართველოს სხვა მხარეებშიც, მაგალითად, ვაღეს ეკლესიაში,<sup>222</sup> სადაც ის პორტალის თაღსა და კარნიზზე ჩნდება. ეს ეკლესია, აგებული X საუკუნის ბოლო მეოთხედში,<sup>223</sup> არქიტექტურული ორნამენტაციის რეპერტუარის მხრივ დოლისყანასთან დიდ სიახლოვეს ამჟღავნებს.

დოლისყანის სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავსართს ზემოთ მოვარდისფრო ქვიშაქვის ვერტიკალური ფილაა მოთავსებული. მას ამკობს წნული ჩუქურთმა. 0.37 მ სიგანის სარკმლის თაღი ორი ქვისაგან შედგება. მათ გაუყვება ორსტრიქონიანი წარწერა, შესრულებული X საუკუნისათვის დამახასიათებელი მშვენიერი ასომთავრულით (ტაბ. 81, 83, სურ. 14). წარწერა იხსენიებს მეფე სუმბატს (იხ. ქვემოთ), რომლის პორტრეტსაც ვხვდებით (ტაბ. 82) გუმბათის ყელის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ყრუ თაღში. კედელზე „გამოკიდული“ მონარქი გამოკვეთილია მკაცრად ფრონტალურ პოზაში, გარდა ფეხებისა, რომლებიც პროფილშია ნახევნები, რაც აღმოსავლეთისაკენ მოძრაობაზე მიგვანიშნებს. მას ორივე ხელით უკავია დოლისყანის ეკლესიის საკმაოდ ზუსტი მოდელი. სუმბატის ფიგურა ამჟამად დამტვრეულია, ვინაიდან მას სროლაში ვარჯიშისას სამიზნედ იყენებდნენ. მოტეხილია თავის ზედა ნაწილი და სახის ნაკვთები. სახის შემორჩენილ ქვედა ნაწილზე მკაფიოდ განირჩევა წვერი. მის სამოსს, რომელიც, როგორც ჩანს, რაღაც სქელი მატერიისაგან არის დამზადებული, ხაზს უსვამს შვერონები და, მათთან მონაცვლეობით, დანაკერი ბრტყელი ვერტიკალური ზოლები. ყელთან სამოსი თითქოს V-სებურად არის ამოჭრილი და ღია, გლუვგადახაკეციებიანი საყელო აქვს. მეფის ფეხსაცმელი შეიძლება განისაზღვროს როგორც საჯირითო (უღებებო) ჩექმები ტყავის ერთგვარი შესაკრავი ღვედებით – ისევე, როგორც ქტიტორთა რელიეფზე ოშკში (იხ. ქვემოთ და სურ. 33). რელიეფი საკმაოდ მაღალია, მაგრამ მის სკულპტურულ ფასეულობას ამცირებს სუსტი მოდელირება და, შესაბამისად, ბრტყელი, დაუნაწევრებელი ზედაპირი. რაკურსში შემცირების წესი მშენებელს არ გაუთვალისწინებია. ნაცვლად ფიგურის წავრძელებისა ნატუ-

<sup>218</sup> მაგალითად, სამხრეთ-აღმოსავლეთი ბურჯის ნიშა პარხალში (ტაბ. 266), დასავლეთი კარის თაღი ბანაში (ტაბ. 117).

<sup>219</sup> შეწყვილებული სარკმლის თავსართი სამხრეთ ფასადზე ხახულში (ტაბ. 201).

<sup>220</sup> N. Thierry, "Peintures", გვ. 85, სურ. 11.

<sup>221</sup> P. Шмерлинг, *Художественное оформление грузинской рукописной книги IX-XI веков*, Тбилиси, 1979, გვ. 63-71, ტაბ. 25.

<sup>222</sup> რ. მეფისაშვილი, *AG 3*, 1950, გვ. 45, ტაბ. 10 (მარჯვნივ), 11 (ზემოთ), 14 (ზემოთ მარჯვნივ) და სურ. 22-1: Mepisašwili, Zinzadse, Schrader, *Arts*, სურ. გვ. 248-ზე. დოლისყანაში ეს მოტივი უფრო ხისტად და გეომეტრიულად არის გააზრებული, სიბრტყე გულისებრ ფორმებს შორის შევსებულია შეწყვილებული ამოდრმავეებული ღებნებით, რომელთაც აგვირგვინებს სამკუთხე დასახსრული ფორმა ან სიმეტრიული სამკურა (ჩანს თავსართის აღმოსავლეთ გადახაკეცზე).

<sup>223</sup> რ. მეფისაშვილი, *AG 3*, 1950, გვ. 48, 51.



რადურ ზომასთან შედარებით, ის, პირიქით, დადაბლებულია, რის გამოც ქვემოდან უურებისას არაპროპორციულად მოკლე და ჯშუხი ჩახს.

ტაძრის მოდელის ქვეშ ორსტრიქონიანი სავედრებელი წარწერაა: „ქრისტე აღიდგენ მეფე სუენი სუმბატ“ (იხ. ქვემოთ). სუმბატის მოპირდაპირე მხარეს არ არის წარწერა, რომელიც გამოსახელება, როგორც შეიძლება გვეფიქრა, არც სხვა ვინმეს მხარეს შეიძლება ეკლესია წარედგინებოდეს. ამ წარწერაში (და კიდევ ერთხელ სამხრეთი სარკმლის თაღის წარწერაში, ნახსენები პირი შეკვლევრებმა უშეცდომოდ გააიგივეს აღარნებს შვილთან, „ქართველთა მეფე“ სუმბატთან, რომელსაც კურაპალატის ბიზანტიური ტიტული ებოძა 954 წელს და რომელიც მეფობდა 958 წლამდე.

### a. მთავარანგელოზთა გამოსახულება სამხრეთი მკლავის ფასადზე

სამხრეთი სარკმლის ორივე მხარეს, მკაცრად ფრონტალურად, გაშლილი ფრთებით, წარმოდგენილი არიან მთავარანგელოზები მიქაელი (დასავლეთ მხარეს, ტაბ. 84) და გაბრიელი (აღმოსავლეთ მხარეს, ტაბ. 85). მათს ვინაობას გვამცნობს თანდართული წარწერები. ორივეს აცვია ერთნაირი სამოსი: გრძელი ტუნიკა და ძვირფასი თვლების (ისინი ნახველებია პუნსონით ჩახვრეტილი ღრმულებით) არშიაშემოვლებული პალიუმი. სახელოების გადანაკეცები მორთულია პარალელური ხაზების ნახტით. გაბრიელს ფეხზე აცვია მაღალი ხამლები, შემკული ძვირფასი თვლებით თუ მარგალიტებით, რომლებიც ასევე პუნსონით გაკეთებული ღრმულებითაა გამოსახული. მიქაელის ფეხები ამოტეხილია, მაგრამ როგორც დარჩენილი ღრუ გვიჩვენებს, ალბათ მასაც ასეთივე ფეხსაცმელი ჰქონდა. შესაძლოა, შემთხვევითი არ იყოს, რომ ოსტატმა ხაზი გაუსვა გაბრიელის უპირატესობას მისი ტუნიკის ორი მრგვალი მედალიონით (*segmenta*) და კლავესის ან ღორუშის (თუ არასწორად გაგებული ტაბლიონის?) მსგავსი ფართო ზოლით; ან იქნებ მას *tunica monoloris* მოსავს? როგორც უნდა იყოს, ეს აქსესუარები აშკარად არ გააჩნია მიქაელ მთავარანგელოზს, რომელსაც ოსტატმა მხოლოდ ერთი წვრილი მედალიონი აკმარა.

ორივე მთავარანგელოზს აქვს საიმპერიო იხსივნები – ჯვრით დაბოლოებული კვერთხი (ახლა ჯვრები ჩამოტეხილია) და სფერო, კვლავ პუნსონის ღრმულებით გაფორმებული. ისინი დგანან განსეუ გადგმული ფეხებით, პოზაში, რომელიც შეეფერება მფარველ მთავარანგელოზებს, როგორც ეს ჩანს მურახოს დიპტიქონზე.<sup>224</sup> მათი სახეები ძლიერ დაზიანებულია მსროდელების მიერ, მაგრამ მიქაელის დარჩენილი მარჯვენა თვალი და გაბრიელის ნაწილობრივ შემონახული მარცხენა თვალი, ორივე შესამჩნევად გადიდებული და საკმაოდ ამობურცული, კვლავ დაეინებით იშხირებიან პირდაპირ. სასუფევლის ამ მცველებს მაყურებლებზე მაგიური შთაბეჭდილება უნდა მოეხდინათ. როგორც გაბრიელის სამოსზე დარჩენილი წითელი საღებავის კვალი გვიჩვენებს, ფიგურები თავიდან დაფერილი უნდა ყოფილიყო, რაც მათ კიდევ უფრო წარმოსადგეს გახდიდა.

მეორე მხრივ, ფიგურათა შესრულების დონე არც თუ ისე მაღალია. ისინი გადმოცემულია სიბრტყობრივად, ხაზოვანი მანერით. ზედაპირები სრულებით არ არის დანაწევრებული თუ მოდელირებული. სამოსის ნაკეცები ნახველებია წვრილი, უსიცოცხლო პარალელური დარებით, თუმცა, მიუხედავად ცხადი სქემატიზაციისა, სამოსელი ერთგვარად მიყვება სხეულთა მოძრაობას. პალიუმის მოქარგული არშიები სივრცის ოდნავ ილუზიას ქმნის.

### b. ოსტატ ბაბრიელის „პორტრეტი“

სარკმელსა და მთავარანგელოზ გაბრიელს შორის არის გასხვიოსებული შხის სახის მედალიონში ჩასმული ბიუსტი. ის, შესაძლოა, გულუბრყვილო იმიტაციაა *imagines clipeatae*-სი, რომელიც გვხვდება სამარხების ხელოვნებასა და სარკოფაგებზე. მიუხედავად ფიგურის დაზიანებისა, შეიძლება აშკარად გაირჩეს ვედრების პოზაში დასავლეთისკენ

<sup>224</sup> F. Vollbach, *Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*<sup>1</sup>, 1976, გვ. 87, ტაბ. 66, №125; მთავარანგელოზების შესახებ იხ.: Th. Klauser, *RAC* 5, 1962, გვ. 271-272.



გაწვდილი ხელები. თითქმის მოლიანად გამქრალი სახე, რომლისგანაც მხოლოდ მარცხენა თვალის ნაწილია შემორჩენილი, ფრონტალურად იყურება. მედალიონის ქვეშ გამოყვანილი წარწერის მიხედვით<sup>225</sup>, ეს არის დეკანოზი გაბრიელი (იხ. ქვემოთ და სურ. 17) არაერთგზის გამოთქმულა აზრი, რომ ეს გაბრიელი, წარმოდგენილი თავის მხარეზე გაბრიელ მთავარანგელოზთან ერთად, არის დოლისყანის ქანდაკებების შემქმნელი ოსტატი და ეგებ თვით ეკლესიის მაშენებელიც. შენობის არქიტექტურის, თვით არქიტექტურული პლასტიკის და საფასადო წარწერათა პალეოგრაფიული ნიშნების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ეს მოსაზრება შესწორებასა და დაზუსტებას საჭიროებს. თვალის ერთი შევლებითაც ჩანს, რომ ქანდაკებებიც და წარწერებიც შეიძლება ორ სტილისტურად და ფორმალურად განსხვავებულ ჯგუფად დაიყოს. პირველს შეადგენს მთავარანგელოზთა რელიეფები, დეკანოზის „პორტრეტი“, ქრისტეს გამოსახულება სამხრეთ პორტიკში, კტიტორის რელიეფი გუმბათის ყელის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს და გუმბათის ყელის თაღნარის ზოგიერთი კაპიტელი (ტაბ. 80, 82, 84-85, 87). მეორე ჯგუფში შედის სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავსართი, სამხრეთი კარის ტიმპანის თაღი, წნული ჯვარი წრიულ ნარჩოში სამხრეთ პორტიკში, ჯვარი სამმაგი წნულით და გუმბათის ყელის ყრუ თაღნარის კაპიტელების ნაწილი (ტაბ. 77-81, 89-90).

პირველ ჯგუფს აერთიანებს საერთო სტილისტური ნიშნები, როგორცაა პლასტიკური ფახეულობების უგულვებელყოფა, ფიგურული და მცენარეული მორტივების დაყვანა წვრილ პარალელურ ხაზებამდე და სქემატური, დაუნაწევრებელი სიბრტყობრივი ფორმები. როგორც დიაკნის „პორტრეტის“ ქვეშ გაკეთებული წარწერა გვაძეგნობს, ეს ქანდაკებები თვით გაბრიელ დეკანოზის ნახელავი უნდა იყოს. მეორე, უფრო მცირე ჯგუფისათვის დამახასიათებელია ბუნებრივი პროპორციების დაცვა, მოდელირების მკაფიოობა (ეს ეტყობა ფოთლებს კაპიტელებზე) და ბევრად უფრო ნატიფი ოსტატობა.<sup>226</sup>

იმავე ოსტატს უნდა შეესრულებინა ორსტრიქონიანი წარწერა სამხრეთი მკლავის სარკმლის საჭიკი ქვის თავზე. ამ წარწერის მშვენიერი მრგვლოვანი ასოები ისეთივე აკურატულობითა და სიზუსტით არის ამოკვეთილი, როგორცაა არქიტექტურული შემკულობა (იხ. ქვემოთ და სურ. 15). მეორე მხრივ, გაბრიელის წარწერას იგივე ნაკლოვანებები ახასიათებს, რაც პირველი ჯგუფის კვეთილ დეკორს. ამდენად, ჩვენი დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ არქიტექტურული პლასტიკა ორი ოსტატის მიერ არის შესრულებული. გაბრიელს დოლისყანის ორი წარწერა იხსენიებს როგორც დეკანოზსა და მოძღვარს – ერთი მისივე პორტრეტის ქვეშ და მეორე სამხრეთ-აღმოსავლეთი პორტიკის აღმოსავლეთ კედელზე. ეს მოწმობს, რომ გაბრიელს, მიუხედავად მისი მხატვრული გაუწავლობისა, გამორჩეული მღვდმარეობა ეკავა როგორც მოძღვარსა და დეკანოზს. გაბრიელი მართლაც შეიძლება ყოფილიყო არა მხოლოდ მოქანდაკე, არამედ ხურთამოძღვარიც, როგორც ამას ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს.

სწორედ ამავე რეგიონში გაბრიელის თანადროულად მოღვაწეობდა სერაპიონ ზარზმული, რომელიც ცნობილი იყო როგორც ეკლესიის მამა და, ამასთანავე, „მეცნიერ სჯულთა საეკლესიოთა და ფრიად შემკულ წესითა ხურთამისათა“.<sup>227</sup> მან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ოპიზის მონასტრის აღდგენით სამუშაოებში. მსგავსი ვითარება იყო სირიაშიც, რომელსაც მჭიდრო საეკლესიო კავშირი აქონდა საქართველოსთან. დარ კიტას დიდი ეკლესიის მაშენებელი მღვდელი დიოდოროსი და მაკარიოს კურისი, რომელმაც 380-415 წლებს

<sup>225</sup> უხაფუძვლოა მისი გაიგივება დავით წინასწარმეტყველთან, როგორც ეს დ. უინფილდმა შემოგვითავაზა ("Sculpture", გვ. 38).

<sup>226</sup> ამ უცნობ ოსტატს 10-15 წლის შემდეგ მონაწილეობა უნდა მიეღო პარხლის ბაზილიკური ეკლესიის (დასრულდა 973 წლამდე) მშენებლობაში, სადაც გამოყენებულია მსგავსი ნახატის ორნამენტები (მაგალითად, გულისებრი სახე სამხრეთი ბურჯის ნიშის თავზე ან ნახევარპალმეტი ტაღლოვან დეროზე აღმოსავლეთი სარკმლის ზემოთ). ყველაზე ღირსშესანიშნავი არის წნული ჯვარი (ტაბ. 87, სურ. 20) წრეში დოლისყანის სამხრეთი პორტიკიდან. ის, სუსტადაა გამოორებული პარხლის დასავლეთ ფახადზე (ტაბ. 260, სურ. 64).

<sup>227</sup> Djobadze, "Churches", გვ. 129; სერაპიონ ზარზმულის ცხოვრება, გვ. 337.



შორის მრავალი ეკლესია ააგო, მოღვაწეობდნენ არა მხოლოდ როგორც მღვდლები, არამედ როგორც ხუროთმოძღვრებიც (τεχνίτης).<sup>228</sup> ხუროთმოძღვარი (οικονόμος) იყო დეკანოზი პეტროსიც.<sup>229</sup> სხვა შემთხვევაში წმ. მარტას მარტირიუმის არქიტექტორი ანგულასი წმ. სვიმონ მესვეტე უმცროსის მონასტრის ბერი იყო,<sup>230</sup> ხოლო იქვე სამების ბეჭიდელის მონასტრის მთავარი წმ. სვიმონის შთაგონებით გამოთავა იმავე მონასტრის ბერმა ნუანემ<sup>231</sup>.

ჩვენი გაბრიელ დეკანოზიც შეიძლება ყოფილიყო დოლისყანის მაშენებელი, მაგრამ ამგვარი ვარაუდის საწინააღმდეგოდ მეტყველებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი. პირველ ყოვლისა, დოლისყანის სამშენებლო ტექნიკა, უხეშად დაკუთხილი, სახელდახელოდ ზედაპირმოსწორებული ქვების ხმარება, არ შეესაბამება დოლისყანის თანადროულად – დაახლოებით 954-958 წლებს შორის – აგებული თუ აღდგენილი ეკლესიების ჩვეულებრივ არქიტექტურულ პრაქტიკას. ამავე ხანებში ივარაუდება ხანცთისა და ოპიზის აშენება და იქ სუფთად თლილი ბლოკებია გამოყენებული.

მეორეც, სამხრეთი სარკმლის თავსართი და დანარჩენი კედელი მოუხეშავად ებმის ერთმანეთს. თავდაპირველი უხეშად დათლილი ქვები აქ გამოყვავლიათ სუფთად დამუშავებული კვადრებით, კირის ჭარბი ხმარებით, უკიროდ ახ კირის სქელ ფენაში დაუდევრად ჩახშული შევსებით. ჩვენი კვლევისათვის საყურადღებოა აგრეთვე სამხრეთი პორტიკის აღმოსავლეთი კედელი. აქ მოთავსებული ქრისტეს ტონდო (ტაბ. 87) გახაოცარ მსგავსებას ამჟღავნებს გაბრიელის „პორტრეტთან“ და მისი სახელის შემცველ მეორე წარწერასთან. ტონდოს ირგვლივ კედელში უწესრიგოდაა ჩართული ჩუქურთმიანი ქვების ფრაგმენტები და გაფართოებულმკლავებიანი ჯვრის ნაწილები (სურ. 18).

ჩვენს არგუმენტაციას დამატებით განამტკიცებს სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავდაპირველი საპირის ქვის ფრაგმენტი.<sup>232</sup> ეს არის ქვედა დასავლეთი კუთხის ნაწილი, გაფორმებული სადა მართკუთხა ღილეით (ტაბ. 81). იგი მოწმობს, რომ ეკლესიის აგებიდან გარკვეული დროის შემდგომ სარკმელი 0.07 მ-ით გაუფართოებიათ. უცნობია, თუ როდის მოხდა ეს ცვლილება, შესაძლოა, X საუკუნის შეახანების შემდეგ, როცა ეკლესიის ინტერიერის მოხატულობით შემკობამ დამატებითი შუქი მოითხოვა. უფრო შესაძლებელია, რომ სარკმლის გაფართოება ქრონოლოგიურად ემთხვეოდეს საქტიტორო წარწერას ამავე სარკმლის სატექ ქვაზე. ამასვე გვაფიქრებინებს ჩრდილოეთი მკლავის განგრეული სარკმლის შემორჩენილი სატექი ქვა, 0.36 მ სიგანისა ღილეითურთ, რომლის პროფილიც სამხრეთი მკლავის სარკმლის ზემოთ ნახსენებ ფრაგმენტს შეესაბამება.

თუ დავუშვებთ, როგორც მოსალოდნელია, რომ ორივე განივი მკლავის სარკმლები ერთი და იმავე მოხატულობისა და ზომისა იყო, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სამხრეთი სარკმლის თავდაპირველი სიგანე დაახლოებით 0.36 მ-ს უტოლდებოდა და მისი სატექი ქვა ისეთივე იყო, როგორც ჩრდილოეთი მკლავის სარკმლისა. მეფე სუმბატის მიერ შენობის აღდგენისას სამხრეთი მკლავის სარკმელი 0.07 მ-ით გააფართოვეს, სარკმლის სადა, ღილეისპროფილიანი ჩარჩო ჩამოთავსეს, ხოლო სატექი ქვა გამოცვალეს და ზედ საქტიტორო წარწერა გააკეთეს.

გარდა ამისა, „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“ გიორგი მერხულე გრიგოლის მიერ VIII-IX საუკუნეებში დაარსებული მონასტრების ჩამოთვლისას შენიშნავს, რომ „დოლისყანაი მონასტრად უკუანადს იქმნა“<sup>233</sup>, კერძოდ, გრიგოლის გარდაცვალების (861 წელი) შემდეგ. რამდენადაც მერხულემ თავისი ბიოგრაფიული თხზულება გრიგოლ ხანცთელის შესახებ 951 წელს დაასრულა, დოლისყანა ვერ იქნება აშენებული 954-958 წლებში მეფე

<sup>228</sup> H. C. Bulter, *Early Churches in Syria*, Princeton, 1929, გვ. 257; J. Christern, *Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Thebessa*, Wiesbaden, 1976, გვ. 289, შენ. 98-100.

<sup>229</sup> Bulter, დასახ. ნაშრ., გვ. 257.

<sup>230</sup> C. Mango, "Issaurian Builders", *Polychronion: Festschrift für F. Dölger*, München, 1967, გვ. 360 და შემდეგ.

<sup>231</sup> კ. კეკელიძე, *Keimena*, თბილისი, 1918, თავი 108<sub>14</sub>.

<sup>232</sup> ეს ფრაგმენტი, ახლა დაფარული ეკლესიაზე მიდგმული სახლის სახურავით, ნათლად ჩანს დ. უდნფილდისა ("Sculpture", ტაბ. 5a) და ნ. მარის (*Дневник*, სურ. 61) ფოტოსურათებზე.

<sup>233</sup> *ცხორება*, თავი 27, გვ. 275.



სუმბატის მიერ, ის რამდენიმე ათეული წლით ადრე უნდა იყოს აგებული. ასევე იხილეთ დოლისყანის ეკლესია არსებობდა 951 წლამდე. სამხრეთი პორტიკის ნაკლები წარწერა (იხ. ქვემოთ, ტაბ. 87, სურ. 19) გვაფიქრებინებს, რომ ის აუშენებია ადარნასეს<sup>234</sup> შესაბამის ბაგრატს (†945). მეორე მხრივ, გუმბათის ყელის რელიეფს „ქართველთა მეფეთა“<sup>235</sup> სუმბატის (954-958) გამოსახულებით, რომელიც მხოლოდ ადარნასეს მეორე შვილი და ბაგრატის ძმა შეიძლება იყოს, გარდაუვალად მივყავართ დასკვნამდე, რომ სუმბატმა ოდენ ალაღვინა, ანუ „მეორედ აღაშენა“ ეკლესია. ამასვე ადასტურებს ეკლესიის არქიტექტურული ორნამენტაცია, განსაკუთრებით სამხრეთ ფასადზე, და მისი ეპიგრაფიკა (იხ. ქვემოთ).

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაბრიელ დეკანოზის სავედრუბელი წარწერა, მიმართული მისი მფარველის – პირველმოწამისა და პირველდიაკვნის წმ. სტეფანესადმი, ვინაიდან გაბრიელმა ეს წარწერა გააკეთა დაუზიანებელ ნაწილზე მცუსარეული მორტივით შექმნილი ქვისა, რომელიც ხელახლა გამოიყენეს. აქ საყურადღებოა სტილიზებული მცენარეული სუქურთმა ქვის მარჯვენა კიდეზე. ის ახლო სტილისტურ მსგავსებას ამჟღავნებს სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავსართის ორნამენტაციასთან, მაგრამ არა გაბრიელის მიერ გამოკვეთილ ქანდაკებებთან.

დოლისყანის არქიტექტორი არ ყოფილა არც სამხრეთი მკლავის სარკმლის ბრწყინვალედ მონიჭებული მონუმენტური თავსართის შემქმნელი უცნობი ოსტატი და არც ენერგიული დეკანოზი გაბრიელი, თავდაპირველი ეკლესია დოლისყანაში უნდა აეგო ანონიმ ხუროთმოძღვარს 945 წელზე ცოტა ხნით ადრე. მალე ხელსაყრელმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ ტაო-კლარჯეთში ხელი შეუწყო განახლებითი სამშენებლო სამუშაოების გაშლას. ამან უბიძგა სუმბატ კურაპალატს (954-958), შეემკო სამხრეთი ფასადი<sup>234</sup> და გუმბათის ყელის შიდა და გარე კერანგი, რომელშიც მან ჩართო საკუთარი გამოსახულება მის მიერ შეკეთებული (მაგრამ არა აშენებული) ეკლესიის მოდელით ხელში. ეს სამუშაო სუმბატმა ორ ოსტატს მიახლო. ერთი მათგანი იყო გაბრიელ დეკანოზი, მეორე ჩვენთვის უცნობი დარსა. ვფიქრობთ, რომ სუმბატის საქტიტორო რელიეფი გაბრიელ დეკანოზის შესრულებული უნდა იყოს. ის იდეოლოგიურ, სტილისტურ და ფორმალურ პარადიგმებს პოვებს სუმბატის თანამედროვის – აშოტის (†954) საქტიტორო რელიეფში. ორივე უკვდავყოფილია რელიეფებში, პირველი – დოლისყანაში, მეორე – ოპიხაში (ტაბ. 8). აღსანიშნავია, რომ ამ ქტიტორთა თანხმლებ წარწერებში არც ერთი არ აღვადებს თავს ტაძრის მაშენებლად, მხოლოდ თავისი სახელის ლაკონიური აღნიშვნითა და ვუდრებით კმაყოფილდება.

დასასრულ, ცალკე უნდა აღვნიშნოთ და მოკლედ განვიხილოთ კიდევ ორი რელიეფი სამხრეთ ფასადზე, მთავარანგელოზთა ქვემოთ, და მზის საათი. პირველი რელიეფი მთავარანგელოზ მიქაელის ქვეშ იხე განადგურდა, რომ ამოუცნობი დარსა, მეორე (ტაბ. 81), მთავარანგელოზ გაბრიელის ქვემოთ, არის დავითის ვარკვლავი, ქიშებით გადაბმული შემოძწერ წრესთან. ამ კონტექსტში დავითის ვარკვლავი უნდა განვიხილოთ როგორც გამოძახილი ან აშკარა დადასტურება გრიგოლ ხანცთელის მიერ აშოტ დიდისადმი (780-826) შესხმული ხოტბისა, რომელშიც მან ხაზი გაუსვა ბაგრატიონთა სამეფო სახლის დვთაებრივ წარმომავლობას.<sup>235</sup> უფრო კონკრეტულად კი ის უნდა განვიხილოთ როგორც მინიშნება მეფე სუმბატის კავშირზე ბიბლიურ მეფესა და წინასწარმეტყველ დავითთან, უფლის წინაპართან.

მზის საათი თავისი გნამონით კარგ სამუშაო მდგომარეობაშია (ტაბ. 88). მისი ნახევარწრე დაყოფილია 12 თანაბარ რადიალურ სეგმენტად, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება ერთ საათს. ნახვენებს მრგვლოვანი ასოებით ა-დან (=1) იბ-მდე (=12). 1904 წლის 21 აგვისტოს, როცა ნ. მარი დოლისყანაში ჩავიდა, ამ მზის საათის ბალების რწყვის რეგულირებისათვის იყენებდნენ და ის დღესაც იმავე დანიშნულებას ასრულებს.

<sup>234</sup> აღსანიშნავია, რომ აღმოჩენილი და სამხრეთი სარკმლები ერთი ზომისაა, მაგრამ პირველის თავსართი გაცილებით მცირეა და სადა, მაშინ, როცა მეორეს ბევრად დიდი და შესანიშნავი კვეთილობით დაფარული თავსართი აქვს.

<sup>235</sup> ცხობილება, თავი 11 და Constantine Porphyrogenitus, *Adm. Imp.*, ed. Moravcik, თავი 47, 7.



დოღისყანის მსგავსი მზის საათი იყო აგრეთვე ექვეის X საუკუნის ეკლესიის (ახლა დანგრეულია) სამხრეთ ფასადზე.<sup>236</sup>



2. წარწერები

ზემოთ განხილულ ქანდაკებათა უმეტესობას ახლავს ისტორიულად მნიშვნელოვანი მრგვლოვანი ამოკვეთილი წარწერები. ისინი მოსახსენებელი შინაარსისაა და თანადროულია ეკლესიის მშენებლობის (თუ გადაკეთების) ბოლო ეტაპისა, რომელიც უკავშირდება მეფე სუმბატ I-ის (954-958), ადარნასეს ძეს. წარწერების დიდი ნაწილი გამოაქვეყნა ნ. მარმა,<sup>237</sup> უფრო გვიან კი, გარკვეული შესწორებებით – პ. ინგოროყვამ<sup>238</sup> და ნ. შოშიაშვილმა,<sup>239</sup> რომელთა წაკითხვა და ინტერპრეტაცია ურთიერთგანსხვავებულია. მე ყველა შემთხვევაში მომაქვს წარწერის ფაქსიმილს, ქარაგმების გახსნა და მხედრული ტრანსკრიფცია.

1. გუმბათის ყელის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს, საქტიტორო რელიეფზე, ეკლესიის მოდელის ქვეშ ორსტრიქონიანი წარწერაა (ტაბ. 82, სურ. 14), რომლის სიტყვები დაცალკევებული არ არის. წარწერაში იკითხება:




ქ(რისტ)ე აღ(ი)დ(ე)ნ  
მეფე ჩ(უენ)ი ს(უმ)ბ(ა)ტ

14. ეკლესია, გუმბათის ყელი, ქტიტორის წარწერა

აქ მოხსენიებული სუმბატი უნდა იყოს მეფე ადარნასე II-ის ძე სუმბატ I. კლარჯეთის მმართველთა შორის მხოლოდ ის ატარებდა მეფის ტიტულს.<sup>240</sup> სუმბატი 954 წელს ეკურთხა „ქართველთა მეფედ“ და იმავე წელს მიიღო „კურაპალატი“ ბიზანტიური წოდება. ჩვენი წარწერა სუმბატს არ იხსენიებს ეკლესიის მაშენებლად და, ამდენად, ადასტურებს მერხულეს ზემოთ მოყვანილ ცნობას იმის თაობაზე, რომ დოღისყანის ეკლესია 951 წლამდე არსებობდა. შესაბამისად, სუმბატ I კურაპალატი არის არა მშენებელი, არამედ განმაახლებელი ან „მეორედ მაშენებელი“ არსებული ეკლესიისა.

2. ორსტრიქონიანი წარწერა სამხრეთი მკლავის ფასადზე, ხარკმლის თავზე (ტაბ. 81, 83, სურ. 15). საკმაოდ დიდი ასოებით გამოყვანილი სიტყვები დაცალკევებული არ არის. ქარაგმის ნიშანი მოკლე მარტივი ჰორიზონტალური ხაზია:



ქ(რისტ)ე აღიდე მეფე  
ჩ(უენ)ი ს(უმ)ბ(ა)ტ მზ(ე) გრძ(ელო)ბ(ით)

15. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, ხარკმლის თაღოვანი დავვირგვისება, ქტიტორის წარწერა

ეს იგივე მეფე სუმბატია, რომელიც წინა წარწერაში იხსენიება – იმავე მიზეზების გამო.

<sup>236</sup> Э. Такашвили, Экспедиция, ტაბ. 112  
<sup>237</sup> Дневник, გვ. 184-186.  
<sup>238</sup> პ. ინგოროყვა, გიორგი მერხულე, გვ. 359-360.  
<sup>239</sup> კორპუსი, წარწერა № 162-166.  
<sup>240</sup> სუმბატის მმართველობის შესახებ იხ.: ე. თაყაიშვილი, ქრონიკა, გვ. 44, 67, 85, პარ. 68.



3. ერთსტრიქონიანი წარწერა სამხრეთი მკლავის სარკმლის მარცხნივ, მთავარანგელოზის ფრთების ზემოთ. ქარავმის პორტიხონტალური ნიშნები და ზოგიერთი ასო ხაზგასმულია ხამკუთხა კიდურწერტილოვნებით (ტაბ. 84, სურ. 16).



წა შჩუხ

წ(მიდა)მ მ(ი)ქ(ელ)

16. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა

წმ. მიქაელის შესაბამისად, იმავე სარკმლის აღმოსავლეთ მხარეს ანგელოზის რელიეფის თავზე ერთსტრიქონიანი წარწერაა. ქარავმის ნიშნის ორივე ბოლო და თვით ასოების ბოლოები ხაზგასმულია კიდურწერტილოვნებით (ტაბ. 85, სურ. 17):

ჩქა რუჟაუხ

+ წ(მიდა)მ გ(ა)ბრ(ი)ელ

17. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა

4. იმავე ქვაზე სოლარული მედალიონის ქვეშ ორსტრიქონიანი წარწერაა. ის გრძელდება სამი სტრიქონით მთავარანგელოზ გაბრიელის მარცხენა ფრთის ქვეშ (ტაბ. 85, სურ. 18):

ქჩა შჩნსპა  
მჩ რუჟაუხ

ნიხ  
რუჟა  
მჩ

შ(ეი)ქმნ(ეს) კე<sup>241</sup>  
(ლი)თა გ(ა)ბრ(ი)ელ

დ(ე)მ  
(ა)ნ(ოზი)ს(ა)მ  
თა

18. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა

№№ 3, 4 და 5 წარწერებს აქვთ საერთო პალეოგრაფიული ნიშნები და ერთი ოსტატის მიერ არიან ნაკვეთი. უკანასკნელი განეკუთვნება სოლარულ მედალიონში გამოსახულ ფიგურას – გაბრიელ დეკანოზს. მან, როგორც ითქვა, აღბათ გამოკვეთა ქანდაკებები და შესაძლოა, ააგო ან აღადგინა თვით ეკლესია. სასულიერო პირის მოქანდაკეობა ან არქიტექტორობა უზვეულო რამ არ არის. ეკლესია ოპიზის მახლობლად, მაგალითად, წინამძღვარმა სერაპიონმა ააგო.<sup>242</sup>

<sup>241</sup> ნ. მარი (*История*, გვ. 184) კითხულობს „პე“ და ზოგიერთ ქარავმას გაუხსნელს ტოვებს, რის გამოც მთელი წარწერა ახრს კარგავს.  
<sup>242</sup> Djobadze, „Churches“, გვ. 129 და შენ. 57.



5. ქვიშაქვის მეწამული ბლოკის მარცხენა მხარეს არის შვეული წარწერა (ტაბ. 86, სურ. 19):

წმ  
სტე  
ფან  
ე შ(ეიწყალ)ე  
მო  
ქ  
ღ[უარი] // // // // გ(ა)ბ(რიელ)


წ(მიდა)ო  
სტე  
ფან  
ე შ(ეიწყალ)ე  
მო  
ქ  
ღ[უარი] // // // // გ(ა)ბ(რიელ)

ერეკლესიის  
ბიზანტიური

19. ეკლესია, ხელშეორედ გამოყენებული წარწერიანი ფილა სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭის აღმოსავლეთ კედელში

კვარაუდობთ, რომ ქვის შუა ნაწილზე, წარწერასა და მარჯვენა კიდეზე აყოლებულ ორნამენტულ ზოლს შორის, თავიდან იყო წმ. სტეფანეს გამოსახულება, რომელიც ამჟამად მოღიანად ჩამოშლილია. მოძღვარ გაბრიელის ვინაობა დანამდვილებით ვერ დგინდება. ის შეიძლება იყოს იგივე № 5 წარწერაში მოხსენიებული გაბრიელი, ვინაიდან საკმაოდ უხეშად ამოკვეთილი № 6 წარწერა პალეოგრაფიული ნიშნებით დიდად წააგავს №№ 3, 4 და 5 წარწერებს.

6. სამხრეთი პორტიკის აღმოსავლეთ ნიშაში თავდაპირველად ჩასმული იყო მოვარდისფრო-ყვითელი ქვიშაქვის ხუთი ბლოკი – სამკუთხა ფილა, ზემოდან ფრონტონის მსგავსად მოფარგლული კარნიზის ორი ქვით, და მის ქვეშ ორი კვადრატული ბლოკი. ამ ორთაგან შემორჩა მხოლოდ ერთი, მარჯვენა. ყველა ფილაზე, კარნიზის ქვების გარდა, გაკეთებული იყო კვეთილობა და ერთიანი წარწერა. ფრონტონის ცენტრში ჩანს შარავანდიანი ქრისტეს დაზიანებული ჩახვეარფიგურა ჩაღრმავებულ წრიულ ფონზე. მარჯვენა ხელით იგი აკურთხებს, მარცხენა, მოსახსნამით დაფარული ხელით წიგნი უჭირავს. ქრისტეს ორივე მხარეს ორსტრიქონიანი წარწერაა. კვადრატულ ფილაზე ქრისტეს ქვემოთ, მარჯვნივ, გამოსახულია წნული რელიეფური ჯვარი, გადახლართული წრიულ ჩარჩოვთან. მის ზემოთ და ქვემოთ თითოეული სტრიქონიანი წარწერებია. მარცხენა, ამჟამად გამქრალი ფილა მის გვერდით ასევე ჯვრით უნდა ყოფილიყო შემკული და ალბათ ასეთსავე წარწერებს შეიცავდა. ქვემოთ გთავაზობთ წარწერის რეკონსტრუქციასა და წაკითხვას (ტაბ. 87, სურ. 20):



ო(ესო)ვ      ( )      ქ(რისტ)ე  
წ(მიდა)ე ესე ეკლესიაჲ წე(?) დღესა  
[აღაშენეს]      მეფეთა ჩ(უე)ნთა  
( )      ( )  
[სუმბატ და ბაგრატ] ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე


20. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭის აღმოსავლეთ კედელი, ბრტყელი ნიშა წარწერებითურთ



პალეოგრაფიული ნიშნებით – ასოთა ბოლოების ხაზგასმა კიდურწერტილოვნებით, ქარაგმის ნიშნები სწორი კორინთოსტალური ხაზის სახით, სიტყვებს შორის განკვეთილობის ნიშნების არარსებობა – № 7 წარწერა დიდ სიახლოვეს იყენს №№ 3, 4, 5 და ნაწილობრივ 6 წარწერებთან. ეს ფაქტი და ასევე წარწერის შინაარსი გვაფიქრებინებს, რომ იგი მათი თანადროულია და, შესაძლოა, შეასრულა იმავე გაბრიელ დეკანოზმა, რომელსაც იხსენიებს №№ 5 და 6 წარწერები. ამ მოსაზრებას განამტკიცებს სტილისტური მსგავსება ქრისტეს ნახევარფიგურას, მთავარანგელოზთა ფიგურებსა და სამხრეთი მკლავის ფასადზე მზისებრ მედალიონში წარმოდგენილი გაბრიელის ბიუსტს შორის.

მე ვერ ვახერხებ ქარაგმის აზრიანად გახსნას სიტყვაში **წე** (**წინაშე?**), მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს ჩვენი წარწერა, ისაა, რომ ის იხსენიებს ერთზე მეტ მეფეს („**მეფეთა ჩუენთა**“). ეს თანხვედრა ეკლესიის ანალიზის შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც იგი დაახლოებით 937-945 წლებს შორის აუგია ბაგრატ მეფეს და 954-958 წლებში განუახლებია მის ძმას სუმბატ მეფეს. ამდენად, თავს უფლებას მივცემ აღვადგინო წარწერა, როგორც **„აღაშენეს სუმბატ და ბაგრატ“**.<sup>243</sup>

7. სამხრეთ ფასადზე, მზის საათის თორმეტ ერთნაირ რადიალურ სეგმენტში ამოკვეთილია თოთხმეტი ასო. პალეოგრაფიული ნიშნებით ისინი წინა წარწერებს ჰგავს (ტაბ. 88, სურ. 21).



21. ეკლესია, სამხრეთი ფასადი, მზის საათი

8. გუმბათის ყელის სამხრეთ მხარეს, შეწყვილებული კორინთული კაპიტელის ნაწილობრივ შემონახულ აბაკაზე ორი ასოა. წარწერის თავი და ბოლო ჩამოტეხილია (ტაბ. 80, სურ. 22):

ბ ბ [ა ბ გ]

[...] ად[იდე]

22. ეკლესია, გუმბათის ყელის სამხრეთ ფასადი, აბაკა ფრაგმენტული წარწერით

<sup>243</sup> ჩვენი დასკვნა ემყარება საყოველთაოდ მიღებულ აზრს, რომლის მიხედვითაც კლარჯეთში 945-954 წლებს შორის არ ყოფილა მმართველი „მეფის“ წოდებით (ე. თაყაიშვილი, ქრონიკა, გვ. 46 და შემდგ.).



9. გუმბათის ყელის სამხრეთ მხარეს შეწყვილებული კორინთული კაპიტელის ნაწილობრივ შემონახულ აბაკაზე სამი ასოა. ბოლო ჩამოტეხილია (ტაბ. 79, სურ. 23):

ერეკნული  
ნიგლირთუკა

ჲჸ

გჸ [-]

23. ეკლესია, გუმბათის ყელის სამხრეთ ფასადი, აბაკა ფრაგმენტული წარწერით

ამ ფრაგმენტირებულ წარწერებს ქარაგმის ნიშნები არ გააჩნია. მათი თავდაპირველი სახის აღდგენა არ ხერხდება, მაგრამ ეს ორი წარწერა მაინც მნიშვნელოვანია მათი სხვებისაგან გამორჩეული კალიგრაფიული თვისებების გამო. ორივე ამოკვეთილია დახელოვნებული ოსტატის მიერ, გულმოდგინედ და აკურატულად. ასოების შესრულებაში აღინიშნება შემდეგი თავისებურებები: № 9 წარწერაში ორივე ასო თანდათან ფართოვდება შუაში, ხოლო ბოლოები ხაზგასმულია კიდურწერტილოვნებით. ზუსტად ასეთსავე სტილს ამჟღავნებს № 10 წარწერის მესამე ასო ა, პირველი ასო გ სხვა სიახლეს გვიჩვენებს – ბოლოები სამკუთხაა და არა წრიული. ორივე ეს სიახლე, რომელიც მწვერვალს აღწევს XI საუკუნის I ნახევარში, ნნდება უკვე ოშკში (იხ. ქვემოთ, ტაბ. 186, სურ. 43). შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დოდისყანის №№ 9 და 10 წარწერები კაპიტელებზე გაკეთდა X საუკუნის II ნახევრის მანძილზე.



## L. ენი რაბათის ეკლესია

ენი რაბათის ეკლესია მდებარეობს არტანუჯის სამხრეთით 18-ოდე კმ-ის დაცილებით. ის დგას მდ. არტანუჯისწყლის მარჯვენა ნაპირზე, სწორი ბაქნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს, ციცაბო ერთკილომეტრიანი ბილიკის ბოლოს. ეს იდუმალი ეკლესია, რომელიც დანამდვილებით არასოდეს ყოფილა იდენტიფიცირებული, პირველმა ინახულა აკადემიკოსმა ა. პაულინოვმა. მისი მოკლე ცნობა 1893 წელს გამოქვეყნდა.<sup>244</sup> შემდგომ აქ იყო ცნობილი ღინგვისტი ნ. მარი. ის ენი რაბათში 1904 წლის 6 აგვისტოს ჩავიდა და იქ გატარებული ოთხი საათის განმავლობაში შეძლო ეკლესიის დათვალიერება და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შეგროვება მოკლე ქართული წარწერის, რამდენიმე ახალი სომხური ასოხა და ეკლესიიდან წამოღებული და მახლობლად მდგარ სახლებში გამოყენებული ჩუქურთმიანი ქვების შესახებ.<sup>245</sup> 1967 წელს ეკლესიის სანახავად მივიდნენ ნ. და მ. ტყერები, რომელთა დაკვირვებანი ერთი წლის შემდეგ გამოქვეყნდა.<sup>246</sup> მე ვინახულე და აღგიღზე გამოვიკვლიე ენი რაბათის ეკლესია 1976 წელს და ხელახლა 1983 წელს.

### 1. ეკლესიის ინტერიერი

ამ მხარის მრავალი ეკლესიის მსგავსად, ენი რაბათი არის ჯვრული გუმბათოვანი ნაგებობა, ვარიანტი *croix libre*-ის ტიპისა, რომლისგანაც ის განსხვავდება თავისი აღმოსავლეთი ნაწილით, რამდენადაც აქ სივრცე ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ მკლავებს შორის შევსებულია პასტოფორიუმებით. თუმცა, ეს გადახვევა „ორთოლოქსული“ *croix libre*-ის ტიპისაგან უფრო შესამჩნევია გეგმაზე, ვიდრე შიდა სივრცეში ან გარე მასებში, ვინაიდან პასტოფორიუმთა სახურავები ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ჯვრის მკლავებისა.


ეკლესიის შიდა ზომებია: სიგრძე – 16.70 მ, სიგანე – 10.70 მ, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავების სიგანე – 5.50 მ; დასავლეთი მკლავი ორი მონაკვეთისაგან შედგება და 5.60 მ სიგანისაა, ნახევარწრიულ აფსიდს აქვს ერთი თაღოვანი სარკმელი, რომელიც ქვეშით ფლანკირებულია ორი უფრო პატარა კვადრატული ნიშით. აფსიდის სიგანე 4.48 მ-ია, სიღრმე – 4.40 მ. პასტოფორიუმები უშუალოდ კი არ უკავშირდება აფსიდს, არამედ, ამ რეგიონის სხვა ადრეშუასაუკუნეობრივ ეკლესიათა (მაგალითად, ხანცთა, დოლისყანა, სურ. 6, 12) მსგავსად, დასავლეთისაკენ იხსნება. გარდა ამისა, ეკლესიას აქვს თითო თაღოვანი სარკმელი ჩრდილოეთ და დასავლეთ მკლავებში და მომიჯნავე შეწყვილებული სარკმლები სამხრეთისაში. დასავლეთი მკლავის სამხრეთი შესასვლელის უკეთ გასანათებლად აქ დამატებით კიდევ მომცრო მართკუთხა სარკმელია (ტაბ. 103), თაღოვანის ქვეშით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ სამხრეთი კარი ეკლესიის თავდაპირველი გეგმის ნაწილია. შიგნით კედლებისათვის გამოყენებულია უხეშად დამუშავებული ქვა, რასაც ხშირად ენაცვლება რიყის ქვა და კირის ხსნარის შევსება. ქვების ზომა მნიშვნელოვნად მერყეობს, რაც ხშირად არღვევს რიგების სისწორეს. გამონაკლისს შეადგენს პილასტრები, თაღები, კამარები, კარ-სარკმელთა წირთხლები, აფსიდის კონქი, გუმბათი და მისი ეელი. კირის შეღვსილობის უამრავი ფერწერიანი ფრაგმენტი მოწმობს, რომ ეკლესია მთლიანად მოხატული იყო.

<sup>244</sup> МАК III, გვ. 69-70, ტაბ. XXVI, XXXIX, XL



<sup>245</sup> Дневник, გვ. 99-103, ტაბ. 33.

<sup>246</sup> “Notes”, გვ. 52-53.





24. ეკლესია, რაბათი



25. ეკლესია, კრილი



გუმბათი (ტაბ. 97, სურ. 25) ეყრდნობა კედლის კუთხეებს მკლავების გადაკვეთაზე. კუთხეები გაძლიერებულია 0.37 მ სიგანისა და 0.30 მ სისქის პილასტრებით, რომლებსაც აქვთ 0.13 მ სიგანისა და 0.20 მ სისქის გვერდითი სახსრები. მათ აგვირგვინებს მშენებლები (ტაბ. 102, 104). ისინი პროფილირებულია ორ-ორ ერთნაირ თაროს შორის მსგავსი ორ-ორი ლილვით. გადახვლა ცენტრალური კვადრატისგან გუმბათის ყელის წრიულ საფუძველზე ხორციელდება ოდნავ შეისრული გუმბათქვეშა თაღებითა და პიბრიდული „ტრომპაფრებით“ (ტაბ. 105). მათ ზემოდან შემოწერს ოთხი ერთნაირი ლილვითა და მათი დამაგვირგვინებელი წვრილი თაროთი გამოყვანილი პროფილირებული თაღოვანი სეკმენტები. ოთხივე აფრა, ხანძრისაგან გაშავებული, კარგად შემოინახა და თავიანთი მოყვანილობით ერთნაირია, თუმცა მათი ზედაპირის დეკორი ძლიერ სხვაობს და მე გაჭირვებით შევძელი ზოგიერთი მოტივის ამოცნობა. სამხრეთ-აღმოსავლეთი აფრა შემკულია რადიალურად განლაგებული ღარებით – კარგად ცნობილი მოტივით, რომელიც თავს იჩენს ამ რეგიონის თითქმის ყველა გუმბათოვან ეკლესიაში. სამხრეთ-დასავლეთ აფრას იგივე ორნამენტი აქვს, რაც გუმბათოვან ეკლესიაში. სამხრეთ-დასავლეთ აფრას იგივე ორნამენტი აქვს, რაც გუმბათის ყელისძირა გარე კარნიზს. აქ ის დაფარულია გადახლართული ნახევარწრეებით. ჩრდილო-აღმოსავლეთი აფრა მართულია ფრთისებრი წვეტიანი ფოთლებით ღეროზე. ჩრდილო-დასავლეთ აფრაზე ჩანს საკმაოდ გაურკვეველი ცვალებადი ზომის ცრემლისებრი მოტივი, რომელიც ფარშეფანგის კუდის მსგავს კომპოზიციას ქმნის. ორი უკანასკნელი აფრის დეკორს, ისევე, როგორც სამხრეთ-დასავლეთი აფრის ურთიერთგადამკვეთი ნახევარწრეების მოტივს, ამ რეგიონში მიახლოებითი პარალელიც კი არა აქვს და მოელი თავისი ბუნებით უცხოა მისთვის. მეორე მხრივ, თავისთავად ფერის გამოყენება – კერძოდ, წითელი და ღურჯი პიგმენტების მონაცვლეობა – მოლიანად ეთანხმება ჩვეულ წესს, რომელსაც ტაო-კლარჯეთის მშენებლები მიხდევდნენ IX საუკუნის შუახანებიდან.

ინტერიერში გუმბათის ყელის საფუძველს ქმნის სუფთად გათლილი ბლოკების ერთი რიგი. ყელში ოთხი თაღოვანი სარკმელია გაჭრილი ქვეყნის მხარეების შესაბამისად და გამოყვანილია თორმეტი მსუბუქი, თანაბარი ინტერვალებით განლაგებული პილასტრი, რომლებზეც გადადის ძალიან სადა განმტკირთავი თაღები. ეს პილასტრები სტრუქტურულ პარალელს პოვენს დოლისეანისა და იშხნის გუმბათის ყელის შიდა სახეში, სადაც პილასტრების ნაცვლად ცალი და შეწყვილებული ლილვური სვეტებია გამოყენებული, და, ყველაზე მეტად, ჩანგლის ეკლესიის გუმბათის უფრო რთულ ყელში.<sup>247</sup> ეს ნაგებობა ბევრი სხვა თვალსაზრისითაც ჩვენი ეკლესიის ანალოგიურია.

ეკლესიის ინტერიერი შედარებით კარგად არის შემონახული. ხახულის გარდა, ეს რეგიონის ერთადერთი გუმბათიანი ეკლესიაა, რომელშიც დღესაც მოელია კამარები, თუ არ ჩავთვლით სამხრეთი მკლავის კამარასა და აფსიდის კონქის სამხრეთ ნახევარს.

## 2. ბარე მასები

მეორე მხრივ, ეკლესიის გარე მასები აშკარა უწესრიგობასა და ცუდად ჩატარებულ რეკონსტრუქციულ მიგვახიშნებს, რაც, მიუხედავად სრული სიცხადისა, შეუძნხვეველი დარჩა ნ. მარს, თუმცა მის მიერ გამოცემულ ერთადერთ ფოტოსურათზეც ენი რაბათის ეკლესიის ეს ცვლილებები კარგად ჩანს.<sup>248</sup>

აღმოსავლეთი კედელი აფსიდის სარკმლის ქვეშ ადგილობრივ მკვიდრთ გაუნგრევით უფრო მოსახერხებელი შესახვედლის მოსაწყობად ეკლესიაში, რომელიც ახლა საქონლისათვის ზამთრის საკვების შესახად გამოიყენება. ეს სარკმელი ფლანკირებულია ოთხი სამკუთხა ნიშით (სურ. 24). მასთან ახლო მდებარე ნიშები უფრო დიდებია, განაპი-

<sup>247</sup> M. Thierry, "A propos de quelques monuments chretiens du Vilayet de Kars (Turquie)", *Revue des études arméniennes*, II<sup>e</sup> serie, 3, 1966, ტაბ. XXXIX, სურ. 14-15.

<sup>248</sup> მარი აცხადებს: „შენობა ხელუხლებელია, არავითარი გადაკეთება ან მიშენება არ არის, მოლიანად კარგად შემოინახა“ (*Дневник*, გვ. 100, ტაბ. 33).



რანი - მცირე ეს მცირე ნიშები შემკულია რადიალური ღარებით, რომლებიც გამოიყენა შ. ამირანაშვილმა არგუმენტად ეკლესიის XI ს-ის I ნახევრით დასათარიღებლად.<sup>249</sup> თუმცა მსგავსი ღარები ადრეც გვხვდება, მაგალითად, ოშკში.

15-დან 7.0-მდე სიმაღლის კედლებით გამაგრებული პლატფორმა სხვადასხვა ფართობის სამხრეთითა და დასავლეთით, რამდენადაც ორივეს ამ მხარიდან ეკლესიის შესასვლელი აქვს. ამიტომ სწორედ აქ არის მოთავსებული დეკორაციული აქცენტები. ასევე ამ ადგილებში ჩაუტარებიათ ორ სხვადასხვა პერიოდში ფართომასშტაბიანი აღდგენითი სამუშაოები (ტაბ. 93, 96).

მე არ მქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გამოვეკვლია ჩრდილოეთი ფასადი იქ ამოსული ხშირი მცენარეულობის გამო. მიუხედავად ამისა, კედლის დაუფარავი ნაწილები გვიჩვენებს, რომ არსებითად ის არ შეცვლილა და, როგორც ჩანს, ნაკლებად დაზიანდა. მისი მომაპირკეთებელი ქვები (ტაბ. 95) ეკლესიის თავდაპირველ პერანგს უნდა ეკუთვნოდეს - ეს ძირითადად თანაბარი ზომის, სუფთად გათლილი, ზუსტი მართკუთხა მოყვანილობის ბლოკებია. ისინი, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, თანაბარ რიგებადაა დალაგებული ისე, რომ მაკავშირებელი ხსნარი არ ჩანს. საკვირველია მათი სისქე საშუალოდ სულ 0.18 მ-ია, რაც გულისხმობს, რომ კედლის ორი მესამედი კირიანი დუღაბითაა შევსებული.

ჩრდილოეთისასთან შედარებით დასავლეთი ფასადი, მკაფიოდ აქცენტირებული, მოჩუქურთმებულ თავსართიან საპირეში ჩასმული სარკმლით, კედლის სიბრტყის სულ სხვაგვარ გადაწყვეტას ამჟღავნებს. რიგები ყველგან თანაბარი არაა, ბლოკების ზომა და ტექსტურაც კი დიდად განსხვავებულია. შემორჩენილ ყრუ თაღებს კარსა და სარკმელს შორის აღდგენისა თუ გადაკეთების ნიშნები ატკვია. ეს, კერძოდ, შესამჩნევია სამხრეთ ნაწილში, სადაც პალმეტის ორნამენტის ფრაგმენტები, რომლებიც ეკლესიის კარნიზის შემკულობისა უნდა იყოს, შემთხვევითაა ჩართული კედელში. იგივე ითქმის ქვაზე, რომელიც შეიცავს სამ ბურთულასა და მათ ზემოთ წნული ჩუქურთმით დაფარულ იმპოსტს (ტაბ. 96), და სხვა ქვაზე, სამმაგი ლილვური ნახევარსვეტებით (ტაბ. 101), რომელიც წინასთან შეიძლება ყოფილიყო თავდაპირველად კომბინირებული. მეტიც, მუარე მართკუთხა სარკმელი დასავლეთი ფასადისა, როგორც მისი შიდა პერანგი გვიჩვენებს (ტაბ. 103), თავიდან თაღოვანი უნდა ყოფილიყო. ასეთსავე აღდგენა-შეკეთებებს შეიძლება თვალი გავადევნოთ დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კედელზე (ტაბ. 94). დიდი ბლოკების სამი რიგი ამ კედლის აღმოსავლეთ ნაწილში შეიძლება მიეკუთვნოს თავდაპირველ ეკლესიას. მის დასავლეთით, კარისა და ყრუ თაღების ზემოთ მოთლი კედელი საკმაოდ უხეიროდაა აღდგენილი. აქ მშენებლებს უხმარიან შედარებით მომცრო ქვები, ზოგიერთი წაგრძელებული ან ირეგულარული მოყვანილობის და არქიტექტურული პლასტიკის ფრაგმენტებიც ჩაუსვამთ კირის სქელ ფენაში. თუმცა ქვემოთაც პერანგის ქვები კვლავ განსხვავებულია არა მხოლოდ განსაკუთრებით სუფთა დამუშავებით, არამედ თავიანთი განლაგებითაც. ვინაიდან ისინი პირზე კი არ უსწორდებიან მიმდებარე ქვებს, არამედ უფრო ღრმად სხედან. სამი სამშენებლო პერიოდი უთუოდ მშენებელთა არასაკმარისი ოსტატობისა და რბილი, ფშვნიანი ქვიშაქვის გამოყენების შედეგია. სამხრეთი ფასადის გამორჩეული თავისებურებაა სამხრეთი მკლავის ტყუპი მოჩუქურთმებულსაპირიანი სარკმელი, რომელსაც დასავლეთი ფასადის სარკმელთან ერთად ქვემოთ განვიხილავთ.

### 3. ბუმბათი

მკლავების გადაკვეთაზე აღმართული გუმბათი შედარებით უკეთაა შემონახული, გარდა მისი ყელის ჩრდილო-დასავლეთი და ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარეებისა, რომლებზეც მომაპირკეთებელი ფილები შემოდარცვულია; კონუსურ გადახურვასაც მთლიანად დაკარგული აქვს საბურველი (ტაბ. 96). ყველაზე ღირსშესანიშნავია გუმბათის ყელი, დანაწევრებული არც მთლად თანაბრად განლაგებული ოცდაათი ყრუ თაღით, რომელთა ნახევარი სამკუთხა ნიშებს შემოწვრს. ისინი დასრულებულია მონოლითური ქვებით, ყრუ თაღებსა

<sup>249</sup> შ. ამირანაშვილი, *ქართული ხელოვნების ისტორია*, თბილისი, 1971, გვ. 172.



და ოთხ სარკმელთან მონაცვლეობით. ნიშები შეესაბამება თორმეტ პლასტიკურ ყელის ინტერიერში და მათი საშუალებით არის გამაგრებული. ბრტყელი ყრუ თაღები ეფორმება შეწყვილებულ ხვეულ ღიღვურ ნახევარსვეტებს, რომელთაც აბოლოებს ორი ბურთულა და მათ ზემოთ მართკუთხა იმპოსტი. თაღები ნიღბავს გუმბათის ყელის წახსატა-მხვილვე კიდეებს და მთლიანი წრიულობის შთაბეჭდილებას ქმნის, რასაც აძლიერებს ზედა და ქვედა კარნიზებიც. ქვედა წარმოადგენს ერთიან სარტყელს, შემკულს ურთიერთგადაამკვეთი ნახევარწრეების უწყვეტი ზოლით; ზედა შედგენილია სამი ერთიმეორის თავზე გამოწეული სარტყლისაგან, ამასთან, მხოლოდ ზედა არის გაფორმებული ძლიერ სქემატიზებული პალმეტებით, რომლებიც თევზის ქერცლის ნახატს წააგავს. ეს ძლიერ გამოფიტული ორნამენტული სახე, ახლა მხოლოდ ფრაგმენტულად შემორჩენილი, გამოყენებული იყო ასევე ეკლესიის კარნიზებისა და სარკმელთა თავსართების შესამკობად.

გუმბათის გამორჩეული თავისებურებაა მისი ფორმალური და სტრუქტურული უნიკალურობა. სამკუთხა ნიშები ქართულ და სომხურ არქიტექტურაში გარე მასების დასაწვევრებად იხმარება, ხვეულებრივ, გუმბათიან ნაკებობებში. რამდენადაც ვიცი, ნიშები არასოდეს ჩნდება გუმბათის ყელზე. ამ მხრივ ჩვენს ეკლესიას წინამორბედი არა კვავს. აშკარაა, რომ მშენებელს განზრახული ჰქონდა, გაეძლიერებინა გუმბათის ცხოველხატული ეფექტი და იმავედროულად შეემცირებინა მისი წონა. ზემოდას ბურთულებით დახრელებული ორმაგი ხვეული ღიღვური სვეტები გუმბათის ყელზე ჩნდება X საუკუნის II ნახევრიდან (მაგალითად, თშკი, ხახული). ენი რაბათში ორმაგი სვეტები ნახევრად შერწყმულია კედელთან (ე.ი. ნახევარსვეტებია) და ამის გამო მოკლებულია პლასტიკურ ღირებულებას. თანაც აქ სპირალური ღარი უფრო წვრილია და თვით სვეტები უფრო მსუბუქი, თითქოს მათი დანიშნულება უფრო დეკორაციულია, ვიდრე სტრუქტურული. ეს ეფექტი, რომელსაც ჩვენ უკვე იშხნის გუმბათზე (1031 წელი) ვხედავთ, ენი რაბათში, ეტყობა, უფრო შორს მიდის. აქედან გამომდინარე, ისე ჩანს, რომ ჩვენი ეკლესია XI საუკუნის შუახანებზე ადრე არ შეიძლება იყოს აგებული, მაგრამ ამას ეწინააღმდეგება გუმბათის ყელის მასიურობა და მისი პროპორციები. ყელის გარე დიამეტრიც დაახლოებით მისი სიმაღლის ტოლია. ამ მხრივ ენი რაბათის ეკლესია უფრო X საუკუნის შუახანების ნაკებობებს (მაგალითად, ხანკთას, დოლისყანას) უახლოვდება და არა იშხანს, სადაც გუმბათის ყელი ბევრად უფრო ვიწრო და შემაღლებულია. განსხვავება თავს იჩენს გუმბათის სარკმელთა რაოდენობაშიც. X საუკუნის II ნახევრიდან მათი რიცხვი იზრდება (მაგალითად, თშკში 12-ია, იშხანში – 16), რათა ეკლესიის ინტერიერი უკეთ განათდეს. ენი რაბათში საპირისპირო ტენდენცია შედგენდება. თავისი ოთხსარკმლიანი გუმბათის ყელით ის ემხრობა ადრეულ ეკლესიებში გამოყენებულ ფორმულას – კერძოდ, ხანკთასა და დოლისყანაში ასევე მხოლოდ ოთხი სარკმელია გუმბათის ყელში. ტიპოლოგიურად ჩვენი ეკლესია უახლოვდება ექექსა (X საუკუნის II ნახ.) და, განსაკუთრებით, ჩანგლს (XI საუკუნის I ნახ.) – მათი შიდა ზომები თითქმის იდენტურია (ჩანგლისა – 15.70 × 9.15 მ, ენი რაბათისა – 16.70 × 10.70 მ).

#### 4. არქიტექტურული პლასტიკა

ენი რაბათის ეკლესიას მდიდარი არქიტექტურული პლასტიკა არა ჰქონია, გაბატონებული მოტივს წარმოადგენს სტილიზებული პალმეტები (ტაბ. 98, 99).<sup>250</sup> ისინი გამოყენებულია ყველა კარნიზზე და ასევე ორი სარკმლის თავსართებზე. პალმეტის ეს ტიპი ამ რე-

<sup>250</sup> ასეთი პალმეტების ნიმუშები არის სასანურ არქიტექტურაში (J. Krüger, *Sasanidischer Stuckdekor*, Mainz, 1982, გვ. 113, სურ. 62, ტაბ. 47,2) და ლითონმქანდაკებლობაში (O. Grabar, *Sasanian Silver, Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury from Iran, August-September 1967, The University of Michigan Museum of Art*, Ann Arbor, 1967, № 18). ეს მოტივი გვხვდება აგრეთვე ადრექრისტიანულ ლითონმქანდაკებლობაშიც არშოების დეკორში და საქართველოში ნაყოფიერ ნიადაგს პოულობს არა მხოლოდ ხუროთმოძღვრებაში (P. Шмерлинг, *Самтавро - памятник XI века*, AG 1, 1942, გვ. III), არამედ ოქრომკედლობაშიც.



ვიონში X საუკუნის II ნახევარზე ადრე არ ჩნდება. უადრესი მაგალითია ოშკი (963-973), სადაც ის ვედრების მონუმენტურ კომპოზიციას აჩარჩოებს. მოტივმა, როგორც ჩანს, სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა. იშხანში ის ამკობს სარკმლის თავსართს აღმოსავლეთ ფასადზე, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კარის ტიმპანის თავს, გუმბათის ქვედა კარნიზსა და თვით სამხრეთ-დასავლეთ გუმბათქვეშა ბურჯის ბაზისსაც კი.

ენი რაბათსა და სხვა ქართულ ეკლესიებში გამოყენებული პალმეტის მოტივის მიმოხილვა ცხადად გვინვენებს თანდათანობით მზარდ სქემატიზაციას X-XI საუკუნეთა განმავლობაში, რაც თავს იჩენს მის ახლო პარალელშიც ჩანგლის დასავლეთი კარის ტიმპანის არქივოლტზე.<sup>251</sup>

ხუჭურთმის მეორე სახე, რომელიც ნახმარია დასავლეთი და სამხრეთი მკლავების სარკმელთა საპირეებზე, შედგება საკმაოდ რთული წნულისაგან და მოჩარჩოებულია რელიეფური ლილვითა და სპირალურად დაღარული პროფილით. ამ გეომეტრიული ორნამენტის ლაიტმოტივს არსებითად წარმოადგენს ერთმანეთზე გადახლართული ნახევარწრეების უწყვიტი ჯაჭვი. წრეები გამოყვანილია ორღარდაყოლებული ღეხტით, რომელიც გადაწნულია საპირეს შიდა და გარე ღეხტებთან. შესრულების ხარისხი უნაკლოა, მჭიდროდ დაწნული ხუჭურთმა შესანიშნავია, კვეთა სუფთაა. ეს თვისებები გამოარჩევს მათ ენი რაბათის ეკლესიის დანარჩენი არქიტექტურული შემკულობისაგან, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მათი შემსრულებელი და დანარჩენი რელიეფური მორთულობის ავტორი სხვადასხვა ოსტატია, ან, შესაძლოა, ეს საპირეები სულაც შოგვიანებით არის გაკეთებული თავდაპირველის ნაცვლად. ამგვარ შესაძლებლობაზე მიგვანიშნებს აკურატულად გამოყვანილი და სუფთად თლილი ფილები დასავლეთი მკლავის სარკმლის სამხრეთ მხარეს და სამხრეთი მკლავის დასავლეთ მხარეს, უშუალოდ შეწყვილებული სარკმლის გვერდით. ისინი განსხვავებულია დანარჩენი (თავდაპირველი?) პერანგის ფილებისაგან. საპირეების გვიან დამატებას გვაფარაუდებინებს აგრეთვე საკუთრივ შეწყვილებულ სარკმლებსა და მათ თავსართს შორის მოქცეული კედლის მონაკვეთის უთანაბრო მოყვანილობა. ამ რეგიონის ორ სხვა ცნობილ შეწყვილებულ სარკმელზე – ოშკის დასავლეთ ფასადსა და ხახულის სამხრეთ მკლავზე – თავსართის ყველა ნაწილი ერთნაირი მანძილითაა დაცილებული სარკმლებისაგან; ენი რაბათში კი თავსართის გვერდითი გადაწყვეტი საპირეებს ეკვრის, მათ შორის სივრცე გამჭრალია.

შემდგენი ხუჭურთმა – მჭიდროდ ჩაწნული კომპაქტური ვარდული, შექმნილი ორღარდაყოლებული ღეხტის ხლართით გამოყვანილი კონცენტრული წრეებით, გვხვდება ხელმეორედ ნახმარ ქვაზე დასავლეთი მკლავის სამხრეთ ფასადზე. ეს მოტივი იშვიათად იჩენს თავს როგორც ამ რეგიონის, ისე საქართველოს სხვა მხარეების არქიტექტურული პლასტიკის მდიდარ რეპერტუარში. საუკეთესო მაგალითი შემოინახა აღმოსავლეთი ფასადის სარკმლის წრიულ საპირეზე ტბეთის კათედრალში, რომელიც XI საუკუნის შუახანებს შეიძლება მიეკუთვნოს. ენი რაბათში დამატებით გაკეთებულია წრეში ჩაწერილი რვაყურას სახის ვარდული და ორი ვერტიკალური კბილანი. ამის ანალოგია არ მეგულება. ამ რელიეფის ქვის თავდაპირველი დანიშნულების დადგენა ძნელია. მისი თანაბრად მორკალული ზედა კონტური გვაფიქრებინებს, რომ ის იყო ნაწილი უფრო დიდი ორნამენტული კომპოზიციისა, რომლის ზუსტად რეკონსტრუირებაც ვერ ხერხდება. შეიძლება მხოლოდ აღვნიშნოთ, რომ ზემოთ განხილულ სარკმლებსა და ნაკლებოსტატურად დამუშავებულ ვარდულს ფორმალურად ანათესავებს ერთმანეთთან ორღარდაყოლებული ღეხტის ხმარება. მიუხედავად შესრულების სხვადასხვა ხარისხისა, ისინი შეიძლება ერთი და იმავე ოსტატის სახელოსნოში იყოს შესრულებული დაახლოებით XI საუკუნის შუახანებში.

ბოლო ფილა, რომელზეც გამოყვანილია სამი მსუბუქი ნახევარსვეტი, ასევე სამი ბურთულითა და წნულით შედგენილი საერთო ბაზისით, ხელახლა გამოუყენებიათ ეკლესიის ინტერიერში, დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კედელში. მას მოეპოვება პარალელები

<sup>251</sup> Thierry, "A propos de quelques monuments chretiens du Vilayet de Kars (Turquie)", ტაბ. XLII, სურ. 17-18.



ჩანგლსა<sup>252</sup> და, განსაკუთრებით, ტბეთში. ეს უკანასკნელი ნიშნუში ასევე XI საუკუნის შუახანებისა უნდა იყოს, რასაც მოწმობს მისი პილასტრების იმპოსტები და აფრები. ჩანგლსა და ტბეთში მოწმენი ვხდებით არქიტექტურული დეტალების განხილვისას X საუკუნის II ნახევრისა და XI საუკუნის დასაწყისის შემდგომ. ოშკში, მაგალითად, პილასტრები დასრულებულია ერთ, ან ორელებმენტიანი (თარო და ლილვი) პროფილის იმპოსტებით; ოთხთა ეკლესიაში გვერდითი ნავეების (ისინი პირველ სამშენებლო პერიოდს განეკუთვნება) დონეზე პილასტრებს ორელებმენტიანი პროფილის იმპოსტები აქვს. შუა ნავის კამარის საბჯენი თაღების პილასტრებს, რომლებიც მეორე სამშენებლო პერიოდშია გაკეთებული – სამელებმენტიანი. ამ მაგალითებზე კარგად ჩანს იმპოსტების პროფილების თანდათანობითი გართულება. ეს პროცესი კულმინაციას აღწევს ენი რაბათში, სადაც პროფილი ოთხელებმენტიანია. მსგავს გზას – სიმარტივიდან და სისადავიდან მრავალნაწილიანობისა და მდიდრულობისაკენ – გადის აფრებიც, რომლებიც ენი რაბათში დაფარულია კვეთილი პროფილირებული სეგმენტებით.

ენი რაბათის ეკლესიის ფასადები, განსხვავებით ტიპოლოგიურად მონათესავე ექვსის, ჩანგლისა და იკვის ეკლესიების ფასადთაგან, არ არის დანაწევრებული მონუმენტური ყრუ თაღებით. მათ ნაცვლად აქ კედლების ქვედა ნაწილში გაკეთებულია უფრო დაბალი დეკორაციული თაღნარი პილასტრებზე. სტრუქტურულად უფუნქციო თაღების მწკრივი უკეთ შემოინახა ჩრდილოეთ ფასადზე. ის თითქმის მიუდგომელია გაფოთლილი მცენარეულობის გამო, რომელიც ფარავს კედლებს. მიუხედავად ფასადთა უხეში შეკეთებისა და აღდგენებისა, ჩანს, რომ თაღნარი ამჟამად მდგარი შენობის თანადროულია. ამ ხანის ქართულ ან სომხურ არქიტექტურაში მას პარალელი არ გააჩნია.

რამდენადაც ახალი არქიტექტურული გადაწყვეტებისა და ფორმების დაუცხრომელი ძიება X-XI საუკუნეთა ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის საეკლესიო ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი თვისებაა, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ენი რაბათის საკმაოდ მწირ არქიტექტურულ პლასტიკაში ზოგიერთ სიახლეს მაინც ვაწყდებით. თუმცა ეს სიახლეები არ ეგუება რეგიონის ხუროთმოძღვრების ტრადიციებსა და საერთო ხასიათს. ამ საკითხის გარკვევა მომავალი კვლევის ამოცანაა.

თუ შევაჯამებთ ენი რაბათის ეკლესიის ამ მოკლე მიმოხილვას, შეიძლება ითქვას, რომ მისი გეგმა და შიდა სივრცე, აფრა-ტროპების შემკულობა, გუმბათის ეკლის კარნიზი, აღმოსავლეთი ფასადის სამკუთხა ნიშების მარაოსებრი დაბოლოება, სარკმლების მორთულობა, ისევე როგორც კედლების გარე პერანგში ხელმეორედ გამოყენებული ჩუქურთმებისა და ქვები – ყოველივე ეს მიგვითითებს XI საუკუნის I ნახევრის ბოლოზე. არქიტექტურული მეტაფორასირება – ეკლესიის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მისი ფასადების სუფთად თლილი ქვით მოპირკეთება და, შესაძლოა, ჩუქურთმებით შემკობა ამ მხარეში უცხო არ ყოფილა. ცნობილია, რომ IX საუკუნემდე აგებული (მაგალითად, ოპიზა) ან გრიგოლ ხანკთელის მიერ აშენებული (თვით ხანცთა) ეკლესიები საფუძვლიანად განახლდა X საუკუნის II ნახევარში. ასევე აღადგინეს ანჩისა და ტბეთის ეკლესიებიც, რომლებიც არა მხოლოდ ხელახლა მოპირკეთეს, არამედ მნიშვნელოვნად გაზარდეს კიდევ.

დასასრულ დავძენ, რომ ვერ შევძელი გამოძიება სამხრეთი მინაშენი, რომელიც არ არის გადაბმული ეკლესიის კედლებზე. ასევე არ გამოძიებულია ჩანგრული სათავის ეკლესიის დასავლეთით, საყრდენ კედელთან. ის ახლა მოქცეულია მჭიდროდ დარგული ხეხილის ბაღში, რომელიც კარგად არის დაცული.

არსებობს მოსაზრება, რომ ენი რაბათი იგივე შატბერდის მონასტერია,<sup>253</sup> მაგრამ დანამდვილებით გასაიგივებლად არ არის არც დოკუმენტური საბუთები და არც რაიმე ისტორიული წარწერა თვით ეკლესიაზე.<sup>254</sup>

<sup>252</sup> იქვე, ტაბ. XL, XVI.

<sup>253</sup> ამასთან დაკავშირებით იხ.: აგრეთვე ზემოთ შატბერდისადმი მიძღვნილი თავი.

<sup>254</sup> ნ. მარი (*Дневник*, გვ. 103) ახსენებს მხოლოდ ორი სიტყვისაგან შემდგარი ქართული წარწერის ფრაგმენტსა და ამჟამად გამქრალ ცალკეულ ქართულ ასოებს, რომლებიც მან ეკლესიის დასავლეთ მკლავზე ნახა.



## M. ბანას კათედრალი

ბანას კათედრალის დიდებული ნანგრევები განმარტოებით აღიმართება მდ. ოლთუს შენაკადის – ბანასწყლის (ფენეკ სუიუ) ნაპირზე (სურ. A). იგი ოდნავ დამრეც ფერდობზე დგას, შიშველი, თუმც ნაირფეროვანი მთებით გარშემორტყმული, ისტორიულ ტაოს სამთავროში, პაწია ხოფელ ფენეკს 1,5 კმ-ით დაშორებული (ტაბ. 106). თავდაპირველად ეკლესიას გარს ერტყა მრავალრიცხოვანი საცხოვრებელი, სამლოცველო და სხვა ნაგებობები, რომელთა ნაწილი ერთი საუკუნის წინათ ჯერაც იხილვებოდა.<sup>255</sup> ახლა ისინი ერთიანად გამქრალია.

ისტორიული წყაროები კათედრალის შესახებ ძალზე მწირია, მაგრამ ორი მათგანი უნდა მოვიყვანოთ. ისტორიკოსი და გეოგრაფოსი ვასუშტი ბატონიშვილი (1696-1757) მოგვითხრობს: „ამას ზევით, ამ წყალზედ, მთაში, არს ბანა, აწ უწოდებენ ფანაქს. აქა არს ეკლესია გუმბათიანი, დიდი, შუენიერად ნაგები, კეთილ-შუენიერის ადგილს. აღაშენა მეფემან ადარნასემ (888-923) და დაფლულ არიან მეფენი. იჯდა ეპისკოპოსი, მწყემსი ფანასკეტიხა და სრულიად ტაოსი, ოლთისისა და ნარუმაკისა და აწ არს ცალიერი“.<sup>256</sup> უფრო გამოწვდილვით ცნობებს გვაწვდის XI საუკუნის შემატიანე სუშბატ დავითის ძე: „ადარნასე, ძე დავით კურაპალატისა (†881) დასვეს ქართველთა მეფედ ნაცვლად მის მოკლულისა. და ამან ადარნასე, ძემან დავით მოკლულისამან, აღაშენა ბანა კელითა კვირიკე ბანელისათა, რომელი იგი იქმნა პირველ ეპისკოპოს ბანელ“.<sup>257</sup>

სამწუხაროდ, ქართული ხუროთმოძღვრების ეს უნიკალური და შთაბეჭდავი ძეგლი, ახლა ნანგრევებად ქცეული,<sup>258</sup> არასდროს ყოფილა საფუძვლიანად გათხრილი და დამუშავებული. კათედრალის უადრესი და, ეგებ, ყველაზე დირებული აღწერა ეკუთვნის გერმანელ ბოტანიკოსსა და სიძველეთა დაკვირვებულ დამთვალიერებელს კარლ კოხს, რომელმაც კათედრალი 1843 წელს ნახა<sup>259</sup> თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეებში მოგზაურობისას. გრძნობამოჭარბებული, იგი აცხადებს, „ჩემ მიერ ნანახთაგან ეს უეჭველად უღამაზესი და ყველაზე ამალღებული მხატვრული ქმნილებაა მთელს აღმოსავლეთში, გარდა კონსტანტინოპოლისა“-ო.<sup>260</sup> კათედრალი თითქმის ათასი წელი უძლებდა უამთა სიავეს, ვიდრე 1855 წლისა და 1877-78 წლების რუსეთ-თურქეთის ომებამდე, როდესაც იგი ციხესიმაგრედ აქციეს და აშკარად საგრძნობლად დააზიანეს კიდევ. ვეიდენბაუმი და ბაქრაძის ცნობები, რომელთაც კათედრალი შესაბამისად 1879 და 1881 წლებში ნახეს, გვიხვენებს, რომ იგი მათ დაზიანებული და გუმბათმორღვეული დახვდათ.<sup>261</sup> 1902 წელს, როდესაც ე. თაყაიშვილმა პირველად მოინახულა ეკლესია, იგი თითქმის სრულად იყო დანგრეული, გარდა აღმოსავლეთი ექსედრისა, მის მიმდებარე აფსიდიან სადგომთა ნაწილებისა და ეკლესიის ძირითად ბირთვზე შემოვლებული გარშემოსავლელის აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მონაკვეთებისა. მეორედ დათვალიერებისას, 1907 წელს, დანგრეული კიდევ მეტი იყო. 1984 წელს მიწისძვრამ სანახევროდ ჩამოაქცია გადარჩენილი აღმოსავლეთი კონქის ნახევარი.

<sup>255</sup> MAK, XII, 89.

<sup>256</sup> ქართლის ცხოვრება, IV, გვ. 638.

<sup>257</sup> ქართლის ცხოვრება, I, 379. მსგავსი ცნობა ჩართულია „მატიანე ქართლისად“-ში – იქვე, გვ. 261.

<sup>258</sup> ნაწილობრივ შემორჩენილი კონქის ნახევარი 1984 წელს მიწისძვრამ ჩამოანგრია.

<sup>259</sup> Reise, გვ. 242-248.

<sup>260</sup> იქვე, გვ. 243.

<sup>261</sup> ნგრევის შესახებ ე. თაყაიშვილის მოკლე ცნობა – MAK XII, გვ. 69, 90.



კათედრალი ყველაზე გამოწველიყო ე. თაყაიშვილმა შეისწავლა<sup>262</sup> 1902 და 1907 წლებში. ბოლო დროს იგი მოინახულეს ნ. ტიერიმ,<sup>263</sup> ი. კლაინბაუერმა,<sup>264</sup> ფ. აიდმა,<sup>265</sup> ნ. და დ. გუჩოვებმა<sup>266</sup> და უფრო საფუძვლიანად რ. ედვარდსმა,<sup>267</sup> ყველა მათგანზე მოკლედ გამოაქვეყნა თავისი დაკვირვებანი.

ბანას ქვემოთ მოყვანილი აღწერა ეფუძნება კოხის არასრულ ინფორმაციას, ე. ვეიდენბაუმისა (1879 წ.) და დ. ბაქრაძის (1881 წ.) აღაგ-აღაგ არახუსტ ანგარიშებს,<sup>268</sup> ეკლესიის დანგრევის შემდეგ მოკლე დროით მის სანახავად მოსული მეცნიერების შთაბეჭდილებათა პუბლიკაციებსა და ჩემს საკუთარ, 1974 და 1978 წლებში ჩატარებულ კვლევას.

## 1. კათედრალის მოკლე აღწერა

კათედრალი (სურ. 26) ტიპური ცენტრული ნაგებობაა, შემდგარი გუმბათოვანი როტონდისაგან მასში ჩაწერილი ტეტრაკონქით და მასზე შემოფლებული ერთიანი გარშემოსავლელისაგან. შუა ჩაწილი ჯვრული გეგმისაა; თანაბარი მკლავები ნახევარწრიული სვეტნარებით ბოლოვდება, რომელნიც აფსიდების კედლებს ზიდავს. სვეტებზე გადაყვანილია ნაღისებური თალები, ზემოთ სადა სწორკუთხა პროფილით მოთავსებული. აღმოსავლეთი ექსედრა (ტაბ. 108, 109) აღნაგობითა და ფორმით განსხვავებულია დანარჩენისაგან. მასში ექვსი თანაბრად დაშორებული სვეტია, შედგმული მაღალ (2.00 მ) ზღუდეზე, შესაძლოა, სინთრონონზე<sup>269</sup>. ჩვენ არაფერი ვიცით დანარჩენი სვეტებისა და სვეტისთავეების მოყვანილობისა და შესრულების ხასიათის თაობაზე.

აღმოსავლეთი კონქის სვეტებს საკმაოდ კარგად შერჩენილი იონიური კაპიტელები აქვს, რომელთა ორნამენტული რეპერტუარი, აშკარად ეცხოური ზედავლენის მანევრებული, ყოველ მათგანში რამდენადმე განსხვავებულ სახეს იღებს (ტაბ. 112-115). მკლავებს შორის სივრცე შევსებულია ერთმანეთის თავზე განლაგებული სამი სადგომით, რომელნიც ერთმანეთს ვიწრო (სიგანით 0.57 მ) კიბით უერთდება. მათი გარე კედლების გაზნეკა ხელს უწყობს ჯვრის წრიული კედლით მოფარგვლას (ტაბ. 110-111). პირველი სართულის ჯვრული კამარით დახურულ ოთხ ოთახს განიერი აფსიდები აქვთ და თითო სარკმელი აღმოსავლეთით. ვინაიდან ოთახები უშუალოდ უკავშირდება საკუროთხეველს, შეიძლება პასტოფორიუმები ყოფილიყო. პირველი ორი სართულის ოთახები ჯვრის გვერდითა მხარეს შეწყვილებული იონიური კაპიტელით დასრულებულ სვეტებზე გადაყვანილი, ნაღისებრი თალებით იხსნება. მესამე სართულის ოთახები, გეგმით სამკუთხა, ასევე ორ მხარესაა გახსნილი, ოღონდ თითო თაღით.<sup>270</sup> სამსართულიანი სადგომები მძლავრ გუმბათქვეშა საყრდენებს ქმნის და შემაგრებულია მკლავთა გადაკვეთაზე მასიური 3/4-სვეტებით. ერთი მათგანი, ჩრდილო-აღმოსავლეთისა, ე. თაყაიშვილმა დაწვრილებით შეისწავლა; მას კქონდა ღამაზი, სხვადასხვა ფერის ოთხი ქვით ამოყვანილი ბაზისი.<sup>271</sup>

<sup>262</sup> ორივე ექსპედიციის შედეგები ე. თაყაიშვილმა გამოაქვეყნა: MAK, XII, გვ. 88-115; ტაბ. XVII-XX, სურ. 62-71; მიხივ, კულა-აღთისი, გვ. 19-28.

<sup>263</sup> Thierry "Voyage", გვ. 12-14 და ორი სურათი.

<sup>264</sup> E. Kleinbauer, "Zvartnots and the Origins of Christian Architecture in Armenia", *Art Bull.* 54, 1972, გვ. 251-253.

<sup>265</sup> V. Eid, Ost-Türkei, *Du Mont Kunst Reiseführer*, Köln, 1990, გვ. 198 და შემდ.

<sup>266</sup> "Kirchen in Tao-Klardjethien in der nordöstlichen Türkei", *Arch. Mitt. aus Iran* 4, 1971, გვ. 240-241, სურ. 2, ტაბ. 41.

<sup>267</sup> Edwards "Architecture", გვ. 27-32, სურ. 38-56. უკანასკნელად ბანას კათედრალი განიხილეს რ. მუფისაშვილმა და დ. თუმანიშვილმა, რომელნიც მას VII საუკუნის შუა ხანით ათარიღებენ (*ბანას თბილისი*, 1989, გვ. 63).


<sup>268</sup> ე. ვეიდენბაუმისა და დ. ბაქრაძის ცნობები გამოაქვეყნა ე. თაყაიშვილმა, MAK, XII, გვ. 92-95.

<sup>269</sup> MAK, XII, გვ. 100 და შემდ. დაწვრილებითი განხილვა: Edwards, "Architecture", გვ. 3, სურ. 54-56.

<sup>270</sup> MAK, VII, გვ. 68-70.

<sup>271</sup> იქვე, გვ. 100.





26. კათედრალი, გეგმა

კათედრალის შიდა სივრცე სხვადასხვა დონეზე შემომაგალი სხვადასხვა ძალის შუქით უნდა ყოფილიყო გასხივოსნებული: გარშემოსავლელიდან არაპირდაპირი სინათლე შემოდის, აფსიდების თორმეტი და გუმბათის თანაბრად დაშორებული ოთხი სარკმლიდან კი – პირდაპირი.

გარშემოსავლელის გარე კედელი გაძლიერებულია თამამად შვერილი პილასტრებით, რომელნიც კუთხოვანი გამოზიდული ბოლოებითურთ<sup>272</sup> სისქით ცოცხათი აღემატება კედელს. ისინი ზიდავენ ბრტყელ განმტვირთავ თაღებს – ამგარ სამშენებლო ტექნიკას სვენ ამ მხარის სხვა დიდ კათედრალებშიც ვხედავთ.

გარშემოსავლელის შიდა და გარე პირისთვის ნახმარია სუფთად თლილი ქვა (ტაბ. 107, 108). ქვები სწორ რიგებადაა გულდაგულ დაწყობილი, ასე რომ, დულაბი კიდეებს შორის არ ჩანს. სხმული გული, შედგენილი ღორღის, ალაგ აგურის ნატეხებისა და კენჭე

<sup>272</sup> ჩრდილოეთ მხარეს შვიდ ადგილას სწორკუთხა ნაშვერების მაგიერ  $\frac{3}{4}$  სვეტებია.



ბის ნარევისაგან, ოღნავ აღემატება კედლის სისქის მესამედს. ეკლესიის ერთიანად სუფთად თლილი ქვით გამოყვანა ცხადყოფს, რომ თავდაპირველად არ აპირებდნენ ეკლესიის მოხატვას. მაგრამ მშენებლობის დასრულების შემდეგ გადაუწყვეტიათ ზოგიერთი სიბრტყე მაინც მოეხატათ. ამ მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელნიც მრავალფეროვნად და ნუსხურ სახეებდლებსა და საგედრებლებს შეიცავს, ჯერაცაა გადარჩენილი აღმოსავლეთი აფხიდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ საღვთისმშენებელთა<sup>273</sup> და გარშემოსავლელის სამხრეთ-დასავლეთი პილასტრის სამხრეთ პირზე (მე იგი 1974 წელს ვნახე). ვეიდენბაუმის 1879 წლის ცნობის თანახმად ეკლესიის იატაკი „მინახავით გლუვი“ იყო.<sup>274</sup>

ეკლესიის გარეთა გარსი (ტაბ. 107) თანაბრად დაწახნაგებული 3.85 მ სიგანის 28 მონაკვეთად. ყოველ მათგანში გაჭრილია თავმოძრვებადებული ხარკმელი, სავსებით ერთნაირი, სხეანაირია მხოლოდ 1.95 მ სიგანის კარები ჩრდილოეთის, სამხრეთისა და დასავლეთ მხარეს. თაღნარი შედგება ერთმანეთზე გადაბმული, მოხდენილ შეწყვილებულ ნახევარსვეტებზე (ისინი შიდა პილასტრებს ეპასუხება) გადაყვანილი თაღებისაგან. ეს ნქმდავს დაწახნაგების წიბოებს და ერთიანობისა და სიცხოვლის შეგრძობას წარმოქმნის.

ნაგებობის გარეთა გარსი ნაქანდაკევით საკმაოდ ძუნწადაა შემკული. ყველა შემორჩენილი შეტყუებული თაღი (ზედა – შვერილი, ქვედა – შეწეული) გლუვია, გარდა აღმოსავლეთის, სულ ცოტა, ხუთი თაღისა, რომელნიც ყოსოს, თაროსა და დიდივისგანაა შედგენილი. თაღებს შორის მცენარეული მოტივითაა მორთული (ტაბ. 116). მას ქმნის ღარნაკიდან ამოზრდილი და ორმხრივხევეული ღეროები, რომლებიც სამკუთხოვნად შეჯგუფებულ ბროწეულებს ზიდავს (ამათში ზედა – ყველაზე დიდიცაა). ტოტები გაზის სახელ მიემართება გვერდულად და მათზე 3-5ბოლოიანი ფოთლები და მტევნები ეკიდება.<sup>275</sup> მოწისფერი საღებავის კვალი მოწმობს, რომ ადრე მთელი ეს ნაქანდაკევი მოწისფერით იყო გაცხოვლებული. ეს წერილმახი მნიშვნელოვანია. ვინაიდან ბანა არა მარტო რელიგიური, არამედ ადმინისტრაციული ცენტრიც იყო და ტაოს მმართველთა დომენიც. ამ მოტივის უახლოესი პარალელი მოიპოვება სომხეთში, კათალიკოს ნერსეს III-ის ნებით 641-661 წლებში აგებულ ზუართნოცის ტაძარში. აქაც, ბანახავით, ეს მოტივი გარშემოსავლელის გარეთა გარსის თაღთშორისებშია მოხმარებული.<sup>276</sup>

ნაქანდაკევი სამკაულის მეორე ჯგუფი თავმოყრილია დასავლეთი პორტალის თაღზე – ზოგადი მოხატულობა აქ იგივეა, რაც აღმოსავლეთით, ოღონდ უფრო განფენილია. მისი გარე მხარე მორთულია იშვიათი ორნამენტული სახით, რომლსაც შეადგენს კოფ-ხისებრ ჩაკვეთილი სამკურების მონაცვლეობა სამ-სამ ოთხფოთლოვან ვარდულთან (სურ. 26ა, ზემოთ).<sup>277</sup> აღსანიშნავია, რომ ეს მოტივი არასოდეს მოუხმარიათ საქართველოში. მისი ერთადერთი ახლო პარალელი ქტეზიფონის ახლოს სასანური სახლის სტუკოს მორთულობაში მოიპოვება (სურ. 26ა, ქვემოთ).<sup>278</sup> ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ აქ არ არის,

<sup>273</sup> MAK, XII, გვ. 92-94, 108.

<sup>274</sup> იქვე, გვ. 102, 107.


<sup>275</sup> ამ ნაქანდაკევის უმეტესი ნაწილი დაკარგულია, მაგრამ იგი განირჩევა ე. თაყაიშვილის 1902 წლის ფოტოსურათებზე – MAK, XII, ტაბ. XVII, სურ. 31 და ტაბ. XIX, სურ. 35, აგრეთვე იმავე ექსპედიციის ორ ფოტოზე, რომელიც გამოქვეყნებულია: Mepisašvili, Zinzadse, Schrader, *Arts*, გვ. 95.

<sup>276</sup> M. Мнапаканян, *Звартноц. Памятник армянского зодчества VI-VII веков*, 1971, გვ. 54, 55. სურ. 10, 20, 46-48. მოგვიანებით ბროწეულისა და ყურძნის მტევნების უწყველო შეერთების მაგალითები გვაქვს XI საუკუნის ეკლესიებში: სამთავისის კათედრალის აღმოსავლეთი ფასადზე (1030 წ.) (Mepisašvili, Zinzadse, Schrader, *Georgien*, ტაბ. 438) და ჩანგლის ეკლესიის დასავლეთი მკლავის კრონ-შტაინის წინაპირზე (Thierry, "A propos des quelques monuments chrétiens", სურ. 20), რომელიც XI ს-ის შუახანისა უნდა იყოს და არა, როგორც ქნი ნ. ტაერი ფიქრობს – X ს-ისა (იქვე, გვ. 87).

<sup>277</sup> MAK, XII, ტაბ. XX ხ, სურათი მარცხნივ და ჩვენი სურ. 26ა.

<sup>278</sup> J. Kröger, *Sasanidischer Stuckdekor*, Mainz, 1982, გვ. 95, სურ. 50, ტაბ. 36-6, 38-3b. ის აგრეთვე მისი ნაირსახეობა – გვ. 110 და შემდგომ, სურ. 61, ტაბ. 45-2,3. ე. ერდმანის აზრით, ამ მოტივის ელემენტები ელინისტური ხელოვნებიდან მომდინარეობს და გარდასახულია სასანიანთა ოსტატების მიერ (K. Edrmann, *Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden*, 1969, გვ. 81, სურ. 58).





26ა. დასავლეთი პორტალის თალი (დეტალი) და ნაძერწი ფრიზი ქტესიფონიდან, კროკერის მიხედვით

ბანასებრ, სპირალები სამნაწილიანი ვარდულის ძირთან. ეს, რა თქმა უნდა, არ ამცირებს ბანას არქიტექტორის მიერ სახანური სტუკოს ცოდნის შესაძლებლობას, შესამჩნევად გამარტივებული და სქემატიზებული ნაირსახეობანი ამ მოტივისა გვხვდება დოლისყანის სამხრეთი სარკმლის თავსართზე (იხ. ზემოთ, ტაბ. 81), ვალეს დასავლეთი პორტალის არქივოლტსა<sup>279</sup> და ხახულში (ტაბ. 201). საყურადღებოა, რომ დასავლეთი პორტალის დეკორაციული თალი ორს კი არა, ოთხ კორინთულ კაპიტელს ებჯინება. კაპიტელების პირველი წყვილი თალების ქვედა საფეხურს ზიდავს, მეორე კი, თაღთაშორისებში მოქცეული – თაღის ზედა საფეხურს. საინტერესოა, რომ კაპიტელების მეორე წყვილი ძლიერ ენათესავება მკლავებშორისი ოთახების შეწყვილებული თალებისას. თუ ეს დაკვირვება მართებულია, იგი ეკლესიის მშენებლობის უწყვეტობას მოწმობს.

ამჟამად არაფერი ვიცით ჩამოქცეული კედლების ხუროთმოძღვრული სამკაულის შესახებ. მიუხედავად ამისა, სამკაულის ერთი შეხედვით უცნაური, არათანაბარი გამოყენება ფასადებზე ვერ იქნება იმის უტყუარი საბუთი, რომ მშენებლობა წყვეტილებით მიმდინარეობდა. ამას ეწინააღმდეგება ნაშენისა და სამშენებლო მასალის ერთიანობა. ხუროთმოძღვრული სამკაულის გამოყენება უთუოდ პრაქტიკული ან სულაც ეკონომიკური მოსახრებებით იქნებოდა ნაკარნახევი, როგორც ეს გვაქვს ოშკესა და ხახულში, სადაც გუმბათის გადმოშვებული დაკვარდანის მარტოოდენ ცხადლივ სახილველი ადგილებია მორთული.

ოდესღაც, ეკლესიის მშენებლობის დასრულების შემდგომ მასში ცვლილებები იქნა შეტანილი. გარშემოსავლელის ყველა სარკმელი და შესაბამისი სივრცეები მისი შიდა პირის პილასტრებს შორის გულდაგულ ამოავსეს ტლანქად ნათალი ქვით. აღმოსავლეთითა და სამხრეთით მიდგმულ იქნა კვადრატული კოშკისებრი კონტრფორსები. გარშემოსავლელის წრიული კედელი შესამჩნევად ამაღლეს, აღმოსავლეთი აფსიდის ინტერკოლუმნიები მთლიანად ამოქოლეს ტლანქად თლილი, უსწორმასწორო, შეუღესავი ქვებით. ამ დანიშნულებს არც ეკლესიის პირუანდელ გეგმასთან აქვს რამ საერთო და ისინი არც ლიტურგიკული მოთხოვნილებებითაა განსაზღვრული. შესაძლოა, ისინი ნაკარნახევია ხელ-

<sup>279</sup> Mepisašvili, Zinzadse, Schrade, *Arts*, სურ. გვ. 248-ზე.



ჩუკთა შემოსევის გამუდმებული საფრთხით XIII საუკუნის მეორე ნახევარში უფრო საფიქრებელი კი არის, რომ ისინი XIX საუკუნის შუახანისაა, რუსეთ-თურქეთის ომის დროინდელი, როდესაც კათედრალი ციხესიმაგრედ გადააქციეს.

ხემა მცირედმა საველე მუშაობამ ბანაში ნათელი რამდენიმე უხესტობათაგან უფრო ბოლოდროინდელ აღწერასა და რეკონსტრუქციაში.<sup>280</sup> შემოსევენებული კვადრატული კონსტრუქციის კონსტრუქციის, რომელიც აღმოსავლეთ სარკმელს ეფარება, ნაგებია უხეშად ნაკვეთი, ზოგჯერ უხეშად გათლილი, ქვებით რიგებს შორის ხსნარის სქელი ფენით: ტექნიკის მხრივ ის სრულებით განსხვავდება გარშემოსავლელის გარე პირისაგან. აღმოსავლეთი და სამხრეთი კონსტრუქციები ფარავს გარეთა კედლის თაღების პროფილებსა და თაღთაშორის სამკაულებს. ამას გარდა, ისინი გარშემოსავლელის გარეთა კედელზე უბრალოდ მიბჯენილია და არა მასთან გადაბმული. შემდგომ, აღმოსავლეთ მთლიან კონსტრუქციის შიგნით აფსიდი არა აქვს,<sup>281</sup> ასევე აღმოსავლეთ შვერილებს შორის მანძილი არ აღემატება მომიჯნავე მონაკვეთებისას. გარშემოსავლელის გარეთა თაღნარს ხევით აღმართული კედელი მოგვიანო დანამატია, რაც გვარწმუნებს, რომ თავდაპირველი ეკლესია ორსაფეხუროვანი კი არა, სამსაფეხუროვანი მოხაზულობისა იქნებოდა. ედვარდის ბოლოკამისდელი მონაცემებით, აღმოსავლეთი აფსიდი არ ძვეს ზუსტად დასავლეთი კარის ხაზზე.<sup>282</sup> ამგვარი ასიმეტრია შეუძლებელია სამშენებლო თვალსაზრისით. ეკლესიის ბუნებრივი თუ განაზრახი დაზიანება, ისევე, როგორც კათედრალში დახვავებული ნანგრევები, შეუძლებელს ხდის ზუსტი მონაცემების მოპოვებას. ამას გარდა, არ არსებობს არც დიტერატურული და არც ნივთიერი საბუთი, თითქოს არსებუდიყო 2.60 მ სიგანის წრიული, შიგნითკენ 24 სვეტზე გადაყვანილი თაღებით გახსნილი გალერეა. ამგვარი რეკონსტრუქცია, შემოთავაზებულია ა. კალგინის მიერ,<sup>283</sup> მოკლებულია სინამდვილეს. მისი შეცდომა უნდა მომდინარეობდეს დ. ბაქრაძის მიერ სიტყვა „გალერეის“ არაზუსტი ხმარებისაგან, რომლითაც ის უთუოდ ვიწრო (ასე 0.40 მ?) ჭვირულ ლითონის ვისოსს აღნიშნავდა, დადგმულს გუმბათის იმგვარ შიდა შვერილ ლავგარდანზე, ხშირად რომ გვხვდება ბიზანტიურ, სომხურ და ქართულ ეკლესიებში. ტაო-კლარჯეთში არ გადარჩენილა ამგვარი მთაჯირი. მაგრამ ოშკში, გუმბათის ყელის შიგნითკენ მიმართული წამოწყების გარეთა კედელზე მე ვნახე ლითონის ღეროების უამრავი, ტყვიით ამოვსებული ბუდე, რომელშიც შეიძლებოდა ჩამაგრებულიყო ლითონის თხელი დგარები.

მრავალი ამ უხესტობათაგანი, რომელნიც კვლავ და კვლავ მეორდება, მოდის ე. თაყაიშვილის არქიტექტორის მიერ მცდარად აღდგენილი გეგმებიდან.<sup>284</sup> ისინი ადგილზეა შესრულებული და აჩვენებს ეკლესიის ჩრდილოეთ, სამხრეთ და დასავლეთ მხარეს სამერთაირ, დაახლოებით 1.50 მ სიღრმისა და 2.00 მ სიგანის კარიბჭეს. უყურადღებოდ არის დატოვებული ის გარემოება, რომ სამხრეთი კარიბჭის ხაწილობრივად შერხენილი დასავლეთი კედელი სამხრეთით გარშემოსავლელის გარე სიბრტყეს, სულ ცოტა 4.00 მ-ით სცდება და, რომ მას, დასავლეთ მხარეს, ერთი (იქნებ ორი?) ღია თაღი უნდა პქონოდა.<sup>285</sup> ვინაიდან ეს, დღეს ფრაგმენტული კედელი უხესტად იმავე ტექნიკითა და იმავე მასალითაა ნაგები, როგორც მთლიანად თავდაპირველი ეკლესია და გადაბმულია გარშემოსავლელის კედელს, იგი თავდაპირველი ეკლესიის დროისა უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, სამხრეთი კარიბჭე ისეთივე არ იყო, როგორც ჩრდილოეთისა და დასავლეთის, მათზე მნიშვნელოვნად დიდიც ყოფილა და, იქნებ, უფრო რთულად დანაკეთულიც.

ხვენი ეკლესიის აღდგენისას გასათვალისწინებელია ახლომდებარე ოშკის ეკლესიის სამხრეთ აფსიდში ამას წინათ აღმოჩენილი მხატვრობაც (ტაბ. 118). იგი უეჭველად 1036

<sup>280</sup> იქვე, სურ. გვ. 94-ზე; W. Beridze, *Monuments*, სურ. 92; И. Северов, *Памятники грузинского зодчества*, 1947, გვ. 189; A. Alpagó-Novello et al., *Art and Architecture in Medieval Georgia*, Louvain, 1980, გვ. 396, 397.

<sup>281</sup> ეს შენიშნეს გუხოვებმა ("Kirchen", სურ. 2) და ედვარდსმა ("Architecture", გვ. 29, სურ. 38, 41).

<sup>282</sup> Edwards, "Architecture", გვ. 30, სურ. 38.

<sup>283</sup> MAK, XII, გვ. 105, ტაბ. XX ა, ბ.

<sup>284</sup> იქვე, სურ. 64, 68.

<sup>285</sup> ეს გამომდინარეობს: Edwards, "Architecture", ტაბ. 41.



წლისა და სხვა კომპოზიციების გარდა, მოიცავს ბანას ეკლესიის გამოსახულებასაც შენობის ქართული წარწერითურთ. საუბედუროდ, ეკლესიის გამოსახულების ზედა ნაწილი ჩამოთლილია. დარჩენილი ქვედა ნახევარი ბანას ეკლესიის გარეუბრის ქრისტიანული უნდა ვადმოსცემდეს. გარდა მთელი რიგი სხვა მნიშვნელოვანი წვნილებებისა<sup>286</sup> აქ გამოხატულია დაქანებული კრამიტის სახურავით დასრულებული<sup>287</sup> და ოშკის სამხრეთი მკლავის შემორჩენილი კარიბჭის მხგავსად ორ სვეტზე დამყარებული ორი ერთნაირი კარიბჭე (ქვემოთ, ტაბ. 163). გამოსახულების მარცხენა მხარეს მოქცეული მესამე კარიბჭე მათგან საგრძნობლად განირჩევა – სირთულითაცა და ზომითაც. გადარჩენილია მხოლოდ გარშემოსავლელის კედლის მიმდებარე შვეული ზოლი. მაგრამ საღებავის ლაქები მოწმობენ, რომ იგი უფრო განიერი იყო და მაღალიც – სამსართულიანი. პირველ სართულზე ოთხკუთხა სარკმელია, მის ასწვრივ – თავმომრგვალებული; ზემოთ კიდევ ამოცნობა კომპარტიმენტი ოთხი პატარა სწორკუთხა სარკმლით. მხატვრობას გადარჩენილი მონაკვეთების გაწმენდა, ალბათ, დაძაბებით მონაცემებს მოგვაწვდის და რეკონსტრუქციის საკითხსაც მეტი ნათელი მიადგება. მიუხედავად ამისა, პატარა შენობა გამოსახულების მარჯვენა ნაწილში, რომელიც ბანას ეკლესიის სამხრეთი მხარე უნდა იყოს, აშკარად გვეუბნება, რომ მესამე კარიბჭე დიდად განსხვავებული იყო ჩრდილოეთისა და დასავლეთისაგან და ამ დაკვირვებას თითქოს ემხრობა სამხრეთი კარიბჭის შემონახული კედელიც.<sup>288</sup>

შიდა მხარე პორტალისა, რომელიც დღემდე მოღწეულ ორთაგან უკეთ არის შემონახული, გარშემოსავლელის შიგნიდან იხილვება (Edwards, სურ. 41). მისი კარები (2.00 მ სიგანეში) დასრულებულია ნახევარწრიული მონოლითური ტიმპანით, რომლის მხგავსი ტაოს სხვა ეკლესიათა კარიბჭეებშიც მოიპოვება და მასზე იქნებ დამკვეთის წარწერაც ყოფილიყო. პორტალის პილასტრები იმავე მოყვანილობისა და ზომისაა, როგორც სხვანი მათ აქეთ-იქით, მაგრამ საგრძნობლად დაშორებული ერთმანეთს (3.58 მ). მათი განმტვირთავი თალი მიმდებარე თაღთა სიმაღლისაა, რამაც მოითხოვა მისი საბჯენი იმპოსტების ერთი რიგის სიმაღლით ქვევით ჩამოტანა.

ბანას კათედრალზე მსჯელობა ამომწურავი ვერ იქნება; ეს მხოლოდ სხარტი შენიშვნებია, რომელიც, იმედია გამოადგება მომავალ მკვლევართ, ვისაც ზემოაღწერილზე უფრო სახარბიელო ვითარებაში მიეცემა საშუალება ადგილზე სისტემატური გათხრების ნატარებისა თავდაპირველი ეკლესიის ნამდვილი სახის აღსადგენად, ტიპოლოგიურად მხგავს ძეგლებთან მისი სტილური და ფორმისეული ნათესაობის დასადგენად და სხვა, ჯერჯერობით გაურკვეველ კითხვებზე პასუხის მოსაპოვებლად.<sup>289</sup>

## 2. ისტორიული და კულტურული მიმოხილვა

ერთ დროს ბანა ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთი ქართული სამთავროს ერთ-ერთი უმდიდრესი პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი ყოფილა, მას შემდეგ, რაც ბაგრატიონთა საბრძანებელი ტაოსა და კლარჯეთის სამთავროებად გაიყო,<sup>290</sup> ბანა გახდა ტაოს

<sup>286</sup> მაგალითად, ეკლესია ორსაფეხურიან პლატფორმაზე ყოფილა დადგმული, გარშემოსავლელის ფასადის შეწყვილებული ნახევარსვეტები არ სწვდება სტილობატს, რაც უჩვეულოა ქართული ხუროთმოძღვრებისთვის.

<sup>287</sup> ეკლესიის ნანგრევებში მე ვიპოვე ცისფერი მოტიქული კრამიტის ორი ნატეხი, რომელთა მხგავსნი ახლომდებარე ესბუის ეკლესიასთანაც შემიგროვებია. ეს ღარიანი კრამიტის ნატეხები იმის საბუთი ჩანს, რომ კარიბჭეცა და მთლიანად ეკლესიაც ცისფრად მოტიქული კრამიტით იყო დასურული.

<sup>288</sup> "Peintures historiques d'Oski (Tao)", *Revue des études géorgiennes et caucasiennes* 2, 1986, გვ. 146-147, სურ. 4 a, b.

<sup>289</sup> ტიპოლოგიურად ბანას მონათესავე ტაძრებისთვის იხ.: E. Kleinbauer, "Zvartnots and the Origins of Christian Architecture in Armenia", *Art Bull.* 54, 1972, გვ. 250-256.

<sup>290</sup> ამგვარი დაყოფა ადარნასე II-ის (†923) შემდეგ ჩნდება. მის ძეთაგან ერთი, ბაგრატ ქართველთა მეფე (†945), აფუძნებს ტაოს სამთავროს; მეორე ვაჟი, სუმბატ კურაპალატი (†958) – კლარჯეთი-



დედაქალაქი, XI საუკუნიდან კი, ხანგამოშვებით – ქართველ მეფეთა სამთავროს.<sup>291</sup> ბანას კათედრალში აკურთხეს მეფე ბაგრატ IV (1027-1072)<sup>292</sup> და იქვე მან 1032 წელს დაიწერა ჯვარი ელენეზე, ბიზანტიის იმპერატორის – რომანოზ III არგეროუსის (1028-1034) ძმისწულზე.<sup>293</sup> იქვე იყო დასაფლავებული ტაოს რამდენიმე მმართველიც – უკანასკნელად აქ საქართველოს მეფე ვახტანგ IV (1443-1446) დაკრძალეს, წინა წელს კი მისი მეუღლე სითიხათუნი.<sup>294</sup>

მთელი მისი არსებობის მანძილზე ბანას სიმშვიდე არ ღირსებია. მანზიკერტთან ბიზანტიელთა დამარცხების შემდეგ თურქხელსუკთა მარბიელები 1074-1080 წლებში „კითარცა მკალნი“<sup>295</sup> მოედევნენ ტაოსა და მის მეზობელ საერისთავოებს. XII საუკუნის პირველ ნახევარში ბანა ხელჩუკების ხელში იყო. 1160-იან წლებში მეფე გიორგი III-მ (1156-1184) წამოიწყო მათზე ძლიერი შეტევა, მაგრამ უშედეგოდ.<sup>296</sup> ბანა მხოლოდ თამარ მეფის ზეობაში (1184-1213) იქნა განთავისუფლებული.<sup>297</sup> მშვიდობა ხანმოკლე აღმოჩნდა, მალევე განახლდა შემოსევები, მეტადრე მეფეთა – გიორგი დაშასა (1213-1222)<sup>298</sup> და დავით VIII-ის (1293-1311) ზეობაში.<sup>299</sup> მაგრამ მიუხედავად ამ შფოთიანობისა და ნორმალური ცხოვრების დარღვევისა, კულტურული და ლიტერატურული ტრადიცია აქ XVI საუკუნეში თურქთაგან ახექსიამდე არ შეწყვეტილა.

ბანასთან დაკავშირებულ უადრეს თვალსაჩინო სწავლულთაგანია ზაქარია ბანელი, იგივე ზაქარია ვალაშკერტელი, ანუ ხვინგელოზი, რომელიც სომეხი ისტორიკოსის – არისტაკეს ლასტივერცის მიხედვით,<sup>300</sup> 1021-1022 წლებში ბიზანტიის იმპერატორ ბასილი II-ისა და საქართველოს მეფის – გიორგი I-ის მოლაპარაკებაში მონაწილეობდა. კონსტანტინოპოლში გადახვეწილი ზაქარია აგრძელებს სამწერლო მუშაობას და უკვეთავს უამრავ ხელნაწერს ქართული სამონასტრო კოლონიისათვის. ზოგი მათგანი შემორჩენილია და ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახება. მათ შორისაა ღამაზად მორთული „ცხოვრება და განგებაი წმიდისა გრიგოლ ღმრთისმეტყველისაი“ (A-1), ბასილ ეტრატაის მიერ გადაწერილი 1031 წელს,<sup>301</sup> წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველის ქადაგებათა კრებული ზაქარია მირდატისძისა და სხვათა მიერ კონსტანტინოპოლის ქართველთა ღმრთისმშობლის სახელობის მონასტერში გადაწერილი (A-92),<sup>302</sup> 1030 წელს შესრულებული „სჯულისკანონი“ (S-143),<sup>303</sup> „მცირე სვნაქსარი“<sup>304</sup> (A-648) და მაქსიმე აღმსარებლის ეგზეგეტიკურ თხზულებათა „კრებული“<sup>305</sup> (Q-34), გადანუსხული 1029-1031 წლებში. ხელნაწერის 336 გვერდზე

ხას, დედაქალაქით არტანუჯში (C. Toumanoff, *Studies in Christian Caucasian History*, Washington, 1963, გვ. 496 და შემდგომ).

<sup>291</sup> ქართლის ცხოვრება I, გვ. 318, 385.

<sup>292</sup> იქვე, გვ. 295; ლ. მენაბდე, *კერები I*, გვ. 461.

<sup>293</sup> იქვე, გვ. 294; ე. თაყაიშვილი, *ქალაქ-დასახ.*, გვ. 19-20.

<sup>294</sup> ქართლის ცხოვრება IV, გვ. 283.

<sup>295</sup> ი. ჯავახიშვილი, *ქართველი ერის ისტორია II*, 1914, გვ. 461.

<sup>296</sup> ქართლის ცხოვრება II, გვ. 16; ივ. ჯავახიშვილი, *დასახ. ნაშრ.*, გვ. 565.

<sup>297</sup> ქართლის ცხოვრება I, გვ. 368.

<sup>298</sup> იქვე, გვ. 209.

<sup>299</sup> იქვე, გვ. 250.

<sup>300</sup> ისტორია, თარგმნა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ე. ცაგარეიშვილმა, თბილისი, 1974, გვ. 51.

<sup>301</sup> ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, *A კოლექცია I-1*, 1973, 7-1; Шмерлинг, *Художественное оформление*, გვ. 143 და შემდ.

<sup>302</sup> აღწერილობა, გვ. 326-332; Шмерлинг, *Художественное оформление*, გვ. 143 და შემდ.

<sup>303</sup> აღწერილობა, *S კოლექცია I-1*, 1960, გვ. 152-154.

<sup>304</sup> Ф. Жордания, *Описание рукописей Тифлисского Церковного Музея*, II, Тифлис, 1902; Шмерлинг, *Художественное оформление*, გვ. 143 და შემდ.

<sup>305</sup> აღწერილობა, *Q კოლექცია I*, 1957, გვ. 36-38. ზაქარია ბანელის დაკვეთილი ხელნაწერების შესახებ იხ. ასევე: ლ. მენაბდე, *კერები I*, 1962, გვ. 463-464; ე. მაჭავარიანი, *ძრავალოთავი 4*, 1975, გვ. 24-29; ე. მეტრეველი, *ნარკვევები ათონის კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის ისტორიიდან*, თბილისი, 1996, გვ. 145-166.



მოყვანილ ანდერძში ნათქვამია, რომ „დაიწერა ბრძანებითა და ნებითა ზაქარია ეპისკოპოსისა ბანაელისა და სვხელოზისაჲთა ჴელითა უღირსისა და უცბათ მხრეკელისა ისაკისათა, ქალაქსა კონსტანტინოპოლის მონასტერსა მისვე ბანაელისა, ეპისკოპოსისა, სვხელოსისა, ყოველთა წმიდათასა აგიაპანტს მეფობასა რომანოზისსა“.

ბანაში გადაწერილი უგვიანესი შემორჩენილი ხელნაწერი 1511 წლისაა (A-647).<sup>306</sup> ესაა საბაწმიდის ტიპიკონი,<sup>307</sup> ანდერძის ცნობით დაკვეთილი ქეთევან დედოფლისთვის.

XVI საუკუნის მეორე ნახევარში ბანა, ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის სხვა მონასტერთა მსგავსად, თურქ ხელისუფალთა ხელში მოექცა, რომელთაც ბოლო მოუღეს აქაურ გაცხოველებულ კულტურულსა და ლიტერატურულ საქმიანობას. XVI-XVII საუკუნეებში ჯრუჭის ოთხთავისთვის (H-1697) დართულმა რამდენიმე გვერდმა შემოგვინახა მოთხრობა იმ აუტანელი მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც იმყოფებოდნენ თურქთა საბრძანებელში მოხვედრილი ქრისტიანები ბანას უშუალო სიახლოვეს: „იყო კაცი ვინმე მოშიში უფლისა, რომელსა სახელი ერქუა აექსენტი, და ესე იყო ღუაწლსა და სამსახურსა შინა ღმრთისასა... მსწრაფლ იწყო შენებად და მრავლითა ღონისძიებითა აღაშენა ეკლესია წმიდისა გიორგისა თემსა მას ბანისასა, რომელსა ქარგლუხი<sup>308</sup> ეწოდების, და მრავალნი ნაწილნი დაასუენნა. კამსა მას იჯდა ბატონად უსჯულო სანჯახი, რომლისა სახელი ერქუა თათრულისა ვნითა ბაადინ ბეგ. ესმა რა აღშენება ტაძრისა მის მოიყუანეს კაცი იგი ღმრთისაი და დიდევსა შინა შთააგდეს“.<sup>309</sup>

<sup>306</sup> Ф. Жордания, *Описание рукописей...* II.

<sup>307</sup> წმ. საბას მონასტერი პალესტინაში.

<sup>308</sup> ქარგლოხი პატარა სოფელი ქოროლუ უხდა იყოს, ოლთისიდან (ოლთუ) ჩრდილოეთით 12 კმ-ში მდებარე. იგი მოინახულა 1907 წელს ე. თაყაიშვილმა (*ქოლა-ოლთისი*, გვ. 45-46) და აქ ორი ეკლესია დაათვალიერა. ერთი მათგანი, წმ. გიორგისად მიხეული, აფხიანდორღვეული იყო და შენეთად გამოიყენებოდა. ე. თაყაიშვილმა აღწერა ის და გვემაც გააკეთებინა (იქვე, ტაბ. 24ა).

<sup>309</sup> ლ. მენაბდე, *კერები* I, გვ. 462. დამოწმებული ხელნაწერი ხელნაწერთა ინსტიტუტშია დაცული. იგივე ბედი ეწია სომხებსა და ბერძნებს ერზინჯანში, ტაოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში: 1403 წელს ყველა მათი ეკლესია თემურლენგის განკარგულებით დაანგრიეს (R. Gonzales de Clavijo, *Ambajada a Tamerlan*, ed. R. Alba, Madrid, 1984, გვ. 108). მეორე შემთხვევაში, ერზინჯანის აღმოსავლეთით სომხებით და ბერძნებით დასახლებულ ქალაქ პაგარისზე მიმავალმა თემურლენგმა ბრძანა დაეხვრიათ ყველა სომხური ეკლესია, რომელსაც არ გამოისყიდინდნენ 3000 ესპეროდ (ესპერო უდრის ნახევარ რეალს) – იქვე, გვ. 113.





## ნაწილი მეორე

**X საუკუნის შუახანების შემდეგ აშენებული  
და აღდგენილი ეკლესია-მონასტრები**



## შუსაგალი

X საუკუნის მეორე ნახევარში პირველობა უთუოდ საქართველოს ისტორიაში გამორჩეულ პიროვნებას, დავით III-ს ეკუთვნის. ის 958-1001 წლებში გახაოცარი წარმატებით მართავდა ტაო-კლარჯეთს. დავითს დიდად აფასებდნენ ბიზანტიის საიმპერატორო კარზე, როგორც სანდო მოკავშირეს არაბთა საფრთხის პირისპირ. არაბთა წინააღმდეგ წარმოებულ ომებში, მეტადრე ნიკიფორე ფოკას მმართველობაში (963-969), ქართველები ბიზანტიელთა მხარდამხარ იბრძოდნენ, რასაც ბიზანტიური მიწა-წყლის მაჰმადიანთა ხელიდან გამოხსნა მოჰყვა. დავითს სახელი მეტადრე მას შერე გაუვარდა, როდესაც იგი მიეხმარა ბაილი II-ს აჯანყებული ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ქართველების ჯარს წარჩინებული დიდებული იოვანე თორნიკე მიუძღოდა, რომელიც ათონის მთაზე იბერთა მონასტერში ბერად შემდგარიყო და საგანგებოდ იქნა იქიდან გამოხმობილი.<sup>310</sup> ბიზანტიელთათვის გაწეული სამხედრო დახმარებისთვის დავითმა ჯეროვანი საზღაური მიიღო – მას მიწა-წყალიც ებოძა და 978 წელს „კურაპალატის“ ბიზანტიური დირსებაც.<sup>311</sup> მის ზეობაში ტაო-კლარჯეთი დიდ მიწა-წყალს მოიცავდა, სამხრეთი საზღვარი კი ვანის ტბასა და ერზინჯანს სწვდებოდა. სამხედრო და დიპლომატიურმა წარმატებამ მალევე მისცა ბიძგი ქვეყნის ეკონომიკასაც. დიდი შემოსავალი მოჰქონდა სავაჭრო გზების გადაკვეთაზე მოხერხებულად განლაგებულ მარტოედენ ქალაქ არტახუჯსაც კი. ამის თაობაზე კონსტანტინე VII პორფიროგენეტი შემდეგს ამბობს: „ადრანუჯის ციხე ძალიან მტკიცეა და აქვს დიდი რაბატიცა და დაბა-ქალაქიც და იქ მოდის საქონელი ტრაპეზუნდისა, იბერიისა, აფხაზეთისა, და არმენიის და სირიის ყველა ქვეყნიდან; და ამ საქონლებიდან მას უამრავი ბაჟი შემოსდის“.<sup>312</sup> დავითის მიერ ტერიტორიის შესამჩნევად გაზრდამ, რამაც მის კონტროლს დაუქვემდებარა სპარსეთისა და შუამდინარეთის საწარმოო ცენტრებიდან შავი ზღვით (ტრაპეზუნდი) ბიზანტიისკენ მიმავალი სავაჭრო გზები, შემოსავლის სწრაფი ზრდა მოიტანა. ამას გარდა, 978 წელს დავით კურაპალატმა ბიზანტიელთაგან კარინი და ხალტო-არიტი მიიღო, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სავაჭრო თვალსაზრისით, არამედ ბუნებრივი სიმდიდრითაც და ნაწარმითაც.<sup>313</sup> თანადროულად ტაო-კლარჯეთის სამთავროს მჭიდრო კავშირმა ბიზანტიის სამეფო კარის კულტურულ გარემოთან, რომელიც განსაკუთრებით ნიკიფორე II ფოკას ხანაში განმტკიცდა, და თვით დავითის თითქმის ნახევარსაუკუნოვანმა ბრძნულმა მმართველობამ შექმნა ტაოში დიდი გაქანების ხუროთმოძღვრული საქმიანობის თუმც ხანმოკლე, მაგრამ მრავლის მომცემი აღმაშენებლისათვის საჭირო სულიერი ვითარება და ნიჭთიერი საფუძველი. მას ზურგს უმაგრებდა საინჟინრო ნაგებობანიც, კერძოდ, ხიდები და

<sup>310</sup> ასოლიკ (ხტეფანოს ტარონელი), პატმუთედენ ტიესერაკან, გამ. ს. მალხასეანცისა (1885), გვ. 136; Н. Ломоури. К истории Варлы Склира, *თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე* 67, 1957, გვ. 29-46. ტაოს სოციალურ-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოებათა გამო იხ.: B. Martin-Hisard, "Du Tao-Klarjet' i à l' Athos: Moines géorgiens et réalités sociopolitiques (IX<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles)", *Bedi Kartlisa: Revue de Kartvélogie* 41, 1983, გვ. 34-36; M. Tarchnišvili, "Die Anfänge der schriftstellerischen Tätigkeit des Hl. Euthimius und der Aufstand von Bardas Skleros", *OrChr* 32, 1954, გვ. 113-124.

<sup>311</sup> ქართულ წყაროებში დავითი „ყოველისა აღმოსავლეთისა კურაპალატად“ იწოდება – ვ. კოპალიანი, „ყოველისა აღმოსავლეთისა კურაპალატისა საკითხისათვის“, *მაცნე* 3, 1972, გვ. 171-176.

<sup>312</sup> *Adm. Imp.*, თავი 46<sup>42-46</sup> (ქართული თარგმანი: *გეორგიკა*, ტ. IV, ნაკვ. II, გამოცემა და თარგმანი ს. ყაუხჩიშვილისა, თბილისი, 1925, გვ. 278-79).

<sup>313</sup> *Всеобщая история Степаноса Гаронского. Асогика по прозванию - писателя XI столетия*, Москва, 1864, გვ. 135. დამატებითი მაგალითები იხ.: H. A. Manandjan, *The Trade and Cities of Armenia in Relation to Ancient World Trade*, ს. გარსიანის თარგმანი, Lisbon, 1965, გვ. 146, 148, 156.



უოცდაევი ციხესიმაგრე, რომელიც ჯერაც არაა გამოწვლილვით შესწავლილი.<sup>314</sup> არაფერი ვიცით იმდროინდელ საერო ხუროთმოძღვრებაზე, თუნდაც ადგილობრივ ხელოსუფალთა სამუოფლებზე, სასტუმროებსა და ხასხუელოებზე. აი საკულტურული მემკვიდრეობის მიმართ კი საფუძვლიანი დებულებებია წამოყენებული და ზოგიერთ შემთხვევაში მდგომარობაშია ჩვენამდე მოღწეული.

დავითის ზეობის პირველ ნახევარში, მისი უშუალო შემწეობით ოთხი სამონასტრო ეკლესია ააგეს: ოშკი, ხახული (ორივე ცენტრული), ოთხთა ეკლესია და პარხალი (ბაზილიკები). დავითიყა იშხნის კათედრალის გადაკეთების მოთავე.

ამ ძეგლთა შესწავლისას ჩვენ არა გვაქვს ხელთ ვრცელი წერილობითი წყარო, რომელიც ისევე გვიმეგზურებდა, როგორც X საუკუნის შეახანებამდე აგებულ მონასტერთა შემთხვევაში გიორგი მერხულეს „წმ. გრიგოლ ხანცთელის ცხორება“. მიუხედავად ამ ხარვეზისა, მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში ვართ, რადგანაც დავით კურაპალატის აგებული ეკლესიები არა მხოლოდ შედარებით კარგადაა დაცული, არამედ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, მოგვიანებით გადაუკეთებელიც. ამას გარდა, X საუკუნის აქეთ მრავლად გვაქვს შიდა კედლების ბათქაშებზე დატანილი თუ გარე კედლებზე ამოკვეთილი ისტორიულად დიდმნიშვნელოვანი წარწერები. დავითის ზეობის დასაწყისში აგებული ეკლესიები იმგვარ არსებით სიახლესა და მონუმენტურობას გვინვენებენ, როგორიც შეესაბამება ამ ახალი ხანის სიდიადეს. მუდამ ჩანს ქვითხუროთა მომეტებული გაწაფულობაც. წინანდელ ხანასთან შედარებით საგრძნობლად იზრდება ეკლესიათა ზომებიც. ხანცთისა (16,85 × 15,00 მ) და დოღისეანის (15,80 × 11,38 მ) სამონასტრო ეკლესიები დავითის აგებულ ოშკს (41,00 × 27,00 მ), ხახულს (34,43 × 24,00 მ), პარხალსა (28,40 × 18,55 მ) და ოთხთა ეკლესიას (28,46 × 18,60 მ) ორჯერ და მეტად ჩამოუვარდება.

უადრესად გაცხოველებული შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამ ხანაში შეიქმნა ახალი ხუროთმოძღვრული ტიპი – ტრიკონქი (ოშკი, ისი, კოლას „ოთხთა ეკლესია“, ოროული), რომელიც, თუ არ ვცდები, ადრე არ გვხვდება საქართველოს სხვა ნაწილებში და უშუალოდ ადგილობრივ ქვითხუროებს უნდა მიეწეროს. რომ ეს ფორმა დიდად მოსაწონი აღმოჩნდა, ქუთაისისა (ბაგრატის ტაძარი, 1003 წ) და აღავერდის (XI ს-ის პირველი მეოთხედი) კათედრალებიც გვიდასტურებენ. მართალია, ტრიკონქი დღემოკლე გამოდგა და აღარახდროს აშენებულა XI ს-ის შემდეგ. ამ ეკლესიათა გარე კედლები გლეჯად თლილი, გულდაგულ დაკეთხვილი, იშვიათი გამონაკლისით უწყვეტ რიგებად დაწყობილი ქვითაა შემოსილი, რომელიც ისე ზუსტადაა მორგებული, რომ რიგებს შორის დუღაბი არ ჩანს. კედლების ამგვარი დამუშავება ჯერ კიდევ ბანასა და ხანცთაში ჩნდება, მაგრამ ახლა, ოშკით მოყიდებული, კედლები სადა აღარაა, გამდიდრებულია კვეთილი პროფილებითა და სართავი თაღების რიტმული მწკრივებით,<sup>315</sup> რომლებიც გამოყენებულია შენობის სამ (ოშკი) ან ოთხსავე (იშხანი) მხარეს. სხვადასხვა სიმაღლისა და სიგანის ეს სართავი თაღები ასახავს შიდა მოცულობათა წყობასა და ლოგიკას, აუმჯობესებს სტრუქტურულ თვისებებს და, უპირველეს ყოვლისა, კედელთა ზედაპირის დანაწევრებით დეკორაციულ ხელოვნებას, მათი ცხოველხატული თვისებების ზრდას ემსახურება. ნაირგვარ, საოცრად დახვეწილ ორსამხნტულ მოტივთა სიმრავლე ნათელყოფს დეკორაციული ეფექტების თანდათანობით გამძაფრებას (მაგალითად, იშხანსა და ტბეთში) და მათთვის უპირატესი მნიშვნელობის მინიჭებას ოსტატ-გადატოხთა მხრიდან. თანადროულად მცირდება კედლის სვეტების სისქე, თუმცა ისინი ორ-ორად ან სამ-სამად იკონება ხოლმე. მომრავლებულია პილასტრთა პროფილების რაოდენობა, თან კი მატულობს სართავი თაღების სიღრმეც.

ტაო-კლარჯეთის მეორე მახასიათებელია სამკუთხა დაფერილი ნიჟარისებრი კონქებით მოთავეებული სიშების ხშირი გამოყენება.<sup>316</sup> ისინი მონიშნავენ შიდა მასათა დანაწილებას და დეკორაციულობას მატებენ კედელთა გარე პერანგს. იმავე მიზნითაა მოხმარე-

<sup>314</sup> ამ მხარის ციხესიმაგრეები გამოიკვლია რ. ეღვარდსმა („Architecture“, გვ. 15-37; მობოვე, „Fortifications“, გვ. 165-182).  
<sup>315</sup> ამგვარი სართავი თაღების წინამორბედს ვხედავთ ოპიხაში, სადაც აღმოხველეთი ფასადი ერთი სიმაღლის სამი თაღითაა ხაზგასმული (იხ. ზემოთ და ტაბ. 3).  
<sup>316</sup> ამგვარი ნიშების წინამორბედნი ჩნდება მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარსა (586-604/5) და წრომში (626-634).



ბული სარკმლის მდიდრულად დაჩუქურთმებული საპირეების ურიცხვი ნაირხეობა და ომეგასებრი გადანაკეცებიანი თავსართები – როგორც წესი, მონოლითური, სტრუქტურული (არა ორნამენტის) თვალსაზრისით, სარკმლის საპირეთა დამატებითი ჩუქურთმით არაა არაა სირიული და ახლოაღმოსავლური ხუროთმოძღვრების მემკვიდრეობით ჩანს შთაგონებული. ლავგარდანიებიც ასევე უხვად ნაკვეთი მცენარეული თუ გეომეტრიული სახეების არაა გამშვენებული. მეორე პერიოდის დასაწყისშივე დიდად თვალსაჩინო ხდება გარეთა მონუმენტური ხუროთმოძღვრული ქანდაკების მიმართ სულ უფრო მეტი გულისყური. X საუკუნის შუა წლებიდან ჩვენ ვხედავთ მხატვრული მოღვაწეობის საერთო აღმაშენებლობასაც, და უფრო მეტად, ამ მხარის საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში დეკორაციული მხარის თამამ ხაზგასმას.

კეთილდღეობის ხანამ საზოგადოდ ტექნიკური შესრულებისა და ხელოსნობის გვარისი გაუმჯობესებაც მოიტანა. ტაო-კლარჯეთში შემუშავდა კამაროვანი ან ბრტყელგუმბათიანი ღია კარიბჭეების ახლებური, დახვეწილი სისტემაც. იმატა სარკმლების – გუმბათის ყელის დიამეტრით – რაოდენობამ. შესაბამისად, ეკლესიებში, რომელთა კედლები ახლა უკვე მთლიანად იფარება მხატვრობით (და არა აღრინდელივით მხოლოდ აფსიდი), მეტი შუქი შემოდის. გუმბათის რვა- და თორმეტწახნაგა ყელის წახნაგთა რაოდენობაც იზრდება, ისინი უფრო წერწყტა და ვერტიკალურია. ყოველივე ეს შეიძლება ახსნიდ იქნეს როგორც გეომეტრიული იერის ცხოველხატული შეცვლა.

უფრო რთული ხდება შიდა მასების გაწეობა. გუმბათიან ეკლესიებში (ოშკი, ხახული, იშხანი) მკლავთა გადაჯვარედინება ბაზილიკური გეგმის გადმონაშთის, დაგრძელებული დასავლეთი მკლავის გამო, უფრო მეტად დაუახლოვდა აფსიდს, რაც, იწვევს რა მონუმენტურობის მეტ შეგრძობას, საგრძობლად ცვლის შიდა სივრცის აღქმას.

არსებითი სხვაობანი ჩანს ტაო-კლარჯეთის მონასტერთა განთავსებაშიც. ისინი განსაკუთრებით მთელი მხარის გეოგრაფიასა და ცალკეულ ადგილთა ტოპოგრაფიაში იჩენს თავს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, VIII საუკუნის მიწურულიდან, ვიდრე X საუკუნის შუახანამდე მომუშავე ქვითხუროებს, თვით ლავრათა ფუნქციიდან გამომდინარე წახამდვრების გარდა, უნდა გაეთვალისწინებინათ სტრატეგიული მდებარეობაც.<sup>317</sup> ამ პერიოდში აგებული ყველა მონასტერი (ოპიზა, ხანცთა, წყაროსთავი, ესბეკი) უკიდურესად ციცაბო, თითქმის მიუდგომელ მთის კალთებზეა მოთავსებული და ხშირ მწვანეში ჩაშალული. სხვანი, კიდევ უფრო ადრეულნი, საერთოდ მიუვალია, თუ კიბით ან საგანგებო „ლიფტით“ არ ავიყვანეს. მთლიანად მიდამოც ძალზე დახერილია და მნახველს ურიცხვი ბუნებრივი დაბრკოლებით განაცვიფრებს. ეს ყოველივე წარსული ხიფათიანი დროების ასარეკლია, როდესაც მოსალოდნელი იყო სარკინოზთა გამანადგურებელი დაშქრობანი თუ სხვათა თავდასხმები, რაც აუცილებელს ხდიდა ამგვარი მოფარებული ადგილების შერჩევას. მაგრამ, როგორც იქნა, შემოსავლის ზრდამ წარმოშვა თავდაცვის გაუმჯობესებული სისტემა, რაც განსაკუთრებით დაეთვის მეფობაშია თვალსაჩინო, როდესაც ქვეყნის საზღვრები საიმედოდ იყო დაცული. X საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული, მონასტრების უსაფრთხოება მათი სტრატეგიული მდებარეობით კი არა, სათვალთვალო კომპლექსითა და მთავარისა და მეორეხარისხოვანი გზების დამცველი ვეებერთელა ციხესიმაგრეებით იყო უზრუნველყოფილი. ახლა უკვე მონასტრებს (მეტადრე ტაოს სამეფოში) გადაშლილ, ადვილად მისადგომ ველებზე აშენებდნენ, სადაც ისინი სრულადაა შეთანხმებული საამო პეიზაჟს (მაგალითად, ბანა, ოშკი, ხახული,<sup>318</sup> პარხალი, ოთხთა ეკლესია). ეს სავსებით შეესაბამება ქართული მონასტრების საზოგადო ხასიათს. მათგან განსხვავებით, მესოპოტამიის, სირიის, საბერძნეთის (მაგალითად, ათონის) მონასტრები გარემოს ძალადი შემომფარგველი ზღუდით არის გამოყოფილი. ამ სიახლეთა მანიჭებლები პირველად მონუმენტური მასშტაბით ჯერ, ალბათ, ბანას კათედრალში გამოჩნდა, უფრო ჭარბად კი ოშკის ეკლესიაში.

<sup>317</sup> იხ. ამის გამო Djobadze, *Materials*, გვ. 115. ბუნებრივ სიმაგრეებს ხშირად იხსენიებს კოხი, იხ. *Reise*, გვ. 190 და შემდგომ.

<sup>318</sup> გამონაკლისია ამ მხრივ ხახულის მონასტერი, მაგრამ მისი ზღუდე წვიმიანობის დროს ადიდებული ხახულისწყლის მოვარდნისგან მონასტრის დასაცავად იყო გამოზნული.



## A. ოშკის ტაპარი და მისი მიმღებარე ნაბეზობანი

ოშკის წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესია (ტაბ. 119) თორთუმის ტბის დასავლეთითაა განლაგებული. ფეხით ანდა მანქანით ახლად გაყვანილი ყაპირგზის მეშვეობით იგი ადვილად მისადგომია. სამხრეთიდან მომავალი მდ. თორთუმისწყლის ტბასთან შერთვის ადგილას უხვევს მარცხნივ და აუყვება მის შენაკადს, რომელიც გაზაფხულზე ნაპირებს გადალუკავს, ხშირად გზისა და მიმდებარე ხეხილის ბაღების ნაწილებს წაიღებს, ზაფხულობით კი უშეტვხად გადამშრალია. ექვსი კილომეტრის მერე მიაღვებით ეკლესიას, რომელიც 80-ოდე მეტრის მოშორებით დგას მდ. თორთუმისწყლის შენაკად პატარა ღელის პირას (ხურ. A).

ოშკი არა მხოლოდ მოზრდილი მონასტერი იყო, არამედ, ბანასთან ერთად, ტაო-კლარჯეთის ხელისუფალთა ადმინისტრაციული ცენტრიც, როგორც უფრო ხშირად ხდება, საერო ნაგებობათაგან თითქმის არაფერი შემოგვრჩა. მთავარი ეკლესიის გარდა დაცულია (ნაწილობრივ მაინც) რამდენიმე სამონასტრო შენობა. ეკლესიიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 50-ოდე მ-ის მანძილზე, სატრაპეზოსა და მიმდებარე სკრიპტორიუმის ნანგრევებია. ეკლესიის ჩრდილოეთით 30-ოდე მ-ის დაცილებით, გორაკზე, საიდანაც ადგილობრივი მცხოვრებნი ახლა დაკუთხვილ ქვებს ეზიდებიან, შეიძლება ეპისკოპოსის სამყოფელი ყოფილიყო. სამხრეთ-დასავლეთით ერთი კმ-ის მოშორებით, ეკლესიის ზევით, სამლოცველო და სხვა ნანგრევებია. უსახურავო მოზრდილი სწორკუთხა შენობის შიგნით ახლა ბოსტანია გაშენებული. ამ გაქანების ეკლესიას ექნებოდა სამღვდელთებისა და მომსვენელთა მოსათავსებელი ბინებიც, აბანოც, საწყობებიც, ადმინისტრაციული შენობებიც, რომელნიც ალბათ დროთა განმავლობაში გაქრა.

თავად ეკლესია მთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფერდის საგანგებოდ მოსწორებულ მონაკვეთზეა მოქცეული (ტაბ. 120). ეკლესიის სამხრეთით ოთხი მეტრის სიმაღლის საბჯენი კედლებიც ააგეს, რათა 25 მ-ის სიგანის ეზო გამოხვლოდათ. ეს კედელი, აწ ნაწილობრივ შელახული, ახალ დროს უხარისხოდ შეუკეთებიათ. მჭედელი, რომელმაც თავისი სახელოსნო კედლის შუაში გათხარა, ამბობს, რომ მისი სადგომი ეკლესიის ქვეშ მოთავსებულ აკლდამებს ადგება.

ამ შთამბეჭდავ ნაგებობას ბუნებრივი მისადგომი სამხრეთიდან აქვს<sup>319</sup>. ეს მხარე ხაზგასმულია უაღრესად დეკორაციული, ფრონტონიანი ღია კარიბჭით, სამხრეთ მკლავზე მიდგმული მცირე კარიბჭითა და ურიცხვი ხუროთმოძღვრული ქანდაკებით.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ოშკი ტაო-კლარჯეთის უაღრესი ეკლესიაა, სადაც მაქსიმალურადაა თავჩენილი მეორე პერიოდისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურული თუ დეკორაციული სიახლეები. იგი მნიშვნელოვანია ეკლესიის გარე კედლებზე მიმობნეული უამრავი (ამდენი ქართულმა ხუროთმოძღვრებამ სხვაგან არც იცის) წარწერითაც.

ეკლესიას არავის იცავს და ამის გამო იგი იძარცვება, ერთიანად გამქრალია კამარები, მოცილებულია პილასტრების ქვები, მეტადრე ჩრდილოეთ ფასადზე და ნაწილობრივ ინტერიერის კედლებზეც. მეტად გადაიშალა სამხრეთი კუთხის ბზარი, რომელიც 1917 წელს ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის დროს უკვე იყო და რომელმაც იმსხვერპლა დასავლეთი ფრონტონის ნაწილი (ტაბ. 122). ეკლესიის ფასადების ხუროთმოძღვრული ქანდაკებები დაზიანებულია თოფით მსროლელთა მიერ, გამქრალია ასევე იატაკის უშეტვხი ფილებიც.

<sup>319</sup> ამგვარი განთავსება ტიპურია ტაო-კლარჯეთის ყველა ეკლესიისათვის, თუკი ამას ხელს არ უშლიდა ადგილობრივი პირობები, როგორც, მაგალითად, პარესთაში, ნუკა საყდარსა და ოთხთა ეკლესიაში.



### 1. სამშენებლო ტექნიკის ზოგი მხარე



სამსაფეხურიან პლატფორმაზე ამოყვანილი და სტილობატზე დაფუძნებული ეკლესია დაკუთხვილი, გლუვად გათლილი მოყვითალო კირქვითაა ნაგები: ქვები სწორ რიგებადაა ნაწყობი, ალაგ-ალაგ შეესება-ჩანამატებიც ჩანს (ტაბ. 120). რიგების ნაშუალო სიმაღლე 0,48 მ-ია და მცირედად თუ იცვლება. ქვების ზედაპირი ირიბულადაა თლილი: მათი კიდევები არაა ჩათლილი. ისინი მჭიდროდაა ერთმანეთზე მორგებული ისე, რომ დუღაბი არ ჩანს. შედეგად გვაქვს დიდრონი, გლუვი ზედაპირები, მეტად ხელსაყრელი კვეთილი ჩუქურთმის, ხუროთმოძღვრული ქანდაკებებისა და წარწერების განსათავსებლად, რომელთაც სახელი გაუთქვეს ოშკს.

მეორე მხრივ, კედლის შიდა ზედაპირებზე უხეშად დაკუთხვილი ქვები სქელ დუღაბზე სწორ რიგებადაა დაწყობილი, რომელთა სიმაღლე 0,20 და 0,26 მ შუა მერყეობს (ტაბ. 128). ზედაპირი გლუვი კი არ არის, უსწორმასწოროა. შიდა კედლები მოსაბათქაშებლად და მოსახატად იყო გათვალისწინებული. კარები, სარკმელთა საპირეები, მათი შიდა პირები და წირთხლები, პილასტრები და კამარები გარეთა კედლების მსგავსადაა დამუშავებული. კედელთა გარე და შიდა პირს შორის დარჩენილი შუალედები, რომლებიც კედლის სისქის (0,95 მ) დაახლოებით 1/3-ს უტოლდება, საკმაოდ მასიური დუღაბის გულისით არის შევსებული, რაც გამოარჩევს ქართულსა და სომხურ ეკლესიებს.

ეს სამშენებლო ტექნიკა ახალი არ გახლავთ. იგი ფართოდ გამოიყენებოდა მცირე აზიის სანაპირო ზოლის, კაპადოკიის, ჩრდილოეთ სირიისა და ტურ აბდინის ადრექრისტიანულ ძეგლებში. იგი უშუალოდ რომაულ-ელინისტური ტრადიციიდან მომდინარეობს. ამ ტრადიციის მიდევნებას ახახავს აგრეთვე ეკლესიის გარე კედლებზე განთავსებული ხუროთმოძღვრული ქანდაკება, აქაური სვეტისთავეების აღნაგობა, ჩუქურთმიანი სახეები და შეწყვილებული სარკმლები. ოღონდ ეს ხუროთმოძღვრული რეპერტუარიცა და ჩუქურთმითვისანი სახეებიც გარდასახულია, გამდიდრებულია და ადგილობრივ გემოვნებასა და ტრადიციას მორგებული.

ნაგებობის შესამსუბუქებლად და მისი მდგრადობის გასაუმჯობესებლად მშენებლებმა შემოგვთავაზეს თავისებური კონსტრუქცია – კონქებში საჭეკი ქვიდან 12 წიბო გამოდის და კონქის ქესლამდე ჩადის. წიბოებს შორის მორჩენილი კონუსის სეგმენტები პემზით, ღორღითა და ხის ნახშირითაა შევსებული. ზედ კირხსნარია გადასხმული, გარედან კი გლუვად თლილი ქვებითაა გადამოსილი. როგორც ირკვევა, სამივე კონქის შიდა პირზე და თვით ნახევარწრიულ გუმბათზეც პემზაა გამოყენებული. ამგვარადვე აფრებს უკან მონაკვეთები შევსებულია ღორღით, რომელშიც პემზა და ნახშირია გარეული. ზედ ლავ გარდანს ქვეშ, დასავლეთი მკლავის ჩრდილო-დასავლეთი კედლის მთელი შუა ნაწილის გაყოფებით ფიჭვის (*Pinus Silvestrus* ან *Pinus Nigra*, 0,24 მ დიამეტრისა) მორია ჩატანებული.<sup>320</sup>

ე. თაყაიშვილის თანახმად,<sup>321</sup> გუმბათის ერთ-ერთ სარკმელში შენახული იყო თხელი თაბაშირის ალათი, რომელიც, ალბათ, იმის საბუთია, რომ გუმბათის ყველა სარკმელში ასეთი ფირფიტები იყო ჩასმული, რაც აცხრობდა ეკლესიაში შემავალ შუქს.


სამხრეთი კარიბჭის სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ნახევარსვეტებზე ახლაცაა კვალი წითლით დატანილი ორნამენტული სახისა, რომლის გამოკვეთა ძირიდან დაუწყიათ.<sup>322</sup>

<sup>320</sup> როგორც ჩანს, ტაო-კლარჯეთისა და შავშეთის ეკლესიებში ამ მხარეებში მრავლად არსებული ხე-ტყის გამოყენება ხშირი უნდა იყოს. იგი უმრავლესად მოხმარებულია შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის გასაზრდელად. მაგალითად, ბანას კათედრალის გარშემოსავლელში, ანდა განბრჯენის შესამცირებლად, როგორც ტბეთის აღმოსავლეთ ნაწილში.

<sup>321</sup> *ქსპედიცია*, გვ. 35, ტაბ. 57-3.

<sup>322</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 122, სურ. 7.





27. მკლესია, გგგგ





## 2. ეკლესიის აღწერა

ოშკის ეკლესია რთული, მდიდრულად მორთული და ხალვათი ნაგებობაა (ტაბ. 120, სურ. 27),<sup>323</sup> რომლის შიდა სიგრძე დასავლეთი მინაშენის გარეშე 40,60 მ-ია, სიგანე – 27,00 მ, სიმაღლე კი 34,00 მ-ს აღწევს. ტიპოლოგიურად ეს ტრიკონქია, ჯვრული გეგმით, სადაც გუმბათი ეყრდნობა ოთხ თავისუფლად მდგომ ბურჯს.<sup>324</sup> მისი აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავები ნახევარწრიული აფსიდებითაა დაბოლოებული, დასავლეთი მკლავი კი გრძელ კამაროვან ნავს წარმოადგენს.

## 3. აღმოსავლეთი აფსიდი

აღმოსავლეთი აფსიდი (ტაბ. 124) ეკლესიის იატაკის დონეს 0,78 მ-თაა აკილებული. მასში სამ 0,26 მ სიმაღლის ნახევარწრიულ საფეხურს აყვავართ. აფსიდი 7,50 მ-ის სიგანისა და 7,30 მ-ის სიღრმისაა. მის სამ სარკმელთაგან ერთი, შუალა (ყველა ერთ დონეზეა), უფრო განიერია, თან მოხატულობისთვისაც საკმარისად აღივსება დატოვებული. აფსიდის იატაკსა და სარკმლებს შორის კედლიდან ქვებია ამოღებული. ორი დარჩენილი ქვა მიგვანიშნებს, რომ თავდაპირველად აქ კედლის შუა აღვივდა, ეპისკოპოსის საყდარი იქნებოდა, როგორც ტბეთის ახლომდებარე კათედრალსა და ოშკისავე ქტიტორის მიერ აღშენებულ ხახულისა და პარხლის ეკლესიებში.

საკურთხეველს ორი პასტოფორიუმი ახლავს (5,23 × 3,35 მ). ისინი ორსართულიანია, ყოველ აფსიდში თითო სარკმლით. საკმაოდ უჩვეულოა პასტოფორიუმების უშუალოდ საკურთხეველთან დაკავშირება. ტაო-კლარჯეთის ყველა ეკლესიაში პასტოფორიუმები იხსნება მრევლისთვის განკუთვნილი მონაკვეთებისაგან და არა საკურთხეველში. ეს თავისებურება აწვევს, რომ ადრე შუა საუკუნეებში აქ მიღებული უამისწირვა არ მოითხოვდა საკურთხეველ-პასტოფორიუმების უშუალო დაკავშირებას. ოშკში კი საზოგადო წესიდან ამგვარი გადახვევა, იქნებ, პასტოფორიუმებიდან საკურთხეველში შესასვლელების მოწყობით (გვიანი გადაკეთებისას) უნდა აიხსნას.

1917 წლამდე აფსიდის სარკმლიდან დასავლეთით, ორი მეტრის მოშორებით იდგა აწ გამქრალი ტრაპეზი. ე. თაყაიშვილი მის მარტოოდენ ზომებს იძლევა: სიგრძე – 1,75 მ, სიგანე – 0,86 მ, სიმაღლე – 0,85 მ.<sup>325</sup> დაკარგულია აფსიდის იატაკიც; შერჩენილი ფრაგმენტებით იგი 0,15 მ სისქის ქვიშაქვის ფილებით იყო მოგებული. აფსიდსა თუ ეკლესიის სხვა ნაწილებში ტაძრის გამართულობის კვალიც აღარაა შემორჩენილი.

## 4. ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავები

ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავები ერთნაირია (ტაბ. 125, 126). აღმოსავლეთი აფსიდისაგან ისინი მხოლოდ ზომებით განსხვავდება – ცენტაში მასზე განიერია (8,30 მ), სიღრმით კი ნაკლები (5,70 მ). ყოველ მათგანს, აღმოსავლეთი აფსიდის მსგავსად, სამი

<sup>323</sup> უკანასკნელად ოშკი დ. უხუციანთა აზონა ("Sculpture", გვ. 38-57). სურ. 2-ზე. უინფილდი იძლევა ოშკის ახალ გეგმას, რომელიც რამდენიმე მნიშვნელოვან შეცდომას შეიცავს: 1. სამხრეთი პასტოფორიუმის სამხრეთი კედლის კარი არა მხოლოდ არასწორადაა განთავსებული, არამედ არცაა ტაძრის თავდაპირველი ნაწილი, იგი ადგილობრივმა განძის მამიებლებმა 1960-იანი წლების დასაწყისში გააარღვიეს. 2. გამოტოვებულია სამხრეთ პასტოფორიუმსა და სამხრეთ მკლავს შორის მოქცეული ოთახის აღმოსავლეთი კედლის სარკმელი. 3. სამხრეთ-დასავლეთი კუთხის კედელი მოგვიანო დანამატია. 4. არაა ნახევრები ეკლესიის ხაერდენი ორსაფეხურიანი პლატფორმის ხილული ნაწილი. 5. ყველაფერთან ერთად, გეგმას დართული მასშტაბი არ იძლევა ეკლესიის ნამდვილ ზომებს. ოშკის ეკლესიის შესახებ დამატებითი ცნობები მოიპოვება: Eid, *Ost Türkei*, გვ. 187-193; სურ. 20.

<sup>324</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 34. საქართველოში ოთხი თავისუფლად მდგომი ბურჯი პირველად წრომში ჩნდება (626-634): G. Tschubinashvili, *Georgische Baukunst*, Bd. II. Die Kirche in Zromi und ihr Mosaik, Tbilissi, 1934, გვ. 23 (რუსული გამოცემა: Г. Чубинашвили, *Цркви*, Москва, 1969, გვ. 41).

<sup>325</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 36.



სარკმელი აქვს. შუალა სარკმელი შესაძინევად აწეულია (3.00 მ), რათა ეკლესიას შიგნით თანაბარი შუქი მოეფინოს. კათედრალის ოთხი კარიდან ორი ამ აფსიდებშია მოქცეული. ორივე 1.68 მ-ის სიგანისა და 3.00 მ სიმაღლისაა.

ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნახევარგუმბათების ნახევარწრიული საფეხქვებთან რადიალურად გამოდის ექვსი ყვითელი და ხუთი წითელი მონოლითური ქვის მონაცვლე ზოლები. ვერ ვიტყვით, ასევე იყო მორთული თუ არა აღმოსავლეთი აფსიდის კონქიც, ვინაიდან იგი თითქმის მთლიანად დაკარგულია. კონქების გამოსაყოფად ამგვარი ხერხების გამოყენება უთუოდ არ ყოფილა უნვეულო რამ შუა საუკუნეების საქართველოში და ისინი ასახავს დეკორის სისტემას, მიღებულს ეკლესიათა მოხატვამდე, რასაც ვხედავთ ოშკისა და ოთხთა ეკლესიის მთავარ ტაძრებსა და მათ მიმდებარე სამარხ კაპელებში. ბოლოდროინდელ მონოგრაფიაში თ. ვირსალაძემ დაადასტურა, რომ წითელი და ყვითელი საღებავით დატანილი მონაცვლე ზოლების რადიალური ნახატი ამკობდა ატენის ეკლესიის კონქს XI საუკუნის მეორე ნახევარში მხატვრობით გამშვენებამდე.<sup>326</sup>

ჯვრის სამივე მკლავს აქეთ-იქით ახლავს დამატებითი ორსართულიანი, ნახევარწრიული აფსიდებით დასრულებული ოთახები. აღმოსავლეთი აფსიდის მიმდებარე სადგომთა გამოკლებით, რომელნიც 1.70 მ-ით ღრმააა დანარჩენებზე, ყველა ერთი მოყვანილობისა და ზომისაა. ყველა ოთახის სიგანე 3.15 მ-ს შეადგენს. ჩრდილო-აღმოსავლეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი და სამხრეთ-დასავლეთი ოთახების ნახევარგუმბათები 1.20 მ-ის სიგანისაა. ამათგან ოთხს თითო სარკმელი აქვს, ხოლო ჩრდილოეთი მკლავის მიმდებარეს კი თითოეულს ორ-ორი, უთუოდ, ეკლესიის ნაკლებად განათებულ ჩრდილოეთ ნაწილში შუქის ინტენსივობის გასაზრდელად. მსგავს შემთხვევას მივაგენი დოლისყანის გუმბათზედაც, სადაც ჩრდილოეთ მხარეს სარკმლები დანარჩენებზე 0.10-0.15 მ-ით განიერია. უნდა დავძინოთ აგრეთვე, რომ ეკლესიის აღნაგობის სირთულის მიუხედავად, ეს მცირე ორსართულიანი განცალკევებული თუ ნახევრად ავტონომიური გვერდითი აფსიდისანი სადგომები არაა შერწყმული შუალა მონაკვეთს და არ მონაწილეობს ერთიანი შიდა სივრცის შექმნაში.

### 5. დასავლეთი მკლავი

საკმაოდ წაგრძელებული დასავლეთი მკლავი (ტაბ. 127), რომელიც ბაზილიკურ ნაგებობებს მოგვაგონებს, სიგანით 9.70 მ-ია, სიგრძით კი თითქმის ორჯერ მეტი. მას სხვადასხვა ზომის უბეებად ყოფს ხუთი წყვილი 0.48 მ სიგანის პილასტრი, რომლებიც ასტრაგალითა და თაროთი შედგენილი მონოლითური იმპოსტებითაა დასრულებული. პილასტრის თანხმლები ორი შვერილიდან ერთი საპირისპირო მხარეს გადადის და სართავ თაღს წარმოქმნის, მეორე კი იმპოსტის ზემოთ გრძელდება და შეამტკიცებს ყოველი უბის ოდნავ წაისრულ გარდიგარდმო თაღს.

მარტივი გეომეტრიული მოყვანილობის იმპოსტები ზედმიწევნით იმეორებენ მსგავს ფორმებს, რომელნიც ამ მხარისავე 10-20 წლით ადრე აშენებულ ტაძრებში (ოპიზა, ხანკთა) გვხვდება. იგივე ითქმის პილასტრებზე (0.24 მ სიგანე-შვერილობის), რომელნიც კედლების მომატებული სიმაღლის გამო ოშკში ორჯერ მეტია. გლუვად გათლილი, დაკუთხილი ქვებით სარკმელთა ჩარჩოები, საფეხუროვანი პილასტრები და კამარებია გამოყვანილი (დღეს თითქმის ყველაფერი განსარცვეულია). დასავლეთი მკლავის დანარჩენი ნაწილი – თავდაპირველად შელესილი, კვლავ შებათქაშებული და მხატვრობით დაფარული 1036 წელს – ტლანქად კვეთილი ოთხკუთხა ქვებითაა ამოყვანილი. დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთ მხარეს ორსართულიანი გაღერეაა. ქვედა სართულის გაღერეის სიგრძე 16 მ-ია, სიგანე – 2.80 მ, სიმაღლე – 4.70 მ. იგი კამაროვანია და აღმოსავლეთ მხარეს ნახევარწრიული აფსიდით ბოლოვდება. ამ დერეფანში შესვლა დასავლეთი მკლავის ჩრდილო-დასავლეთი მონაკვეთიდან შეიძლება. ჩრდილოეთი კედლის თანაბრად დაშორებული სარკმლებიდან მასში საკმაო შუქი შედის. მათი გარე სიგანე ყველგან 0.50 მ-ია, შიდა – 0.93 მ, კედლის სისქე კი – 0.95 მ.

<sup>326</sup> თ. ვირსალაძე, ატენის სიონის მოხატულობა, თბილისი, 1984, გვ. 5, სურ. 7, ტაბ. 14, 16.



გალერეის მეორე სართულის ზომები იგივეა, რაც პირველისა: მასში მოხვედრა დასავლეთიდან, ხის კიბით შეიძლებოდა. იგი უხვადაა განათებული ცხრა ხარკმლით, ოთხი ჩრდილო-დასავლეთ კედელზეა, ერთი დასავლეთ ბოლოში, ოთხი დიობიც დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთ კედელშია გაჭრილი. უხვად შედის შუქი დასავლეთი კედლის შუა წვილებული თალიდან და ჩრდილოეთი მკლავის თანმხლები დასავლეთი ოთხის მეორე სართულიდანაც.

როგორც ეტყობა, ეს გალერეა ნახევრად ავტონომიურ ელემენტად იყო ჩაფიქრებული, რადგან მასში მოხვედრა უშუალოდ, ეკლესიაში შეუსვლელედაც შეიძლებოდა დასავლეთ მხარეს მოწყობილი ვიწრო კარიდან (სიგანე – 1.00 მ). გალერეის დანიშნულების საკითხი გამთარკვია ოშკში ყოფნისას ე. თაყაიშვილმა. მისი აზრით, ეს „გინეკეუმი“, „საქალები“ იყო.<sup>327</sup> ამგვარ დასკვნას მხარს უჭერს სხვა ქართული ეკლესიების შესწავლაც. მეორე მხრივ, XI საუკუნის მეორე ნახევრის შემდგომ ამგვარი გალერეების ზომები და მნიშვნელობა საგრძნობლად კლებულობს. XIII საუკუნის შემდეგ ისინი სავსებით მივიწყებულია, რადგან უამისწირვის შეცვლამ ისინი სავსებით ზედმეტი გახადა. ამასვე მიგვანიშნებს ისიც, რომ ეკლესიის დასრულების შემდეგ, რომელიღაც დროს, ამოუქოლავთ საქალებოში უშუალოდ შესვლის ხელშემწყობი ვიწრო დასავლეთი კარი. ვერ ხერხდება იმის ახსნა, თუ რატომ ამჯობინეს ხის კიბე ზედმივს, ქვისას. ამას გარდა, გალერეაში გახსნილი ოთხი თალი უკიდურესად ვიწროა – მათი უდიდესი განი 0.80 მ-ია. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ მსხდომი ქალები ჯეროვნად ვერ მიადევნებდნენ თვალს ტაძარში აღსრულებულ უამისწირვას.

დასარუღს, უნდა აღინიშნოს, რომ გალერეის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში, ზედ კამარის წამოწყებასთან, კედლის სისქეში ამოყვანილია 0.66 მ სიგანისა და 1.50 მ სიმაღლის კამაროვანი კიბე, რომელსაც გუმბათზე აყვავართ. კიბე აგურითაა ნაშენი (გვერდი – 0.30 მ, სისქე – 0.55 მ). ამგვარი კიბეები ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრების ერთი ნიშანთაგანი ჩანს. ამ ადგილზევე აღმოვაჩინე კიბე ახლომდებარე ხახულში, რომელიც ამავე ქტიტორის აგებულია, და იმხნის კათედრალშიც. სადაც მისი მეოხებით გუმბათის ექვამდე ავაღწიე.

## 6. დასავლეთი პატრონიკე

ნავის დასავლეთ კედელსა და პილასტრების დასავლეთ წვილზე შემორჩენილი სამი თალის ნაშთები მოწმობს, რომ თავდაპირველად ნავის დასავლეთ კედელთან 3.00 მ-ის სიგანის პატრონიკე იყო ამოყვანილი (ტაბ. 127). იგი შეიძლებოდა ოშკის თანადროულსა და იმავე ქტიტორის აღშენებული პარხლისა (ტაბ. 265) და ოთხთა ეკლესიის (ტაბ. 228) ბაზილიკების კარგად დაცული და გადაუკეთებელი დასავლეთი პატრონიკების მსგავსი ყოფილიყო. ორივე შემთხვევაში ისინი ქალების სამყოფელი იყო და ასევე უნდა ყოფილიყო ოშკიც. ქართულ უამისწირვებში არაა საგანგებო ცნობა, თუ წირვის დროს ქალების ადგილი სად უნდა ყოფილიყო. სამაგიეროდ, მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძრის (585-604/5) უნიკალური წარწერა გვაწვდის არქეოლოგიურ საბუთს, რომ ქალთათვის ეკლესიის დასავლეთი ნაწილი იყო განკუთვნილი.

## 7. ცენტრალური ბურჯები

ოთხ ოდნავ წაისრულ თაღზე აღმართული გუმბათისა და მისი მაღალი ეელის განბრჯენას შეგებებულია 2.00 მ-ის სიმაღლის მრგვალ კვარცხლბეკებზე ამოყვანილი ოთხი მასიური თავისუფლად მდგომი ბურჯი. ჯვრული ბურჯების აღმოსავლეთი წვილი გეგმით თორმეტწახნაგაა (ტაბ. 130), დასავლეთი წვილი ჯვრულია და ოთხი დამატებითი საფეხურით არის შემტკიცებული. ყველა ბურჯის კვარცხლბეკი წრიულია, გამდიდრებული ნაირგვარი პროფილებით, ხშირი მცენარეული და ჩახლართული გეომეტრიულ-

<sup>327</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 36.



წნულიანი სახეებით, რომელთაგან ზოგიერთი, მხახველის თვალის სიახლოვეს მოქცეული, კალიგრაფიული ქაფიობითა და წვრილმანებისადმი ხედმიწვევითი გულსუურიტაა ნაკვეთი (ტაბ. 132-134). აღმოსავლეთი ბურჯების კვარცხლბეკები ერთნაირადაა გადაწყვეტილი (ტაბ. 130), ისინი ანტიკური ელემენტებით (პლინთი, ტროპიდოქსი, თორუსი, გრეხილი გადმოხეჩილი სტილიზებული ფოთლები, თარო და დილები) მარჯვნივ შედგენილი. ზოგიერთი მათგანი საფუძვლიანადაა გადასხვაფერებული და ოსტატის მიერ სავსებით განუმეორებელ, ორიგინალურ ფორმებად ახლად გაწყობილი. მაგალითად, თორუსის ქვეშით ბრტყელი დორიული კანელიურებია, მუდერი წითლით შეღებილი, მაშინ როდესაც კანელიურებს ზეკით მონაკვეთები ღურჯი საღებავითაა ხაზგასმული. ორივე ნიშანი, კანელიურებისა და საღებავის გამოყენება, კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს ოშკში კლასიკური ტრადიციის სიცხოვლეს. დასავლეთი ბურჯების კვარცხლბეკთა სიმაღლე მიახლოებით 3.00 მ-ის, გარშემოწერილობა კი 7.55 მ-ის ტოლია. მათი ორნამენტული მორთულობა კიდევ უფრო მდიდრულია, ვიდრე აღმოსავლეთი ბურჯების კვარცხლბეკებისა. ისინი აღნაგობითაც სხვაობს და ორნამენტული სამკაულითაც (ტაბ. 131-134). ტაბ. 130 გვჩვენებს ნატიფ ხელობასა და ორნამენტულ სახეთა დეტალების კვეთის უმაგალითო გულმოდგინებას. ორივე დასავლეთი ბურჯის ქვედა კანელირებულ ნაწილზე მივაკვლიე წითელ საღებავს კანელიურების თავზე და მათ შორის კვარცხლბეკის გაწმენდამ შეიძლება სხვა ფერადებიც გამოაჩინოს. ასეა თუ ისე, ეს კვარცხლბეკები, ნაწილობრივ მაინც, შეღებილი იქნებოდა, რითაც გაიზრდებოდა მათი დეკორატიული ზემოქმედება.

ახეთ კვარცხლბეკს წინასახე არ ეძებნება და ისინი ოშკელი ოსტატის მონაფიქრი უხდა იყოს, მაგრამ ისიც, ტრიკონქის ტიპით, დღემდეკლე გამოდგა. რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ მისი ნაირსახეობანი გვხვდება ტბეთსა (იხ. ქვემოთ, სურ. 82, ტაბ. 342) და იშხანში (1032 წ., იხ. ქვემოთ, ტაბ. 285-286). უფრო მცირე მასშტაბით – ქუთაისის ბაგრატის კათედრალის (1003)<sup>328</sup> სამხრეთ კარიბჭესა და მღვიმევში (XIII საუკუნის მეორე ნახევარი).<sup>329</sup> ოშკის გარდა ჯვრისებრი ბურჯები ამ მხარის სხვა ეკლესიებშიც მოიპოვება (მაგალითად, ოთხთა ეკლესიაში, პარხალსა და იშხანში). ამგვარი ბურჯები ტიპურია საქართველოსთვის. როგორც ბოლო დროს აჩვენა ფ. ვ. დავისძანმა, მათი უადრესი წინახაყ ბოლნისის სიონის V საუკუნის ბაზილიკაში იძებნება.<sup>330</sup>

## 8. დასავლეთი ბურჯთა ნიშარებიანი ნიშები

ორსავე დასავლეთი ბურჯის აღმოსავლეთ მხარეს მოთავსებულია დაახლოებით 3.60 მ-ის სიმაღლისა და 1.46 მ-ის სიგანის რთულად გამოყვანილი ნიშები (ტაბ. 126, 127, 132). სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ნიშა უფრო შრავალნაწევრიანია (ტაბ. 132, სურ. 28), ვიდრე მეორე. მის პირზე, იქვე ნიქარის – მეუფებისა ანდა ხელმწიფების ნიშნის – ქვემოთ, ორივე მხარეს გამოკვეთილია ადგილობრივ მმართველთა და ეკლესიის მაშენებელთა, დავით მაგისტროსისა (მოგვიანებით – კურაპალატის) და ბაგრატ ერისთავთერისთავის რელიეფური ნახევარფიგურები. ყოველი გამოსახულება წვრილმარცვლოვანი კირქვის ბლოკზეა ამოჭრილი, დავითი მარცხნივ არის, ბაგრატი კი მარჯვნივ (ტაბ. 136, 137, სურ. 38, 39 a, b). რელიეფები შედარებით პატარაა (0.35 × 0.48 მ, სტილიზებული მკვებარეული ორნამენტის 0.08 მ-ის სიგანის არშიის ჩათვლით). ისინი ძლიერაა დაშავებული, მეტადრე სახეები და ჯვრები, რომლებიც განზრახ ამოუკოდავთ წამახული იარაღით. ორივე რელიეფის ფონი სინკურით შესრულებული თანადროული მრგვლოვანი წარწერებითაა შევსებული.<sup>331</sup> ორივე ხელმწიფე წვეროსანია და მეტად პგავს ერთიმეორეს. მარცხენა ნები მათ მორჩილების ნიშნად აუწვევიათ, მარჯვენა მხართან კი ორივეს ჯვროვანი კვერთხი


<sup>328</sup> Mepisašvili, Zinzadse, Schrade, *Arts*, სურ. გვ. 143-ზე.

<sup>329</sup> ი. გომეღაური, *მღვიმევი*, თბილისი, 1982, გვ. 26, ტაბ. 44.

<sup>330</sup> F. W. Deichmann, "Zur Entwicklung der Pfeilerbasilika: Die Basilika Sioni von Bolnisi", *Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten: Gesammelte Studien zur spätantiken Architektur, Kunst und Geschichte*, 1982, გვ. 825-837.

<sup>331</sup> ამის შესახებ იხ. Djobadze, "Reliefs", გვ. 39-62, ტაბ. 12-14 და ქვემოთ.





28. კელესია, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი, ბაზისი და ნიშა, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით



უპირისპირა, ქრისტესადმი რწმენისა და სასოების ნიშნად. კვერთხის ჯვართან შეერთებას კონსტანტინე დიდის აქეთ ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს.<sup>332</sup> ამასთან, ამგვარი ჯვროვანი კვერთხისა და მარცხენა ხელის მოძრაობის უახლოესი პარალელებია დემსტრიუსის მუხემუმის X საუკუნის სპილოს ძვლის ფორფიტა კონსტანტინე დიდის გამოსახულებით<sup>333</sup> და კორტონას რელიევირში (963-969), სადაც პატარა მედალიონზე კვლავ კონსტანტინეს გამოსახულებაა.<sup>334</sup> ჩვენს რელიეფებზე ორივე ხელმწიფეს გეომეტრიული სახეებით მოქარგული გრძელსახელოებიანი კვართი მოსავს. დავითის კვართზე გულისებრი ნაყშიწრეებში ვარდულისებრი იხატება. ბაგრატის კვართი ვარდულებითაა მოსახული, გულისპირი კი სამკუთხედებით. მათ თავს ზემოთ დარჩენილი კვალი აჩვენებს, რომ თავდაპირველად მეფეებს გვირგვინები ედგათ. მათი სახეები კარგადაა მოდელირებული. რელიეფები შედარებით მაღალია, მათი ზედაპირი კი სუფთად მოსწორებული.

რელიეფების დანიშნულების გასაგებად საგულისხმოა, რომ ორივე ხელმწიფის უკან მოთავსებული სავედრებელი წარწერები ერთ წმინდანს მიმართავს: დავითის მარჯვნივ მოქცეული დმრთისმშობელს, ბაგრატის მარჯვნივ კი წმ. იოანე ნათლისმცემელს. კონქის პირშივე აღსაყდრებული ქრისტეს ფერწერული გამოსახულების ნაშთებია. ამდენად, ამ ნიშანში ჩვენ „ვედრების“ უზვეულო ნაირსახეობას ვხედავთ, სადაც მეოხნი, მარიამ დმრთისმშობელი და წმ. იოანე ნათლისმცემელი წარწერილი სახელებით წარმოდგენილია, მათ ზევით კი ქრისტეა დახატული. ამ არატიპურ „ვედრებას“, რომლის პარალელად გარეთა სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელზე ადამიანის ზომის „ვედრება“ გამოკვეთილი (მასზე მოგვიანებით გვექნება საუბარი), ავსებს ხელისუფალ ძმათა, დავითისა და ბაგრატის ბაუსტები, რომელნიც თანამდები წარწერების მიხედვით მავედრებლად გვესახებიან.<sup>335</sup>

იშვიათად თუ უჭირავთ საერო პირთა გამოსახულებებს ეკლესიაში ეგზომ გამორჩეული ადგილი. მოათავსეს რა რელიეფები ნიჟართ დასრულებულ ნიშანში, მშენებლები მისდევდნენ ანტიკურ ხერხს, რომელიც სამოქალაქო თუ საკულტო ხუროთმოძღვრებაში ძალზე წარმატებულად გამოიყენებოდა წარჩინებულ პირთა ღირსების გამოსაკვეთად<sup>336</sup>. რაკილა ეკლესია ღვთის სახლია, წმიდა ადგილი, შესაბამისად მის სამსახურად და განსაზღვრულად გათვალისწინებული, ამქვეყნიურ ხელისუფალთა ქანდაკოვანი გამოსახულებები ბურჯებზე მათ ყველაფერ მიწიერს აღმატებული პატივით მოსავდა. აქ ისინი სამარადისო ღირებულებათა მოზიარენი ხდებოდნენ და თვითვე – თაყვანისცემის საგანი. ამგვარივე ნიშები გვაქვს ხახულისა (ტაბ. 194-195) და პარხლის (ტაბ. 266-267) ეკლესიებშიც და, ამდენად, ისინი ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრული სკოლის ტიპური მოვლენაა. მეორე მხრივ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კონქიანი ნიშები ოდნავ გამოზიდული გვერდებით მოიპოვება დეირ ზაფარანის VI საუკუნის ეკლესიის სამხრეთ ეგვტერსა და მთავარ ეკლესიაში<sup>337</sup> და ჩვენი ნიშებისათვის სწორედ ისინი შვიძლებოდა გამხდარიყო სანიშუმო.

ქართულ სამთავროთა არაბულ სამყაროსთან ურთიერთკავშირის გამო, არც ის უნდა გამოგვჩხეს მხედველობიდან, რომ ომაიანთა ხანაში მსგავსი ნიშნებიანი ნიშები გამოიყ-

<sup>332</sup> A. Alföldi, "Der Kreuzzepter Konstantin des Grossen", *Schweizer Münzblätter*, 1954, გვ. 81-86; M. Ross, "A Byzantine Imperial Scepter for Easter and a Pectoral Cross". *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft* 9, 1960, გვ. 93, 95.

ჩვენი რელიეფები ადასტურებენ, რომ ჯვარი არა მხოლოდ ეკლესიის რელიგიური სიმბოლოა, არამედ „გაწმინდანი“ მიწიერი მმართველის ატრიბუტიც. ამის შესახებ ნახეთ A. Alföldi, "Hoc Signo Victor eris", *Pisciculi Studien zur Religion und Kultur des Altertums*, Münster, 1939, გვ. 18 და შემდგ.

<sup>333</sup> K. Weitzmann, *Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Ivories and Steatites III*, 1978, № 25 A.

<sup>334</sup> D. Talbot Rice, *Art of Byzantium*, 1954, გვ. 67. ტაბ. 121.

<sup>335</sup> ოშკის „ვედრებათა“ შესახებ იხ. Djobadze, "Deesis", გვ. 168-182.

<sup>336</sup> A. Alföldi, "Insignien und Tracht der Römischen Kaiser", *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung* 50, 1935, გვ. 130-134.

<sup>337</sup> G. Bell, *The Churches and Monasteries of the Tur Abdin*, with an introduction and notes by M. M. Mango, London, 1982, გვ. 69, 70 (Bell), 134 (Mango), ტაბ. 190-193, 198.



ენებოდა საერთო მიზნებით სამეუფო ტახტის ჩასადგმელად, საკულტოში კი მიპრაბად (ამას მოწმობს დამასკოს დიდი მეჩეთის მოზაიკაზე გამოსახული ნაგებობა).<sup>338</sup>

ამ ნიშანთა დანიშნულებაზე ნათქვამია, რომ ისინი ეპისკოპოსის საყდრადაა გამართული.<sup>339</sup> მაგრამ ამგვარი შეხედულება არ შეესაბამება ქართულ ლიტურგიკულ წესებს. ამას გარდა, ოშკში – ისევე, როგორც ხახულში, პარხალსა და ოთხოთა ეკლესიაში ალმოსავლეთი აფსიდის შუა სარკმლის ქვეშ მოწყობილია ნიშები, რომელნიც საეპისკოპოსო დასაჯდომებად ითვლება, ესე იგი, ბურჯთა ნიშები ამ ფუნქციისათვის ზედმეტი იქნებოდა. ამასთან ერთად, ოშკსა და ზემოსხენებულ ეკლესიებშიც ერთი კი არა, ორი კონქია ბურჯებს მიდგმული. სამწუხაროდ, არ მოგვეპოვება რაიმე საბუთი, რომელიც ამ ბურჯთა ნიშების დანიშნულებას განგვიმარტავდა, შესაძლოა, ისინი კავშირშია ადგილობრივ მმართველებთან, ოშკისა და სხვა ახლომდებარე ეკლესიების მაშენებლებთან და საგანგებო შემთხვევებში გამოიყენებოდა.<sup>340</sup> ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ ოშკში (ასევე პარხალსა, ხახულსა და იშხანში) ნიშები იმდენად დიდია, რომ ხელმწიფეთ აქ არა მხოლოდ ჯდომა შეეძლებოდათ, არამედ დგომაც, იმგვარად, როგორც, მაგალითად, თეოდორა დედოფალს ვხედავთ რავენას სან ვიტალეს აფსიდის მოზაიკაზე და რისი ურიცხვი სხვა მაგალითიც მოგვეპოვება.

### 9. გუმბათი (ინტერიერი)

ოთხ ცენტრალურ ბურჯს ერთმანეთს ოდნავ წაისრული წიბოვანი თაღები აერთებს. კვადრატული უბიდან გუმბათის ყელის წრიულ ძირზე (შიდა დიამეტრიც 8.95 მ) გადასვლა ოთხი მოხოლითური აფრით ხდება, რომელთაგან სამი მართულია სამ-სამი პროფილებული რადიალური ღარით, მეოთხეზე, სამხრეთ-დასავლეთისაზე კი ცხრა ღარია. ჩრდილო-დასავლეთ აფრაზე მე შევნიშნე წითელი და ცისფერი საღებავი, რაც მოწმობს, რომ თავდაპირველად ისინი ფერით იყო გაცხივლებული ენი რაბათის ეკლესიის მსგავსად, სადაც წითლად და ღურჯად დაფერილ-დაღარულ აფრებს დღევანდლამდე შერჩენიათ კაშკაშა ფერადოვნება (იხ. ზემოთ).

გუმბათის შიდა ლავგარდანის სიგანე 0.38 მ-ია. მასზე უთუოდ ყოფილა ღითონის წრიული მთაჯირი, რომლისგანაც სამაგროთა ბუდეებია შემორჩენილი. ჩრდილო-დასავლეთი აფრის უკან დუდაბის გულში ნახშირის ნატეხები აღმოჩნდა. თავად ნახევარწრიული გუმბათი „სპონდიკად“ წოდებული მსუბუქი ფოროვანი კუმზითაა ნაგები. ორივე შემთხვევაში ოსტატის მიზანი კედლის შემსუბუქება იქნებოდა.<sup>341</sup> გუმბათის ყელში 12 დიდრონი სარკმელია გაჭრილი: კონქისა და დასავლეთი მკლავების სარკმლებთან ერთად ისინი საკმარის შუქს ატარებდნენ ეკლესიის პრესბიტერიუმში, სადაც დიდი აღტკინებით ღვთიური მისტერია სრულდებოდა. სინათლის ეს წყარო საკმაო იქნებოდა აგრეთვე წარჩინებული დიდებულის, ჯოჯიკის დაკვეთით 1036 წელს შესრულებული კედლის მხატვრობის გახანათებლად. „პატრიკიოსის“ პატივის მქონე ჯოჯიკი დორისტოდონში „სტრატეგოსად“ იყო. იგი უნდა განეასხვაეთ პაპამის ჯოჯიკისაგან, რომელიც თორნიკე ბერთან ერთად დავით კურაპალატმა 1200 ცხენოსანისაგან შემდგარ ქართულ ღაშქარს უთავა ბარდა სკლია-როსის აჯანყების ჩასახშობად.<sup>342</sup>

<sup>338</sup> R. Ettinghausen, *From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World*, Leiden, 1971, გვ. 33, სურ. 70; მიპრაბის შესახებ: K. Otto-Dorn, *Kunst des Islam*, Baden-Baden, 1966, გვ. 16-22.

<sup>339</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 35.

<sup>340</sup> ამ ნიშების ეპისკოპოსთა დასაჯდომებად ვაგებებს უარყოფს ხახულის ნიშებში შემონახული მოკლე წარწერების შინაარსსაც: სამხრეთ ნიშაში მღვდლის სამახსოვრო წარწერაა, ჩრდილოეთისაში კი – პილიგრიმისა (ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 65, ტაბ. 91, მარჯვნივ).

<sup>341</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 118, „სპონდიკი“ უთუოდ დიდი რაოდენობით უხმარიათ, რაკი ამ მსუბუქი მასალის მოსაზიდად მუდამ 30 ჯორი სჭირდებოდათ (იქვე, გვ. 127-128).

<sup>342</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 56-57. ჯოჯიკის გენეალოგია მარჯვედ აქვს გადმოცემული ნ. ტეურის („Peintures historiques d'Oski /Tao“), *Revue des etudes géorgiennes et caucasiennes* 2, 1986, გვ. 150-152.



### 10. სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე



თშკის მაშენებელთა ახლის მაძიებლობა ცხადყოფილია 15.50 მ სიგრძისა და 2.55 მ-ის სიგანის კარიბჭითაც, რომელიც დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კედელს შემოუერთდა (ტაბ. 139, სურ. C). იგი ერთი ზომის ოთხი კვადრატული უბისა (მხარე 2.55 მ) და 2.15 მ-ის სიგანისა და 2.10 მ-ის სიღრმის აფსიდისაგან შედგება. უკანასკნელის აღმოსავლეთი ბოლო მხატვრობითაა შემკული. ყველა ამ უბეში, დასავლეთიდან მესამის გამოკლებით, იატაკიდან 0.50 მ-ის სიგანისა და 0.57 მ-ის სიღრმის ნიშებია მოწყობილი, მესამე კი 1.60 მ-ის სიგანის ეკლესიაში შესასვლელ კარს მოიცავს. კარიბჭის ჩრდილოეთი მხარე დასავლეთი მკლავის კედელს ებჯინება, სამხრეთი მხარე კი 2.70 მ-ის სიმაღლის ოთხ სვეტზეა დაფუძნებული. მათი ზედაპირი მთლიანადაა დაფარული გეომეტრიული, მცენარეული და ფიგურული კვეთილობით. აღნაგობისა და ფორმის თვალსაზრისით ისინი თითქმის ყოველმხრივ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აღმოსავლეთიდან თუ დასავლეთისკენ გავეყვებით, პირველი გარდასახული დორიული სვეტია: სვეტის ტანის კანელიურები ეჭისისა და დიდი თორუსისა და კვადრატული პლინთით შედგენილ ბაზისზე გადადის (ტაბ. 140). თაღები ეყრდნობა ჯვრისსახა აბაკს, რომლის ქვედა ნაწილი პალმეტებითაა გამდიდრებული.

ოთხეურო კვეთის მეორე სვეტი ნახევარსვეტებითაა შეკონილი. მისი ზედაპირი მთლიანად თევზისფერი კვეთილობითაა მოხუჭურთმებული. მის მეტად უხვეულო კაპიტელს ბრტყელი აბაკის სახე აქვს, რომელიც პორიზონტალურად დაწყობილ ძელაკებსა და კუთხეებმოკვეთილ ფილაზე ძევს. მესამე სვეტის ტანიც ერთიანად გადაჭრილი სტილიზებული მცენარეული სახეებით არის მოფენილი, რომლებშიც ტოლმკლავიანი ჯვრებია ხაწერილი (ტაბ. 141). იგი ეყრდნობა დიდრონ მრგვალ პლინთსა და მასიურ თორუსს, რომელიც ბრტყელი თაღებითაა მორთული, შიგ სტილიზებული მცენარეებით. მისი სვეტისთავი თორუსისავე ზომისა და მოყვანილობისაა, ზედაპირი კი მარაოსებრ გადაშლილი რვაფოთოლა პალმეტებითაა დახუჭურთმებული. სხვებზე დიდი და მრავლისმთქმელია მუოთხე სვეტი. მისი კვარცხლობეკი ოთხი პროფილისაგან შედგება: ქვემოთ თორუსია, შემდეგ რვაწახსაგა თარო, ასტრაგალი და ფესტონები. სვეტის ყველა ნაწილი რვაწახსაგაა, ფიგურული გამოსახულებანი (მათზე ქვემოთ ვისაუბრებ) და მცენარეული ორნამენტი 0.38 მ-ის სიგანის წახსაგებსა და მასიურ სვეტისთავზეა განთავსებული (ტაბ. 140, სურ. 30).

ზედაპირების კვეთილობით გამშვენების მოთხოვნილება უთუოდ საკმაოდ დიდი იქნებოდა, რაკი გუმბათის ყელის შეწყვილებული სვეტებიც კი დახუჭურთმებულია. აღწერილი სვეტების აღნაგობა და ორნამენტული სიმდიდრე უცხოა წინამორბედი ქართული არქიტექტურისათვის. ამ სვეტთა შექმნისას ოსტატებს შთაგონების წყაროდ ანტიკური ან ადრექრისტიანული ნიმუშები ექნებოდათ, დიარბაკირის იუსტინიანესეული სვეტის,<sup>343</sup> ოროსტის ანტიოქიის დასავლეთით წმ. სვიმეონის მონასტრის წმ. სამების ბაზილიკის სოფიტების<sup>344</sup> ანდა სულაც ხირბათ აღ-მაფჯარის ომაიანური ციხე-დარბაზის შეწყვილებული სვეტების მსგავსი.<sup>345</sup> მათ შემდგომთ ასევე მიეღოთ ბიზგი VI საუკუნის კონსტანტინოპოლური ინკრუსტირებული სვეტებისაგან, რომელთა მაგალითები წმ. პოლიექტეს,<sup>346</sup> კებდომონის წმ. იოანეს<sup>347</sup> და წმ. ეფემიას<sup>348</sup> ეკლესიებიდან ვიცით. ვინაიდან აღმოსავლეთის სავაჭრო გზები ჩრდილოეთ სპარსეთის გამოვლით არტანუჯსა და ტრაპეზუნტზე გადაიოდა, ქართველ

ის. აგრეთვე: ე. მეტრეველი, *ნარკვევები ათონის კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის ისტორიიდან*, თბილისი, 1996, გვ. 5-57.

<sup>343</sup> G. L. Bell, "Churches and Monasteries of the Tur Abdin and Neighbouring Districts", *Zeitschrift für Geschichte der Architectur* 9, 1913, გვ. 8, ტაბ. 10; ის. ასევე სვეტი მარ იაკობში ხობობისში (Bell-Mango, ტაბ. 82).

<sup>344</sup> Djobadze, *Investigations*, გვ. 100, 106, სურ. XXIX, 132-134, 137, 140-143, 146, 148, 150, 153.


<sup>345</sup> R. W. Hamilton, *Khirbat al Maffjar*, 1959, ტაბ. LXV-1.

<sup>346</sup> T. Mathews, *The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy*, 1971, გვ. 54, ტაბ. 41.

<sup>347</sup> იქვე, გვ. 56, ტაბ. 44.

<sup>348</sup> იქვე, გვ. 52, ტაბ. 49-50; R. Naumann, H. Belting, *Die Euphemiakirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken*, 1966, გვ. 55, ტაბ. 7.





C. თშკის ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭის დამბაქსკერი გუმბათები



გალატოზებს კარგად უნდა სკოდადნოდან სასანური ნიმუშებიც, დამგანის (ჩრდილო-აღმოსავლეთი ირანი, VI ს-ის ბოლო – VII ს.) მრგვალი ბურჯის მსგავსი.<sup>349</sup> ისიც ვაძრუებ, რომ თუ ეს ნიმუშები მართლაც იქნა გამოყენებული, ისინი უმეტესად ისე საფუძვლიანადაა გარდასახული, რომ თავდაპირველ წინასახეებს ძნელად თუ ამოიცნობ. *ქრქუნი*

ოშკის ოსტატთა შემოქმედებითი სულისკვეთება სამხრეთი კარიბჭის ოთხსვე (2.55 მ გვერდის მქონე) უბის გადამხურავ ბრტყელ სეგმენტოვან გუმბათებსაც ატყვია. ისინი საკმაოდ მძიმე ფიზიკურ მდგომარეობაშია, წიბოების, ღმუხვების და აფრების კვეთილობა კი, ამასთან, კოცონთა კვამლისგანაა გაჭვარტლული. აღმოსავლეთიდან პირველი და მესამე უბის „ღამბაქისებრი“ გუმბათები (ტაბ. 143, სურ. C) შედგება რვა გრძივი სწორკუთხა წახნაგისა და მათ შორის მოქცეული ამდენივე კონუსური სეგმენტისაგან, რომლებიც ორ ტოლ ნაწილადაა დასახსრული. მართკუთხა წახნაგებიცა და კონუსური სეგმენტებიც თანაბრად, რადიალურად იშლება ცენტრიდან რვაწახნაგა ფუძისკენ და რვა ნახევარწრიულ ღმუხვს ემყარება. კვადრატს რვაწახნაგად ოთხი აფრა გარდაქმნის. იმავე წესითაა ნაგები მეორე და მეოთხე გუმბათიც (ტაბ. 142, 144, სურ. C), მაგრამ ღმუხვების, მართკუთხა წახნაგებისა და კონუსური სეგმენტების რაოდენობა აქ თორმეტამდეა გაზრდილი. ყველა შემთხვევაში მხოლოდ შუალა აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი წახნაგებია შიგნით მოჩუქურთმებული, რითაც ტოლმკლავიანი ჯვარი წარმოიქმნება, მათ შორის მორჩენილი წახნაგები კი სადაა. აფრებსა და ღმუხვებსაც სხვადასხვაგვარი ჩუქურთმები ამკობს, რომლებიც კარიბჭის სვეტების, გუმბათის ბურჯების კვარცხლებეების და „ღამბაქისებრი“ გუმბათებისას ჰგავს. განსაცვიფრებელია ორნამენტული მოსართავების ნაირგვარობა, რომელთა შორის გვხვდება გეომეტრიული წნულები, მცენარეული სახეები ან მათი შენაერთი (სურ. C). პირველი და მეორე გუმბათების ჯვრები რომბული ნახატი ნაირსახეებით არის ხაზგასმული (ტაბ. 142). მესამე ბრტყელი გუმბათის ჯვარზე გულისებრი ნახატი ფროთისებრი ფოთლების ნახევრებითაა შედგენილი (ტაბ. 143), რაც ბიზანტიურ ქსოვილებს მოგვაგონებს.<sup>350</sup> მეოთხე ჯვარი ნახევარი S-ების მცენარეული ხვიებითაა შედგენილი (ტაბ. 144): ყოველ მკლავზე გამოკვეთილია ოთხ-ოთხი სამფოთლიანი კონა, ამოზრდილი რქისებრი დაღარული სპირალიდან, რომელიც კედლებზე „მარგალიტების“ პორიზონტალური არშიებითაა აქცენტირებული.

ამ უკანასკნელ ორნამენტულ მოტივს, ნახევარ-S-ს, წილად ხვდა შემდგომ ქართული ხუროთმოძღვრული დეკორისა და გამოყენებითი ხელოვნების ერთი წამძლოლი ელემენტი გამხდარიყო. თუ არ ვცდები, ოშკი უადრესი ქართული ეკლესიაა, სადაც მას ვხვდებით. მოტივის განვითარებაში ორი ხაზი განირჩევა. ერთი ოშკის მაგალითს მისდევს (ბუღია, 1002 წლის ხცისის დასავლეთი ფასადი, ზედა ვარძიის სამხრეთი ფასადი, იშხნის აფსიდისა და სამხრეთი მკლავის სარკმლები 1032 წლისა) და ოდნავ თუ ამცირებს ნახატის მცენარისებურობას. მეორე ვხა, რომელსაც ახასიათებს ბუნებრივი ფორმის სრული უკუგდება აბსტრაქტული გეომეტრიზმის სახარგებლოდ (მაგალითად, ქუთაისის ბაგრატის კათედრალის ჩრდილოეთი სარკმელი, 1003 წლისა და გურგენ მეფეთა მეფის მიერ 1006 წელს აშენებული იშხნის სამლოცველოს ჩრდილოეთი კარის ტიშპანი – ტაბ. 309), საბოლოოდ ჯაბნის პირველს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ოშკის ნახევრად-S-ისთვის პარალელების ძიებისას, საუკეთესო ნიმუშები ორონტოს ანტიოქიაში, მეტადრე დაფნე-პარბიძეს ადრექრისტიანულ მარმარილოს მოპირკეთებაში აღმოჩნდა.<sup>351</sup> მიუხედავად ზოგიერთი სხვაობისა (ანტიოქიურ ელორტებზე ფოთლები შიგნითკენ ეხვევა, ოშკში კი ფოთლები სწორია), მათ შორის თვალში საცემი ფორმალური და სტილური კავშირი ჩანს უმცირეს დეტალებშიც კი, როგორცაა, მაგალითად, შეშავსებელი მცენარეული ელემენტები, ანდა ხინებულად გამოყვანილი სპირალი გეომეტრიული პროფილებით, ანდა ორკაპა ფოთლები. არაფერი გასაკვირია, რომ

<sup>349</sup> J. Kröger, *Sasanidischer Stuckdekor*, 1982, გვ. 194, ტაბ. 88<sub>1-2</sub>.

<sup>350</sup> O. v. Falke, *Kunstgeschichte der Seidenweberei I*, 1913, სურ. 68, 86, 89.

<sup>351</sup> *Antioch-on-the-Orontes*, ed. G. W. Elderkin, R. Stillwell, III, 1941, ტაბ. 43, № 227-229, 237-238.




ოშკის დასავლეთი ფასადისა და კარიბჭის მეთხე ხეობების ამგვარი რელიეფები წმ. სვიმეონ მესვეტის საფანისას ჰგავს (ტაბ. 122, 166, 167).

თავად სამხრეთი კარიბჭის თაობაზე, დასასრულ, ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ახალი ხუროთმოძღვრული ხერხი ხალისით აიტაცეს ქართველ ქვითხუროთა შემდგომმა თაობებმა და არც რამ არსებითი ცვლილება შეუტანიათ, იმის გარდა, რომ ბრტყელი წითლვანი გუმბათებით დასრულებული ოთხი უბის ნაცვლად, ერთუბიან კარიბჭეს აკეთებდნენ. ერთი უბის საუკეთესო ნიმუშებს XI საუკუნის პირველ ნახევარში არა მხოლოდ საქართველოში ვხვდებით (ნიკორწმინდა, კუმურდო, კაცხი, მანგლისი, სამთავრო, საყანე), არამედ მის საზღვრებს გარეთაც, ოროსტის ანტიოქიის მახლობლად „ძელი ცხორებისას“ 1040 წლის ეკლესიაში, რომელიც ასევე ქართველი ოსტატების აშენებულია.<sup>352</sup> ოშკის კარიბჭეს პირდაპირი წინასახე არ ეძებნება. მაგრამ ოშკის შემოქმედ-მაშენებელთ იქნებ სცნობოდან ხახვრად გახსნილი ქოლგის სახის გუმბათები კონსტანტინოპოლსა ანდა სულაც მესოპოტამიაში.<sup>353</sup>

ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით 1.25 მ-ის სიგანისა და 14.50 მ-ის სიგრძის კამაროვანი ღია კარიბჭეა ვიწრო ნიშით მის აღმოსავლეთ ბოლოში. მისი დატეხილი ღაფგარდანი ხაზგასმულია აჭრილი პროფილირებული კარნიზითა და მარგალიტთა მწკრივით, რომელსაც უახლოესი პარალელები ოპიზისა და ხანცთის გუმბათის ეელის კარნიზებში ეძებნება.

კარიბჭის დასავლეთ ბოლოში არსებული ოთახი, რომელიც განათებას აკლებს რვაწახსაგა სვეტის რელიეფებს, არაა გადაბმული ეკლესიასთან. იგივე ითქმის დასავლეთ ნართექსზეც, რომელიც აღარ არსებობს. ორივე მინაშენი ამახინჯებს კათედრალის იერს და მოგვიანებით ჩანს დამატებული.<sup>354</sup>

ამ კარიბჭის აღმოსავლეთ კედელზე დიდებული მკლავებგადაშლილი ჯვარია ამოკვეთილი. მისგან ამოიზრდება სიმეტრიულად განლაგებული რტოების ორი წყვილი (სურ. 29). ჯვარი მოქცეულია ხწორკუთხა ჩარჩოში თაღისებრი, ცარგვალის მიმანიშნებელი დაგვირგვინებით. არ უნდა იყოს უბრალო დამთხვევა, რომ *crux florida*, სამოთხის ხე ცხორებისა, უფრო თაყვანისცემის საგანი, ვიდრე ქრისტეს ენების სიმბოლო, ეკლესიის შესასულელის უშუალო სიახლოვესაა მოთავსებული.<sup>355</sup> ამგვარი აყვავილებული ჯვრები საკმა-



29. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, აღმოსავლეთი კედელი, განედლებული ჯვარი

<sup>352</sup> Djobadze, *Investigations*, გვ. 157-160.

<sup>353</sup> მაგალითად, დერ მატინას სამხრეთი ეკლესია. იხ.: G. Weissner, *Nordmesopotamische Ruinenstätten II*, 1980, გვ. 56, ტაბ. XV, სურ. 7.

<sup>354</sup> თაყაიშვილის მიხედვით – XV-XVI საუკუნეებში (*ექსპედიცია*, გვ. 40).

<sup>355</sup> ამ ჯვრის სამოთხისებურობის თვალსაზრისით ისიც უნდა გაიხსენოთ, რომ განედლებული ჯვარი გამოკვეთილია ხახულის სამარხ-სამლოცველოს შესახელელის ტიმპანზე (იხ. ქვემოთ და სურ. 50).



ოდ ხშირია ქართულ ხუროთმოძღვრულ მქანდაკებლობაში. ადრეული, V-VI საუკუნეების ნიმუშები გვაქვს ბოლნისის სიონში,<sup>356</sup> მცხეთის ტაძრის სამხრეთი კარის ტიმპანზე (587-604/5 წლები),<sup>357</sup> წრომის ტაძრის (626-634 წლები) სამხრეთი კარის ტიმპანზე და ადგილობრივი ფრონტონის წვერში.<sup>358</sup> ჩვენი ჯვრის მოყვანილობაცა და ატრიბუციებიც უკავშირდებას, რომ *crux florida* ძველთაძველი კოსმიური სიცოცხლის ხის გახსენებაა, რასაც გოლგოთას ჯვრის შესახებ წარმოდგენა და სამოთხის წიაღხსნისა და მარადისი ცხოვრების ქრისტიანული მოლოდინი ერთვის.<sup>359</sup>

მსგავსი სახრისი უნდა შეეფარდოს ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა გარე კედლებზე მოთავსებულ განედლებულ ჯვრებსაც. განსაკუთრებით უნდა შეესაბამებოდეს ასეთი ახსნა ხახულის ეკლესიის გაღაჟანში, მის სამხრეთით აგებულ სამლოცველოს. იგი უთუოდ სამარხი უნდა ყოფილიყო და მისი ყველაზე თვალსაჩინო სამკაული მთელი ტიმპანის შემავსებელი განედლებული ჯვარია (სურ. 50).

სამნაწილიანი მიწისქვეშა კამაროვანი ოთახი, რომელიც დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კედლიდან სამხრეთით მიემართება, ახლა ნაგვითაა სავსე. ე. თაყაიშვილს მასში ადამიანის ძვლები უნახავს, რაც მოწმობს, რომ ეს კრიპტაა, სადაც იქნებ ბაგრატიონთა სამეფო სახლის წევრები იმარხებოდნენ.<sup>360</sup>

## II. რვაწახნაბა ბურჯის ძანდაკებაში

კარიბჭეზე ჩვენი დაკვირვებების გადმოცემისას უნდა შევჩერდეთ მეოთხე რვაწახნაბა სვეტის ქანდაკებებზეც, რომელნიც 1965 წელს *in situ* შეისწავლა დ. უინფილდმა და შემდეგ გამოაქვეყნა კიდევ თავისი დასკვნები ტაო-კლარჯეთის მონასტრებზე სხვა მონაცემებთან ერთად.<sup>361</sup>

სამხრეთი კარიბჭის მეოთხე დასავლეთი ბურჯი და სვეტისთავი მთლიანადაა დაფარული მცენარეული და ფიგურული ნაქანდაკეით. სვეტის ტანზე წამყვანი მოტივი სიმეტრიულად დაწყვილებული გადაჭლობილი პალმეტებია, ისეთი სიხშირით დატანილი, რომ ისინი თითქმის ავსებენ მოცემულ ზედაპირს (ტაბ. 140, სურ. 30). ეს მცენარეული სახე გაცხოველებულია უამრავი პატარა, უსხეულო ადამიანის თავით, რომელთაგან თხუთმეტიედე კვლავაც განირჩევა. ამათგან რვას ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთი კედლის „ვედრებაში“ გამოსახულ მომგებელთა გვირგვინების მსგავსი ქუდები ადგას. ერთ შემთხვევაში ფიგურას იმგვარი მოთვალული გვირგვინი აქვს, როგორიც დავითსა და ბაგრატს მოსავს. იგი დგას ჯვრის უკან, რომლის ძკდავეები მის ნიკაპს სწვდება (ტაბ. 145). მისი ვინაობა გაურკვეველია, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს კონსტანტინე გოლგოთის დიდი ჯვრითურთ. კალატოზს გარკვეულ ისტორიულ პიროვნებათა გამოსახვა

<sup>356</sup> Г. Чубинашвили, *Болнисский Сион*, 1940, გვ. 95-105, სურ. 64.

<sup>357</sup> Г. Чубинашвили, *Памятники тина Джвари I*, 1948, გვ. 149-153; II, ტაბ. 24-25.

<sup>358</sup> G. Tschubinashvili, *Georgische Baukunst II*, 1934, გვ. 45, ტაბ. 13.

<sup>359</sup> განედლებული ჯვრის ნაირსახეობანი გახსილუდია: J. Flemming, "Kreuz und Pflanzenornament", *Byzantinoslavica* 30, 1969, გვ. 83-115; D. Talbot Rice, "The Leaved Cross", *Byzantinoslavica* 30, 1950, გვ. 68-81; C. Sheppard, "Byzantine Carved Marble Slabs", *The Art Bulletin* 51, 1969, გვ. 65-71. ჯვრისა და ცხოვრების ხის ზოგიერთ მხარეზე საუბრობს V. Elbern, "Plastische Kreuzkompositionen an mittelalterlichen Sakralbauten Armeniens und ihr ikonologisches Verständnis", *OrChr* 67, 1983, გვ. 167 და შემდგომ, მეტადრე, გვ. 179.

<sup>360</sup> თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 33.

<sup>361</sup> D. Winfield, "Some Early Medieval Figure Sculpture from North-East Turkey", *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 31, 1968, გვ. 45-57. აქ მოყვანილია ჩინებული ფოტოსურათები (ტაბ. 11-27) და სვეტის დაწვრილებითი ზუსტი ნახატი, შესრულებული ქ-ნ ჯ. უინფილდის მიერ (გვ. 48-49-ს შუა). ამ ნახატს აქაც ვათავსებ (სურ. 30). მისი მცირე ხარვეზი ის გახლავთ, რომ რვაწახნაბას აღმოხვედეთი, სამხრეთი, დასავლეთი და ჩრდილოეთი წახნაგები დახარჩენებზე 0.03 მ-ით განიერი უნდა იყოს.



უნდა მქონოდა განზრახული, მაგრამ ამის დაბეჯითებით თქმა ვერ ხერხდება განმარტებითი წარწერების ცუდი მდგომარეობის გამო.

ხრდილოეთი წახნაგის შუაში ფოთლებში მომწყვდეულია კვართითა და ქლამხინდით მოხილი წვეროსანი მამაკაცის ფიგურა. მარჯვენა ხელი მას მკერდზეა შეკრული, მარცხენაში კი რაღაც საგანი უპყრია.

ყველაზე მდიდრულად მორთული და მრავლისმთქმელი ბურჯის დასავლეთი წახნაგია. აქ ვხედავთ წვეროსან, მუხლმოყრილ ფიგურას, მის თავზე გამოკვეთილი „ვედრებისადმი“ ღოცვად ზეაპყრობილი ხელებით (ტაბ. 145, 146); ტასი პროფილშია გამოხატული, თავი კი ფრონტალურად, ფიგურას ახლავს თითქმის მოლიანად გადასული წარწერა, რომელსაც ე. თაყაიშვილი ასე კითხულობს: „ქე შე მნი შენი გრიგოლ“.<sup>362</sup> ე. თაყაიშვილი სწორად აიგივებს მას სამხრეთი კარის ტიმპანის გარე პირის გრძელ წარწერაში ნახსენებ „საქმესა ზედა-მდგომ“ გრიგოლთან.<sup>363</sup> ამ ვარაუდს ემხრობა გრიგოლის მსოფლიური გრძელი კაბა ნაქარგი არშიებით და განიერი, კვეთილი მოსართავეების ვერტიკალური რიგებით მორთული სარტყლით. ამას გარდა, გრიგოლი თავდაუბურავია. ყველაფრი ეს შეუძლებელს ხდის მის სესხიასთან, ცნობილ მწიგნობარ გრიგოლ ოშკელთან აღრევას, რომელიც სამონასტრო კრებულის ძმათაგანი იყო და საერო ტანისამოსი ვერ ეცმეოდა.

გრიგოლის თავზე მორჩენილი არე „ვედრებას“ აქვს დათმობილი (ტაბ. 146). მისი შემაღლებული სამი მკაცრად ფრონტალური ფიგურა გამსჭვალავ მხერას მოაპყრობს მნახველს. მხოლოდ შუაში მოქცეულ ქრისტეს აქვს მარაგანდი, რომელზეც წითელი და ღურჯი საღებავით დაფერილი ტოლმკლავა ჯვარია მოთავსებული. ღმრთისმშობელს, აღმოსავლური იკონოგრაფიის თანახმად, ქრისტეს მარჯვნივ საპატიო ადგილი აქვს მიხენილი, წმ. იოანე კი მარცხნივია. ქრისტესა და წმ. მარიამს მარცხენა ხელში გაშლილი გრაგნილები უპყრიათ, რომელნიც მათი ფეხის წვერებს სწვდება. ე. თაყაიშვილი, რომელმაც ეს სვეტი 1917 წელს შეისწავლა, აღნიშნავს, რომ გრაგნილები წითელი საღებავით იყო წარწერილი, მაგრამ აღარაფერი იკითხებოდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქრისტეს გრაგნილზე გრიგოლის ვედრება იქნებოდა წარწერილი, რომელიც მას ეს-ესაა გადაეცა ქრისტესკვს ტრადიციულად ხელებშიპყრობილი წმ. იოანე წინამორბედის ღოცვითა და მუხებით. მიუხედავად კომპოზიციის მკაცრი ფრონტალურობისა, წმ. იოანეს ფეხები ისეა შექცეული, თითქოს იგი ქრისტესკვს მიდიოდეს.

ქრისტესა და წმ. იოანეს ნაკვთები ნაკლებად განსხვავდება ერთი-მეორისაგან, სხვადასხვანაირი მათ მხოლოდ თმა აქვთ. ქრისტესი სულ გლეჯია, წმ. იოანეს თმა-წვერი კი თუმცა გაშლილი არ არის, როგორც მოსალოდნელი იყო, მკვეთრად დაღარული კია, მუტადრე ორ ბლუჯად გაყოფილ შუა ადგილას. ამას გარდა, გალატოზი მათ ქრისტეს შუბლზე ნაოჭების ჩაკვეთითაც განასხვავებს. მას ტრადიციული კვართი და პიმატიონი მოსავს, წმ. იოანეს კი – ადრეული ბიზანტიური ტიპის მიღევნებით გრძელი კვართი და უჩვეულოდ მოკლე, მუხლებამდე ჩამოგრძელებული გადასაცმელი. მისი მოსახსნამი ნაქარგობითაა მოარშიებული და ისევეა შეკრული მკერდზე, როგორც მარტვილის კარედის (VIII საუკუნის ბოლო – IX საუკუნე) „ვედრების“ წმ. იოანესი.<sup>364</sup> აღსანიშნავია, რომ ქრისტესა და წმ. იოანეს თვალის გუგები ნაბურღულია, ღმრთისმშობლისა კი გლეჯი და ამოხნეჭილი. იქნებ, არც იყოს შემთხვევითი, რომ სხვა წმ. დედის – წმ. ნინოს თვალებიც ასევეა დამუშავებული (სურ. 30). მამაკაცებისა და ცხოველთა ყველა გამოსახულებას ნაბურღული გუგები აქვს.


ამ მოუხეშავი ფიგურების სხეულებრივ უძრაობას ძლიერ უპირისპირდება კიდებწამახული, ხისტი, არაბუნებრივად დაგრაგნილი სამოსის ნაკეცები. „ვედრების“ გამოსახულებათა სულიერი გამოხატველობა კიდევ მეტი იქნებოდა, როდესაც ამ კომპოზიციისთვის

<sup>362</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 40. უინფილდი ("Sculptures", გვ. 55, ტაბ. 20b), ფიქრობს, რომ გრიგოლი ხუროთმოძღვარი იყო. ამის შესახებ იხ. Djobadze, "Churches", გვ. 128.

<sup>363</sup> ამ წარწერის შესახებ იხ. ქვემოთ.

<sup>364</sup> ეს დეტალი ხაუკეთხოდ ჩანს: A. Djavakhishvili, G. Abramishvili, *Jewellery and Metalwork in the Museums of Georgia*, 1986, ტაბ. 88.





30. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე; ქანდაკებანი წახნაგები № კონკრეტის მიხედვით



მოხმარებული ფერები (მაგალითად, გრაგნილების ზედაწერილთა წითელი, ქრისტეს მარჯვანდის წითელი და ღურჯი, ღმრთისმშობლის მაფორიუმის ვარსკვლავთა ღურჯი წინ-წკლები) უკეთ განირჩეოდა.

რვაწახნაგა სვეტის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ გვერდებზე „ვედრების“ მიმდებარე ოდნავ ამოზიდულ ზედაპირებზე გამოკვეთილია სახელგანთქმულ სირიელ მკურნალთა — წმ. კოსმასა (ჩრდილოეთით) და წმ. დამიანეს (სამხრეთით) დიდრონი ნახევარფიგურები, ორივე დღესაც იოლად ამოსაცნობია სინგურით დატანილი ქართული წარწერებით. მარცხენა ხელში ორივეს სახინჯი ჩხირები უპყრია, სამოსლით დაბურვილ მარჯვენაში კი — წაძლის ჭურჭელი. თავი ორივეს მოკვეთილი აქვს, მაგრამ წმ. კოსმას თავს ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის წევრებმა ერთ-ერთ მეზობელ სახელში მიაკვლიეს და დააბრუნებინეს. ახლა იგი თბილისშია, ეროვნულ მუზეუმში და ვრწმუნდებით, რომ თავიდან მათ მაღალი რელიეფით ნაკვეთი თავები მქონიათ.

სვეტის ტანის დამაგვირგვინებელი კაპიტელი ერთიანად ზეციურ დასთა გამოსახულებებითაა შევსებული, რაც ლოგიკურად აგრძელებს „ვედრების“ იდეას. რვაწახნაგა ღეროს თავზე კაპიტელს წრიულად ევლებიან გარს ანგელოზები, მთავარანგელოზები, სერაბინნი, ქერობინნი და ძაღნი (ყველას განმარტებითი წარწერა ახლავს — ტაბ. 147-148). ზეციურ ძაღთა თანმიმდევრობა სავსებით თანხვედრა წმ. იოანეს ლიტურგიას „ვედრების“ თავზე ზეციური არსნი არიან, ქვემოთ — მიწიერი. თუმცა წმ. ნინო და წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედი არ მონაწილეობენ ვედრების დიდი კვერქის ლიტურგიულ მსახურებაში.<sup>365</sup> მათი აქ ჩართვა აიხსნება საქართველოში მათდამი საგანგებო თაყვანისცემით, რადგან პირველი ქვეყნის განმანათლებელია, მეორე კი ქართველ ბერთათვის სახიმუშო მოღვაწე „ვედრების“ შინაარსს შეეფერება ხალხისთვის საყვარელ მკურნალთა, წმ. კოსმასა და დამიანეს შემოყვანაც. თავდაპირველად, მათგან ყოველს მრგვლოვანი წარწერა ახლდა, რომელთა ზოგიერთი ახლ ახლაც მოჩანს.<sup>366</sup> ანგელოზთა სახეები, თვალები, ფრთები, ზოგ შემთხვევაში სამოსელიც, ძოწისფრით, ღურჯითა და მწვანითაა დაფერილი.

დასავლეთ მხარეს, ზედ კაპიტელის თავზე წვეროსანი, ბერულად შემოსილი წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედის გამოსახულებაა.<sup>367</sup> ორივე ხელი მას ვედრებად აქვს ზეაპრობილი, როგორც იგი ხშირად გამოიხატება თანადროულსა და შუასაუკუნოვან თიხისა და ტყვიის ევლოგიებზე, რომელნიც ორონტის ანტიოქიის დასავლეთით მდებარე მისი სახელობის მონასტრიდან მომდინარეობს.<sup>368</sup> იმავე კაპიტელის ზევით, ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს, ქართველთა განმანათლებლის — წმ. ნინოს ნახევარფიგურაა.<sup>369</sup> რელიეფი ორანტა წმ. ნინოს გამოსახულებით ფორმითა და სტილით ისეთივეა, როგორც წმ. სვიმეონისა. დ. უინფილდს ეს საკითხები ჯეროვნად აქვს განხილული და მათზე აღარ შევჩერდები.<sup>370</sup>

ცალკეული, ამოუცნობი ფიგურების (მაგალითად, უსხეულო თავების) უჩვეულო დაჯგუფებაცა და მოლიახობაში სვეტის ერთადერთობაც თითქმის შეუძლებელს ხდის მათ ერთიანი აზრით გაერთიანებას. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ იგი ბაგრატიონთა სამეფო გვარის დიდების მიმანიშნებელია.<sup>371</sup> ამ განმარტების თანახმად, ორი ყველაზე მეტად სათაყვანო, სვეტის ზედა ნაწილში გამოკვეთილი წმინდანი, წმ. ნინო ქართველთა განმანათლებელი და ქართულ ბერობას უმჭიდროესად დაკავშირებული სირიელი ასკეტი, წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედი, ბაგრატიონთა მეოხად არიან წარმოდგენილნი. მართლაც, თუ გავითვალისწინებთ თანადროულ მოვლენებს, სახელდობრ, სამეფო გვარის შიგნით ატეხილ შუღლს, რასაც 961 წელს მოჰყვა მეფე ადარნასე III-ის „უნებური“ სიკვდილი, ამგვარი გააზრება მეტად მიმზიდველია. ამას გარდა, კელესიის სამხრეთ კედელზე მოთავსებუ-

<sup>365</sup> იხ. ამის შესახებ: F. G. Brightman, *Liturgies, Eastern and Western*, 1896, გვ. 436.

<sup>366</sup> ე. თაყაიშვილი, ექსპედიცია, 41; Winfield, „Sculptures“, გვ. 50-53. ტაბ. 12, 18, 19b, 22-26, 27a.

<sup>367</sup> Winfield, „Sculptures“, ტაბ. 18a, 22b. ქართული შუასაუკუნოვანი პარადელები, იხ. იქვე, გვ. 45.

<sup>368</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 66-68, სურ. 221-225.

<sup>369</sup> Winfield, „Sculptures“, გვ. 48, ტაბ. 19a.

<sup>370</sup> იქვე, გვ. 45-46, ტაბ. 12b-27a.

<sup>371</sup> იქვე, გვ. 54.



ლი ადამიანისხელა „ვედრება“ (ტაბ. 153), რომელშიც ჩართულნი არიან ადარნასეს ძენი, ბაგრატ ერისთავთერისთავი და დავით მაგისტროსი, ასევე სამხრეთი მკლავის ტომების საქტიტორო წარწერა, ნათლად წარმოგვიჩენენ, როგორ ეწადათ სამეფო ქაზნებს წყევრებს სულის ცხონება. მართალია, ამგვარ დაშვებას გვარიანად უკარგავს ფასს მსგავსებითა სვეტზე გამოხატვის უგულვებელყოფა. თუკი გალატოსს სურდა პატივი მიეგო სამეფო სახლისათვის, მას ისინი „ვედრების“ გამოსახულებათა ზომისად უნდა გამოეკვეთა, როგორც ამას ეკლესიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელზე ვხედავთ. ანდა, ყოველ შემთხვევაში, ისინი უთუოდ „ზედა-მდგომ“ გრიგოლზე უფრო დიდად მაინც უნდა გამოეხატა. ამიტომაც, სვეტის ფიგურულ გამოსახულებებს სხვა ახსნა ესაჭიროება. შეიძლება გვეფიქრა, რომ ვაზის ყლორტებში ჩახლართული თავები და ფიგურები ზეციურ დასთა და „ვედრების“ ქვემოთ მშენებლობის ზედამდგომისა და ქვითხუროებისაა. აქვე შეიძლება იყოს ჯვრის უკან მდგომი კონსტანტინე დიდის სრული ფიგურაც. ამგვარი გადაწყვეტა საგსებით შეესაბამება ქვითხუროების სახელსნოთა ტრადიციას საქართველოში, მეტადრე ტაოკლარჯეთში, სადაც მშენებელთა სახელები ეკლესიის გარე კედლებზე თვალსაჩინო ადგილას გვხვდება (მაგალითად, პარხლის მთავარი ნაყის სამხრეთ კედელზე, ოშკის გუმბათის ყელზე), ანდა ისინი სულაც ქანდაკონად გამოსახებიან (პარხალი, დოლისყახა). მაგრამ მაშინ სხვა დაბრკოლებას ვაწყდებით: თავსამკაული სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელსა და ეკლესიის ბურჯთა ნიშებზე გამოკვეთილი ტაოკლარჯეთის ხელმწიფეებისას ჰგავს.

რვაწახნაგა სვეტზე მსჯელობისას ისიცაა ანგარიშგასაწევი, რომ ყველა გამოსახულება, გარდა ეპისკოპოსის რელიეფისა ჩრდილოეთ მხარეს, სვეტის დასავლეთ მხარესაა თავმოყრილი (დასავლეთი, ჩრდილო-დასავლეთი, სამხრეთ-დასავლეთი), სადაც ისინი ადვილად მოსახილველია და ბუნებრივი შუქიც მათ ჭარბად ეცემა. ნათელ ფერადთა სიცხოვლის, სინგურით დატანილი მრგვლოვანი წარწერების დეკორაციულობის, უხვი მცენარეული ჩუქურთმის, „ვედრების“ უჩვეულო კომპოზიციის (რომელიც იმხანად თუ ერთადერთი არა, ახლებური მაინც იყო) გამო, რვაწახნაგა სვეტს მნახველზე წარუშლელი შთაბეჭდილება უნდა მოეხდინა.

## 12. ეკლესიის გარე მასები

საქართველოში მიღებული ჩვეულების თანახმად, ოშკის ტაძარი სამსაფეხუროვან სტილობატზეა ამოყვანილი, რომლის უმეტესი ნაწილი ამჟამად მიწითაა დაფარული, სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის გარდა, რომლის საფეხურთა სიმაღლეცა და სიგანეც 0.21 მ-ია (სურ. 27).

გარე კედლები ერთიანად გლუვად მოსწორებული კვადრატული ქვებითაა შემოსილი. თაღნარი, რომელიც მოკრძალებულად გამოჩნდა ოპიზის ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე, ოშკში წამყვანი თემა ხდება. აქ ეკლესიის ყველა გარეთა კედელზე, გარდა დასავლეთი მკლავისა, ორსაფეხურიანი სართავი თაღებია გამოყენებული. მათ 3/4-იანი კედლის სვეტები ზიდავს (დიამეტრი 0.40 მ). თაღები 0.21 მ-ის სიგანისა და სიღრმისაა. ყოველ მხარეს ხუთი თაღია, რომელნიც ზომით რიტმულად იზრდება მცირე კიდურათაგან უმთავრესი, მაღალი, გეომეტრიული წსულებითა და მონუმენტური მოჩუქურთმებული წარბით გამშვენებული სარკმლით ხაზგასმულ შუა თაღამდე. სარკმელთა თავზე ნაირგვარი ქანდაკებებია.

დეკორაციული თაღები მკაცრ კანონზომიერებას მატებენ ხუროთმოძღვრულ მორთულობას და პარმონიისა და კომპოზიციური მთლთანობის შთაბეჭდილებას ქმნიან. საძივე მკლავს აქეთ-იქიდან სამკუთხა ნიშები საზღვრავს (ტაბ. 158), რომელთა ნიჟარები, მონაცვლეობით წითლითა და ღურჯით დაფერილი თორმეტი ღარისგან შემდგარი, გამორჩეულად ნატიფი ხელობისაა. ნიშების ზომები განსხვავებულია: აფსიდის მომსახდვრელნი 2.75 მ-ის სიგანე-სიღრმისაა; უფრო განიერი ჩრდილოეთი და სამხრეთი აფსიდების თანხლებნი კი მომცროა, 2.50 მ-ის სიგანისა და სიღრმის. იგივე ითქმის დეკორაციულ თაღებზეც. აღმოსავლეთი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი ფასადების კიდურა თაღები 1.85 მ-ის სიგანისაა. ხოლო აფსიდის შუა დეკორაციული თაღის სიგანე კი მხოლოდ 3.06 მ-ია, ჩრდილოეთ



თისა და სამხრეთი აფსიდების შესაბამისი თაღები კი 3.70 მ-ის სიგანისაა. მიუხედავად ზომათა ამგვარი სხვაობებისა, ყოველი მკლავის საერთო სიგანე მიახლოებით 19.00 მ-ია.

3/4-იანი სვეტებისა და დეკორაციული თაღების ზომის თანდათანობითი ზრდა შუა თაღისკენ, სამკუთხა ნიშების გამოყენებასთან ერთად, კედლის ორსიბრტყიანობის შეთავსების მიზნით, ქმნის და ზრდის მის დეკორაციულ ღირსებებს. ამავე დროს, ეს ელემენტები ასახავენ ეკლესიის შიდა სივრცის დანაწევრებასაც. ოშკელი ოსტატების მიერ შემუშავებული თაღნარის სისტემა სამაგალითო გახდა შუა საუკუნეების ქართულ ტაძართათვის და ამგვარადვე საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა. ამას გარდა, სამკუთხა ნიშები ემსახურებოდა ნაგებობის გეგმაში ჩადებული „ძღვევის ჯვრის“ უარსებითესი იდეის გამკვეთრებასაც.

ოშკის ექსტერიერი თამამადაა დანაწევრებული გუმბათის ოთხივე მხარეს მოწყობილი სწორკუთხა შეფერილებით (ტაბ. 121). მკლავთა ოთხი ფრონტონიანი სახურავი შიგნით მათ გადაკვეთაზე აღმართულ ბურჯებს შეესაბამება. ფრონტონიან სახურავებზე, ასე 0.40 მ-ით დაბლა, მკლავებს შორის სახურავებია, რომელნიც ბურჯებთან კუთხეებში მდებარე სადგომებს ეპასუხება. კიდევ ქვემოთ ექვსი ცალფერდა სახურავია, მთავარი აფსიდების მიმდებარე სადგომების შესაბამისი. ამ სახურავების ლავგარდანები დეკორაციულადაა პროფილირებული, სახელდობრ, განიერი დაბალი თართ – ასტრაგალითა და ფესტონებით. სამხრეთ ფასადზე ორი მშვენიერი კარიბჭეა. ყველა სახურავი 90 გრადუსითაა დაფერდებული. ამგვარად, მახები ხუთ საფეხურადაა დაწყობილი. გარე მახების ასეთი სისტემა არა მარტო სრულად შეესატყვისება არქიტექტურული გეგმის დედააზრს, არამედ გამოკვეთს ეკლესიის ჯვრისებურობას, შიდა სივრცის დაყოფასა და მის შემადგენელ ელემენტებს. თანადროულად, საფეხურებიანი დეკორაციული თაღებით, გადახურვათა სისტემითა და გუმბათით დანაწევრება მთლიანად ნაგებობასაც აცხოველებს. ეს მახასიათებლები ასახავს ქართულ ხუროთმოძღვრულ ტრადიციას, რომლის ნიმუშია თუნდაც წრომის ტაძარი (626-634), სადაც ოშკის ოსტატთა მიერ სრულად განვითარებული ზოგიერთი სხვა ხუროთმოძღვრული ფორმის (მაგალითად, გუმბათის თავისუფლად მდგომი ბურჯები, აღმოსავლეთი ფასადის სამკუთხა ნიშები) წინახსებებსაც ვხედავთ.

### 13. გუმბათი (ბარე სახე)

ტაძარი დაგვირგვინებულია ოცდაოთხწახნაგა გუმბათით (შიდა დიამეტრი 9.00 მ),<sup>372</sup> რომელიც ოცდაოთხ უხვად მართულ შეწყვილებულ სვეტზე გადაყვანილი ამღვინვე დეკორაციული თაღითაა დანაწევრებული (ტაბ. 120, 121). მათი ბაზისები ასტრაგალითა და ბურთულუბის წყვილებითაა ხაზგასმული, რომელნიც ფორმითა და აღნაგობით ხანკთისა (ტაბ. 30) და ოპიზის (ტაბ. 5) ამგვარივე ელემენტების მსგავსია. სვეტთა კაპიტელები მდიდრული კვეთილობითაა მორთული, ძალზე საირფეროვანი გეომეტრიული და მცენარეული სახეებითა და ცხოველებით, მათ შორის კარიატიდითაც. ყველა შეწყვილებული სვეტის ტახტი – ზოგიერთი მათგანი თან სპირალისებრიცაა – მთლიანადაა დაფარული მრავალნაირი ორნამენტული მოტივით, რაც დიარბაკირის მეჩეთის იუსტინიანისეულ სვეტსა<sup>373</sup> და ხირბათ-ალ-მაფჯარის შეწყვილებულ სვეტებს მოგვაგონებს.<sup>374</sup>

თაღნარში, ერთის გამოშვებით, თაღოვანი სარკმლებია გაჭრილი, რომლებშიც, ე. თაყა-ნიშვილის მოსახრებით, თაბაშირის ალათები იყო ჩასმული.<sup>375</sup> ყოველ სარკმელს ასრულებს სამნაწილიან კვარცხლბეკზე შედგმული *crux immissa*, მორთული რვა-რვა გაშლილი ყვავილითა და ნახევრად ძვირფასი თვლებით (*crux gemmata*) – ეს ღვთის გამარჯვებისა და დიდების ნიშანია. ჯვრები თანაბარი ზომისაა და მეწამული საღებავითაა დახატული (ტაბ. 138).

<sup>372</sup> დიამეტრი განივი მკლავების სიგანის შესამედს უტოლდება.

<sup>373</sup> M. van Berchem und I. Strzygowski, *Amida*, Heidelberg, 1910, ტაბ. XI, სურ. 78.

<sup>374</sup> R. W. Hamilton, *Khirbat al Maffjar*, 1959, ტაბ. LXV-I, LXVI-I.


<sup>375</sup> ეს ვარაუდი ამგვარი ხარხოს არსებობას ემყარება: *ექსპედიცია*, გვ. 35, ტაბ. 57 ქვემოთ მარჯვნივ.




a




b




c




d



e



f



31. კელესია, გუმბათის უელის კარნიზი, გამოქანდაკებული ცხოველები



გუმბათის ზედა კარნიზი გრეხილითა და ფესტონებითაა შედგენილი. ქვედა კარნიზს სამხრეთით, სამხრეთ-აღმოსავლეთითა და ჩრდილოეთით დიდი, წითლით ნახატი წრეები და კვეთილი მძივები გახლავს. იმავე კარნიზის ჩრდილოეთი და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილებზე მძივების მაგივრად გამოკვეთილია ღომი, რომელიც ქურციკს სდევს და ფესტონები, მასში მოქცეული არსებული თუ მითიური ცხოველების თავებით (სურ. 33) — ეს რთულად ცხოველები, პროფილით ნახევრები ანდა მნახველისკენ უცნაურად თავშექცეულნი, მოძრაობითა და მოხდენილობითაა აღსავსე, თავები კარგადაა მოდელირებული და ფონზე მკაფიოდ გამოიკვეთება. ისინი სიცხოველესა და პლასტიკურობას მატებენ გუმბათის ყელის ცხოველხატულობას.

ჩვენი ზოომორფული გამოსახულებების პარალელები მრავლადაა ჩრდილოეთი სირიის ადრექრისტიანულ ეკლესიებში, მეტადრე ანტიოქიის მიდამოებში, რომელიც ტაო-კლარჯეთთან მრავალნაირად მჭიდროდაა დაკავშირებული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ხელეკია-პიერიას სამარტვილე, სადაც მოძაპირკეთებელი ფილები მცენარეულ ხეებში მოქცეული სხვადასხვა ცხოველისა და ფრინველის გამოსახულებითაა შემკული (მაგალითად, ღომი, სახედარი, აქლემი, ჯიქი, ცხენი, ქურციკი, იხვი, სირაქლემა, ფარშეკანგი).<sup>376</sup> ამგვარივე ქანდაკებანი მთიპოვება დაფსე პარბიეში<sup>377</sup>, ელ ბარასა<sup>378</sup> და ტურ აბდისში, დეირ ზაფარანის მონასტრის მთავარი ეკლესიის გარეთა კარნიზზე<sup>379</sup> ჩვენი ფრიზი სამარტვილისას უფრო უახლოვდება, ვიდრე სხვა სირიულ ნიმუშებს, რადგან ორივეგან ფონი წითლით არის გაცხოველებული. ოშკელი ოსტატი ძოწისფრით თავად ცხოველებსაც ფარავს. ამასთანავე, აქ დაწვეილებულ ხეებში ერთმანეთისკენ პირშექცევით არის განთავსებული ერთი და იმავე ცხოველის თავები. გამონაკლისია ერთი შემთხვევა, სადაც (სურ. 31e) არწივი და გოჭი ერთმანეთისკენ ზურგშექცევითაა მოცემული და არა პირით, როგორც სხვა დანარჩენები. ყოველ წყვილს ენაცვლება ერთმანეთისკენ მხტომარე კურდღლების სრული გამოსახულება. ეს უმაგალითო კომპოზიცია უცაბელი ვერ იქნება და ოსტატს რაღაც ჩვენთვის უცნობი, ალბათ კოსმიური აზრი უნდა გამოეხატა.

ოშკის კარნიზის ცხოველებთან დაკავშირებით სივორწმიდის ეკლესია (1014) უნდა მოვიხსენიოთ. გუმბათის ქვედა კარნიზზე აქ უამრავი ფანტასტიკური ცხოველი (ფრთოსანი ცხენი, სენმურვი, გრიფონი) და წმ. მამაა გამოკვეთილი. ამ შემთხვევაში ყველა კოთილისმყოფელ არსებასა და წმინდანს დაცვის ფუნქცია უნდა ჰქონდეს. ოშკის კარნიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთზე გამოსახული ცხოველების შერწყვის გასაგებად გასათვალისწინებელია, რომ ეკლესიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით აღმართულ ფერდობზე ადრე სხვა ქვითკირის ნაგებობანი იდგა, ეგებ ეპისკოპოსის პალატიც, საიდანაც ჩინებულად გამონდებოდა ცხოველთა სიცოცხლით ხავსე რელიეფები.

ნახევარსფერული გუმბათი დაბურულია მუქწითლად, მწვანედ და მოყავისფროდ მოჭიქული ღარიანი კრამიტით. იგი არაა ეკლესიის თანადროული, რადგან ეკლესიის სახურავი 1022-1025 წლებს შორის განაახლეს ბიზანტიის იმპერატორებმა ბასილი II-მ და კონსტანტინე VIII-მ.<sup>380</sup> მთლიანობაში გუმბათი მოჭიქული სახურავიანად, რომელიც შუა წელში ოდნავ განხიდულია, შედარებით კარგ მდგომარეობაშია.

გუმბათის ყელის შიდა დიამეტრი 9.00 მ-ია, რაც ჩრდილო და სამხრეთი მკლავების სიგანის მესამედს უდრის. ასე დიდი გუმბათი თუ მისი მშვენიერი დეკორაციული სვეტები, რომელნიც ჩქმადავენ ყელის წიბოებს, უმაგალითო იყო და ქართული არქიტექტურის ისტორიაში უთუოდ მიჯნას წარმოქმნის. იგივე იოქმის თორმეტ დიდ სარკმელზედაც,

<sup>376</sup> *Antioch-on-the-Orontes*, ed. G. W. Elderkin and R. Stillwell, III, 1941, ტაბ. 22, № 414, 417, 420, 423; ტაბ. 23, № 424, 425, 427, 428, 429, 430, 433; ტაბ. 27, № 481, 483-490.

<sup>377</sup> იქვე, ტაბ. 43, № 232, 235, 237, 238.

<sup>378</sup> J. Mécérian, *Expédition archéologique dans l'Antiochene occidentale*, Beyrouth, 1965, ტაბ. XXXIII, სურ. 99-100, იხ. ასევე ჩემი შენიშვნები.

<sup>379</sup> G. Bell, *The Churches and Monasteries of the Tur Abdin*, with an introduction and notes by M. M. Mango, London, 1982, გვ. 133-135, ტაბ. 189 და ჩემი საკუთარი ფოტოსურათები.

<sup>380</sup> *ეჭხპელიცია*, გვ. 53 და შემდგომ.



რომლებიც გვაუწყებენ ახალი ხანის მოთხოვნებს ინტერიერში რაც შეიძლება მეტი შუქის შემოყვანისა, რადგან ამიერიდან მხატვრობა მარტოოდენ აფხიდს კი არა, მთელ ეკლესიას ფარავს.



### 14. ფასადები და მათი ქანდაკოვანი სამკაული

#### a. აღმოსავლეთი ფასადი

მოსწორებული ბაქანი, რომელზედაც ეკლესიაა აგებული, ყველაზე მეტად აღმოსავლეთ მხარეს ვიწროვდება – აქ იგი შენობას 4,6 მ-ით თუ სცილდება. შემდეგ ნიადაგი უეცრად ეშვება გაზაფხულის ნიაღვრებისგან გაგანივრებულ ხევში. ამიტომაც ეკლესიის აქედან მოღიანობაში დათვალიერება არ ხერხდება. ეს ხარვეზი ქვითხუროთ აღმოსავლეთი ფასადის დაგეგმვისას გათვალისწინებული უნდა პქონოდათ. ამან განსაზღვრა აქ მოთავსებული ხუროთმოძღვრული ნაქანდაკევის რაოდენობა.

აფხიდის თანმხლები გვერდითი ოთახების სიგანე სხვადასხვანაირია: სამხრეთისა სიგანით 3.90 მ-ია, ჩრდილოეთისა კი მხოლოდ 3.72 მ. ეს სხვაობა აისახა დეკორაციულ თაღებშიც. სამხრეთ-აღმოსავლეთისა 2.25 მ სიგანისაა, ჩრდილო-აღმოსავლეთისა კი – მარტოოდენ 2.00 მ-ის, მაგრამ ეკლესიის გრანდიოზულობის გამო ეს შეუსაბამობანი შეუმჩნეველია.

აფხიდის დეკორაციული თაღი აღმოსავლეთ ფასადზე ზომებითაც (მისი სიგანე 3 მ-ია) ბატონობს და ქანდაკოვანი მორთულობის ბრწყინვალეობითაც. შუაგულში თაღოვანი სარკმელია, ასტრაგალით მოვლებული მჭიდროდ დანასკვული წნულით მოჩარჩოებული (ტაბ. 152). ოშეგას მოყვანილობის წარბი შევსებულია დაწნული არშიით, რომლის სახე საპირისას წააგავს, უკანასკნელი, თუმცა, ოდნავ უფრო ბრტყლადაა ნაკვეთი. ამ მხარეში, და საზოგადოდ საქართველოშიც, იშვიათი კია, რომ პროფილები მომრგვალებული იყოს და არა სწორკუთხა. საინტერესოა აგრეთვე, რომ ქართულ ჩუქურთმაში ეგზომ გავრცელებულ წნულებში არ მოიძებნება მისი პირდაპირი პარალელი. სარკმლის წარბის თავზე ლომის დაზიანებული პროტომია.<sup>381</sup> იგი ტაო-კლარჯეთში ერთადერთი როდია, მსგავს ლომებს ტბეთის კათედრალისა (ტაბ. 322) და ხახულის ქანდაკებებშიც ვხედავთ. თაღნარის ყოველ შეწვილებულ სვეტს უჩვეულო აღნაგობის საერთო კაპიტელი აქვს (ტაბ. 149-151). ყველა კაპიტელის ძირი ერთნაირია – თოკისებრი პროფილის მსგავსად გადაწნული ორი ლენტი. მათი კიდები ჩაღარულია, შუა ნაწილი კი ამობურცული. ამგვარი ორნამენტი პირველად ჩნდება ბანას კათედრალის (881-923) აღმოსავლეთი აფხიდის სვეტისთავთა ძირებზე (იხ. ზემოთ და ტაბ. 113-115). მოგვიანებით მას ვხედავთ იშხნის მცირე ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე (1006 წ., იხ. ქვემოთ და ტაბ. 310). მისივე ნაირსახეობანი მოიპოვება ოშკის სამხრეთ ფასადსა (ტაბ. 160) და ოპიზის გუმბათის ყელზე (ტაბ. 5). ჩვენი კაპიტელების შუა ნაწილი ორივე შემთხვევაში ვაზის მტევნებითაა შედგენილი. სამხრეთის კაპიტელზე ისინი აბაკის ქვემოთ ვაზის პორიზონტალურ რტოზე ეკიდება. ჩრდილოეთისაზე ვაზის მტევნები (ქრისტეს იგავის მიმანიშნებელი – იოანე, 15; 1-8) სტილიზებული ფოთლებით დაჩუქურთმებულ ბალიშზე ეკიდება. ყოველი რუდიმენტული ვოლუტის შეიდან ეკიდება თითო გამოსხეპილი ფოთოლი, ალბათ ვოლუტისავე არასწორად გაგებული ხვია. აბაკი აქ დაღარულია. მსგავსი, რამდენადმე გამარტივებული ფორმის კაპიტელი გვხვდება დასავლეთი ფასადის ორმაგი სარკმლის გამყოფ სვეტზეც (ტაბ. 167). ერთი სიტყვით, ჩვენ ვხედავთ იონიური კაპიტელის ნაწილების შერწყმას ქართველ ოსტატთა მიგნებებთან, რაც ადრექრისტიანულ ტრადიციას მოგვაგონებს. აღმოსავლეთი ფასადის კიდევ ერთი მამკობი ელემენტი იყო აწ დაკარგული, დეკორაციულ თაღში მოქცეული ფიგურა. მას, მართალია, კარგად ვიცნობთ ფოტოსურათით, რომელიც გვჩვენებს, რომ ეს ოსტატის გამოსახულება კი არ ყოფილა, როგორც ე. თაყაიშვილს ეგონა,<sup>382</sup>

<sup>381</sup> ეს ლომი ფრონტონიდან დაგათვალიერე, რათა დაშენახა მისი მკაფიოდ მოხაზული ფაფარი.  
<sup>382</sup> ექსპედიცია, გვ. 36, 37.



არამედ ანგელოზისა.<sup>383</sup> ეს ქანდაკება თავისი მხატვრული ღირსებითაცაა მნიშვნელოვანი და მრგვლოვანი ქართული ოთხსტრიქონიანი წარწერითაც, რომელიც გვაუწყებს ოშკის ტაძარი ათი წლის განმავლობაში აშენდაო.<sup>384</sup>

აღმოსავლეთი, ასევე სამხრეთი და ჩრდილოეთი აფსიდების ფერდებში<sup>385</sup> სარკმლებია გაჭრილი, რაც ზრდის ინტერიერის განათებას. X საუკუნეში ეს აუცილებელია იქნა, რადგან კედლები მთლიანად მხატვრობით დაიფარა. ამ სარკმლებს არა აქვთ ჩუქურთმებიანი საპირე, მათ მხოლოდ წნულოვან მოტივებს შემოყოლებული მონოლითური თაღოვანი პროფილები ამკობს. ორთაგან უფრო საგულისხმო სამხრეთისაა, რადგან იგი მოიცავს წარწერას ეკლესიის ქტიტორთა, ბაგრატ მეფისა (†966) და მისი ძმის, დავითის (†1001), ხსენებით (ტაბ. 182, სურ. 38).<sup>385</sup> ჩრდილოეთ დეკორაციულ თაღში მოქცეული ორი სარკმლის წარბი ძალზე დაზიანებულია, მათი მოპირდაპირენი კი, სამხრეთ თაღში მოთავსებულნი, კარგადაა დაცული. სამხრეთი პასტოფორიუმების სარკმლებზე სამნაწილედ წნულ წრეებს ვხედავთ (ტაბ. 185), რომელთა ნახევარი, უშუალოდ წარბის ქვედა კედის ქვემოთ მდებარე, შეიცავს ნაკლულ წარწერას, რომელშიც იხსენიება ოშკის ტაძრის ერთერთი ქტიტორი, ბაგრატ ერისთავთერისთავი.<sup>386</sup> სამხრეთი პატრონიკის შესაბამისი სარკმლის თავზე მოთავსებულ ქვაზე აქეთ-იქით ორი ფრთაგაშლილი მტრედია გამოკვეთილი (ტაბ. 168). მათი ღია ნისკარტებიდან ვაზის ყლორტები გამოდის, მათში რვაფურცლოვანი ვარდულებით. ეს თემა უთუოდ აღრექრისტიანული ძეგლებიდანაა გადმოღებული.

### ბ. სამხრეთი ფასადი და „ვედრების“ ჯგუფი

სამხრეთი ფასადი არა მარტო დაზარალებულ უხვადაა შემკული, არამედ აქ წარწერების მეტი რაოდენობაცაა მოცემული. მის შთაშვებდავ ქანდაკებათა შორისაა „ვედრების“ ჯგუფიც, ფიგურულ გამოსახულებათა მთავარი თემა. იგი იმყოფება სამხრეთი პასტოფორიუმის სამხრეთის კედელზე, მიწიდან დაახლოებით 3.00 მ-ის სიმაღლეზე (ტაბ. 153, 154, სურ. 32). კომპოზიცია ხუთი ადამიანისხელა ფიგურისგანაა შედგენილი (1.46 მ სიმაღლისა და დაახლოებით 0.70 მ-ის სიგანის), რომელთაგან ყოველი კირქვის ცალკე ბლოკზეა ამოკვეთილი. ისინი დაგვირგვინებულია თევზისფხური სახით დაფარული კოზმიდით. კომპოზიციის შუაში „სუპკედანეუმზე“ ქრისტე დგას, ფრონტალურად, აწედილი მარჯვენით, რომლითაც, ასე ჩანს, აკურთხებს. წმ. მარიამი<sup>387</sup> (ტაბ. 155) მის მარჯვნივაა მოცემული, ვითარცა დიდებით მოსილი ღმრთისმშობელი, იმ დიდი პატივისცემის შესაბამისად, რომელიც მისდამი საქართველოში ჰქონდათ<sup>388</sup> და ეკლესიის მრავალ სავედრებელ წარწერაშიცაა გაცხადებული. ქრისტესა და წმ. იოანე ნათლისმცემლის მსგავსად, ისიც სამკუთხა და მცენარეული სახეებით მორთულ კვადრატულ კვარცხლბეკზე დგას. მას, ჩვეულებისამებრ, მაფორიუმი მოსავს, ხელები კი ვედრების ტრადიციული უესტით ქრისტესკენ აქვს გაწედილი. მისი პარმონიულობა, სკულპტურულობა, მიღწეული ღმრთისმშობლის კეთილადნაგ სხეულს მიყოლებული ნაკეცების დამუშავებით, მოგვაგონებს კონსტანტინოპოლის სახელოსნოებიდან გამოსულ X საუკუნის სპილოს ძვლის ნაკეთობებს, მეტადრე „პალაკო ვენეციას“ სპილოს ძვლის სამკარედს (რომი, XI საუკუნის შუახანი).<sup>389</sup> მიუხედავად ქრისტესა და წმ. იოანე ნათლისმცემლის ფიგურების ძლიერი გამოქარვისა, მათი

<sup>383</sup> Djohadze, "Reliefs", გვ. 60 და შენ. 128. ოშკის რელიეფები განლაგებულია იერარქიული კანონის მიხედვით; რამდენადაც უფრო მაღლაა მოთავსებული გამოსახულება, მით უფრო დიდია მისი საკრალური პატივი. იხ.: O. Demus, *Byzantine Mosaic Decoration*, London, 1947, გვ. 15.

<sup>384</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 37, ნ. შოშიაშვილი, *კორპუსი*, გვ. 302, 303.

<sup>385</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 51, 52, წარწერა II. ამ წარწერის წაკითხვისათვის იხ. ქვემოთ.


<sup>386</sup> იქვე გვ. 52, წარწერა III. იხ. აგრევე ქვემოთ, წარწერა 7-ის განხილვა.

<sup>387</sup> ამ ქანდაკების ქვემოთ კედლის ჩამოშლის გამო ის ჩამოვარდა და ამჟამად მიწაზე დევს.

<sup>388</sup> ოშკის სამ სხვა „ვედრებაშიც“ ღმრთისმშობელი მუდამ ქრისტეს მარჯვნივაა.

<sup>389</sup> A. Goldschmidt, K. Weitzmann, *Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X-XIII Jahrhunderts II*, 1934, გვ. 33 და შემდგომ, № 31; Talbot Rice, *Kunst aus Byzanz*, 1959, № 98-101.





32. კვლევა, სამხრეთი პატივთმცემლის, სამხრეთი კედელი, „გვარება“ ფლანკირებული ქვითრებით



დათვალიერება მაინც მრავლისმომცემია. ქრისტეს საკმაოდ გრძელი კისერი, ფონზე უსწორმასწოროდ ჩამოტეხილი, გვიწვევებს, რომ მისი თავი მაღალი, ღრმად ჩაკვეთილი რელიეფით იყო შესრულებული.

ქრისტეს კურთხევად აწვდილი მარჯვენის ნახევარი მაინც ფონს კი არ უკვრის, მრგვალდაა გამოკვეთილი და ოდნავ წინ გამოწეული, მთელი მისი სხეული კურთხევად უფრო განიერი და ღრმად ჩაკვეთილი უნდა ყოფილიყო. გარშემოწერილობის თანდათანობითმა გამოქარვამ დაავიწროვა ფიგურა და, შესაბამისად, პროპორციებიც შეუცვალა. თავდაპირველად დიაგონალურად გამოწეული მარცხენა ფეხი ზრდიდა წინისკენ მოძრაობის შთაბეჭდილებას და დაზიანებაც არ აქარწყლებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ ქრისტეცა და სხვა ფიგურებიც ანტიკური ტრადიციების მიღევნებითაა ჩაფიქრებული. ამ ფიგურების სტილური შედარება დოლისყანისა და ოპიზის მიახლოებით თანადროულ, სქემატურ რელიეფებთან გვიმოწმებს, რომ ოშკში, X საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში, თანაარსებობდა კლასიკური და აბსტრაქტული ტენდენციები.

აღსანიშნავია, რომ ქრისტეს მარჯვენა ჩვეულებისამებრ მკერდის სიმაღლეზე კი არა აქვს, არამედ მკვეთრადაა ზემოთ აწვდილი. იქნებ, მის ქვემოთ ეწერა ამბავი მისგან დღოცვისა, რომლისაც მხოლოდ ორი უკანასკნელი მრგვლოვანი ასო შემოგვრჩა (იხ. ქვემოთ, წარწერა 8, ტაბ. 186, სურ. 43). ამ წარწერის გაქრობა დიდად სამწუხაროა, რადგან მას შეეძლო ცხადყოფდეს „ვედრების“ საზრისის ზოგიერთი მხარე. ქრისტეს მარცხენა ხელის კვადრიც აღარ გვაქვს. მისი მოსასხამის ბოლოს მიხედვით, ხელი მოღუნული უნდა ყოფილიყო და მასში მას წიგნი ან სულაც გრაგნილი ეჭირებოდა. ამგვარი იკონოგრაფიული ფორმული უმაგალითოა, იგი მხოლოდ აქვე, ოშკში, „ვედრების“ ორ სხვა გამოსახულებაში გვაქვს, სადაც ქრისტეს დაწერილი გრაგნილი უპყრია: რვაწახნაგა სვეტის თანადროულ ნაქანდაკეესა (ტაბ. 146) და სამხრეთი მკლავის 1036 წლის მოხატულობაში (ტაბ. 188). თუ გავიხსენებთ, რომ ჩვენს ეკლესიაში „ვედრების“ სამი სხვა ნაირსახეობა გვაქვს და რომ კომპოზიციას ახლავს თანადროული სავედრებელი წარწერა, სადაც შუამავლად ღმრთისმშობელი და წმ. იოანე ნათლისმცემელი ჩანან,<sup>390</sup> ნიშანდობლივ, „ვედრების“ ამ ჯგუფსაც ემატება მნიშვნელობა. მისი გაგებისათვის კი ყველაზე მრავლისმეტყველია სამხრეთი მკლავის შესასვლელის დასავლეთი წითხლის წარწერა (იხ. ქვემოთ, წარწერა 6, ტაბ. 184, სურ. 41). ეს წარწერა სრულად განვითარებული „ვედრების“ სიტყვიერი ეკვივალენტია:<sup>391</sup>

**იესუ ქრისტე, მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაათა და წმიდისა იოვანე ნათლისმცემელისაათა და წმიდისა ძელისა ცხორებისაათა და ყოველთა წმიდათა, აღიდუნ მეფენი ჩუენნი წინაშე შენსა, მაშენებელნი ამის ეკლესიისანი ბაგრატ ერისთავთ ერისთავი და დავით მაგისტროსი.**

ვედრება აქ ქრისტესადმია მიმართული, რომელიც ღმრთისმშობლის, წმ. იოანე ნათლისმცემლის, ძელი ცხორების და ყოველთა წმიდათა შუამავლობით აღამაღლებს ხსნის მაძიებელთ, ხელმწიფეებს დავითს და ბაგრატს.

არანაკლებ საყურადღებოა, რომ ეს ქანდაკება უადრესი „ვედრებაა“ მასში ჩართული ქტიტორებითურთ. დროით უახლოესი პარალელი კაპადოკიურ ყარანღევის ეკლესიაშია, რომელსაც დე ვერფანიონი 1050 წლის ახლო ხანებით ათარიღებს.<sup>392</sup> იქ ქტიტორთა ორი პაწია ფიგურა „პროსკინესისადაა“ განთხმული აღსაყდრებული ქრისტეს აქეთ-იქით, იგი კი ღმრთისმშობელსა და წმ. იოანე ნათლისმცემელს შორისაა მოქცეული. სულ სხვაა

<sup>390</sup> ეს წარწერები ადგილზე შეისწავლა და შემდგომ გამოსცა ე. თაყაიშვილმა (*ექსპედიცია*, გვ. 52-53). მათი ახალი წაკითხვისა და თარგმანისათვის იხ.: Djobadze, "Reliefs", გვ. 43; მობოვე, "Four Variants of the 'Deesis' in the Church of Oski (963-973)", *The 17<sup>th</sup> International Byzantine Congress, 1986, Abstracts of Short Papers*, Washington, D. C., August 3-8, Baltimore, 1986, გვ. 93-94.

<sup>391</sup> „ვედრების“ გააზრებასა და მის თანხმლებ საზრისებზე იხ.: Ch. Walter. "Two Notes on the Deesis" *REB* 26, 1968, გვ. 311-336; 28, 1970, გვ. 161-186; ასევე: Djobadze, "Reliefs", გვ. 41, შენ. 12.

<sup>392</sup> *Les Eglises rupestres de Cappadoce*, 1925-1942, I, 397; II, 421-1, ტაბ. 98-1.



ჩვენი ქტიტორები, რომელნიც „ვედრების“ ფიგურების თანახმად წარმოადგენს ნახევრები, ხოლო თავისი მდიდრული რეგალიებით მათ ჩრდილავენ კიდევ. თვით ბიზანტიამაც კი არ იცის ხელმწიფეთა ჩვეულებრივი ადაშიანური მდგომარეობის მიღმა აღზევება. ეს წინააღმდეგობაშია თანხლები წარწერის შინაარსთან და ღვთისმოსავობის ისეთი მნიშვნელობითან, როგორცაა „მონა ღვთისა“ ანდა „მორჩილნი მსახურნი ღმრთისანი“. მრავალწლოვან დოქტორულ ხელნაწილში „შუა საუკუნეებში, ამგვარი ფორმულები არ გულისხმობს აბსოლუტურ დაქვემდებარებას.<sup>393</sup>

### c. საპტიტორო რელიეფი

„ვედრების“ ჯგუფში საუკეთესოდ შეფუძვნილია ფიგურებია შემორჩენილი (ტაბ. 154, 156, 157), რომელნიც აჩვენებენ კომპოზიციას და თანხლები წარწერების მიხედვით განისაზღვრებიან როგორც ბაგრატ ერისთავთერისთავი (†966) ქრისტეს მარცხნივ (ე. ი. აღმოსავლეთით) და დავით მაგისტროსი (†1001) მის მარჯვნივ. ისინი მეფე ადარნასე III-ის ძენი არიან, რომელსაც ბიზანტიელებმა 958 წელს კურაპალატის პატივი მიანიჭეს. რაკიდა თანხლები წარწერები არ შეიცავენ ქტიტორთა ხელის შეწყნარების თხოვნას, ორივე ხელმწიფე ქანდაკებათა შეკვეთის ვაშს ცოცხალი უნდა ყოფილიყო. ამ აზრს ემხრობა მათი ოთხკუთხა შარავანდებიც.<sup>394</sup> ორივეს მდიდრული საღარბაზო ტანსაცმელი აცვია – ვრცელსახელოებიან კვართზე გადაცმული ქლაშინდი, რაც *par excellence* ხელისუფალთა ნაცემელს წარმოადგენდა. ორივეს შესამოსელი მძიმე, უხვად დაქარგული ქსოვილისაა – დავითის კვართი ერთიანადაა დაფარული მარგალიტის მედალიონებით მათში სტილიზებული პალმეტებისად (სურ. 33). ამ სახეს ხშირად ვხვდებით ბიზანტიურ ქსოვილებზე. მაგალითად, წმ. ვილიგისის (975-1007) ნახატიებზე მაინცის წმ. სტეფანეს ეკლესიაში<sup>395</sup> და ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმის აბრეშუმის ნატურზე<sup>396</sup> მე არ ვიცილობ ქართულ ქსოვილებს. ადგილობრივ დამზადებულსა თუ ჩამოტანილს, რომელსაც პალმეტის მოტივი იქნებოდა მოხმარებული. მაგრამ მას საკვირვლად აგავს მოტივი, რომელსაც ვხვდებით X საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ ტედურ ხატებზე (ხობის ხატი,<sup>397</sup> მღვიმევის ხატი,<sup>398</sup> მღვიმევის მეორე ხატი<sup>399</sup> და ხატი კაცხიდან<sup>400</sup>). საქართველოს ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში პალმეტთა მოტივი სრულად განვითარებული სახით პირველად გვხვდება ქუთაისის კათედრალში (1003).<sup>401</sup> მისი ნაირსახეობანი მოიპოვება კონსტანტინოპოლის კონსტანტინე ღიფსის მონასტრის ჩრდილოეთ ეკლესიაში (X საუკუნის დამდეგი).<sup>402</sup> პალ-

<sup>393</sup> ამის თაობაზე იხ.: K. Schmitz, „Ursprung und Geschichte der Devotionsformel“, *Kirchenrechtliche Abhandlungen* 81, 1913, გვ. 16-19.

<sup>394</sup> სწორკუთხა შარავანდები განხილულია: G. Ladner, „The So-called Square Nimbus“, *Medieval Studies* 3, 1941, გვ. 15-45. კვადრატი, ოთხივე კუთხის სიმეტრიის გამო, ცნობილი იყო როგორც სრულქმნილების ნიშანი. ის გვხვდება თესალონიკის წმ. დიმიტრის ეკლესიაში (630), ხადაც წმ. დიმიტრის გამოსახულების ორივე მხარეზე ქტიტორებს ოთხკუთხა შარავანდები აქვთ: G. Ladner, *Images and Ideas* I, Rome, 1983, გვ. 155 და შემდგომ; II, გვ. 1020. იხ. აგრეთვე პაპ პასხალიუს პირველის მოხაიკე წმ. პრახადეს ეკლესიაში (820): G. Ladner, *Bildnisse der Päpste der Altertum und Mittelalter*, Vaticano, 1941-1984, გვ. 132 და შემდგომ.

<sup>395</sup> O. V. Falke, *Kunstgeschichte der Seidenweberei* II, 1913, გვ. 9, სურ. 231; C. Bunt, *Byzantine Fabrics*, 1967, სურ. 33; W. F. Volbach, *Early Decorative Textiles*, 1969, გვ. 145, 148, ტაბ. 70.

<sup>396</sup> Bunt, დას. ნაშრ., სურ. 36.

<sup>397</sup> Г. Чубинашвили, *Грузинское чеканное искусство* I, Тбилиси, 1959, გვ. 276; II, ტაბ. 63, 65.

<sup>398</sup> იქვე, I, გვ. 600; II, ტაბ. 70.


<sup>399</sup> იქვე, I, გვ. 592; II, ტაბ. 71, 75-77.

<sup>400</sup> იქვე, I, გვ. 598; II, ტაბ. 83.


<sup>401</sup> I. Baltrusaitis, *Etudes sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie*, Paris, 1929, ტაბ. 32.

<sup>402</sup> C. Mango, E. Hawkins, „The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul“, *DOP* 18, 1964, გვ. 307, სურ. 15-16.





33ა. სურ. 32-ის დეტალი. ქტიტორი და ვით მაგისტროსი, ეკლესიის მოდელით ხელში



33ბ. სურ. 32-ის დეტალი. ქტიტორი ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავი ეკლესიის მოდელით ხელში

მეტა მოტივის გამორჩეულობას ქართულ ხელოვნებაში გვიჩვენებს მისი ხშირი მოხმარება საეკლესიო მოწყობილობასა<sup>403</sup> და ხეზე კვეთილობაში.<sup>404</sup>

დავითის კვართის ქვედა კიდე და საყულო მოქარგულია ერთმანეთის მონაცვლე რომბოიდებისა და სწორკუთხედების არშით, რომელსაც ჩაბურღული ღრმულების მწკრივი ახლავს. ამგვარი სახე გვხვდება აუარებელ ბიზანტიურ ნაკეთობაზე, მეტადრე სპილოს ძვლის ღორფინზე კონსტანტინე II-ის ეპიფანიის გამოსახულებით (945 წლის ახლოს).<sup>405</sup>

დავითის მჭიდროდ ნაქსოვი ქლამინდი თავისუფლად მოღიავებული ეშვება და მის ქვეშ კვართს აჩენს. მისი ქვედა ნაპირისა და ვერტიკალური არშების სახე ქლამინდისას მგავს, რომლის საყულო ისეა ატკეჩილი, რომ მისი პირვანდელი იერი და ტექსტურა ძნელი დასადგებია. ზედ მის ქვემოთ დაკაზმული ტაბლიონია, ხაზგასმული ჩაბურღული ღრმულების ვიწრო მორკალული ზოლით. სადა, მრგვალი ფიბულა მას წესისამებრ მარჯვენა მხარზე კი არა, მარცხენაზე აქვს დაბნეული. ეს შეგნებული მცდელობა უნდა იყოს დავითის დგომის (მას ეკლესიის მოდელი<sup>406</sup> უჭირავს) მოგვარებისა და ქლამინდის სწორად

<sup>403</sup> მაგალითად, XI საუკუნის პირველი ნახევრით დათარიღებული სოფელსა და საფარის კანკელები. იხ.: P. Шмерлинг, *Малые формы в архитектуре средневековой Грузии*, 1962, გვ. 118, ტაბ. 32, გვ. 185, ტაბ. 38.

<sup>404</sup> Н. Чубинашвили, *Грузинская средневековая художественная резьба по дереву*, 1958, გვ. 17, ტაბ. 32-33.

<sup>405</sup> A. Bank, *Byzantine Art in the Collection of the USSR*, 1965, გვ. 353, № 124-125.

<sup>406</sup> ორივე მოდელი გადმოსცემს ერთსა და იმავე ეკლესიას, ოღონდ სხვადასხვა მხრიდან. დავითის მოდელი მას დასავლეთიდან წარმოგიდგენს, ბაგრატისა კი მხოლოდ სამხრეთი ფასადის სამხრეთ მკლავს.



გადმოცემისა. ჩვეულებისგან ასეთი გადახვევის წყალობით ქვითხურომ კომპოზიციური სიმეტრიაც შეინარჩუნა და დავითის კაზმული შესამოსელიც მომეტებულად გამოჩინა.

ქსოვილის მოტივს შეერთებული წრეები შეადგენს, მათში პროფილით მოცემული არწივებითურთ. მათი ნისკარტებიდან „სამეფო სამკაულებია“ გადმოკიდებული წრეთა მორისები სტილიზებული მცენარეებითაა შევსებული. ორნამენტული სახეების პროტოტიპებს შეგვიძლია თვალი მივადევნიოთ სასახურ კლდის რელიეფებამდე. სადაც ფრინველთა მოტივი ჩვეულებრივი რამაა მეფეთა თუ დიდმოსვლეთა ტანისამოსისათვის.<sup>407</sup> სასახურ ქსოვილებზე ჩვეულებრივია მოტივი ფრინველისა მომარგალიტებულ მედალიონში. უადრესი ამგვარი ნიმუშია IV საუკუნის აბრეშუმის ნაჭერი ლატერანის „სანკტა სანკტორუმის“ რელიკვარიუმიდან (ამჟამად ვატიკანშია).<sup>408</sup> ფრინველთა სასახურ მოტივს კარგად იცნობდნენ სომხეთსა<sup>409</sup> და საქართველოშიც.<sup>410</sup> ზოგჯერ, ოშკის მხგავსად, ნისკარტიდან გადმოკიდებულია ყელსაბამი სადაფის საბი „წვერითურთ“ ან სხვა საკიდით.<sup>411</sup> აქვე გვაქვს ჩვენ ამ მოტივის კიდევ ორი მაგალითიც: დასავლეთი ფასადის შეწყვილებული სარკმლის საპირეზე ორ გრიფონს ნისკარტით სამნაწილადი საკიდი უპყრიათ (ტაბ. 167), სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნიშის სარკმლის წარბზე კი ორი ერთმანეთისკენ პირმოქცეული ფრინველია, ნისკარტში ამგვარი საგნით (ტაბ. 168).

ბაგრატ ერისთავთერისთავს (ტაბ. 157) ისეთივე სადარბაზო ტანსაცმელი მოსავს, როგორც მის ძმას. სხვაობა მხოლოდ ორნამენტულ სახეებშია (ხურ. 336). განსაკუთრებით ხვდება თვალს არწივის მოტივის არარსებობა. ქლამინდზე გულისებრ სახეებს გრეხილი შემოუყვება, ისინი კი, თავის მხრივ, გარს ერტყმიან „მარგალიტების“ წრეებს. კვართი მორთულია მარგალიტების წრეებით, რომლებშიც სამეურა გულისებრი ფოთლებია მოქცეული.

თავდაპირველად ორივე ხელმწიფეს გვირგვინი ედგა. ახლა გადარჩენილია მხოლოდ დავითის გვირგვინის ნაწილი. იგი კვადრატებითა და რომბოიდებითაა მორთული, რაც ძვირფას თვლებს უნდა გადმოგვცემდეს. გვირგვინის ფორმა მხგავსია თანადროული ბიზანტიური ნიმუშებისა, მაგალითად, კონსტანტინე VII-ის გვირგვინისა მოსკოვის საისტორიო მუზეუმის 945 წლის სპილოს ძვალზე.<sup>412</sup> ახლა რომანოზ II-ისა და ევდოკიას გვირგვინებისა – პარიზის „მედალთა კაბინეტის“ 945-949 წლების სპილოს ძვლის რელიეფზე.<sup>413</sup>

მართალია, მათ საიმპერატორო გვირგვინები (στέμμα)<sup>414</sup> ადგათ და არა „სტეფანოს“, რომელსაც ბიზანტიის იმპერატორები სხვა ქვეყნის ხელმწიფეთ უბოძებდნენ გაწეული სამსახურის ჯილდოდ. ბაგრატის თითქმის რომ გამქრალ გვირგვინს, ასე თუ ისე, შერჩა ორივე *pendilia*,<sup>415</sup> რომელიც შეიძლება აღვიდგინოთ როგორც სამკეთხედებით დაბოლოუ-

<sup>407</sup> მაგალითად, ტაქი-ბუსტანში, სადაც ცალკეული ფრინველი გამოხატულია ხბილთა მხედრების ხამოსლებსა და შარველებზე (Elsie Holmes, "The Representation of Costumes in the Relief of Tag-i-Busnat", *Artibus Asiae* 31, 1969, ტაბ. XII), მაპუტის ხოფთანებსა და შარველებზე (იქვე, ტაბ. XVI) და მენიბეთა და კეთილშობილთა ხოფთანებზე (იქვე, ტაბ. XVII).

<sup>408</sup> O. von Falke, *Seideweberei* I, 1913, გვ. 81, ხურ. 99, Volbach, *Early Decorative Textiles*, 1969, გვ. 105, ტაბ. 23. ეს მოტივი გაერცელებული იყო ვიდრე თურქესტანამდე, სადაც მას ყიზილის (ტურფანის) მოხატულობაში ვხედავთ (von Falke, დას. ნაშრ. 81, ხურ. 100).

<sup>409</sup> მაგალითად, მეფის კაბაზე ვანის ტბის აღთამარის ეკლესიის (915-921) დასავლეთ ფასადზე. იხ.: S. der Nersessian, *Aghthamar, Church of the Holy Cross*, 1965, გვ. 31, ხურ. 7.

<sup>410</sup> ქართული მაგალითებისთვის იხ.: Djobadze, "Reliefs", გვ. 47-49; მიხივე, "Churches", გვ. 132-134.

<sup>411</sup> შესაბამისი მაგალითები იხ.: Djobadze, "Reliefs", გვ. 47, შენ. 43 და გვ. 48.

<sup>412</sup> A. Grabar, *L'empereur dans l'art Byzantine*, Paris, 1936, ტაბ. XXV; A. Bank, *Byzantine Art*, ტაბ. 124, 125.

<sup>413</sup> A. Grabar, დასახ. ნაშრ. ტაბ. XXV-2.

<sup>414</sup> *stemma*-სა და *stephanos*-ის ფორმულიხეული და იდეოლოგიური განსხვავებანი განხილულია: I. Deer, "Ursprung der Kaiserkrone", *Schweizerische Beiträge zur allgemeinen Geschichte* 8, 1950, გვ. 78 და შემდგომ. შენ. 131; იხ. ასევე: Schramm, *Herrschaftszeichen und Staatssymbolik* II, 1955, გვ. 428, შენ. 1.

<sup>415</sup> *pendilia*-ს ფორმასა და მის საგანგებო საზრისზე. იხ.: Schramm, დასახ. ნაშრ. 381, 536 და K. Wessel, *RBK* III, 1973. "Insignien", გვ. 383, §5.



ბული ბრტყელი ოქროს ფირფიტა. „პენდილიას“ ტარება იმპერატორის პრეფერენციული იყო. ბაგრატის გვირგვინზე მის არსებობას სხვაგვარად ვერ ავხსნით, თუ არა ბაგრატის მიერ იმპერატორის ღირსების მითვისებას. თანაც, ეს ერთადერთი შემთხვევა როდია, საქართველოში, სულ ცოტა, კიდევ ორი სხვა მაგალითიც ვიცით: დავით აღმაშენებლის II 23 და 1125 წლებში მოჭრილი მონეტები<sup>416</sup> და გიორგი III-ის 1174 წლის მონეტა.<sup>417</sup> საყურადღებოა დავითის ფეხსამოსზე დაკვირვებაც. მას აცვია მაღალი, ჭინტიანი უქუსლო წულები, დამაგრებული კოჭზე გვერდით შებნეული ტყავის ღვედებით. თავდაპირველად წულები შემკული უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქვა ისეა გამოქარული, რომ ორნამენტული სახის აღდგენა ვერ ხერხდება. ეს წულები მეტად წააგავს საჯირითო წულებს (τζάγγιον), რომელთაც საიმპერატორო რეგალიებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი ჰქონდათ მიჩენილი და საზეიმო მსვლელობების დროს გამოიყენებოდა.<sup>418</sup> ამკარაა, რომ დავითისა და ბაგრატის ჩასაცმელი ბიზანტიური წარმომავლობისაა. ქართველთა შორის პირველმა ამგვარი საბოძვარი წათემ, ღაზთა მეფემ მიიღო, რომელსაც მიანიჭეს გვირგვინი, თეთრი ქლამინდი ოქსტინიანეს ამოქარგული გამოსახულებით „ტაბლიონზე“ და ასევე დაქარგული სტიქარონი, სპარსულ ვაიდაზე მომარგალიტებული წითელი წულები და ასეთივე ოქროს სარტყელი.<sup>419</sup> გვაქვს მეორე შემთხვევაც – ბიზანტიის იმპერატორმა ბასილი I-მა (867-886) გამოგზავნა ტაოში საგანგებო დესპანი, პატრიცი კონსტანტინე, ბაგრაციონთა სახლის ერთ-ერთი წევრის, გურგენისთვის (881-891)<sup>420</sup> „მაგისტროსის“ ღირსების აღმნიშვნელი საგანგებო საბუთების, ინსიგნიებისა და სამოსელთა კვართის გადმოსაცემად. დავითისა და ბაგრატის ტანსამოსის წარმომავლობის დასადასტურებლად უპირატესი მნიშვნელობა იქონიერებს სკილიცეს ცხობა აქვს, რომელიც გვაუწყებს, რომანოზ I-მა იბერთა მეფეს, დავითს (ეს კი უთუოდ ოშკის ერთ-ერთი აღმშენებელია), „კურაპალატობის“ წოდება და ინსიგნიები გამოუგზავნაო.<sup>421</sup>

დავითისა და ბაგრატის ბიზანტიური შესამოსელი უმაგალითო როდია. ტბეთის კათედრალს ოდესღაც ამკობდა ადამიანისხელა ქანდაკება, მისი აღმშენებლის, აშოტ კუხისა (†918), რომელსაც ღომებით მოქარგული გახსნილი მოსასხამი აცვია (იხ. ქვემოთ, ტაბ. 346, სურ. 84).

ჩვენს ქანდაკებებზე საუბრისას არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ მთელი კომპოზიციის ფონი ოდესღაც მეწამული იყო. დავითის მოსასახამს ოქროს ნაკვალევი ატყვია, ღმრთისმშობლის მაფორიუმს – ინტენსიური ვარდისფრისა, ფეხსადგამზე კი აშკარად მოჩანს ღია ღურჯი საღაბაის ნაშთი. ეს გვაფიქრებინებს, რომ მთელი კომპოზიცია ძალზე ნათელი ძირითადი ფერებით იყო შედგენილი, ხოლო ორივე „ღმრთივდამყარებული“ ხელმწიფე, როგორც დავითის რელიეფი გვიმოწმებს, ეკლესიის იდეალურ პატრონებადა და მფარველებად წარმოგვიდგებოდა. ისინი მნახველს ფრონტალურად, საკულტო ქანდაკებებით უმზერდნენ. მათ დაჟინებულ გამოხედვასა და თვალშისაცემ ფერადოვნებას მაგიური ზემოქმედება უნდა მოეხდინა სულშეძრულ მიმსვლელზე. საფიქრებელია, რომ დავითი და ბაგრატი საუკეთესოდ განახახიერებენ ადრე შუა საუკუნეების მქანდაკებლობაში შემუშავებულ ხელისუფლის იდეოლოგიას.

<sup>416</sup> დ. კაპანაძე, *ქართული ნუმიზმატიკა*, თბილისი, 1969, გვ. 66-68, № 54.

<sup>417</sup> იქვე, გვ. 73, № 61, 62. ყველა ამ მონეტაზე ხელმწიფეთა გვირგვინებს არა მარტო პენდილიები აქვთ, არამედ ისინი ჯვრითაცაა დაგვირგვინებული. ესეც, უუჭველად, საიმპერატორო ატრიბუტია, *stemmata*-ს ნაწილი.

<sup>418</sup> O. Treitinger, *Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell*, 3<sup>rd</sup> ed., 1969, გვ. 113; K. Wessel, *RBK III*, 1973, „Insignien“, XIV, გვ. 445 და შემდგომ.

<sup>419</sup> *Chron. Paschale* 552 წლისა, I, გვ. 613<sub>14</sub> და შემდგომ (Bonn edn); Djobadze, „Reliefs“, გვ. 51-53.

<sup>420</sup> Constantine Porphyrogenitus, *Adm. Imp.*, 46<sub>29-33</sub>; Treitinger, დას. ნაშრ., გვ. 194, შენ. 52.

<sup>421</sup> იქვე; ამას უნდა დაემატოს იაკობ ანტიოქიელი, რომელიც გვამცნობს, 979 წელს რომანოზ II-მ უზურპატორ ბარდას წინააღმდეგ დახმარებისთვის ტაო-კლარჯეთის მეფე დავითს ინსიგნიები, შესამოსელები და „კურაპალატის“ პატივი უბოძაო – I. Kračkovski, A. Vasiliev, „Histoire de Yahya-Ibn-Said d'Antioch“, *Patrologia Orientalis*, 23, fasc. 3, 1932, გვ. 429-430; Djobadze, „Reliefs“, გვ. 53, შენ. 95.



#### d. სამხრეთი მკლავი

სამხრეთი მკლავი ქანდაკებებით ტაძრის ყველა სხვა ნაწილზე მეტად არის მორთული. ამას გარდა, მას დამატებული აქვს მშვენიერი კარიბჭეც. როგორც კარიბჭის სხვა მონაკვეთებზე, აქაც ხურთთმოდგრული პლასტიკა დეკორაციული თაღებითა და ნიშებით მოსაზღვრულ ფიგურულსა და ორნამენტულ მოტივებს აერთიანებს.

#### e. ნადირობისა და ცხოველთა შერკინების სცენები

სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი დამატებითი ოთახის მეორე სართულის პატარა სარკმელი ორი მინიალიტური ფიგურული რელიეფით არის შემკული: ერთი თვით სარკმლის ზღუდარზეა (ტაბ. 158, 159), მეორე კი იმავე სარკმლის ქვემოთ, მასზე მოჯრით მოქცეულ კვადრატულ ქვაზე, პირველი, ასტრაგალით მოვლებული კომპოზიცია ნადირობას წარმოგვიდგენს. მის შუაგულში მოთავსებულია ფრთისებრი სტილიზებული ხე, აქეთ-იქით კი ორი ფურ-ირემი,<sup>422</sup> რომელნიც მის ფოთლებს შეექცევიან. ეს სცენა მოგვაგონებს ძველადმოსავლურ „ცხოვრების ხეს“, რომელსაც შთანთქავენ ცხოველები. ქვის აღმოსავლეთ ბოლოში ხისკენ მიმავალი მესამე შეყვანა, ხოლო მოპირდაპირე მხარეს მარჯვენა მუხელზე ჩამოყრდნობილი, მშვილდ-ისარ მომარჯვებული მონადირეა. იგი უმისნებს ცენტრში გამოსახულ ცხოველებს და მზადაა ისარი მოხსლიტოს. მთლიანობაში სცენა გადმოსცემს ძველ აღმოსავლეთისა და საქართველოშიც უსაყვარლეს გასართობად ცნობილ ნადირობას.<sup>423</sup>

იმავე სარკმლის ქვემოთ მოქცეულ ქვაზე გამოხატული კომპოზიცია გადმოსცემს ორ ღოშს, რომელნიც თავს ესხმიან ხარირემს, მესამე კი, ზედა მარჯვენა კუთხეში წარმოდგენილი, სცენის სახილველადაა თავმობრუნებული: მის თავს ქვემოთ თითქოს მის მიერ დათრგუნვილი ცხოველია დამატებული. ცხოველთა შერკინების ამგვარი სცენები საკმაოდ ხშირია ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებში. ერთი ჯიშის ცხოველები არასდროს ებრძვიან ერთმანეთს. ღოშები უფრო ხარს ესხმიან თავს (ტაბ. 167) ან რქოსან პირუტყვს, ანდა, ჩვენს შემთხვევაში – ხარირემს. მტაცებლები ტაო-კლარჯეთში დოგმატური ან კიდევ შორალისტური გაგებით კი არაა წარმოდგენილი, არამედ კოსმოლოგიურით, ისინი მოწინააღმდეგე ძალთა ჭიდილის ძველთაძველ სიმბოლიკას წარმოგვიდგენენ.<sup>424</sup> საკულტო ნაგებობის კედლებზე ამგვარი არარელიგიური თემების გამოხატვა, ჩანს, შეწყნარებული ყოფილა ეკლესიის მიერ.

#### f. შუა დეკორაციული თაღის ძანდაკება

სამხრეთი მკლავის შუა დეკორაციული თაღი (ტაბ. 160) იმავე მოყვანილობისა და ზომისაა, როგორისაც შესაბამისი ნაწილები აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ მხარეს, განსხვავებულია მხოლოდ კაპიტელები. ისინი შედგება ყელზე ღრმად ჩაკვეთილი ჯაჭვისა, კუთხეებიდან გადმოშლილი სტილიზებული პალშეტებისა და ზედდებული სადა აბაკისაგან. თაღით მოფარგლულ კედლის ზედაპირზე განთავსებულია მრავალი, გამორჩეული გულმოდგინებითა და უადრესი ოსტატობით გამოკვეთილი ქანდაკება. შუა თაღოვან სარკმელს შემოუყვება ორმხრივ ასტრაგალით მოვლებული ურთულესი წნული. სარკმლის

<sup>422</sup> ეს ცხოველები ე. თაყაიშვილმა განსაზღვრა (ექსპედიცია, გვ. 38) როგორც ხარები. უინფილდი ამბობს, „ირემები ან გარეული თხები“-ო. ეს მცდარი იდენტიფიკაცია გამოიწვია გადმოზნექილმა გრძელმა ამოდრძაკებულმა ფოთლებმა, რომელნიც რქებით ნაღავებულია ცხოველებს თავს უკან.

<sup>423</sup> ქართველი არისტოკრატია ნადირობას განიხილაკდა როგორც სხეულებრივი გაკაყების, გამძლეობის, სიმარჯვის, სიმარდის და ვაჟკაცობის განვითარების საშუალებას. ასეთი თვისებები მუდამ იდეალიზებულიად აქვს დასახული შოთა რუსთაველს.

<sup>424</sup> Djobadze, „Observations“, გვ. 86-89, ტაბ. 13-1.



თავზე წარბია, რომელიც, ეკლესიის აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი მხარეებს მხგავს ელემენტთაგან განსხვავებით, 0.25 სმ-თაა ამოზიდული ფონიდან და დაფარულია რთული, მრავალგვარად ჩაწნული, ამოღარული ფოთლებისაგან შედგენილი ორნამენტული არსებითად, ეს გადაბმული პალმეტების თვით მოტივია, რაც სამხრეთი კარბების რესტავრაცია სვეტზე (ტაბ. 140), ოღონდ უფრო განვითარებული სახით. აქ იგი განსხვავებული დაჯერებით და მკაფიობით, დეტალებისადმი გამორჩეული გულისყურით არის ნაკვეთი. წარბის შიდა პირზე წითლითაა დახატული რომბოიდების მწკრივი. წარბის მთელი ქვედა ნაპირი ასტრაგალის სახისაა, რომბოიდების გაბმული მწკრივით გაწყობილი. სარკმლის წვეროსა და წარბს შორის მორჩენილი არე შევსებულია წითლით, ღურჯითა და ყვითლით დახატული ზოლებით. წარბის ბოლოებში პალმეტოვან ხვიებში ორი რელიეფია: ღომის თავი დასავლეთ და სახედარი აღმოსავლეთ მხარეს. ასეთი შეხამება – თავ ეკლესიის ეგზომ გამოჩინებულ ადგილას – უმაგალითოა. არც ამ უხვეული შეპირისპირების საზრისია ჩემთვის ნათელი. ეს იდეალური კომპოზიცია საერთო ხასიათისა შეიძლება იყოს, რადგან მსოფლიური გამოსახულებები ოშკში მნიშვნელოვანიცაა და თამამად ხაზგასმულიც. ამას მოწმობენ ცხონების მადიებელი ადამიანისხელა ქტიტორები, ცხოველთა უამრავი გამოსახულება და, პირველ რიგში, ნადირობის სცენა. ამ არცთუ ხვეულებრივ გამოსახულებასთან დაკავშირებით იმის თქმალა შემიძლია, რომ მას შეიძლება აქონდეს ასტროლოგიური კონოტაციები. ამას ნაწილობრივ მაფიქრებინებს შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“, რომელშიც არათუ ხშირია ასტროლოგიური მიხიშნებანი, არამედ ჩართულია ერთ-ერთი გმირის, ავთანდილის ღოცვა კოსმოსის შემადგენელი შვიდი ცთომილის მიმართ. ამ ადგილას რუსთაველი ერთიმეორის მიყოლებით ხათლად აღვიწერს შვიდი ზეციური სხეულის ნიშნებს, ფერებსა და სხვა თვისებებს. ათში უშორესის, სატურნის შესახებ ნათქვამია:

„მო, ზუალო, მომიმატე ცრემლი ცრემლსა, მიმეც ჭირსა,  
 გული შავად შემიდებუ, სიბნელესა მიმეც ხშირსა,  
 შემომყარე კაყშისა ტვირთი მიმიგ, ვითა ვირსა,  
 მას უთხარ, თუ: „ნუ გასწირავ, შენია და შენთვის ტირსა.“<sup>425</sup>

აქედან ვკებულობთ, რომ ცთომილი ზუალი (სატურნი) ავის მოქმედია, რომ იგი მწუხარებას, ვაებასა და ბნელს უკავშირდება, რომ ამ არაკეთილმოსურნე და საშიშარი ცთომილის ფერი შავია. ეს ნიშნები სავსებით ემთხვევა ზუალის (იგივე სატურნი, კრონისი, ქალდ-ნინიბუ) ძველადმოსავლურსა თუ პტოლემასისის გაგებას. შემოყვანილ ნაწყვეტში ახალი მხოლოდ ისაა, რომ ზუალის ასტროლოგიური ნიშანი მერწყული კი არაა, როგორც მოსალოდნელი იყო, არამედ ვირი.<sup>426</sup>

ახე რომ, სავარუდოდ ვთავაზობთ შემდეგ განმარტებას: სამხრეთი ფასადის სარკმლის წარბზე მოცემულია ზოდიაქური ნიშნები შვიდთაგან უმთავრესი ორი ცთომილისა: „ღყო“, ღომი და მისი მოპირდაპირე, ავის მოქმედი ზუალი თავის ნიშანთან – ვირთან ერთად.

ამგვარ ინტერპრეტაციას ნაწილობრივ ემხრობა სამხრეთი სარკმლის წარბის ასწვრივ მოთავსებული მორელიეფიც. ეს რელიეფი, რომლის ზედა ნაწილი მნახველისკენაა გადმოხრილი, გადმოგვცემს არწივს, რომელიც ჭანგებით ხარს ჩაფრებია. არწივი, მის მსხვერპლზე ბევრად დიდი, მოძრაობაშია გამოსახული, სანახევროდ გაშლილი ფრთებით. ამნაირი არწივი უნდა განვიხილოთ როგორც პერალდიკური ემბლემა, ამ კონკრეტულ ვითარებაში – სამეფო ძალაუფლების სიმბოლო, რასაც კიდევ ამტკიცებს მის ყელზე მოვლებული მარგალიტები.

დეკორაციული თადის უმაღლეს მონაკვეთში ერთმანეთის გვერდით ფრონტალურად მდგომი ორი ანგელოზია მოთავსებული (ტაბ. 161). მათი ვინაობა წითელი საღებავით და-

<sup>425</sup> შდრ. მარჯორი სკოტ უორდროპის ინგლისური თარგმანი, სტროფი 938.

<sup>426</sup> ავთანდილის ღოცვა მნათობებისადმი განხილულია: ზ. ავალიშვილი, „ვეფხისტყაოსნის“ საკითხები, პარიზი, 1931, გვ. 3-30; იხ. აგრეთვე XII საუკუნის დასურათებული ასტროლოგიური ტრაქტატი (A-65), გამოცემული ა. შახიძის მიერ („გეტოთა და შვიდთა მნათობთათვის“, თბილისი, 1975).



ტანხილი წარწერებითაა განსაზღვრული. აღმოსავლეთ მხარეს მთავარანგელოზი გაბრიელისა მოცემული, დასავლეთით კი მიქაელ მთავარანგელოზი. ორივე ფიგურა შედარებით კარგადაა დაცული, თავების გამოკლებით – მიქაელისა დაკარგულია, გაბრიელისა კი ძლიერ დაშავებული. ისინი მაღალი რელიეფითაა გამოკვეთილი, თავების წარდაკრძალები, ეტეობა, სამხრეთ გამოიზიდებოდა, რადგან ფონი მათ უკან სუფთადან მოსწორებული. გაბრიელს მარჯვენით წაწვეტებული კვერთხი უპყრია. მის ჩამოტეხილ თავზე ისეთივე პალმეტისებრი ორნამენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო, როგორც ოშკის სამხრეთი კარიბჭის რვაწახნაგა სვეტის ჩრდილო-დასავლეთი მხარის მთავარანგელოზ მიქაელის გამოსახულებაზე.<sup>427</sup>

გაბრიელზე ოდნავ მომცრო მიქაელ მთავარანგელოზს უპყრია კვერთხი ორკაუჭა ქვე და ბოლოთი. მარცხენა ხელში, ცერსა და საჩვენებელ თითს შუა, უჭირავს პაწია ბადრო, რომელზეც კონცენტრული წრეებია გამოსახული. ეს არც სარკვეა და არც გლობუსი, როგორც შეიძლებოდა გვეფიქრა, უფრო იმ დისკს ჰგავს, რომელიც უპყრია „რომას“ პერსონიფიკაციას კონსტანტინოპოლური სახელოსნოდან გამოსულ კონსულ მაგნუსის დიპტიქონზე (518).<sup>428</sup> ეს იშვიათი ნივთი, τειχιτοι-ს<sup>429</sup> მსგავსი, ქართულ არქიტექტურულ პლასტიკაში სხვაგან ერთადერთხელ გვხვდება, სახელდობრ, ატენის სიონის X საუკუნის ეკლესიის სამხრეთი ფასადის აღმოსავლეთის ნიშაში – აქ ქტიტორს ხელთ საჩვენებლად უჭირავს ამგვარივე ზომის ბადრო, ოღონდ კონცენტრული წრიული ღარების გარეშე.<sup>430</sup>

მიუხედავად აშკარა ფორმისეული მსგავსებისა, ჩვენს ანგელოზებს არსებითი განსხვავებაც ახლავს. გაბრიელის კვართის მორთული არშია, მისი სახელოების ორნამენტული სახეები და სამოსის ნაკვეცი ფორმალურად და სტილურად უადრესად ჰგავს აღმოსავლეთი ფასადის ანგელოზისას<sup>431</sup> და შეიძლება ის იმავე ოსტატის ნახელავიც იყოს. ამ ოსტატის ხელიდან შეიძლება იყოს გამოსული დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კარნიზის გაყოლებით თანაბარი შუალედებით მოთავსებული კიდევ სამი ანგელოზი (ერთი მათგანი მთლიანადაა ჩამოტეხილი).<sup>432</sup> მისივე უნდა იყოს სამხრეთი კარიბჭის რვაწახნაგა სვეტის კაპიტულზე სხვა ზეციურ არსებებთან ერთად გამოსახული ანგელოზებიც.<sup>433</sup> ყველა ამ შემთხვევაში გადაჭარბებული დრამირება მომრგვალებული V-სებრი ნაოჭებით გვიმქლავნებს X საუკუნის ბიზანტიურ სპილოს ძვლის ნაკეთობათა ცოდნას. მიქაელის ფიგურას სხვა სტილური მასახიათებლები აქვს, აბსტრაქტულ ხაზოვანებად გამოვლენილი. დაგრავნილი ნაკვეცი არ მისდევს სხეულის მოყვანილობას. აბსტრაქტული დეკორაციულობა ისენს თავს კვართის ქვედა არშიასა და მოსაცმლის შუა ნაწილის წამახულ დატეხილ ნაკვეცებში. ამავე ნიშნებს ვხედავთ ზემოგანხილული რვაწახნაგა სვეტის გრიგოლისა და „ვედრების“ ფიგურებზე. ეს ცხადლივ განსხვავებული მასახიათებლები მიგვითითებს ოსტატთა ორი ან რამდენიმე ჯგუფის არსებობას, რომელნიც სხვადასხვა სტილურ პრინციპს იზიარებდნენ.

დასასრულ, შევნიშნავ, რომ თითქმის ყველა სხვა ფიგურასავით, ჩვენი ანგელოზები, ნაწილობრივ მაინც, დაფერილი იყო. ფერის გამოყენება და წინ გადმოხრილი თავები მათ უფრო აქტიურად მიმართავდა მნახველისკენ, ვიდრე ეს ეკლესიის მამკობ სხვა, უფრო პასიურ ფიგურებზე ითქმის.

<sup>427</sup> Winfield, "Sculptures", გვ. 50, ტაბ. 23a.

<sup>428</sup> *Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*<sup>3</sup>, 1976, № 24 და შენ. 15, 31.

<sup>429</sup> ამის შესახებ იხ.: R. Delbrück, *Die Konsular Diptychen*, 1929, გვ. 117 და შემდგომ.

<sup>430</sup> Г. Чубинашвили, *Памятники тина Джвари II*, 1948, ტაბ. 54, მარჯვნივ.

<sup>431</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, ტაბ. 55.

<sup>432</sup> Winfield, "Sculptures", ტაბ. 9.

<sup>433</sup> იქვე, ტაბ. 19b, 23a. ამავე ჯგუფს უნდა ეკუთვნოდეს სამხრეთ-დასავლეთი ოთახის ტიმპანის ანგელოზის ნახევარფიგურა, რომელიც შეიძლება 10-20 წლის შემდეგ იყოს დამატებული, ოღონდ არა XV-XVI საუკუნეებში, როგორც ვარაუდობს ე. თაყაიშვილი (*ექსპედიცია*, გვ. 40).



**გ. სამხრეთი მკლავის კარიბჭე**



სამხრეთ მკლავს დამატებული აქვს შშენიერი, კვადრატული ღია კარიბჭე (ტაბ. 163). მისი შიდა ფართობი 2.85 მ<sup>2</sup>-ია. გარედან მას წაწვეტებული სახურავი აქვს ქრისტიანული ფესტონებიანი კარნიზებით; შიგნით ნახევარწრიული ღამბაქისებრი ჭრჭრისებრი შედარებით ვიწრო რიგისგან შემდგარი (ტაბ. 164). ბოლო რიგში რვა ერთნაირი ზომის ქვაა, საჭიქით შუაგულში. ერთის გამოშვებით ქვები წითლადაა დაფერილი, რაც ფართომკლავების წითელ ჯვარს წარმოქმნის. კარიბჭის ბურჯთა სამხრეთ-აღმოსავლეთისა და სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეებზე თითო ნახევარსვეტია. ამათგან, სამხრეთ-აღმოსავლეთისა მცენარეული ხეებისაგან შედგენილი ნაყშითაა მორთული; ყოველ ხეიაში ხუთყურა ფოთოლია, მათ შორის კი ოვალოიდი. შესაბამისად, სამხრეთ-დასავლეთით, ასევე მცენარეული ჩუქურთმა გვაქვს, ოღონდ განსხვავებული სახისა. ეს უკანასკნელი საგანგებოდაა სინტერესო, რადგან კვეთილობა დაუმთავრებელია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ზოგჯერ მანც ჩუქურთმა უკვე წყობაში მოქცეულ ქვებზე სრულდებოდა. სახე უთუოდ ჯერ წითელი მელნით იხატებოდა, მერე კი ქვემოდან ზევითკენ გამოიკვეთებოდა. ისევე როგორც მრავალ სხვა შემთხვევაში, ნაქანდაკევი მცენარეები თამამად ამოიზიდება წითელ ფონზე.

ბურჯთა შიდა პირზე და სამხრეთი მკლავის განბრჯენ პილასტრებზედაც შეწყვილებული სვეტებია მოთავსებული. მათაც ტანის ორივე ბოლოში ბაზისები და ბურთულები აქვთ, რაც ხანცთის გუმბათის ყელის ნახევარსვეტებს მოგვაგონებს (ტაბ. 30). ბურჯთა კაპიტელები მორთულია ხეული ფოთლებითა და ვაზის მტევნებით, რომელნიც ასე მრავლადაა ოშკის კაპიტელებზე. კარიბჭიდან ეკლესიაში სამხრეთ მკლავში გაჭრილი კარით შევდივართ. კარის თავზე, ტიმპანზე გრძელი წარწერაა, რომელიც ტაძრის დათარიღების საშუალებას იძლევა (იხ. ქვემოთ, წარწერა I, ტაბ. 181, სურ. 37).

**h. ჩრდილოეთი ფასადი**

ჩრდილოეთი ფასადი ისე უხეად არაა შემკული, როგორც მისი მოპირდაპირე სამხრეთისა. ჩრდილოეთი კედელი 4-5 მ-ის სიმაღლეზე ნაწილობრივ დაფარულია ქვა-ლორღით და ტაძრის უკან მდებარე ბორცვიდან ჩამონახალი მიწით. მრავალგან ხავსმოკიდებულ კედელს დიდრონი ხეების ჩრდილიც ეფინება. საყურადღებოა, რომ ჩრდილოეთი სარკმლისათვის არ გაუკეთებიათ, ჩვეულებისამებრ, წნულოვანი დეკორაციული ჩარჩო. მას მხოლოდ ორნამენტული ფოთლებისა და ვაზის მტევნების მონაცვლეობით შედგენილი თავსართი აქვს (ტაბ. 165). ისევე როგორც სამხრეთით, აქაც თავოვანი სარკმლის წვეროსა და თავსართს შორის დარჩენილი არე შევსებულია მარაოსებრი რადიალური ზოლებით, რომელნიც აქ თორმეტია, ფერთა და სახეებით განსხვავებული მრგვალი ბადროებით დასრულებული.<sup>434</sup> არ შეგულება ნიშნები, რომელიც ასეთი გადაწყვეტის წინასახედ შეიძლება ბოდა მიგვეჩინა. ნახევარი საუკუნით გვიან კი ამგვარი ბადროები გვხვდება მცხეთის კათედრალის აღმოსავლეთ ფასადზე.<sup>435</sup> აქ სარკმლის ორივე მხარეს ურთიერთდაპირისპირებული ცხოველების ქანდაკებებია. დასავლეთით უკან იხვეს ხარი, აღმოსავლეთით კი შეტევაზე გადასული, მბრდღვინავი ღომია – ეს ტრადიციული წყვილია, რომელიც ეკლესიებში ხშირად თვალსაჩინო ადგილებზე ჩნდება.<sup>436</sup>

<sup>434</sup> ბადროების სხვადასხვა ფერის ნაშთები კარგად განირჩეოდა 60-იან წლის წინათ (ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, ტაბ. 53, მარცხნივ).

<sup>435</sup> ლ. მუსხელიშვილი, „მცხეთის სვეტიცხოვლის უძველესი წარწერები“, *AG* 1, 1942, გვ. 137, ტაბ. 36. წარწერას აშკარად არ იცნობს ვ. ელბერნი, რომელიც ამ მოტივში საკრალური ბუნების სამწერობელს ხედავს: „Plastische Kreuzkompositionen an mittelalterlichen Sakralbauten Armeniens und ihr ikonologisches Verständnis“, *OrChr.* 67, 1983, გვ. 180, სურ. 6.

<sup>436</sup> Djobadze, „Observations“, გვ. 86.





### i. დასავლეთი ფასადი

როგორც ითქვა, ოშკის ყველა გარე კედელი დეკორაციული თაღებითაა დატყუებული. გამონაკლისია მხოლოდ დასავლეთი მხარე, რომელიც სადაა და შესაფერისად ჰგავს ქმნის დიდი ზომის ქანდაკოვანი მორთულობისთვის. აქ ოსტატმა გონებაამახვილურად მოაქცია შეწვევილებული სარკმელი. იგი უხვადაა მორთული გამორჩეულად შევრილი საპირით, მონუმენტური წარბითა და სვეტზე მჯდომარე წმ. სვიმეონ მესვეტის რელიეფური ბიუსტით (ტაბ. 166-167). ტალ-კლარჯეთში შეწვევილებული სარკმლის სხვა მაგალითები მხოლოდენ ენი რაბათის და ხახულის ეკლესიებსა და ოპიზის სატრაპეზოში მოიპოვება. თუმცა ოშკში ეს სარკმელი არაა, ენი რაბათით (ტაბ. 98), ჩვეულებისამებრ, წნულოვანი ჩარჩოთი შემკული, ოსტატი საყსებით ახალ გადაწყვეტას გვთავაზობს. სარკმლის ორივე მხარეს იგი ათავსებს ფესტონებიანი ბარიტყელას კვეთის კრონშტაინებზე დამყარებულ ორ-ორ გრეხილ სვეტს. კაპიტელებს შეადგენს კუთხებიდან გამოსული და თანდათან ორმხრივ გადაფენილი, ამოღარული აკანთის ფოთლები. შეტყუებული სვეტების ტანს, სვეტებრივ, ბურთულები ახლავს. სარკმელთშორისი ხაზგასმულია კანელირებული სვეტით, რომელიც დორიულს მოგვაგონებს, ფესტონიანი ყელი აქვს და იმავე ელემენტებით შედგენილი კაპიტელი, რომელთაც აღმოსავლეთი ფასადის თაღნარის კაპიტელებზე ვხვდავთ (ტაბ. 150-151). ყოველი ელემენტი გადასხვაფერებულია, რათა შეიქმნას ფორმათა ახლებური, გამახალისებელი ურთიერთმიმართება.

შეწვევილებული სარკმლის მონოლითურ თაღებზე ცხოველთა ამსახველი კონტრასტული ფიგურული კომპოზიციებია. ჩრდილოეთ ნახევარზე ნახევებია ღომი, რომელიც თავს ესხმის ხარს (ტაბ. 167). მისი მრისხანედ მზირალი პირი ფრონტალურადაა მოქცეული და მთლიანად ავსებს ადგილს ხარის რქებს შორის. ჩვენ უკვე შევხვდით ამ კომპოზიციას, ბუნების კეთილ და ბოროტ ძალთა ჭიდილის სიმბოლოს,<sup>437</sup> ოშკის ჩრდილოეთი ფასადის კიდურა აღმოსავლეთი სარკმლის სატყქზე. მოიპოვება იგი ხახულის ახლომდებარე ეკლესიაშიც, რომელიც იმავე ქტიტორის, დავით კურაპალატის აგებულია (ტაბ. 203, სურ. 49).

სამხრეთ თაღზე პურალდიკურადაა გამოსახული ორი გრიფონი შიგნითკენ მორკალული ფრთებითა და ნახევარპალმეტების სახის გაფოთლილი კუდებით.<sup>438</sup> მათი კისერი ღომის ფაფრით არის ხაზგასმული. ამ ფანტასტიკური პოლიმორფული არსებების ზოგადი იერი უთუოდ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გრიფონის სახეს წაუყენება. მაგრამ გულდაგულ დათვალიერება ცხადყოფს მნიშვნელოვან გადახვევებსაც – მაგალითად, მძოვარი ცხოველის გაყოფილი ჩლიქების შეცვლას ღომის თათებითა და კლანჭებით. ნისკარტში გრიფონებს საკიდები უჭირავთ – ფრთისებრი ფოთოლი, რომლის შივიდან კონუსისებრი საგანია გადმოკიდებული. მე არ ვიცი ნიშანდობლივ ამ მოტივის რაიმე პარალელს, მაგრამ ჩვენი გრიფონები უეტყველად იმ ცხოველთა და ფრინველთა ოჯახიდანაა, რომელთაც ნისკარტში სამეფო სამკაულები უპყრიათ.<sup>439</sup> თვით ოშკშიც კიდევ ორი ასეთი მაგალითი გვაქვს: სამხრეთი მკლავის დასავლეთი სარკმლის ზღუდარზე (ტაბ. 172) და დავით მაგისტროსის გადასაცემელის ნაქარგობაში (ტაბ. 156). ამავე მოტივის მესამე ნიმუში ამოკვეთილია პარხლის ჩრდილოეთი ფასადის სარკმლის ზღუდარზე (ტაბ. 255). თვით საქართველოში ქსოვილების, ხუროთმოძღვრული პლასტიკის, ლითონმქანდაკებლობის უამრავი ნიმუში მოწმობს, რომ სასანური წარმომავლობის ეს მოტივი აქ კარგად იცოდნენ. იგივე ითქმის სხვა, ფანტასტიკურ, კეთილისმყოფელ, თუმც არასწორად გაგებული ცხოველზე, სენმურვზე,<sup>440</sup> რომელიც გრიფონების მარცხნივია მოთავსებული.

<sup>437</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 87  
<sup>438</sup> უადრესი ნიმუში გრიფონისა ნახევარპალმეტისანი კუდით გვიან სასანურ ხანაშია დამოწმებული. იხ.: J. Kröger, *Sasanidischer Stuckdekor*, Bagdader Forschungen 5, 1982, გვ. 206, ტაბ. 99.  
<sup>439</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 89.  
<sup>440</sup> იქვე, 89-92. ოსტატს კარგად არ ხცოდნია სენმურვის აგებულება, რადგან იგი ორ კი არა, ოთხ ფეხა გამოსახა, ხამი ბრტყელის მაგიერ კი ხუთი გაუკეთა, მსგავსად „სანიმუშო“ სენმურვისა X საუკუნის მარტვილის ტაძრის აფსიდზე. ოსტატი ალბათ შეცდომაში შეიყვანა რომელიმე შუა



სარკმლის თაღთაშორისში მოქცეული მცენარეული მოტივის ზემოთ სახვევებზე ხელაპყრობილი წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედის ფიგურა, როგორც ჩვეულებრივ, ის ჩნდება სვეტზე, რომელსაც, — ისევე, როგორც მის მონასტერში არსებულ რეალურ სვეტს, — სამსაფეხუროვანი საფუძველი აქვს. წმინდანის სამყოფლის სამსაფეხუროვნებს ნოსტის მხატვრული გამოხატონია. წმ. სვიმეონს ბერულად აცვია; მკერდზე ორი ტრამპლეტი ჯვარი ჰკიდია, ერთიმეორის ზემოთ. ქუდად მას კუნკული აქვს. მისი სახის მარცხენა ნაწილი, რომელსაც მერცხლის ბუდე ეფარება, მსროლელებს გაუნადგურებიათ. მთელ კომპოზიციას ასრულებს წნული სახეებით, თაროთი და გრეხილი ღიღვით მორთული დიდი თაღი.

წმ. სვიმეონის ამ ადგილას გამოსახვის მიზანზე მსჯელობისას უნდა გავიხსენოთ, რომ მას განსაკუთრებულ პატივს სცემდნენ საქართველოში, როგორც ბერობის ნიმუშს, მისი მფარველობა-კურნების უჩარისა და ანტიოქიის ახლოს საკვირველ მთაზე მისგან მოხდენილ ურიცხვ აპოთროპეულ სასწაულთა გამო.<sup>441</sup> მასავით თვალსაჩინო, მისთვის სანიმუშო და თან ანტიპოდის, წმ. სვიმეონ მესვეტის (უფროსის) დიდებამ რომს ჩააღწია, სადაც, თეოდორეტის თანახმად, ყველა სახეობის კარაპანში მცველად წმ. სვიმეონის პატარა გამოსახულებები მქონიათ.<sup>442</sup> შესაბამისად, მეტისმეტი სითამამე არ იქნება ვივარაუდოთ, რომ წმ. სვიმეონის რელიეფს ოშკის დასავლეთი ფასადის შეწყვილებული სარკმლის თავზე ასეთივე მაგიური, მხსნელი ფუნქცია ექნებოდა.

აღსანიშნავია, რომ დასავლეთი სარკმლის ნოვატორული ფორმა ერთხელდა გამეორდა, იმავე ქტიტორის მიერ X საუკუნის ბოლოსკენ აგებულ, ახლომდებარე ხახულის ეკლესიის სამხრეთ სარკმელში (ტაბ. 201). მოგვიანებით განვითარება კომპოზიციის შეკვრისკენ მიდის, საპირისა და წარბის შერწყმისაკენ, რაც გააქრობს მათ შორის რადიალური ზოლებს ადგილს, აქედან გამომდინარე, სვეტებს სარკმლის სატეკი კი აღარა, წარბი ეფუძნება. იშხნის ტაძრის სამხრეთი ფასადის (ტაბ. 293, 295-297, 300) და XI საუკუნის ეხვევის ეკლესიის აღმოსავლეთი და დასავლეთი სარკმლები<sup>443</sup> მაგალითებია ამ განვითარებისა, რომელიც XI საუკუნის დასაწყისში დასტურდება.

ეკლესიათა სარკმლების დეკორაციული ჩარჩოებითა და წარბებით მორთვის ჩვეულება ჩრდილოეთ სირიის ტაძრების დამახასიათებელი ნიშანია და ეს არ უნდა გამოჰპარვოდოთ ქართველ ოსტატებს, რომელთაც ეს ხუროთმოძღვრული დეტალი საგრძნობლად გა-

საუკუნეების ქსოვილმა, სადაც სენშურვის ორი ფრთა გადმოკიდებულია მისი ტანის ბოლოს ქვემოთ (F. W. Volbach, *Early Decorative Textiles*, ტაბ. 16). ოშკის სენშურვი და სპილოზე ამხედრებული გრიფონი, დახატული ფხოტრერის ხატის ზურგზე (სვანეთი), რომელიც 1985 წელს ადგილზე შევისწავლე, მაუიქრებიანებენ, რომ ქართველ ქვითხუროებსა და ფერმწერებს შთაგონების წყაროდ ფიგურატიული ქსოვილები მქონდათ, ხაიდანაც ისინი, უწინარეს ყოვლისა, მთოდლოგიური გამოსახულებების მოტივებს სესხულობდნენ.

<sup>441</sup> წმ. სვიმეონს ასევე შესწევდა ძალა ადამიანთა მტაცებელ მხეცთაგან დაცვისა: van den Ven, *La vie ancienne de S. Syméon Stylite le jeune* I, Brussels, 1970, თავი 103, გვ. 15-19; 130, გვ. 1-38; 253, გვ. 1-3; II, გვ. 53-57. მათ შორის ლეოპარდისა და ღომისაგან (თავი 68, 183); Djobadze, *Materials*, გვ. 63-108.

<sup>442</sup> PG 82, 1473; შესაბამისი ადგილის თარგმანი იხ.: C. Mango, *The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Sources and Documents in the History of Art Series*, ed. H. W. Hanson, 1972, გვ. 41. ამგვარ გამოსახულებათა მაგიურ ძალმოხილვაზე იხ.: E. Kitzinger, "The Cult of Images in the Age before Iconoclasm", *DOP* 8, 1954, გვ. 109, 118; van der Ven, დასახ. ნაშრ., II, თავი 118 და შენ. 6, სადაც განხილულია წმ. სვიმეონის გამოსახულების მფარველი ძალა. წმ. სვიმეონის დედას, წმ. მართას „ცხოვრიდან“ შეიძლება დავახვეწათ, რომ ამგვარი გამოსახულებანი მის მონასტერში მზადდებოდა და მიმდლოცველს შეუძლო იხინი მფარველად წაედო: G. Garitte, *Version géorgienne de la Vie de sainte Marthe*, CSCO, Louvain, 1968, თავი 54.

<sup>443</sup> E. Takaišvili, "Four Basilican Churches of the Quirila Valley", *Georgica* 1-2, 1936, გვ. 169-172, ტაბ. XX, XXII. ამ ეკლესიის თარიღის გამო იხ.: ვ. ბერიძე, *AG* 1, 1942, გვ. 47. ეხვევი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს და მისი ხუროთმოძღვრული პლასტიკა მრავალმხრივ მზავსებას ამჟღავნებს იშხნის კათედრალთან.



ამდიდრეს ახლებური და დიფერენცირებული ორნამენტული სისტემით და საეკლესიო ფასადის მთავარ თემად აქციეს იგი.

სხვადასხვა გეომეტრიული და მცენარეული მოტივით შემკული სარკმელთა წარბები ხშირად გვხვდება სომხურ ტაძრებში. თან აქ იხინი ცალკეულ სარკმელს კი არა რთავს, არამედ, ჩრდილო-სირიული წინასახეების მიდევნებით, სარკმლიდან სარკმელზე გადადის და უწყვეტ სარტყლად იკურება. განსაცვიფრებელია, მაგრამ აქ ვერ ვნახავთ სარკმელზე სრულად შემოვლებულ საპირეს, ხოლო სვეტებზე ჩამოყრდნობილი წარბი იშვიათობაა და არაფრით უკავშირდება ჩვენს ნიმუშებს. ამ ფორმის ორად-ორი მაგალითი ვიცი: აბუდამრენცის 994 წლის ეკლესიაში ანისს<sup>444</sup> და გოშავანქის 1231 წლის მცირე ეკლესიაში.<sup>445</sup> მართალია, არც ერთს არ გააჩნია საკუთრივ ჩუქურთმიანი საპირე.

ოშკის ფასადთა არქიტექტურული პლასტიკის კვლევის შესაჯამებლად უნდა დავსძინოთ, რომ მას არა მხოლოდ ჩინებული ხელობა, წვრილმანების მიმართ საგულდაგულო ყურადღება და ფორმის მკაფიოება გამოარჩევს, არამედ შუქ-ჩრდილის მახვილთა თავისებური განცდაც და ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში ფერის თამაში გამოყენება, რაც ერთობით ძალზე ზრდის ფასადთა სიცხოვლეს.

გამომსახველობის ახალი და ინოვაციური ფორმების ძიება ჩანს სარკმელთა ზედა ნებსა და სატეკებზე გამოკვეთილ ორნამენტთა ტექნიკაშიც. მაგალითად, ჩვეულებრივ რელიეფურ ქანდაკებათა გარდა (ტაბ. 165-170) ოსტატები აკეთებენ ბრტყელზედაპირიან, ჩაკვეთილ კომპოზიციებსაც კონტრასტულად დაფერილ ფონზე (ტაბ. 171), ანდა კვეთენ მცენარეულ ორნამენტს „სგრაფიტოს“ ტექნიკით – წითელი საღებავით გამკვეთრებული ხაზებით ან სულაც დეკორაციული თაბაშირით აჩარჩოებენ სარკმელს (ტაბ. 170).

## 15. მცირე სარკმლები და კარები

მცირე სარკმლები (ტაბ. 168, 172, 182, 185) აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავების კიდეებზე და ასევე მათი მიმდებარე კომპარტიმენტების ორივე სართულზეა განთავსებული. არც ერთ მათგანს არ გააჩნია იმგვარი სრული მოჩარჩოება, როგორც ოთხი მკლავის დიდ სარკმლებს, რითაც ხდება შუა ადგილის აქცენტირება. ყველა მათგანი ხაზგასმულია დეკორაციული, თაღოვანი წარბით, რომელნიც ძალზე ნაირგვარი გეომეტრიული და მცენარეული მოტივებითაა შედგენილი. ორგან, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფასადებზე, მცენარეულ სახეებში ფრინველებია ჩართული. ასეთია, მაგალითად, სარკმლის თავსართის ორივე მხარეს მოთავსებული ორი გაშლილფრთებიანი ფრინველი, რომლებიც ერთმანეთს მათი ნისკარტებიდან გამოსული გრძელი მცენარეული ხვეულით უკავშირდებიან (ტაბ. 168). ეს წარმტაცი კომპოზიცია – ერთადერთი საქართველოში – შეიძლება შთაგონებული იყოს ადრექრისტიანული ქანდაკებებით, როგორცაა V საუკუნის სპილოს ძვლის რელიეფი ვენის ხელოვნების ისტორიის მუზეუმიდან.<sup>446</sup> სხვა სარკმლის თავსართის ორივე მხარეს ერთმანეთის პირისპირ ორი ფრინველია, რომელთა ნისკარტებიდან მარგალიტები ეშვება და მათი აპრეხილი ბოლოები დახვეულია. ასეთი გამოსახულებები, რომლებიც ხშირად გვხვდება ქართულ ხელოვნებაში, სასაზღვრო წარმომავლობისაა.<sup>447</sup> სხვა შემთხვევაში მცენარეულ სახეში ჩართულია ღომისა და ხარის ორთაბრძოლა. უკანასკნელი რელიეფი, რომელიც ჩრდილოეთი ფასადის აღმოსავლეთ სარკმელს ამშვენებს, ხანძრისაგან ისეა შერუჯული, რომ თითქმის არ განირჩევა. როგორც წესი, ჩუქურთმის რელიეფი მაღალია, სამხრეთი ფასადის ზემოთ უკვე ნახსენები ორი სარკმლის წარბთა გამოკლებით. ასეა თუ ისე, სარკმელთა მორთულობაც, ტაძრის დან-

<sup>444</sup> O. Халпахчян, „Церковь Григория рода Абугамренц в Ани и ее место в истории закавказского зодчества“, *Архитектурное наследие* 23, 1975, გვ. 107, სურ. 1, 8-14.

<sup>445</sup> A. Zarian, *Goshavank*, Documenti di architettura armena 7, 1974, გვ. 6, სურ. 24.

<sup>446</sup> W. F. Volbach, *Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*, Mainz, 1976, № 38, ტაბ. 21.

<sup>447</sup> Djobadze, „Reliefs“, გვ. 46.



არჩენ ხუროთმოძღვრულ ნაქანდაკეებსავე, ადასტურებს, რომ ოშკში მდებარე ხელოვანნი ესწრაფოდნენ, შემოქმედებითი სული შთაებერთა ტრადიციული არქიტექტურული ფორმულებისთვის და დახვეწილი ოსტატობის წყალობით მათ შექმნეს შუასაუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში უბადლო ძეგლი.

ტაძარს ხუთი შესასვლელი აქვს. ამათგან ორი სამხრეთითაა, ორი – დასავლეთით და ერთიც – ჩრდილოეთ მხარეს. მათი სიგანე 1.62 მ-დან 1.68 მ-დეა. ჩრდილო-დასავლეთის მცირე კარის გარდა (სიგანე 1.00 მ), რომელსაც პატრონიკებზე აყვავართ, კარები სუფთადაა დამუშავებული, მაგრამ გარედან სრულებით შეუმკობელი. მათ გვიანრომაული პროფილირებული ჩარჩოებიც კი არ გააჩნია, საყოველთაოდ მიღებული ჩრდილოეთ სირიის, მესოპოტამიისა და თვით სომხეთის ეკლესიებში. კარების შემკობას მხოლოდ X საუკუნის ბოლოს (ხახული, სურ. 49) და XI საუკუნის დამდეგს (იშხნის კათედრალი – ტაბ. 293 და გურგენ მეფისეული ეკლესია 1006 წლისა – ტაბ. 309) მიჰყვება ხელი. აქ შემოთავაზებულ იქნა ორიგინალური გადაწყვეტა. ხუჭურთმათა სახეებიცა და აღნაგობაც სხვაობს სირიის, ტურ აბდინისა და სომხეთის ტაძრების შესასვლელთა მორთულობისაგან.

## 16. ეკლესიის დათარიღება

გაუგებარია, როგორ მოხდა, რომ ოშკის აგრერიგად მნიშვნელოვანი ტაძარი გაკვრივდა არ იხსენიება ქართულ მატრიანებში. მეორე მხრივ, ისტორიულ წყაროთა ამ ხარვეზს საკმარისად და საკმარისზე მეტადაც ავსებს შუასაუკუნოვან, უმეტესწილად, ოშკის სკრიპტორიუმში გადანუსხულ<sup>448</sup> ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერები და, უწინარეს ყოვლისა, თავად ეკლესიის უამრავი წარწერა.

განსაკუთრებით გვეხმარება ეკლესიის დასათარიღებლად ორი წარწერა. ერთი მათგანი სამხრეთი მკლავის კარის ტიმპანზეა მოთავსებული, მეორე კი ასევე სამხრეთ მკლავშია, მეორედ გამოყენებულ ქვაზე დატანილი.

პირველი წარწერა ხერხეს სარგისიანის მიერ გადმოღებული და გამოქვეყნებული მ. ბროსეს, ე. თაყაიშვილის, მოგვიანებით კი ჩემ მიერ,<sup>449</sup> გვამცნობს, რომ ტაძარი აგებულია ადარნასე III-ის (†961) ძეთა, ბაგრატ ერისთავთურისთავისა (†966) და დავით კურაპალატის (†1001) მიერ. წარწერაში ადარნასე კურაპალატის ტიტულით იხსენიება, რომელიც მას 958 წელს ებოძა; ე. თაყაიშვილს, ქართულ მატრიანთა ცნობებზე დაყრდნობით, მიაჩნდა, რომ წარწერის შესრულების დროს იგი ცოცხალი უნდა ყოფილიყო და მან ეკლესიის აგება 958-961 წლების შუალედში იფარაუდა.<sup>450</sup>

მეორე წარწერა მე ვიპოვე და გამოვაქვეყნე (იხ. ქვემოთ, წარწერა 5). იგი სამ საყურადღებო ფაქტს გვატყობინებს: ჯერ ერთი, ტაძრის მშენებლობის მონაწილე ბაგრატ ერისთავთურისთავი გარდაცვლილა პარასკევს, ოქტომბრის ორს 966 წლისას.<sup>451</sup> შემდგომ ეკლესიის მშენებლობა 963 წლის 25 მარტს, ხარებას დაწყებულა. მესამეც, ამავე წარწერებიდან ვგებულობთ, რომ სამი წლის შემდეგ, ბაგრატის გარდაცვალების ქამს, ეკლესია კვლავაც დაუმთავრებელი ყოფილა. მაგრამ მშენებლობის ხანგრძლივობა შეგვიძლია გამოვითვალთ ანგელოზის იმ რელიეფის მოშველიებით, ეკლესიის აღმოსავლეთ ფრონტონს რომ ამშვენებდა. მისი წარწერის მიხედვით ტაძარი ათი წელი შენდებოდა.<sup>452</sup> ამგვარად, ოშკის ეკლესია ააგეს ათ წელიწადში გრიგოლის ზედამხედველობით, რომელიც ზოგიერთს იგივე სახელგანთქმული მწიგნობარი გრიგოლ ოშკელი ჰგონია.

მშენებლობის თარიღზე მსჯელობისას გასათვალისწინებელია შემდეგი: I საუკუნეში წარწერაში ადარნასე III იხსენიება მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ქტიტორთა,

<sup>448</sup> ლ. მენაბდე, *კერები* I, გვ. 449-454.

<sup>449</sup> ესა და სხვა წარწერები ქვემოთაა განხილული.

<sup>450</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 50-51, 58; Djobadze, "Relief", გვ. 57.

<sup>451</sup> ბაგრატის გარდაცვალების თარიღს ემოწმება ოშკის წარწერაც (ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 55).

<sup>452</sup> იქვე, გვ. 36-37.



ბაგრატისა და დავითის, მამა და არა როგორც ქტიტორი, ამასვე გვეუბნება ტაძრის სამხრეთ ფასადზე გამოსახულ ქტიტორთა შორის ადარნასეს რელიეფის არარსებობა. 2. არ არის სწორი ე. თაყაიშვილის მტკიცება,<sup>453</sup> თითქოს სააღმშენებლო წარწერაში — თავიდან ყოფილა მშენებლობის დასრულების თარიღი და იგი მოგვიანებითაა ჩამოტეხილი. ადგილზე წარწერის შესწავლამ დაძარწმუნა, რომ ამგვარ თარიღს ის არასდროს შეიცავდა (იხ. ქვემოთ). მართლაც, მასში დასახელებულია მშენებლობისთვის სხვადასხვა საჭიროებაზე ყოველწლიურად გაწეული ხარჯი და არა მთელი დანახარჯი. ამდენად, იგი მშენებლობის წარმოების საწყის საფეხურზეა შესრულებული, რაც გვიხსნის დასრულების თარიღის მოუხსენიებლობას. 3. ნ. შოშიაშვილის საბუთს,<sup>454</sup> თითქოს ჩვენი წარწერა შენობის დამთავრების შემდეგ უნდა იყოს შესრულებული, რადგან ასეთი იყო ქართველ მომკვებელთა ჩვეულება, არ ეთანხმება ხცისის წარწერა (1002), რომელიც გვამცნობს მხოლოდ მშენებლობის დასაწყისის თარიღს და არა მისი დასრულებისას.<sup>455</sup> ნ. შოშიაშვილის არგუმენტი მართებულიც რომ ყოფილიყო, გასათვალისწინებელია, რომ ოშკის ხუროთმოძღვრებაში იმდენი სიახლეა, რამდენსაც საქართველოს ვერც ერთ სხვა ეკლესიაში ვერ ვნახავთ და აქ არც უხვეულო წარწერა იქნებოდა გასაკვირი. 4. საქტიტორო წარწერის 6-8 სტრიქონები არ გვაკლდებულებს ვიფიქროთ, რომ მისი შესრულების დროს ადარნასე ჯერაც ცოცხალია. აქ ნათქვამია: „...ღმერთმან შეეწიენ ორთავე ცხორებათა ძეთა ღმრთივ კოვრთხეულისა ადარნასე კოვრაპალატისათა ბაგრატ ერისთავთა ერისთავმან, დავით მაგისტროსმან. სამებამან წმიდამან სამნივე დაიფარენ მარჯოვენითა თვისითა და ადიდენ ორთავე ცხორებათა“ (იხ. ქვემოთ, წარწერა 1).

ყურადსადებია, რომ პირველ წინადადებაში ადარნასე მხოლოდ ორივე ხელმწიფის მამად იხსენიება და „ღმერთმან შეეწიენ ორთავე ცხორებათა“ მხოლოდ ბაგრატსა და დავითს ეკუთვნის. ამ ადგილას ადარნასეს გამოტოვება გასაკებია, თუკი იგი უკვე გარდაცვლილია. მეორე წინადადებაში ადარნასე მოიხსენიება და ხაზგასმულია, სამივე დაიფაროს წმიდა სამებად და მარჯვენით თვისით დაამკვიდროსო, რაც ესქატოლოგიური მნიშვნელობის, საშინელ სამსჯავროზე მინიშნებაა. წარწერის ბოლო — „ადიდენ ორთავე ცხორებათა“ — კვლავ მხოლოდ ბაგრატსა და დავითს ეკუთვნის, რადგან წინადადებას გვარიანად თუ არ გააერცობდა, ისტატი ვერ მოაცილებდა მათ ადარნასეს.

მეორე წარწერის (იხ. ქვემოთ, წარწერა 5) თავში ნათქვამია: „დავიწყეთ ეკლესიათა ქრონიკონსა რპგ (= 963)“. ტაძრის ნართექსში ერთ ქვაზე დატანილი ეს წარწერა თვით ამ ეკლესიას უნდა გულისხმობდეს და არა ორ უმნიშვნელო სამლოცველოს<sup>456</sup>: მათ ასაშენებლად დიდი ღოდების ხმარება და ხუროთმოძღვრული პლასტიკის სიმწირე გვინყენებს, რომ ისინი მთავარ ტაძრამდე რამდენიმე წლით ადრე უნდა იყოს აშენებული. საგულისხმოა ასევე, რომ არც ერთ ამ სამლოცველოს არ გააჩნია წარწერა.

ზემოთ მოყვანილი დოკუმენტური მასალა უეჭველს ხდის, რომ ოშკის ტაძრის შენება 963 წელს დაიწყო და ათ წელიწადში, 973 წელს დასრულდა.

ოშკის ეკლესიამ ჩვენამდე თავდაპირველი სახით, გადაუკეთებლად მოაღწია. მხოლოდ მისი გუმბათის სახურავი გამოაცვლევინეს 1022 და 1025 წლებს შორის ბიზანტიის იმპერატორებმა — ბასილი II-მ და მისმა მემკვიდრემ, კონსტანტინე VIII-მ (იხ. ქვემოთ, წარწერა 14). 1036 წელს მისი ინტერიერი გააცხოველეს ჯოჯიკის მიერ შეკვეთილი კედლის მხატვრობით (იხ. ქვემოთ, წარწერა 11).

<sup>453</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 49.

<sup>454</sup> *ქორპუსი*, გვ. 54.

<sup>455</sup> P. Шмерлинг, „Древний Цвимостский храм близ селения Хциси“, *AG 4*, 1955, გვ. 154-156.

<sup>456</sup> ეს სამლოცველოები მოკლედ აქვს განხილული ე. თაყაიშვილს (*ექსპედიცია*, გვ. 45-46). იხ. ასევე ქვემოთ. ნ. შოშიაშვილის აზრით (*ქორპუსი*, გვ. 55), ეს ორი მცირე კამაროვანი სამლოცველო ათი წელიწადი შენდებოდა. თვით ეკლესია კი, რომელიც ამ მხარის ერთი ურთულესი ნაგებობაა, მისი შეხედულებით, საშიოდ წელიწადში იქნა აგებული.




17. თშკის ორი სამლოცველო



ადრეულ მონასტერთა, თუნდაც ხანციხისა და თბილის, მსგავსად თშკისაც ქონდა სამლოცველოები და ორატორიუმები, რომელთაგან ორი მონასტრიდან სამხრეთ-დასავლეთით, ასე, 250 მ-ის დაშორებითაა განლაგებული. ისინი ე. თაყაიშვილს აქვს აღნიშნული და მოკლედ აღწერილი<sup>457</sup>.

ამათგან უფრო დიდი (სურ. 34) ძალზე დაზიანებულია და მისი გარე პერახგი, ოდესღაც სუფთად დამუშავებული ქვით გამოყვანილი, თითქმის მთლიანად გამქრალია. ე. თაყაიშვი-



34. სამლოცველო A, ეკლესიის სამხრეთით, გუმბა და ჭრილი




ლიც ამბობს და ამას არც შემორჩენილი კედლები ეწინააღმდეგება, რომ ეს იყო კამაროვანი დარბაზული ეკლესია (6.06 × 3.20 მ) აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აფსიდითა და წაგრძელებული სწორკუთხა დარბაზით ჩრდილოეთ მხარეს (6.50 × 2.88 მ). უკანასკნელი ეკლესიას ერთადერთი, სამხრეთ-დასავლეთი კარით უკავშირდება. სამშენებლო მასალა და ტექნიკა აქ ისეთივეა, როგორც მთავარ ტაძარში. ერთია, რომ საბჯენი თალები აქ პილასტრებს კი არა, როგორც ჩვეულებრივ კუთლებოდა X საუკუნის შუახანებიდან მოყოლებული, არამედ, როგორც უფრო ძველ ნაგებობებში იციან, კრონშტაინებს ეყრდნობა.

ტიპოლოგიურად ეკლესია ახლო ენათესავება პარესთას მონასტრის პირველ ეკლესიასა და არტანუჯის კარის სამლოცველოს, რომელთაც, აგრეთვე, ახლავს ჩრდილოეთი სადგომი. ამგვარი მინაშენები X საუკუნის შუახანის შემდეგაც ასევე საჭირო ყოფილა, რადგან მათ ვხედავთ თშკის ტაძარშიც (სურ. 27) და, კიდევ უფრო გვიან, ხახულშიც (სურ. 70), სადაც ამგვარი სათავსები ეკლესიის აშენების შემდგომია დამატებული.

ამ ოთახების დანიშნულებაზე პარესთას პირველი ეკლესია მიგვახვედრებს და თშკისა და ხახულის ტაძრები, სადაც ჩრდილოეთ სათავსებში იატაკში ქვევრებია დაყოლებული, რაც მოწმობს, რომ აქ საწყობები ყოფილა და უამის წირვის სამზადისი ხდებოდა. ამასვე გვაფიქრებინებს პასტოფორიუმების უქონლობა (პარესთაში, არტანუჯსა და ჩვენს ეკლესიაში) ან პასტოფორიუმების მცირე ზომა (პარესთას – სურ. 10 და ესბეკის ეკლესიები). მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოეთი სადგომები არაა მორთული არც ხუროთმოძღვრული სამკაულით და არც მხატვრობით, რაც მათი ლიტურგიკული მსახურებისთვის გამოუყენებლობას მოწმობს.

<sup>457</sup> ექსპედიცია, გვ. 45-46.





35. სამლოცველო B, ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით, გეგმა და ჭრილი

მეორე ნაგებობა, მცირე ორატორიუმი (4.30 × 2.50 მ) პირველის დასავლეთით, გორაკის ფერდობზე მდებარეობს (სურ. 35). იგი საკმაოდ კარგადაა დაცული. მე ორჯერ უშედეგოდ ვცადე მისი თივით ამოვსებული ინტერიერის შესწავლა. გარეთა კედლებს მიღებული აქვს ორატორიუმს შემოყოფილებული ნაირ-ნაირი თანამედროვე სათავსი. მისი წყობა – დუღაბის გული, შემოსილი სუფთად დაკუთხვილი მოზრდილი ქვებით – ჩინებულ ხელობას გვიჩვენებს. სახურავი ქვის სწორკუთხა ღორფინისაა. მისი შეზნექილი კარნიზი მორთულია ორმაგი მომარგალიტებული ღილით შეფერილ ფონზე.<sup>458</sup> ასეთივე ორნამენტული სახეა მოხმარებული სამხრეთი კარის ტიმპანს შემოვლებულ შვერილ თაღზეც (ტაბ. 173). მეორე მხრივ, სამხრეთი სარკმლის ომეგასებრ წარბზე სტილიზებული ნაწილობრივი პალმეტია, რომელიც მოგვაგონებს ოშკის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭის ლამბაქისებრი გუმბათის წიბოსა (ტაბ. 174) და რვაწახნაგა სვეტის კაპიტელის მცენარეულ მოტივს (ტაბ. 148). მცირე სამლოცველოს აღშენების თარიღი უცნობია, მაგრამ მისი სამშენებლო ტექნიკა (დიდრონი, გულდაგულ გათლილი ქვები) და ორნამენტული, თუმცა ძალზე მწირი, რეპერტუარის ნათესაობა მთავარი ტაძრისასთან, ასევე მისი სიახლოვე ადგილობრივი მმართველის საცხოვრისთან, გვაფიქრებინებს, რომ იგი მთავარი ტაძრის თანადროული ან მასზე ოდნავ ადრეულიც კია. ასევე შეიძლება სავარაუდოდ დავათარილოთ ზემოაღწერილი მოზრდილი სამლოცველოც, გარდა მოგვიანებით მიშენებული ჩრდილოეთი სათავსისა.

ამდენად, ჩვენ არ უნდა ავყვეთ ჩვეულებრივ მოსაზრებას, რომ მონასტერთა მომცრო ნაგებობანი მონასტრის მთავარი ტაძრის დასრულების მერმინდელია. ხახულის მონასტერში მცირე ეკლესია მდინარის მარჯვენა ნაპირზე წინ უსწრებს მთავარ ტაძარს. ასევე პარხალშიც, პატარა ეკლესია მთის თავზე მონასტრის მთავარ ეკლესიაზე ადრეა აგებული.

<sup>458</sup> ექსპედიცია, გვ. 46; მცენარეული და გეომეტრიული ჩუქურთმებისა თუ არქიტექტურული კლასტიკის ფონზე შეწამულით, ღურჯითა და ოქროთი დაფერვა ოშკში ჩვეულებრივი მოვლენაა.



**18. სემინარია-სატრაპეზო და სკრიპტორიუმი**




ეკლესიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 40 მეტრში, მდებარეობს საშნავიანი სწორკუთხა შენობა ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს დამატებული კვადრატული ქვედგომით. ამათგან პირველი მოზრდილი შენობაა, 31.80 მ-ის სიგრძისა და 16.40 მ-ის სიგანისა. შენობით ეს ნაგებობა გეგმით ჯვრისებრი ბურჯების ოთხი წყვილით ხუთ თანაბარ უბედაა დაყოფილი. შუა ნაგი 6.70 მ-ის სიგანისაა. სამხრეთი ნაგი 0.50 მ-ით ვიწროა, მისი კედლები 0.20 მ-ით სქელია, ხოლო ბურჯები აქეთ მხარეს უფრო დიდრონი და რთულია, ვიდრე ჩრდილოეთი ნაგისა (ტაბ. 175, 177, სურ. 136). ასეთი აცდენა შეიძლება აუხსნათ ტოპოგრაფიული ვითარებით, რადგან შენობა მოსწორებულ ბაქანზე დგას, რომელმაც მოითხოვა საგანგებო საბჯენი კედლისა და თავად შენობის დასაყრდენის ამოყვანა. იგი სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელში თანაბარი შუალედებით გაჭრილი ხუთი დიდრონი სარკმლით ნათდება (ტაბ. 175), თან შეიძლება ადრე არსებულიყო სარკმლები აწ დახგრეულ შუა ნაგის კედელშიც. მოპირდაპირე, ჩრდილო-დასავლეთი კედელი უსარკმლო უნდა ყოფილიყო, რადგანაც ამ მხარეს საკმაოდ ციცაბოდ აზიდული მთის ჩრდილი აფენია. დიდი სარკმლებია ორი კარის ასწორივაც. კედლებს ორი პირი აქვს: გარეთ გამოყენებულია ტლანქად გამოთლილი, სწორ რიგებად დაწყობილი ქვები, შიგნით კი, ბურჯების ჩათვლით – კარგად თლილი ქვები. ყველა კედელი სადაა. ე. თაყაიშვილი იხსენიებს აივანს მთავარი ნაგის სახურავზე. საიდანაც თვალწარმტაცი გადასახედი ყოფილა და მოჩანდა ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილი და ცხოველების რელიეფები გუმბათის ყელის ქვედა კარნიზზე.<sup>459</sup> მე ვერ შევისწავლე ეს აივანი, ვინაიდან შუა ნაგის სახურავი ახლა მთლიანად განადგურებულია.

ამ მხარის სხვა მონასტრებშიც (ხანცთა, ოპიზა, ოთხთა ეკლესია) მოიპოვება მსგავსი ხომისა და გეგმარების შენობები ე. თაყაიშვილი მართალი უნდა იყოს, მათ სატრაპეზოებად, ამასთან კი, შესაძლოა, სემინარიებად რომ მიიხსენვს.

სატრაპეზოზე ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მიდგმულია კვადრატული გუმბათოვანი შენობა (7.00 მ<sup>2</sup>), ტრომპებითა და ერდოთი ნახევარსფერულ გუმბათში (სურ. 36). იგი განსხვავდება ამ რეგიონისათვის ჩვეულ გუმბათიან შენობათაგან, რადგან გუმბათი აქ პირდაპირ კვადრატზეა ამოყვანილი, ყელით გაშუალების გარეშე, იმგვარად, როგორც სარვისტანის სასანურ სასახლეში. აიღო რა ხელი ყელის გამართვაზე, – რომელიც მუდამ მოეთხოვებოდა გუმბათიან ეკლესიას, – ოსტატმა შექმნა კომპაქტური, ერთიანი საზეიმო სივრცე. ეს სათავსი შეიძლება მონასტრის სკრიპტორიუმი და ბიბლიოთეკა ყოფილიყო. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ოშკი სწავლისა და მწიგნობრობის დიდი კერა იყო, სადაც ცხოვრობდა არაერთი თვალსაჩინო მწიგნობარი, ღმრთისმეტყველი, პიმნოგრაფი თუ სახელმწიფო მოღვაწე, თუნდაც გრიგოლ ოშკელი, რომელმაც X საუკუნის მეორე ნახევარში თარგმნა სომხურიდან წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველის „საკითხაჲი თქმული სამხილებელი არიანოზთა და ენომიანოსთაჲ ბოროტ უწესობისაჲ“ (ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტშია დაცული A-87).<sup>460</sup> 977 წელს სტეფანე დიაკონმა ბერძნულიდან თარგმნა იოანე მოსხის „სამოთხე“, დაცული ათონის ივირონის მონასტერში (№ 9).<sup>461</sup> აქვე ინახება იოანე ჩირაღს ნაშრომიც (№ 3), რომელიც ოშკში იღვწოდა და წმ. იოანე ოქროპირის „ცხოვრება“ უთარგმნია.<sup>462</sup> უკანასკნელი ორი ხელნაწერის ანდერძებიდან ვიცით, რომ ისინი დაუკვეთიათ სწავლა-მწერლობის მფარველთ, იოანე-თორნიკესა და მის ძმას, იოანე ვარაზვანეს. ეს ის იოანე-თორნიკეა, თვალსაჩინო არისტოკრატი და გამოჩენილი მხედართმთავარი, რომელიც, ვიდრე იგი საერო წარჩინებას ბერის სენაკზე გაცვლიდა, დავით კურაპალატმა

<sup>459</sup> *ქსიპედიცია*, ტაბ. 80-83, 79 (გეგმა).  
<sup>460</sup> *ქართული ხელნაწერთა აღწერილობა. A კოლექცია*, გამოცემული ე. მეტრეველის მიერ (1973), გვ. 308, § 37; კ. კეკელიძე, *ეტიუდები* 5, 1957, გვ. 30. გრიგოლ ოშკელის სამწერლო მოღვაწეობის შესახებ იხ.: M. Tarchnišvili, J. Assfalg, *Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur*, Vatican, 1955, გვ. 114-115.  
<sup>461</sup> Blake, "Catalogue-Atos", *ROC* 28, 1931-1932, გვ. 329 და შემდგომ, § 37 და ანდერძი გვ. 337-338-ზე.  
<sup>462</sup> იქვე, გვ. 309-310.





36. სატრაპეზო, გუმბა



თორმეტი ათას მხედარს უთავა და ბასილი II-ის წინააღმდეგ ამბოხებულ ბარდა სკლიაროსთან საბრძოლველად გაგზავნა. ამავე თორნიკემ დაუკვეთა ბიბლიის უადრესი და ყველაზე სრული ხელნაწერი, ამჟამად ივირონის მონასტერში დაცული (№1).<sup>463</sup> ამ ხელნაწერის ანდერძ-მინაწერები შემდეგ მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს: „დაიწერა წმიდა ესე წიგნი ჯეღითა სამთა მწერალთაჲთა: მიქელისათა, გეორგისითა და სტეფანოსითა ესე წიგნი დაიწერა, ქრონიკონი რჳჰ (=198: 198+780=978). შეიმოსა ჯეღითა გლახაკისა სტეფანესითა“ (ფ. 428). იმავე ხელნაწერის მეორე ანდერძში ნათქვამია: „დაიწერა წმიდა ესე წიგნი ღავერასა შინა დიდსა ოშკს, საყოფელსა წმიდისა ნათლისმცემელისასა სალოცველად სულკურთხეულისა თორნიკ სუნგელოზისათჳს და შვილთა მისთა“ (ფ. 219). იგი შეიცავს თვით თორნიკის ანდერძსაც: „მე, იოვანე, თორნიკყოფილმან, ძემან სულკურთხეულისა ჩორდვანელისამან მოვიგე წმიდა ესე წიგნი მეფეთაი სალოცველად თავისა ჩემისა და ძმათა ჩემთა და შვილთა ჩემთათჳს და მოსაკსენებლად სულთა ყოველთა მიცვალებულთა ჩემთასა“ (ფ. 428). ჩვენს მონასტერში მოღვაწეობდა სახელგანთქმული მგოსანი და კიმნოგრაფი მიქელ მოდრეკილიც. მან მრავალი საგალობელი შექმნა (ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტშია დაცული, S-425).

1030 წელს აქ გადაიწერა და მოიხატა ილარიონ<sup>464</sup> იშხნელი ეპისკოპოსის დაკვეთით მეხტიის ოთხოვეი (ტაბ. 178). აღსანიშნავია, რომ ამ ოთხოვეის დახურათებას ბიზანტიური ნიმუშების თამამი მოშველიება ემჩნევა,<sup>465</sup> რაც ასახავს ამ მხარის აქტიურ პოლიტიკურსა და კულტურულ ურთიერთობას კონსტანტინოპოლთან.

ოშკის ტაძარში მრავლად იქნებოდა სამღვდელთმსახურთ ჭურჭელი და სხვადასხვა ჯვარი, რომელთაგან არაფერი შემოგვრჩა, გარდა ერთი, მისი აღმაშენებლის, დავით კურაპალატის მიერ დაკვეთილი ვერცხლის საწინამძღვრო ჯვრისა (ტაბ. 179). მისი ქვედა მკლავის ზურგზე დაცული წარწერის მიხედვით (ტაბ. 180) იგი X საუკუნის მიწურულს შეუსრულებია ასათ ოქრომჭედელს.<sup>466</sup>

**19. წარწერები**

ოშკი არა მხოლოდ ყველაზე დიდი და სტრუქტურულად ურთულესი, ყველაზე მეტად შემკული და გამოჩინებულია ტაო-კლარჯეთში დავითის მიერ დაარსებულ ეკლესიათაგან, არამედ წარწერებითაც ყველაზე მდიდარი. ისინი 963-1036 წლებისაა და რაკი მათი უმრავლესობა ეკლესიის აღშენების საწყისი საფეხურის დროისაა (963-966 წლები), ტაოს ხელმწიფეთა – დავითისა და ბაგრატის ვედრების შემცველი, მათ საქტიტორო და მოსახსენებელი შინაარსიც აქვთ. ერთი წარწერა, რომელიც გვამცნობს ბიზანტიულ იმპერატორთა, ბასილი II-ისა (976-1025) და კონსტანტინე VIII-ის (1025-1028) მიერ ეკლესიის სახურავის ახლად გამართვას, დაახლოებით 1020-1028 წლებისაა. მეორე, ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავისა (†966) და ბასილი II-ის (†1025) განსვენების მაუწყებელი, 1025 წლისაა; უკვირანესი 1036 წლის კედლის მხატვრობას მიეკუთვნება.

ყველა წარწერა კედლების გარე პირზე ჩაკვეთით, მრგვლოვანი დამწერლობითაა შესრულებული. ზოგიერთი მათგანი სინგურითაა შეღებილი. ინტერიერის წარწერები სხვადასხვა ფერადებითაა დატანილი მოხატულობაზე, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ნიშის გამოკლებით, სადაც ის ქვის სწორ ზედაპირზე სინგურითაა დამჩნეული.


აქ წარმოდგენილ წარწერათაგან № 3, 4, 5, 8, 9 და 10 ჩემ მიერაა მიკვლეული და გამოქვეყნებული სხვადასხვა შემთხვევის გამო. № 1, 2, 6 და 7 მ. ბროსესა და ე. თაყაიშვილს აქვთ გამოქვეყნებული. ისინი მეც შევისწავლე ადგილზე და შემომამქვს ჩემი იკითხვი-

<sup>463</sup> იქვე, გვ. 301, 304. ოშკის ბიბლია ურცვლადაა აღწერილი და გაანალიზებული ამავე ავტორის მიერ: "The Athos Codex of the Georgian Old Testament", *Harvard Theological Review* 1, 1929, გვ. 39-56; მისივე, "Catalogue-Athos", vol. 28, გვ. 301-304.  
<sup>464</sup> P. Шмерлинг, *Художественное оформление грузинской рукописной книги IX-XI столетий* (1979), გვ. 133.  
<sup>465</sup> იქვე, გვ. 136-137, ტაბ. 38-40.  
<sup>466</sup> Г. Чубинашвили, *Грузинское чеканное искусство* 1, 1959, გვ. 161-169.



სები, ჩემი წინამორბედების წინაკითხის შევსება-გახსორების იმედით. დანარჩენები (№ 11-17) ასევე ხსენებულ სწავლულებს აქვთ გამოქვეყნებული, მაგრამ ისინი ან გახუნდა თუ უკიდურესად დაზიანდა, ანდა საერთოდ გაქრა და ვეღარ გადავამოწმე.

1. მომგებელთა წარწერა სამხრეთი მკლავის კარის ტიმპანზე (ტაბ. 181) სწავლული კსინგურით ნაწერი თორმეტნი სტრიქონი განუკვეთელია, ქარაგმები სწორი კორიზონტალური ხაზებითაა დატანილი.<sup>467</sup>



37. ქტიტორის წარწერა სამხრეთი მკლავის ტიმპანის ქვაზე

1. მოწყალებითა დ(მრ)თისაითა რ(ომე)ლი სცავს ყ(ოვე)ლთა მოშ(ი)შთა მ(ი)სთა და წაროუმართ(ე)ბს მოყოზარეთა სახელისა მისისათა ყ(ოვე)ლთა ს(ა)ქმ(ე)
2. თა კ(ე)თ(ი)ლთა ამის წ(მი)დისა ს(ა)მ(ე)ბ(ი)სა სარწმონუნოვებ(ი)თა და მ(ე)ბ(ი)ს(ე)ბ(ი)თა წ(მი)დისა დ(ე)დოფლისა ჩ(უე)ნისა დ(მრ)თ(ი)სმშობ(ე)ლისაითა მ(ა)დ-ლითა წ(მი)დ(ა)დსა ძ(ე)ლისა ცხოვრებისა
3. თა შეწ(ე)ვნითა და მეოხ(ე)ბ(ი)თა დიდებოვლისა ნათლი[ს]მცემელისაითა და ყ(ოვე)ლთა წმიდაითაითა რ(ომელ)ნი საოკოვნითგ(ა)ნ სათხო ეყ(უ)ნ(ე)ს დ(მერ)თსა ამათ ყ(ოვე)ლთა
4. წმიდათა სადიდებ(ე)ლ(ა)დ და საქებ(ე)ლ(ა)დ იწყ(ეს) დ(მრ)თივ გოვრგო-ვნოს(ა)ნთა მ(ე)ფ(თ)ა ჩ(უე)ნთა შ(ე)ნ(ე)ბ(ა)დ ამის წმიდისა ს(ა)ყდრისა რ(ა)თა ამას შ(ი)ნა აღესროვლებოდინ დღესა
5. სწაოვლნი და შეიმკვებოდინ კსენებ(ა)ნი წმიდათანი ვ(ითარ)ცა წერილ არს კსენებასა წმიდათასა ეზიარებოდ(ე)თ ამათ ყ(ოვე)ლთა წმიდათა სოვრვილითა
6. ამათ დიდებოვლ[ლ]თა მ(ე)ფ(ე)თა ჩ(უე)ნთა ოვმოვრვ(ე)ლ ყ(უ)ნენ საფას(ე)ნი წარმავ(ა)ლნი წარ[ო]კვალისა მ(ი)სთოვის რ(ა)თა ყ(ოვე)ლ(ი) წმიდანი შემწ(ე)დ მოიგნენ და დმერტმან შ(ე)წ(ი)ენ ორთავე
7. ცხოვრებ(ა)თა ძ(ე)თა დ(მრ)თ(ი)ვ კოვრთხეოვლისა ადარნასე კოვრაპადატისათა ბ(ა)გრ(ა)ტ ურისთაუთა ურისთ(ა)ვმ(ა)ნ დავით მაგისტროსმ(ა)ნ სამებამ(ა)ნ წმიდამან
8. სამნივე დაიფარენ მარჯოვენითა თ(ვ)სითა და ა(დი)დ(ე)ნ ორთავე ცხო-რებ(ა)თა და მე გრიგოლ დირს მყო დ(მერტმან) მსახოვრებ(ა)სა ამას მ(ა)თსა დ(მრ)თისა მიმართ და მე ვიყ

<sup>467</sup> Brosset, "Inscriptions", გვ. 7-9, ტაბ. 1, №1; კ. თაყაიშვილი, *ეპიგრაფიკა*, გვ. 46-51, სურ. 27, წარწერა I. უახლესი დაწვრილებითი ცნობები წარწერაზე: Djobadze, "Churches", გვ. 123-128, სურ. C, ტაბ. IV.




- 9. ავ საქმესა ზ(ედ)ა-მ[დ]გომი და არწმონა ღ(მერთმა)ნ გონებასა მ(ა)თსა ერთ-გოვლობაჲ ჩ(ე)მი მ(ო)ნისა მ(ა)თისაჲ ესე იყო გალატოზთა და მოქმედთა მიზდი და აზავერთა მექოვიშე
- 10. თაჲ რ(ომე)ელ წელიწადსა წარეგების დრამაჲ :კ: ათასი დოჲინოჲ ფ(ისო)სი :ჴ: რკინაჲ ლიტრი :ნ: ხოჯარბალი გრივი :ს:მ:ი: გალატოზი და ხო[ვ]როჲ და მჭედელი რ(ომე)ელ მა]რადის შ(უ)რებო.
- 11. და ე:ი: კ(ა)რი რ(ომ)ელ ქვასა კრ(ე)ბდა :ლ: ჯორი და სხ(უ)აჲ აზავერი რ(ომე)ელ გრიგოვლ-წმიდით სპონდიკსა კრ(ე)ბდა :ლ: სხოჯაჲ აზავერი რ(ომე)ელ [—] [კრ(ე)ბდა :ე: [—]]
- 12. ედა [—] [ჴი] ერი და მოქმედი :პ:

ამგვარად, ამ იშვიათად მრავლისდამტვევი წარწერით ჩვენ ვგებულობთ არა მხოლოდ ქტიტორთა (ბაგრატ ერისთავთერისთავი და დავით კურაპალატი) და მშენებლობის ზედა-მდგომლის (გრიგოლი) სახელებს, არამედ ასევე მონასტრის ყოველწლიური ხარჯების (20.000 დრამა), ნატურალური გადასახადისა (ღვინის 5.000 ფისოსი და მარცვლეულის 250 გრივი) და მშენებლობის საჭირო მასალის (ქვიშა, ქვიშაქვა, მსუბუქი ფოროვანი ქვა – სპონდიკი და რკინის 50 ლიტრა) ოდენობასაც. მუდმივად მომუშავე გალატოზნი, მშენებელი და მჭედელი 50-ნი ყოფილან: მშენებლობაში სულ 80 კაცი მონაწილეობდა, ქვებს 30 ხარი ეზიდებოდა, 30 იყო ფოროვანი ქვის მომტანი ჯორი და სხვა პირუტყვიც.

წარწერა არ შეიცავს ეკლესიის მშენებლობის დასრულების თარიღს. იგი ბაგრატ ერისთავის სიცოცხლეშია დაწერილი, ასე რომ, ეს წარწერა 963 და 966 წლებს შუა თავსდება.

2. აღმოსავლეთ ფასადზე, აფსიდის სამხრეთ პირზე, წნულით მორთული სარკმლის წარბის თავზე ოთხსტრიქონიანი საქტიტორო წარწერაა (ტაბ. 182. სურ. 38). ჩაღრმავებული მრგვლოვანი ასოები სინგურითაა შეღებილი. ეს დიდი მონოლითური ქვა შუაზეა გახეთქილი. ზევით იგი სამკუთხოვნადაა ამოტეხილი, რის გამოც დაკარგულია პირველი სტრიქონის ორი ასო, რომლის აღდგენა ძნელი არ არის. სიტყვები განუკვეთელია. ქარაგმის ნიშნებად სწორი პორიზონტალური ხაზებია წერტილებით თავბოლოში. ეს წარწერა გამოქვეყნებული აქვთ მ. ბროსესა<sup>468</sup> და ე. თაყაიშვილს.<sup>469</sup>



38. წარწერა აფსიდის სამხრეთი ფასადზე
- 1. ქ(რისტ)ე ძ(ე)ო ღ(მერთი)ს(ა)ო ად(ი)დ(ენ) მ(ე)ფ(ენი) ჩ(უენ)ნი მო(ნა)ნი შ(ენ)ნი ბ(ა)გრ(ა)ტ და ღ(ავი)თ
  - 2. ორს(ა)ვე ცხ(ო)რ(ე)ბ(ა)სა წ(მიდა)ო ნ(ა)თლის მც(ემე)ლო მუოხ და მფ(ა)რვ(ელ) ყ(ა)ვ აზ
  - 3. ნაორნი და მსახორნი<sup>470</sup> მათნი დაიცივენ მ(ა)მ(ა)ე მ(ი)ქ(ელ)
  - 4. და მ(ა)მ(ა)ე ი(ო)ვ(ა)ნე და გრ(ი)გ(ო)ლ ყ(ო)ვლ(ი)ს(ა)გ(ა)ნ<sup>471</sup> ბ(ო)რ(ო)ტიხაგ(ა)ნ.

<sup>468</sup> "Inscriptions", გვ. 9, 10, ტაბ. II, № 4.  
<sup>469</sup> ექსპედიცია, გვ. 51, 52, სურ. 28, წარწერა II.  
<sup>470</sup> უნდა იყოს: „აზნაურთა და მსახურთა მათთა“.  
<sup>471</sup> უნდა იყოს: „ყოველისა“.





გარკვეული მოხაზვრებებით, ეს წარწერაც, № 1, 3 და 8-ის მსგავსად ტაძრის მშენებლობის ადრეულ ხანას, 963-966 წლებს უნდა მიეკუთვნებოდეს.

3-4. ეს წარწერები აჩარხოებს სამხრეთ-დასავლეთი გუმბათქვეშა ბუფრის ნიშის (იხ. ზემოთ) ორივე მხარეს მოთავსებულ ოშკის მაშენებელთა — მისი ძმის, ბაგრატის, რელიეფურ ბიუსტებს (ტაბ. 135, 136, 137, სურ. 39 ა, ბ). წარწერა წითელი საღებავითაა შესრულებული. ხაზების რაოდენობა მიახლოებით ტოლია — კონქის სამხრეთით გამოსახულ დავითს 13 ხტრიქონი ახლავს, ბაგრატს კი 14. ამ წარწერებს 1973 წელს მივაკვლიე.<sup>472</sup>



39ა. წარწერა ნიჟარიანი ნიშის დავითის რელიეფზე



39ბ. წარწერა ნიჟარიანი ნიშის ბაგრატის რელიეფზე

დ(მრ)თ(ი)ს  
მშო  
ბელი

წ. მონა  
დ ღ(მრ)თისაჲ  
დ(ა)ვ(ი)თ მ(ა)გის  
ტროსი მა(შენე)  
ბელი წ(მი)დი  
სა ამის  
ს(ა)ყდრ  
ისა  
ა(დი)  
დ(ე)  
ნ  
დ(მერთმა)ნ  
ა(მენ

წ(მიდა)ჲ ნათ  
ლი  
სმ  
ცე  
მე  
ლი


მ(ე)ფჳ ჩ(უენი  
ბ(ა)გრ(ა)ტ ერის  
თავთა  
ერისთა  
ვი მაშ(ენ(ე)ბ(ე)ლ  
ი წ(მი)დისა  
ამის  
ს(ა)ყდ  
რის  
ქ(რისტ)ე  
ა  
დ(ი)  
დ(ენ  
ა(მენ

ვიხაიდან ტაძრის მშენებლობა 963 წელს დაიწყო, ბაგრატი (†966) ცოცხალი იხსენიება, ხოლო მისი ძმა მაგისტროსის წოდებას ატარებს, რომელიც მას მამის, ადარნასეს გარდაცვალების შემდეგ (961 წელს) მიენიჭა, წარწერა ბაგრატის გარდაცვალებამდე (966 წ.) ცოტა ხნით ადრე უნდა იყოს შესრულებული.

<sup>472</sup> Djobadze, "Reliefs", გვ. 53-56, ტაბ. VII, XII-XIV.



5. საქტიტორო წარწერა საგანგებოდ გათლილი ქვიშაქვის ფილაზე (მაქსიმალური სიმაღლე 1.27 მ, სიგანე 0.60 მ), რომელიც მეორედ გამოიყენეს სამხრეთი მკლავის კედელში (სადაც მეჩეთი იყო გამართული),<sup>473</sup> ოშკის წარწერათა უმრავლესობასავე, სინგურითაა ნაწერი. სტრიქონები თანაბრად არის დაშორებული (ტაბ. 183, სურ. 46).<sup>474</sup> მრგვლოვანი ასოების ზომა ცოტათი თუ იცვლება (სიმაღლე 0.025 მ, სიგანე 0.023 მ).<sup>475</sup> მინიმალური სტრიქონებს შუა დაახლოებით 0.02-ია. წინადადებების ბოლოში დეფისით გაყოფილი ორწერტილი უხის. წარწერა 12 სტრიქონს შეიცავს, რომელთაგან ასე თუ ისე იკითხება ცხრა:



1. დაეიწყეთ ეკლესიათა ქრო
2. ნიკონსა: - რპე: - მარტსა: - კ [ე] |
3. დღესა ხარებასა: - აღესროუ
4. ღა ბაგრატ ერისთავთა ერ
5. ერისთავი: - ეკლესი(ი)ს ამის მა
6. შენებელი: - ქრონიკ(ო)ნსა რპე
7. თვდ(ო)ნბერსა: - ბ: - დღესა: - ს [ამ] |
8. თშ(ა)ბათსა: - დიდებ(უ)ლმცა არს
9. ს(უ)ლ(ი მ(ა)თი და აღიდენ ღ(მერთმა)ნ დ(ავით)
10. [—] მ(ა)ნ მ(ა)თმ(ა)ნ [—]
11. — ბე დაე [—]
12. [—] თისა [—] ბ

40. ქტიტორის წარწერა სამხრეთ მკლავში

აქედან ორ მნიშვნელოვან ფაქტს ვგებულობთ: ჯერ ერთი, ბაგრატ ერისთავთერისთავი 966 წლის 2 ოქტომბერს, სამშაბათს გარდაცვლილა<sup>474</sup> და, რაც მთავარია, ეკლესიის მშენებლობა 963 წლის მარტს, ხარება დღეს დაწყებულა. სამწუხაროდ, არაა მოცემული მშენებლობის დამთავრების თარიღი, მაგრამ ეს ხარვეზი შეიძლება შეივსოს ე. თაყაიშვილის მიერ გამოქვეყნებული აღმოსავლეთი ფსადის ფრონტონის წარწერით, იგი გვამცნობს, რომ ტაძარი ათ წელიწადში აშენდა,<sup>475</sup> ამდენად, 963 და 973 წლებს შუა.<sup>476</sup> წარწერა სადღაც ბაგრატის გარდაცვალებასა და ტაძრის მშენებლობის დასრულებას შორის თავსდება.

6. დასავლეთი გარე კედლის სამხრეთი კარის ქვედა კიდეებთან სინგურითაა დატანილი გრძელი, ვიწრო მრგვლოვანი წარწერა. იგი მიახლოებით 27 სტრიქონს შეიცავს, რომელთაგან უთუოდით მხოლოდ ზედა 15 სტრიქონი იკითხება. ასოები 0.046 მ სიმაღლისაა და 0.035 მ სიგანისა (ტაბ. 184, სურ. 41) პირველად იგი მ. ბროსემ გამოსცა,<sup>477</sup> მოგვიანებით კი ე. თაყაიშვილმა,<sup>478</sup> რომელმაც თავისი იკითხვისი მ. ბროსეს ტრანსკრიფციას დააფუძნა. ფოტოსურათი არ გამოქვეყნებულა და წარწერის ადგილმდებარეობაც ორივეგან არასწორადაა მითითებული:

<sup>473</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 58-61, ტაბ. VIII; 6. "მოშაიშვილი, *კორპუსი*, გვ. 52-53.  
<sup>474</sup> ამ თარიღს ეძივნება დასავლეთი ბჟის სამხრეთი შეხახველელის ტიმპანის აწ დაკარგული წარწერა (ე. თაყაიშვილი, *ქსპედიცია*, გვ. 55, წარწერა X).  
<sup>475</sup> იქვე, გვ. 36-37, ტაბ. 55.  
<sup>476</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 58-61.  
<sup>477</sup> "Inscriptions", გვ. 9, № 2.  
<sup>478</sup> *ქსპედიცია*, გვ. 54-55, სურ. 32, წარწერა IX.





†: 74721027100  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია  
 ოშკის ეკლესია

1. ქ ი(ეს)უ ქ(რისტე) მეოხებითა
2. წ(მი)დისა ღ(მრ)თისმშო
3. ბელისაძთა და
4. წ(მი)დისა იოვანე
5. ნათლისმცემე
6. ღისაძთა და
7. წ(მი)დისა ძელისა
8. ცხორებისაძთ
9. ა და ჟ(ოვე)ლთა წ(მი)და
10. თა(მ)თა ადიდენ
11. მეფენი ჩ(უენ)ნი წ(ინა)შე უ
12. ენსა მაშენე
13. ბელ(ნ)ი ამის ეკლ
14. ესი(ი)სანი ბაგრ
15. ატ ერისთავთ
16. ა [ერისთავი]

41. წარწერა სამხრეთ მკლავის კარში

ეს წარწერა იხვევ როგორც № 5, და იმ მოსაზრებითვე 963-966 წლებით უნდა დათარიღდეს.

7. აღმოსავლეთ ფასადზე, სამხრეთი პასტოფორიუმის ჩუქურთმიანი წარბის ჩრდილოეთი ნახევრის ქვის ნაპირის გაყოფებით არასრული ერთსტრიქონიანი მრგვლოვანი წარწერაა (ტაბ. 185, სურ. 42):



42. წარწერა აღმოსავლეთ ფასადზე სარკმლის საპირეზე

ქ მეფესა ჩ(უ)ენ(ს)ა ბაგრ(ა)ტ ერი(ს)თავთა ერისთ(ა)ვისა [მეოჯ ეყავ]--

ოშკის წარწერებში მიღებული მოსახსენიებელი ფორმულის მიხედვით აქ უნდა აღდგეს „მეოხ ეყავ“.

ამ წარწერის თარიღი 963 და 966 წლებს შუა უნდა დაისყას იმავე მოსაზრებით, რაც № 1, 6 და 8 წარწერებისა. არ ვიცით, რატომაა იგი დაუბოლოებელი. იქნებ ბაგრატის უცვარი სიკვდილის გამო? ამ შემთხვევაში ხომ წარწერა მთლიანად უნდა შეუცვალათ? ის გამოქვეყნებული აქვს ე. თაყაიშვილს,<sup>479</sup> მრგვლოვანი გადმონახატისა და ფოტოსურათის გარეშე.

8. სამხრეთი პასტოფორიუმის სამხრეთ კედელზე „კედლების“ რელიეფზე, ქვაზე, სადაც ქრისტეს რელიეფია, ქვედა კუთხეში დარჩენილია ახლა მთლიანად გადასული ვერტიკალური ვიწრო წარწერის ორი ასო (ტაბ. 186, სურ. 43):

<sup>479</sup> ექსპედიცია, 52, წარწერა III; აქ არაა წარწერის გადმონახატი ან ფოტოსურათი.



თ  
ა




ქართული  
საბავშვო ბიბლიოთეკა

43. ქრისტეს წარწერის ფრაგმენტები ვედრების კომპოზიციაში  
პასტოფორიუმის სამხრეთი კედელი

ეს ასოები, რომელნიც შეიძლება ვერც შენიშნოთ, დაზიანებულია, მაგრამ მათი აღდგენა ადვილად ხერხდება. ისინი რამდენიმე გარემოების გამოა მნიშვნელოვანი. 1. ისინი მეტად სხვაობს ოშკის სხვა ქვაზე კვეთილი წარწერებისგან უაღრესად გულმოდგინე შესრულებით. ისეთივე დახვეწილი ხელობით, როგორც „ვედრების“ ფიგურული გამოსახულებანი. ეს უფლებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ ისინი თვით „ვედრების“ შემსრულებელმა ოსტატმა გამოკვეთა. 2. ისინი უაღრესი ნიმუშია სრულად განვითარებული „წაისრული“ ან „ტუბწვეტოვანი“ მრგვლოვანი დამწერლობისა, რომლის აყვავების დრო XI საუკუნის დასაწყისია (იხ. 1030 წლის სამთავისის ტაძარი). 3. ეს ასოები სუფიქსად უნდა პქონოდა ქვედა სიტყვას ვიწრო ვერტიკალური წარწერისა, რომელიც ქრისტეს აღმოსავლეთ მხარეს ისევე ჩამოსდევდა, როგორც დაახლოებით თანადროულ კონსტანტინოპოლურ სპილოს ძეგლის ნაკეთობებზე არის, მაგალითად – კონსტანტინე პორფიროგენეტოსის მეფედ კურთხევის გამოსახულებაზე (დაახლოებით 945 წ.) მოსკოვის ხელოვნების მუზეუმში.<sup>480</sup> ასონიშნების სტილი და აწ გამქრალი ვერტიკალური წარწერა გვაფიქრებინებს, რომ წყნი ოსტატი კარგად იცნობდა X საუკუნის კონსტანტინოპოლურ ნამუშევრებს.

9. სამხრეთი მკლავის აფსიდის მოხატულობაში „ვედრების“ ქრისტეს უპრცია გაშლილი გრაგნილი ღამაზად და წესიერად ნაწერი მრგვლოვანი ასოებით, რომელნიც დამახასიათებელია XI საუკუნის პირველი ნახევრისათვის. წარწერის ზედა ნაწილი, გარდა დაზიანებული პირველი ხაზისა, ცხრა სტრიქონს შეიცავს. იგი ადვილად იკითხება: გრაგნილის ქვედა ნაწილი შებათქაშებულია:



კრ(ა)ვო ღ(მრ)თის(ა)ო  
ს(ო)ფლ(ი)სა ც(ო)დვ  
ათა ამხ(უ)მ(ე)ლო  
გ(ე)ვ(ე)დრ(ე)ბი ვ(ითარც)ა  
წ(ი)ნ(ა)მ(ო)რბ(ე)დი და მ  
(ე)გ(ო)ბ(ა)რი იხილე ოუძლ  
ოვრ(ე)ბ(ა)ე გ(ო)ნ(ე)ბ(ი)ს(ა)ე რ(ომელ)იც  
ა შ(ე)მოსე: ოვლხინე  
მ(ე)ოხ(ე)ბ(ი)თა ვ(ითარც)ა ღ(მრ)თ(ი)ს მ...

44. სავედრებელი წარწერა სამხრეთი მკლავის აფსიდში

ეს ტექსტი, უთუოდ, წმ. წინამორბედის ვედრებაა, რომელიც უკვე შესმენილ იქნა მაცხოვრის მიერ და მისი შინაარსი საყურადღებოა „ვედრების“ იდეის გასაგებად,<sup>481</sup> წარ-

<sup>480</sup> Goldschmidt-Weitzmann, *Elfenbeinskulpturen*, II, № 35.

<sup>481</sup> ამის თაობაზე იხ.: Djobadze, „Deesis“, გვ. 168-182, ქ-ნი ნ. ტაერი თაყაიშვილის მიხედვით (*ექსპედაცია*, რუს. გამოცემის გვ. 54) შეცდომით მიიჩნევს შუაღა ფიგურას იოანე ნათლისმცემლად და არა ქრისტედ („Peintures historiques d’Oski (Tao)“, *Revue des études géorgiennes et caucasiennes* 2, 1986, გვ. 136), ქრისტეს მარცხნივ მდგომ ფიგურას კი – ოშკის მოხატულობათა მომგებელ ჯოჯიკად. ამ



წერა 1036 წლისა უნდა იყოს, როდესაც ჯოჯიკმა ეკლესია კედლის მხატვრობით შეამკობინა.<sup>482</sup>

10. არასრული მრგვლოვანი წარწერა, შემონახული სამხრეთი მკლავის აფსიდში (ტაბ. 118, სურ. 45):

**ყარწერა წყნისაჲთა ბანასა ეკლესია(ა)ჲ დამ...**

45. დაუსრულებელი წარწერა სამხრეთი მკლავის აფსიდში

ქვემოთ მოგვყავს ე. თაყაიშვილის მიერ 1917 წელს ადგილზე შესწავლილი წარწერები, რომელნიც ახლა ან ჩამოფხეკილია, ან გადასული, ანდა სრულებით გამქრალი.

11. აღმოსავლეთი აფსიდის შიდა პირზე, აღსაყდრებული ქრისტეს ფერწერული გამოსახულების ქვემოთ ორსტრიქონიანი მრგვლოვანი წარწერაა. მისი თავი და ბოლო გაუჩინარებულია.

**...განვაშუენე და შევამკე ტაძარი წმიდისა წინამორბედისაჲ საფასითა სულ-კურთხეულისა ჯოჯიკ პატრიკისაჲთა, აკურთხენ ღმერთმან და ადიდენ! ქრონიკონსა: სნე (1036) ბერძენთა...**<sup>483</sup>

წარწერაში ნახსენები ჯოჯიკი, რომლის შემოწირულობით მოიხატა ტაძარი, ნიჭიერი სახელმწიფო მოღვაწე და დორისტოლონის სტრატეგოსი იყო, ტაოს მეფისწული, თევდატის ძე და ბიძა ფარსისა, რომელთაც იხსენიებენ „მატიანე ქართლისა“ და XI საუკუნის მემკვიდრე სუმბატ დავითის ძე.<sup>484</sup> მისი წოდება – „პატრიკოსი“ მოწმობს, რომ იგი ბიზანტიელთა სამსახურში ყოფილა და რაღაც ადმინისტრაციული თანამდებობა აქონია ტაოს იმ ნაწილში, რომელიც დაისაკუთრა ბიზანტიის იმპერატორმა ბასილი II-მ.

12. სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭეში მოქცეული სამხრეთი კარის ტიმპანზე იყო ორსტრიქონიანი, ამჟამად დაღუპული წარწერა:

**გარდაიცვალა თვთმპყრობელი წმიდაჲ მეფე ბერძენთა ბასილი ქრონიკონსა: სმე (1025) თუესა დეკემბერსა იბ (12) დღესა კვრიაკესა, ღმერთმან სული მისი წმიდათა მეფეთა თანა დააწესოს!**<sup>485</sup>

ჩვენი წარწერა ეთანხმება ბერძნულ წყაროებს, რომელთა ცნობით ბასილი II აღესრულა 1025 წლის 12 დეკემბერს, პარასკევს – და არა კვირადღეს, როგორც აქაა ნათქვამი.

13. ამავე ტიმპანზე ყოფილა სხვა მოსახსენიებელი წარწერაც:

**ვსენებაჲ არს ბაგრატ მეფისაჲ (ამას დღესა გარდაიცვალა ს(ულითა) კურთხეული ბაგრატ ქრონიკონი იყო რპე (186): დღესა სამშაბათსა ღმერთმან ღირს ყავ სასუფეველთა საუკუნოთათა. ამენ.<sup>486</sup> (780+186=966).**

ილენტიფიკაციას ეწინააღმდეგება შუა ფიგურის გრაგნილის ზედაწერილის შინაარსი – ეს ქრისტეა და არა იოანე, და ქრისტეს მარცხნივ მდებარე და დანარჩენი ფიგურების სტილური არაერთგვაროვნება. ეს ფიგურა სხეუბთან შედარებით, სრულებით არაა მოდელირებული (*ექსპედიცია*, ტაბ. 6), რაც გვაფიქრებინებს, რომ თავდაპირველად ქრისტეს მარცხნივ წმ. იოანე ნათლისმცემელი მდგარა, რომელიც შეცვალეს თუ გადაწერეს და აქციეს სხვა ფიგურად, იქნებ მართლაც ჯოჯიკად. ისიც საყურადღებოა, რომ ოშკის „ვედრებაში“ წარმოდგენილი ისტორიული პირნი, ამ ეთომტე ჯოჯიკის გამოკლებით, თანხსენები წარწერითაა სახელდებული.

<sup>482</sup> ეს ირკვევა აღმოსავლეთი აფსიდის მხატვრობაში დაცული წარწერით (ტაბ. 189), იხ. ქვემოთ, წარწერა № 11.

<sup>483</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 56, 57, სურ. 33, წარწერა 14.

<sup>484</sup> *ქართლის ცხოვრება* I, გვ. 287, 384. I. Lefort, *Acts d'Iviron*, Paris, 1985, გვ. 18. ჯოჯიკისა და მის ნათესავთა ვინაობის შესახებ ცნობები კარგად აქვს თავმოყრილი ნ. ტეერის (*„Peintures“*, გვ. 150-152); იხ. ასევე ე. მეტრეველი, *ნარკვევები ათონის კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის ისტორიიდან*, თბილისი, 1996, გვ. 5-57.

<sup>485</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 55, წარწერა XI.

<sup>486</sup> იქვე, გვ. 55, წარწერა X.



ბაგრატის (დავით III-ის ძმის, ოშკის ტაძრის ერთ-ერთი აღმშენებლის) გარდაცვალების ამ თარიღს გვამცნობს ჩვენი წარწერა № 5-ც.

14. სამხრეთი მკლავის თაღნარის დიდი სარკმლის ქვემოთ ძაღზე გადასული წარწერაა, რომელიც წაკითხული აქვს ე. თაყაიშვილს:<sup>487</sup>

**წმიდაო სამებაო, ადიდენ შენ მიერ გვრგუნოსანნი მეფენი ბასილი და კონსტანტი, რომელთა მიერ განსრულებულ იქმნა მეორედ დაბურეთა ტაძარი ესე ღმრთისაჲ მონაზონობასა გრიგოლისსა და დავითისსა ქრისტე შეიწყალე მონაჲ შენი გრიგოლ და წყალობით მოიხსენე გალატოზი იესე.**

წარწერაში იხსენიებიან ბიზანტიის იმპერატორები ბასილი II (976-1025) და კონსტანტინე VII (1025-1028), რომელთაც ახლად გადახურეს ტაძარი. ეს უნდა მომხდარიყო 1022 და 1025 წლებს შორის, როდესაც დავით კურაპალატის გარდაცვალების (1001 წელს) შემდეგ ბიზანტიელებმა დაიბრუნეს ე. წ. „ნათხოვარი ქვეყანა“ ქართველთაგან და თავიანთი გამარჯვებებით დაიმკვიდრეს ის მიწა-წყალი, რომელზედაც მდებარეობდა ოშკის ტაძარი.

15-17. სამხრეთი პასტოფორიუმის სამხრეთ კედელზე სამი სინგურით დატანილი წარწერაა, რომელნიც „ვედრებას“ ახლავს. სამივე წარწერა 1917 წელს გადმოიღო და შეისწავლა ე. თაყაიშვილმა.<sup>488</sup> 1965 წელს, ოშკში ჩემი პირველი ყოფნისას, ისინი დიდწილად წაშლილიყო, მაგრამ მე შევძელი გადამემოწმებინა ე. თაყაიშვილის წანაკითხი.

პირველი, ყველაზე გრძელი (№ 15) წარწერა შუაშია, „ვედრების“ თავზე და, დახარჩუნებისათ, ხუთსტრიქონიანია:

1. წმიდაო ღმრთისმშობელო და წმიდაო ნათლისმცემელო, ადიდენ მეფენი ჩუენნი
2. გლახაკნი შეენნი, მაშენებელნი ამის წმიდისა ეკლესიისანი |
3. და კუალად წარუმართენ
4. მეფეთა ჩუენტა ბაგრატს |
5. და დავითს.<sup>489</sup>

მეორე წარწერა (№ 16) ღმრთისმშობლისა და დავით მაგისტროსის თავზე ასე იკითხება:

**მონაჲ ღმრთისაჲ, მეფე ჩუენი  
დავით მაგისტროსი,  
ადიდენ ღმერთმან ორთავე  
ცხორებათა მაშენებელი ამის წმიდისა  
ეკლესიისაჲ. ამენ.<sup>490</sup>**

მესამე წარწერა (№ 17) „ვედრების“ აღმოსავლეთით, წმ. იოანე ნათლისმცემლისა და ბაგრატ ერისთავთერისთავის ზემოთ, გვამცნობს:

**მონაჲ ღმრთისაჲ, მეფე ჩუენი  
ბაგრატ ერისთავთ ერისთავი  
ადიდენ ორთავე  
ცხორებათა მაშენებელი ამის წმიდისა  
ეკლესიისაჲ. ამენ.<sup>491</sup>**

ეს წარწერებიც, წინამორბედივით, იმავე მოსაზრებებით 963-966 წლების შუალედით და, ალბათ, ამ პერიოდის ბოლოთი უნდა დათარიღდეს.

<sup>487</sup> ექსპედიცია, გვ. 53-54, წარწერა VIII, სურ. 31.

<sup>488</sup> იქვე, გვ. 52-53, სურ. 29-30, წარწერა V-VII.

<sup>489</sup> იქვე, გვ. 52-53, წარწერა V, სურ. 29.

<sup>490</sup> იქვე, გვ. 53, წარწერა VI, სურ. 30.

<sup>491</sup> იქვე, გვ. 53, წარწერა VII. „ვედრების“ კომპოზიციის თანხმელები ამ სამი წარწერის შესახებ იხ. ასევე: Djobadze, „Reliefs“, გვ. 40-53.



## ბ. ხახულის მონასტერი

### 1. შესავალი

ისევე როგორც პარხლის, ოთხთა ეკლესიისა და ოშკის, ხახულის მონასტრის მშენებლობის თაოსანიც დავით კურაპალატი. ოშკის მსგავსად, ისიც თორთუმისწყლის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს, ხეხილოვანი, ნაყოფიერი შვიდკილომეტრიანი ველის ბოლოში. მონასტერი ძალზე ცხოველხატულ გარემოში დგას, ხახულის წყლის, თორთუმის წყლის („თორთუმ ჩაი“ სურ. A) შენაკადის მარცხენა მხარეს (ტაბ. 190, სურ. D).

მთავარი ეკლესია 3.00 მ სიმაღლის ირეგულარულად ამოყვანილი კედლითაა შემოვლებული (დაახლოებით 60 × 50 მ). აქაც, ისევე როგორც ამ მხარის სხვა მონასტრებში, თავიდან იგი სხვადასხვა ნაგებობით იყო გარშემორტყმული. აქ იყო პატარა ეკლესია, სამი სამლოცველო და ორატორიუმები, რთული სახის ბჭე და სხვა შენობებიც, რომელთა კვალიღა მოჩანს (მაგალითად, სატრაპეზოები, ბერების სადგომები, ბიბლიოთეკა-სკრიპტორიუმი, სახელოსნოები), ზუსტი მდებარეობა და დანიშნულება კი გათხრების შედეგით თუ გაირკვევა. ზოგიერთი სამლოცველო, მაგალითად, დარბაზული ეკლესია მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთით და სამარხი კაპელა სამხრეთი მიმართულებით, აზომილი და აღწერილი ე. თაყაიშვილის მიერ<sup>492</sup> 1917 წელს, ძლიერაა დაზიანებული. ორი სხვა სამლოცველოსგან (ერთი – მთავარი ტაძრის სამხრეთ-აღმოსავლეთითა და მეორე – სამხრეთი ბჭის დასავლეთით, ზღუდეზე გადაბმული) საძირკვლებიღა დარჩენილი. მეორე მხრივ, მთავარი ტაძარი, რომელიც მთლიანად მეჩეთაღა ქცეული, რიგიანაღა დაცული და მოვლილი, ბოლო დროს კი მას ერთიანად გამოუცვალეს სახურავი.<sup>493</sup> სამწუხაროდ, შიგნით კედლების ქვედა ნაწილი ნაირფერადი ზეთის საღებავებითაა მოხატული.

მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ასევე თორთუმის წყლის მარჯვენა ნაპირზე, კიდევ ერთი დარბაზული ეკლესიაა, მისგან დასავლეთით, ერთ კილომეტრში კი, კლდის წვერზე – სამლოცველო (ტაბ. 213).<sup>494</sup> აქედან ხახულის ხეობის პანორამული ხედი იშლება (ტაბ. 190). ნაგებობათა რაოდენობა მიგვანიშნებს, რომ აქ მოხრდილი, ძალზე მრავალრიცხოვანი სამონასტრო ძმობა ყოფილა და შემთხვევით როდი უწოდებს მას სახელოვანი მწიგნობარი გიორგი მკირე „დიდ ღაერას“.<sup>495</sup> იგი „ყოველად წმიდა ღმრთისმშობლის“ სახელობისა ყოფილა.<sup>496</sup>

### 2. მონასტრის ეკლესია

საგანეში, მის შუაგულში მოქცეული სამონასტრო ეკლესია გამოირჩევა. ეს გვარიანი ზომის ჯვრული, გუმბათიანი ტაძარია (ტაბ. 191, სურ. 46). მისი მაქსიმალური გარე სიგრძე 34.43 მ-ია, სიგანე კი 24.00 მ-ს უტოლდება. სამშენებლო ტექნიკა და მასალა არსებითად იგივეა, რაც ამ მხარის მეორე პერიოდის ეკლესიებისა. იგი ოშკის ამშენებლის აგე-

<sup>492</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 59-67.


<sup>493</sup> ახლა ტაძრის იატაკი მთლიანად ხაღიხებითაა მოფენილი, კედლების ქვედა ნაწილი კი შეეთერებული. ხახულის ეკლესიის აღწერა იხ. ასევე: Eid, *Ost Turkei*, გვ. 160-187.

<sup>494</sup> ამ ეკლესიებს მოკლედ იხსენიებს ე. თაყაიშვილი: *ექსპედიცია*, გვ. 66-67, ტაბ. 108.

<sup>495</sup> *ათონის კრებული*, 1901, გვ. 289.

<sup>496</sup> ვახუშტი, *აღწერა*, გვ. 686<sub>2</sub>.






D. ხახულის მონასტერი, გეგმა, მასშტაბი: 1:100

ბულია, თუმცა მასზე ბევრად მოკრძალებული, ნაკლებად უხვად მორთული, არცთუ გარედან თაღებითა და სამკუთხა ნიშებით გაწყობილი.


თავიდან ეკლესია შედარებით მომცრო უნდა ყოფილიყო, „თავისუფალი ჯვრის“ გეგმისა, შიგნით –  $24.65 \times 16.75$  მ. აღმოსავლეთი მკლავი სამნაწილიანია და შედგება  $4.00 \times 3.00$  მ ფართობის აფსიდისა და პასტოფორიუმებისა და  $6.95$  მ-ის სიღრმისა და  $5.75$  მ-ის სიგანის აფსიდისაგან, რომლისკენაც სამი ნახევარწრიული საფეხური (ყოველი მათგანის სიმაღლე  $0.24$  მ-ია) ადის. საკურთხეველის ჩრდილოეთით და სამხრეთით, კედლებზე სწორკუთხა, ფრონტონისებრ დასრულებული ნიშებია, აღბათ, ხატების დასახვეწებლად.






46. ეკლესია, კეგზა





47. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი



48. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთით



აფსიდში ახალ თავისებურებას ვხედავთ: რვა ერთნაირი თაღოვანი ნიშა აღიმართება იატაკის დონიდან დაახლოებით 5.30 მ-ის სიმაღლემდე.

ეს ხუროთმოძღვრული მოტივი (ტაბ. 192), სხვადასხვა რაოდენობის, თანაბარი/მოცულობის, 4.98 მ-ის სიმაღლის ნიშების რიგი, ძალზე ხშირად მოიხმარება XI საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნის დასაწყისში აგებულ ქართულ ტაძრებში. ამ ტიპის უაღრესი ნიშეში ორი მოკრძალებული ეკლესიაა: აგარის დარბაზული ეკლესია, სადაც ცხრა ნახევარწრიული ნიშაა განთავსებული,<sup>497</sup> და ურთას სამნაყიანი ბაზილიკა<sup>498</sup> – ორივე X საუკუნის ბოლოთი თარიღდება. მათი ანალოგიურია XI საუკუნის დამდეგის ხცისი (1002), სადაც აფსიდში ოთხი, 5.20 მ-ის სიმაღლის ნიშაა,<sup>499</sup> მცხეთისა (1010-1029)<sup>500</sup> და ალავერდის (XI საუკუნის პირველი მეოთხედი)<sup>501</sup> თავი ეკლესიები. ორ უკანასკნელში თერთმეტ-თერთმეტ დაბალ ნიშას ვხედავთ. სომხეთში ნიშებიანი აფსიდის ერთადერთ ნიშეშს ვიცნობ – ანისის კათედრალს (988-1000).<sup>502</sup>

ეს დღემდე არქიტექტურული მოტივი არც ქართველების მონაპოვარია და არც სომხების. აფსიდებში ამგვარ ნიშებს სრულიად განვითარებული სახით ვხედავთ ტურ აბდინში, ხახში, ელ ადრას ეკლესიაში,<sup>503</sup> სადაც იგი შეუძლებელი იყო არ შეენიშნათ ქართველ ქვითხუროებს. არაფერი საკვირველია, რომ უაღრესი ნიშებიანი აფსიდები საქართველოში სამხრეთ მხარეებში მოიპოვება, სადაც უფრო ადრე ჩნდება ტურ აბდინის მონათესავე არქიტექტურული ფორმები, რომელნიც, ოდნავ სახეცვლილნი, ჩრდილოეთისკენ გადადიოდა.

დავუბრუნდეთ კვლავ ხახულის აფსიდს. ზუსტად აფსიდის ერთადერთი სარკმლის რაფის ჩამოსწვრივ გამოშვერილია სწორკუთხა კედელი, მასში 0.85 მ-ის სიგანის ნახევარწრიული ნიშაა, მის წინ მობრტყელო ფეხსადგამით. მისი ნიჟარებიანი კონქი, ნახევარწრიული ბატიყელათი (*cuma recta*), თითქმის შევსებულია სანახევროდ ფრთაგაშლილი, ფრონტალურად გადმოცემული მტრედის კარგად მოდელირებული პორელიეფით. თავი მას მოტყეხილი აქვს, მაგრამ მისი ჭანგები და ღონიერი სხეული მოგვაგონებენ ამავე ეკლესიის სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავზე გამოქანდაკებული არწივისას. ნიშის დანიშნულებისთვის საბუთი არ გაგვაჩნია, მაგრამ ივარაუდება, რომ მასში ეპისკოპოსის დასაბრძანებელი იქნებოდა გამართული.<sup>504</sup> ისე ჩანს, რომ ამნაირი ნიშები სავალდებულო იყო ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათათვის. მათ ვხედავთ თშკში, ოთხთა ეკლესიაში, პარხალსა და ტბეთში; ადრეული მსგავსი გამოსახულებები მტრედებისა, მოთავსებული კონქებში, ცნობილია ტურ აბდინის ეკლესიებში: ხახის ელ პადრას ეკლესიაში (571-700-734),<sup>505</sup>

<sup>497</sup> Беридзе, *Памятники*, გვ. 135, სურ. 91.

<sup>498</sup> Bock, "Vank", გვ. 73, სურ. გვ. 80-ზე.

<sup>499</sup> P. Шмерлинг, "Древний Цвимоэтский храм близ с. Хциси", *AG* 4, 1955, გვ. 141, სურ. 1-2, ტაბ. 54 (ზემოთ).

<sup>500</sup> Mepisašvili, Zinzadse, Schrade, *Arts*, ეკლესიის გვერდი. გვ. 152-ზე ზემოთ; A. Alpago-Novello et al., *Art and Architecture in Medieval Georgia*, Louvain, 1980, გვ. 396-397.

<sup>501</sup> იქვე, გვ. 277, № 314, 315.

<sup>502</sup> J. M. Thierry, წიგნი: *Ani*, Documenti di architettura armena, Milano, 1984, გვ. 93, სურ. 1 გვ. 97-ზე.

<sup>503</sup> G. Bell, *The Churches and Monasteries on the Tur Abdin*, with an introduction and notes by M. M. Mango, London, 1982, გვ. 20-23, 54-58, სურ. 12, 37-38. U. Monneret de Villard, *Le chiese della Mesopotamia*, *Orientalia Christiana Analecta* 128, 1940, გვ. 59, სურ. 61. ამ მოტივის სახეცვლილი ფორმის შესახებ მარ იუპანანის ეკლესიაში ნურღუში იხ.: G. Wiesner, *Christliche Kultbauten in Tur'Abdin*, *Göttingener Orientforschungen Reihe II, Band 4, Teil I*, Wiesbaden, 1982, გვ. 94, სურ. 20 და *Tafelband*, 1981, ილ. 56.

<sup>504</sup> რესაფას წმ. ჯერის ეკლესია (Th. Ulbert, *Die Basilica des Heiligen Kreuzes in Resafa Sergiupolis II*, 1986, გვ. 33; G. Tchalenko, E. E. Baccache, *Églises de village de la Syrie du Nord I*, Paris, 1979, ტაბ. 312-313) და ტერრაკოქში (G. Tchalenko, *Églises Syriennes à bema III*, Paris, 1990, გვ. 207; J. Kollwitz, "Die Grabungen in Resafa, Herbst 1954 und Herbst 1956", *AA* 1957, გვ. 98, სურ. 13) ეპისკოპოსის დასაღვომისთვის შექმნილებია აგებული.

<sup>505</sup> Bell-Mango, გვ. 115, ტაბ. 137-138.



მაიაფარკინის ელ ჰადრაში<sup>506</sup> და შორეულ ეგვიპტეშიც – დანდარას VI საუკუნის მეორე ნახევრის ეკლესიაში.<sup>507</sup> მართალია, ამ ქანდაკებათაგან ერთიც არ უკავშირდება ეპისკოპოსის დასაჯდომს.

საკურთხეველის ტრაპეზი დაკარგულია, მაგრამ მისი თავი, რომლის კვადრატულ კედარ მივაგენი, ნანახი აქვს ე. თაყაიშვილს<sup>508</sup> ეკლესიის სამხრეთით. აფსიდის კედლების დასაველეთ ბოლოებსა და კედლის სვეტთა კუთხეებზე რამდენიმე ხვრელობი ჩანს. საკურთხეველის საფუძვლიანად გამოკვლევაზე დაბუჯით ვერ ვიტყვით, თავდაპირველი კანკელის ზღუდის მოსარგებად ამობურღეს ისინი (ასე ფიქრობს ე. თაყაიშვილი)<sup>509</sup> თუ ეკლესიის 1916 წელს ამოქმედების შედეგია, როდესაც აქ ხის იკონოსტასი დაიდგა.

პასტოფორიუმებად გამოყენებული აფსიდის გვერდითი ოთახები ძალზე მარტივი აგებულებისაა და, ოშკისგან განსხვავებით, ერთსართულიანია. ისინი აფსიდს კი არ უკავშირდება, არამედ, ხანცთის მსგავსად, დასაველეთისკენ იხსნება (სურ. 6).

თითქმის კვადრატული დასაველეთი მკლავი (ტაბ. 193, 194, სურ. 46.) არსებითად სამნავიანი ბაზილიკაა. შუა ნავი გვერდითებზე სამჯერ განიერია. ინტერიერი სამადაა გაყოფილი ბურჯების სამი წყვილით, რომელთაგან აღმოსაველეთისა (სურ. 46-48 – იგი გუმბათის დასაველეთ ნაწილს ზიდავს) სხვებზე დიდია (სურ. 47). მათში ჩაკვეთილია 3.00 მ-ის სიმაღლის, გრეხილით შემოვლებული ნიშები (ტაბ. 194, 195). ნიშების თაღოვანი დაგვირგვინების ზევით წნულოვანი გეომეტრიული ჯერებია – როგორც ჩანს, ტაო-კლარჯეთში ძალზე პოპულარული მოტივი, რომლის ნაირსახეობანი დოლისყანის სამხრეთი კარიბჭის აღმოსაველეთ კედელზეც გვაქვს (ტაბ. 87, სურ. 20) და პარხლის ბაზილიკის გარე კედლებზეც (ტაბ. 250, 260, სურ. 64). ეს ნიშები, რომელთაც პირველად ოშკში ვხვდებით, აღნაგობითა და ფორმითაც ძლიერ ახლოსაა პარხლის ნახსენები ბაზილიკისა (იხ. ქვემოთ) და იშხნის ნიშებთან. ხახულის ორთავე ნიშა მოხატული იყო, რისი კვალიც, მათგან ჩრდილოეთისას ზედა ნაწილშია გადარჩენილი – ის გვჩვენებს, რომ, სახელდობრ, ამ ნიშაში „მირქმა“ იყო გადმოცემული, იქვე კი წარწერა იყო, მღვდელმსახურის ხსენებით.<sup>510</sup> ეს მნიშვნელოვანია ამ ნიშის ფუნქციის თვალსაზრისით.

დასაველეთი მკლავის დასაველეთი ბოლოს ორი წყვილი სვეტი (ტაბ. 193, 194, 196) ერთნაირი სომისაა. მორთულობით ისინი განსხვავებულია, ასევე, ნაწილობრივ, აღნაგობითაც. ისევე როგორც ოშკის სამხრეთ-დასაველეთ კარიბჭეში, მათი შემადგენელი ელემენტები (პლინთი, თორუსი, კახელდურები) სხვადასხვა ხარისხის ნათესაობას ავლენს ანტიკურ წინასახებთან.

მკლავების კამარები ოდნავ წაისრული მოხაზულობისაა, დასაველეთი მკლავის გარდღივარდმო თაღები, ისევე როგორც ხანცთასა და ოპიზაში, ერთგვარად პროფილირებულ კრონშტაინებს ეყრდნობა (სურ. 48).

მკლავთა გადაჯვარედინებაზე აღმართული გუმბათი ოთხ თავისუფლად მდგომ ბურჯს კი არ ემყარება (ტაბ. 197-198), როგორც ოშკსა და იშხანში, არამედ აფსიდის დასაველეთ ბოლოებსა და დასაველეთი მკლავის აღმოსაველეთ კედლებს, ზუსტად ხანცთის ეკლესიისავე, რომელიც ხახულის ეკლესიას ძალზე ჰგავს აგებულებითა და სივრცითაც, მიუხედავად მათ შორის ტიპოლოგიური სხვაობისა: ხანცთა „ჩაწერილი ჯერის“ ტიპისაა, ხახული კი სწორკუთხედიდან გამოშვერილი მკლავებით croix libre-ს მისდევს, თუმცა მასზე უფრო განუითარებული კია. გადასვლა კვადრატული უბიდან გუმბათის წრიულ ძირზე კანელირებული აფრებითაა განხორციელებული, რომელთაც პაწია ნახევარგუმბათები ახლავს (ტაბ. 198). ეს სიახლე არ არის, რადიალურად დაღარული აფრები პირველად

<sup>506</sup> Bell-Mango, გვ. 126 და შემდ., ტაბ. 51.

<sup>507</sup> P. Grossmann, H. Severin, წიგნში: Beat Brenk, *Spätantike und frühes Christentum*, Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband 1, Frankfurt a. M., 1977, გვ. 250, სურ. 279c.

<sup>508</sup> ექსპედიცია, გვ. 60.

<sup>509</sup> იქვე.

<sup>510</sup> იქვე, 65. მე გადმოვიღე და ფოტო გადავიღე ამ წარწერას, რომელიც ახლა შეთეთრებულია და, ეტყობა, ე. თაყაიშვილის აქეთ – დაზიანებულიც.



ოშკში ჩნდება (ტაბ. 129). ისინი უთუოდ ამ მხარეში განვითარდა, სადაც მათ დიდი მოწონებაც ხვდათ წილად. ოშკისა და ხახულის გარდა ეს არქიტექტურული ელემენტი გვხვდება ამ მხარის ცენტრული გეგმის ყველა უმთავრეს ეკლესიაში – უძველესმატბერდში (ენო-რაბათი), ტბეთსა და იშხანში. მიუხედავად ასეთი პოპულარობისა უამრავი აფრები ტაო-კლარჯეთის საზღვრებს არ გასცილებია და არასოდეს გამხდარა საქართველოს სხვა კუთხეების ეკლესიების შიდა მორთულობის ელემენტი – იქ იგი მხოლოდ კარიბჭეებში გვხვდება. ეს მოვლენა შეიძლება კედლის მხატვრობით არა მხოლოდ აფხიდის ნახევარგუმბათის, არამედ კედლების მთელი ფართობის მორთვის XI საუკუნიდან შემოღებული წესით ავხსნათ: იკონოგრაფიული სქემა მოითხოვდა აფრებზე მახარებელთა გამოხატვას.

ეკლესიის იატაკი, ახლა მთლიანად ნოხებით დაფარული, კვლავაც თავდაპირველი, კარგად შენახული, წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვის დაკუთხვილი ფილებითაა მოგებული.

ტაო-კლარჯეთის სხვა ეკლესიათაგან განსხვავებით, ხახულის კედლების შიდა პერანგისთვის გამოყენებულია სუფთად დამუშავებული ქვები, რაც გვიმოწმებს, რომ ინტერიერი თავიდან არ უნდა მოხატულიყო. მაგრამ ჩვენთვის უცნობი მიზეზით, XI საუკუნეში ის მხატვრობით შეამკეს, რომლის ფრაგმენტები დღემდეა შემორჩენილი.<sup>511</sup>

### 3. ეკლესიის ბარე მასები

შიდა სივრცეში გაბატონებული ჯვრის ფორმა გამეორებულია ეკლესიის გარეთა მასებშიც. აღმოსავლეთი მკლავის სიგანეა 16.05 მ, დასავლეთისა – 14.00 მ, სამხრეთი და ჩრდილოეთი მკლავებისა – მხოლოდ 7.20 მ. უცნაურია, რომ აღმოსავლეთ მკლავს არა აქვს სამკუთხა ნიშები, რომელნიც ჩვეულებრივია ცენტრულ ეკლესიებში X საუკუნის 60-იანი წლების აქეთ. ასევე ხვდება თვალს, რომ გარეთა სიბრტყეები არაა დანაწევრებული კედლის თაღებით, რომლებიც ასე წარმატებულადაა მოშველიებული ოშკში.

### 4. ხუროთმოძღვრული პლასტიკა

ხახულის ეკლესია არაა მდიდარი ხუროთმოძღვრული ნაქანდაკევით, ვერც მისი შესრულების ხარისხი შეედრება ოშკის სკულპტურას. ტაო-კლარჯეთის სხვა თანადროული ეკლესიების მსგავსად, დეკორაციული ეფექტი სამხრეთი ფასადითა და გუმბათის ყელით შემოიფარგლება. იგივე ითქმის აღმოსავლეთი და დასავლეთი მკლავის სარკმლებზედაც, რომელნიც მოკლებულია განიერ ორნამენტულ ჩარჩოებს, მაგრამ, სამაგიეროდ, დიდრონი თავსართები აქვთ.

#### a. აღმოსავლეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა

აღმოსავლეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა აფხიდის სარკმლის თავზეა შეყურსული (ტაბ. 199). იგი მონოლითურია, თაროსა და ასტრაგალის კვეთის თავსართით შედგენილი. უშუალოდ სარკმლის ზევით თაროა, ორი სურიდან ამოსული ფოთლებით დაფარული. ყოველი სურის ტანი ხაზგასმულია ტოლმკლავიანი, ბოლოებგამოღილი ჯვრებით. მას ვიწრო ყელი აქვს, გამოშვებული ტუჩითა და სახელურით. ისინი იმ ჭურჭელს ჰგავს, რომელიც იხმარებოდა შუა საუკუნეების საქართველოში, ირანსა და ახლო აღმოსავლეთში. მათი ხახვისებრი ტანის შუაში დატანილი ჯვრები გვიჩვენებს, რომ ეს საკულტო ჭურჭელია, თანაც ყოველი მათგანის თავზე რტოა, სამ-სამი ფოთლით დაბოლოებული.

სარკმლის თაღიდან ამოდის 13 ზოლი, მოყვითალო კირქვითა და მეწამული აგურით ნაწყობი. მათ გადავლებული აქვს ნახევარწრიული ორნამენტული წარბი, შედგენილი გრე-

<sup>511</sup> კედლის მხატვრობა ცალკე უნდა იყოს განხილული.



ხილით, გადახლართული წრეებით და ერთმანეთში გადასული, დაწყვილებული ფოთლებით შედგენილი მცენარეული მოტივით. წარბი კრონშტაინებზეა დამყარებული, რომელთა ზემოთ აბაკებია თევზისფხური სახითა და „ისრების“ რიგით. აღნაგობითა და თემატიკურადაც ამ სარკმლის ნაქანდაკევი მორთულობის ახლო პარალელები იმგზნეან ოშკის ეკლესიაში. ისიცაა, რომ ზოგან ენახულობთ განსაცვიფრებლად ახლებურ-ორნამენტულ სახეებს, მაგალითად, წარბის შეწყვილებულ ფოთლებსა და სურებს სატექსუ: უკანასკნელი ერთადერთია ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა ორნამენტულ რეპერტუარში.

**b. დასავლეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა**

დასავლეთი ფასადის ერთადერთი სამკაული დასავლეთი მკლავის სარკმელია (ტაბ. 200). აღნაგობით იგი, მცირედი ცვლილებებით, იმეორებს აღმოსავლეთ სარკმელს – ასე უფრო მარტივია მისი ორნამენტული სატექსის პროფილი. რადიალური, შენაცვლებით ყვითელი და მეწამული ზოლების რაოდენობა ჩვიდმეტამდეა გაზრდილი. სარკმლის წარბი დაფარულია სტილიზებული დანაწევრებული პალმეტებით, რომელთაგან ზოგიერთი დაუმთავრებელია. მსგავსად მისი შესატყვისი აღმოსავლეთი სარკმლისა, ისიც ძალზე უახლოვდება ოშკის მკლავების სარკმლებს, თუმცა მისი ორნამენტული ნაკრები არსებითად ახალია.

**c. ჩრდილოეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა**

ტაო-კლარჯეთის ეკლესიების ჩრდილოეთი ფასადები თითქმის მთლიანად მოურთავია არქიტექტურულად. ამას ვხედავთ ოშკივით გამორჩეულ ტაძარშიც, სადაც ჩრდილოეთი ფასადის ერთადერთი დეკორაციული დანაშატი სარკმლის თაღოვანი თავსართია.

**d. სამხრეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა**

სამხრეთი ფასადის ხუროთმოძღვრული პლასტიკა ორგანაა თავმოყრილი: ა) სამხრეთი მკლავის ორმაგი სარკმლის ირგვლივ და ბ) სამხრეთ პორტალზე.

**e. ორმაგი სარკმლის ძანდაკეპანო**

სამხრეთი მკლავის ზედა ნაწილი თითქმის მთლიანად არის შევსებული თამამად ხაზგასმული ორმაგი სარკმლით (ტაბ. 201), რომელიც აგებულებით იმეორებს ოშკის დასავლეთი მკლავის მსგავსი სარკმლის აღნაგობას, თუმცა ორნამენტულ სახეებით ახლებური გადაწყვეტაა მოძიებული. ოშკისებრ, თვალს ხვდება ორმაგი სარკმლის ორნამენტული მოჩარხიება. მას აქეთ-იქიდან მოფარგლავს ჩინებულად კვეთილი, შეწყვილებული სვეტები, დაბჯენილი პროფილირებულ კომპოზიტურ ბაზისებზე ორი ბურთულით. ისინი მორთულია სარტყლებით, ფესტონებით და სპირალისებრი, ჩაკვეთილი ფოთლებითა და კომპოზიტური, ფესტონებიანი აბაკებით შედგენილი კაპიტელებით. გამყოფი სვეტი შედგენილია ცალი დორიული ღეროთი: იგი შედგმულია ცალი გულისებრი მცენარეული მოტივით მორთულ ბაზისზე, მოთავებული კი – კომპოზიტური კაპიტელით. ქვემოთ ის ფესტონებითაა შემკული, ზემოთ – „წვეთების“ პორიზონტალური რიგით. ამგვარი, ასე აღნაგი თუ მორთული ბაზისები და კაპიტელები ქართულ ხუროთმოძღვრებაში კვლავ აღარასოდეს გამოუყენებიათ.

პროფილი ორმაგი სარკმლის თავზე სტილიზებული გულისებრი სახითაა მოჩუქურთმებული. ზევით დონიერი არწივია, სანახევროდ გაშლილი ფრთებით – იგი ბასრ კლანჭებს ასობს ირემს. თითქმის სამგანზომილებიანად გადმოცემული არწივი კომპოზიციურ და იდეურ ფოკუსადაა მოაზრებული. იგი საკმაოდ კარგადაა დაცული. მის შთამბეჭდავ, მოხერხებულ თვალებს ახლაც კი მეწამული რგოლები აქვს მოვლებული. ამ კომპოზიციის



გამომკვეთ ოსტატს ნახაი უნდა მქონოდა ოშკის სამხრეთი ფასადის სარკმელი (ტაბ. 160), სადაც იგივე თემაა გამოქანდაკებული. იგი ხახულელი ოსტატის გულს განსაკუთრებით მოხვედრია, რაკი მან იგი გუმბათის ყელის თაღნარის ბაზისზეც გაიმეორა.

### f. სამხრეთი პორტალის მანდაკვანო

ტაძრის ერთი გამორჩეული თავისებურებათაგანია მისი სამხრეთი პორტალი (სურ. 49). იგი მოჩარჩოებულია წნულის არშიებითა და გასაყვლელის ორივე მხარეს მოთავსებული რელიეფებით. ასეთივე წნულით მოჩარჩოებულ ტიმპანზე რელიეფია ოთხი ანგელოზის მიერ „ჯვრის ამალღების“ გამოსახულებით (ტაბ. 202). ბოლოებში გირჩებით გაფართოებული ტოლმკლავიანი ჯვარი სფეროზე აღიმართება. ანგელოზთა ტანის მდგომარეობა და შესტები ჯვრის ამალღებას მიგვანიშნებს. ოთხი ანგელოზისგან „ჯვრის ამალღების“ გამოსახულებათაგან (ისინი ენაცვლება „ქრისტეს ამალღებას“),<sup>513</sup> უადრესი და უთუოობით დათარიღებული 541-555 წლებით, აღმოჩენილია წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედის მონასტრის (ორონტის ანტიოქიის დასავლეთითაა)<sup>514</sup> წმ. სამების ბაზილიკის ჩრდილოეთი არქიტაურის შიდა პირზე ეს თემა, როგორც ეტყობა, უადრესად პოპულარული იყო საქართველოში.<sup>515</sup> ამ კომპოზიციის ორი შესანიშნავი ნიმუში არის ნიკორწმინდის ეკლესიაში (1010-1014), სადაც იგი, ხახულის მსგავსად, ტიმპანზეა მოქცეული,<sup>516</sup> და კაცხში (1010-1014).<sup>517</sup> კაცხში მას შემოსდევს მრგვლოვანი წარწერა, რომელიც არა მხოლოდ განმარტავს მას „ჯვრის ამალღებად“, არამედ შეიცავს ფრაგმენტს ქტიტორის ასულის ვედრებისას საშინელი სამსჯავროს ქამს მეოხებისათვის.<sup>518</sup> ეს გვაწვდის პირდაპირ საბუთს, რომ ოთხი ანგელოზის მიერ „ჯვრის ამალღება“ არა მარტო „ჯვრის ტრიუმფის“ იდეის მომცველია, არამედ „პარუსიისაც“,<sup>519</sup> მეორედ მოსვლის დროს, ქრისტეს წინ ჯვარი წარმოუძღვება (მათე. 24, 30); წმ. პეტრეს აპოკრიფულ სახარებაში ქრისტეს აღდგომის სასწაული „ჯვრის ამალღებითა“ გამოხატული.<sup>520</sup> ამ იდეას მიგვანიშნებს ისეთი კოსმიური

<sup>512</sup> ამ და მსგავსი სიუჟეტების განხილვა იხ.: Djobadze, "Observations", გვ. 92-94, ტაბ. 14.

<sup>513</sup> B. Brenk, *Tradition und Erneuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends*, Wiener Byzantinische Studien III, 1966, გვ. 64, აქვე ხაკობის შესამაბისი ლიტერატურაც. იხ. ასევე: A. Grabar, *Les ampoules de Terre Sainte*, 1958, გვ. 58-59 და ტაბ. III, XVII, XIX, XXI, XXIX, XXX და LIII. მჭიდრო იდეურ კავშირზე „ჯვრის ამალღებასა“ და „ქრისტეს ამალღებას“ შორის მიგვანიშნებს ხახულისა და იშხნის გუმბათები, რომლებზეც ჩვეულებრივი „ქრისტეს ამალღების“ ნაცვლად „ჯვრის ამალღება“ გამოსახული. იხ. ამის შესახებ: ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 65, ტაბ. 97 (ხახული), გვ. 20, ტაბ. 27 (იშხანი), ასევე: Thierry, "Peintures", გვ. 88-94, სურ. 16-17.

<sup>514</sup> W. Djobadze, *Investigations*, გვ. 102-103, სურ. 138, № 24.

<sup>515</sup> ამის თაობაზე იხ.: Н. Аладашвили, *Монументальная скульптура Грузии. Фигурные рельефы V-XI веков*, 1977, გვ. 165 და შემდგომ; Н. Чубинашвили, "Рельеф «вознесение креста» на каменном кресте из сел. Качагани", *AG 6*, 1963, გვ. 9-27.

<sup>516</sup> Н. Аладашвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 167.

<sup>517</sup> იქვე, სურ. 193.

<sup>518</sup> ე. ბერიძე, *AG 3*, 1950, გვ. 68.

<sup>519</sup> ამის შესახებ და ჯვრის ვითარცა ქრისტეს წინამორბედის შესახებ იხ.: Brenk, *Tradition*, გვ. 64, შენ. 38. გ. ჩუბინაშვილის თანახმად (*Памятники тина Джвари I*, 1948, გვ. 149-153), ამავე იდეის გამომხატველია მცხეთის ჯვრისებრი ეკლესიის (VI-ის ბოლო) სამხრეთი შესასვლელის ტიმპანიც.

<sup>520</sup> E. Dinkler, *Das Apsismosaik von S. Appollinare in Classe*, Opladen, 1964, გვ. 81. ფხველო-თიანე ოქროპირის ქადაგებაში, სადაც საუბარია ქრისტეს მიერ ამალღებადღე ორმოცი დღით ადრე მოწაფეთადმი გამარჯვების ჯვრის საიდუმლოს განმარტებაზე, ნათქვამია: „...როდესაც მე განესჯი მთელს ქვეყნიერებას და მას შემდეგ, რაც განეყოფ მართალთა და ცოდვილთ, ჯვარი კვლავ ამალღდება ზეცად დიდებითა... და ყველა მისი მსახურველი ამალღდება ზეციურ მეოფებად, რათა დაიძკვიდროს მარადისი ცხოვრება და ხაძითხე სიხარულისა“ (G. Browney, *Griffith's Stauros Text*, 1983, გვ. 82-88).



ელემენტებიც, როგორცაა ვარსკვლავები, მზე, მთვარე და ზეცის სეგმენტი.<sup>521</sup> რომელნიც წინდება კაცის „ჯვრის ამადლების“ ფონზე. როგორც გამოჩნდება, ხახულის ტიმპანის კომპოზიცია სავსებით ეთანხმება პორტალის იკონოგრაფიაში ჩადებულ იდეას.

კარის ორივე წირთხლი დაბალი რელიეფით შესრულებული ადამიანთა ფიგურებითაა ფიგურების უცნაური ნაკრებითაა მორთული. ისინი, ტიმპანის ზედა ნაწილში, ნაწილობრივ დაფარულია XIV საუკუნეში დამატებული კარიბჭის წყობით. კარის დასავლეთით დღესაც შეიძლება გაარჩიოს სამი გამოსახულება, ერთმანეთის თავზე ვერტიკალურად განლაგებულ ქვეზე გამოსახული (სურ. 49). თუმცა ზედა ქვა ნაწილობრივ დაზიანებულია, მაინც ამოიცნობა ალექსანდრე დიდის ზეცად მგზავრობა.<sup>522</sup> ალექსანდრე უწვერულ ყრმად წარმოგვიდგება, გვირგვინის ნაცვლად თავზე შემომდგარი ვიწრო შარვანდით (ტაბ. 203). იგი ზევით მიჰყავს გრიფონებით შებმულ ეტლს. მარცხენა გრიფონის კისერზე ნათლად მოჩანს განიერი ყელსაბამის კვალი. სამი დღის განმავლობაში დამშეული, ფანტასტიკური არსებანი დახვეულან, რადგან ეხარბებიან დასწვდნენ ღვიძლის ნაჭრებს, წამოცმულს ორ ჯოხზე, ალექსანდრეს პერალდიკურად რომ უპყრია.

კარის აღმოსავლეთით წარმოდგენილია წმ. პეტრე, როგორც ზეციური ბჭის მცველი (მათე. 16, 19). ამის შესაბამისად მარცხენა ხელში მას გასაღები უჭირავს, მარჯვენაში – კლიტე (ტაბ. 204).

წმ. პეტრეს ქვემოთ გამოკვეთილია იონა, რომელსაც ხახიდან ამოანთხევს ვეშაპი. იგი მელოტია, რადგან, გადმოცემის თანახმად, მცხუნვარებამ ვეშაპის ფაშვში მოსპო მისი ტანისამოსი და თმა დააცვიინა. მაგრამ აქ იონა ჩაცმულია, რასაც გვიჩვენებს არშიები მის მაჯებზე. ალბათ, ისიც სათქმელია, რომ ღვეგენდარულ ზღვის ურჩხულს, „კეტოსს“, გამოუსახეს ორი მოკლე ფეხი და ღომისებრი თავი, რაც ფანტასტიკური არსების შთაბეჭდილებას ქმნის. ამ ტიპურად აღრეპრისტიანული, რომის კატაკომბებსა და სარკოფაგებზე მრავლად დამოწმებული თემის უახლოესი პარალელი იძებნება ალთამარის ეკლესიის რელიეფზე (915-921), სადაც ზღვის ურჩხულს ასევე აქვს ორი ფეხი, იონა კი მელოტია.<sup>523</sup>

სახახლისა თუ ქალაქის ყველაზე სუსტ წერტილად მისი ბჭე უნდა ჩაითვალოს. ძველ შუამდინარეთსა და ირანში მათი დაცვისათვის არა მარტო სათავდაცვო ნაგებობანი და კლიტეები იყო მოხმობილი, არამედ მაგიური ანდა რელიგიური საშუალებებიც, ბჭის წინ გამოქანდაკებული საშიშარი რეალური თუ მითური მხეცების ჩათვლით. ეს ძველადმოსავლური თავისებურება უნდა იყოს ასახული წირთხლების დანარჩენ ოთხ რელიეფზე, რომელნიც გულუბრყვილოდაა შერეული ზეციური ბჭის ქრისტიანული იდეოლოგიის გამომხატველ ქანდაკებებთან – ასეთია მიწაზე განთხმული გრიფონი, მორთული ძვირფასი თვლების ერთგვარი რახტით. გრიფონი, რომელსაც შერჩენილი აქვს, საზოგადოდ, მცველისა და, ნიშანდობლივ, ბჭის მცველის ფუნქცია, გამოკვეთილია ასევე ეკლესიათა ხის კარებზე – საქართველოში – ოცინდალეში, და ბიზანტიაში.<sup>524</sup> იგივე ფუნქცია უნდა აქონდა აღმოსავლეთი წირთხლის ქვედა ქვაზე გამომკვეთილ ღომსაც. ღომის თავზე მამალია, დაკაზმული ყელსაბამითა და ღენტებით მორთული. ეს მოტივი ხშირია სასახურსა და პოსტსასახურ მოხატულობებში, ვერცხლის ნივთებსა<sup>525</sup> და ხუროთმოძღვრებაში. საქართველოში იგი შეიძლება მცირე ხელოვნების, მეტადრე ქსოვილების გზით

<sup>521</sup> H. Schrader, "Zur Ikonographie der Himmelfahrt Christi", *Vorträge der Bibliothek Warburg* 1928-29, 1930, გვ. 66-190, განსაკუთრებით მითითება ეფრემ ასურზე (†373).


<sup>522</sup> ეს კომპოზიცია სხვადასხვანაირადაა ახსნილი. ე. თაყაიშვილი ფიქრობს, რომ იგი გამოსახავს „წმ. გიორგის ღახვართ, ქალს მის წინა და ცხოველს მის უკან“. (*ექსპედიცია*, გვ. 63); ტიერი თვლის, რომ ესაა „გველეშაპის განმგმირავი წმ. გიორგი“ ("Voyage", გვ. 181, ასევეა სინკლერთან: „წმ. გიორგი და გველეშაპი (*Eastern Turkey*, გვ. 10), ხოლო უნფილდი ვარაუდობს, რომ ესაა „დანიელი ღომების ხაროში“ ("Sculpture", გვ. 60). ამის შესახებ ვრცელი მსჯელობა იხ.: Djobadze, "Observations", გვ. 96 და შემდგ.

<sup>523</sup> Der Nersessian, *Aghtamar*, სურ. 19.

<sup>524</sup> ნიშანდობლივ ნიმუშებზე იხ.: Djobadze, "Observations", გვ. 96-99.

<sup>525</sup> იქვე, გვ. 98.





49. ეკლესია, ექსტერიორი, სამხრეთი პორტალი

შემოსულიყო, რომელთა კარგი ნიმუშებია დაცული საქართველოს ჩრდილოეთ კუთხეში, სვანეთში.<sup>526</sup> მართალია, ძველ წინა აღმოსავლეთში მცველი ცხოველები, როგორც წესი, წყვილად, გასასვლელის აქეთ-იქით გამოისახებოდა, ხახულში კი – თუკი მათ მართლაც შესასვლელის დაცვა ეკისრებოდათ – ისინი ნაუცბათევადაა განაწილებული.

ხახულის ეკლესიის სამხრეთი კარი ქართულ სატაძრო ხუროთმოძღვრებაში პორტალის მორთვის უადრესი ცდაა. ხახულის წირთხლთა რელიეფების თანადროული სხვა ეკლესიების ტიპპანებზე მრავლად მოიპოვება წარწერები, რომელნიც კარს უფლისა და ხახუფელის ბჭეს უწოდებენ (ფს. 118, 20), რომელშიც მხოლოდ მართალნი შევლენ.<sup>527</sup> ამ-

<sup>526</sup> იქვე, ტაბ. 14,2. ამ რელიეფის ჩინებული პარალელია VIII საუკუნის ირანული ქსოვილი ვაშინგტონის ქსოვილითა მუზეუმში. იხ.: O. Harper, *The Royal Hunter: The Art of the Sasanian Empire*, Washington, D. C., 1978, გვ. 137, № 61.

<sup>527</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 99. მხგავს წარწერებს ხორიული ეკლესიების კარების ზღუდარებზეც ვხვდებით: K. Prentice, *Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in 1904-1905 and 1909. Greek and Latin inscriptions. Section B. Northern Syria*, 1922, №№ 825 (10), 841 (17), 907, 911, 916; M. Kaufmann, *Handbuch der altchristlichen Epigraphik*, 1917, გვ. 389, 397, 390; L. Jalabert, R. Mouterde, *Inscriptions grecques et latines de la Syrie IV*, 1955, № 1688, 1693, 1947, 1966. ასეთივე წარწერები იპოვება კონსტანტინოპოლის წმ. სოფიის ეკლესიის ნართექსის ე. წ. „იმპერატორების კარიბჭის“ თავზე (H. Kähler, *Santa Sophia*, 1967, გვ. 29-30 და ტაბ. 62) და აღაჯაბისარის ეკლესიის დასავლეთი ცეხ-



დენად, ღვთის სახლი და მისი ბჭე გაგებულა როგორც მიწიერი ანარეკლი ზეციური სამთხისა, რომელშიც მხოლოდ ქრისტეს მეოხებით შეხვალ (იოანე, 10: 7-9).<sup>528</sup> ეკლესიის სასუფეველად გაგება მომდევნო თაობებსაც შერჩათ. კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, ფოციოსი ამასთან დაკავშირებით შემდეგს ამბობს თავის მეათე კომილიაში: „აღწერს რა ფაროსის ღმრთისმშობლის ეკლესიას: „როდესაც ეკლესიაში შეიხედავ, რა სიხარულით, ძრწოლითა და განცვიფრებით აღივსები! გეგონება, თვით ზეცაში მოხვედრილხარო“.<sup>529</sup>

აშკარაა ხახულის პორტალის იკონოგრაფიული პროგრამის არაერთბუნებოვნება. შერჩეული თემები თვალნათლივ განიყოფა ორ ჯგუფად. ერთი, ხსნის იდეის მიმართებული, ადრექრისტიანული რეპერტუარიდან მოდის, რომლის სიმბოლოებია „ჯვრის ამადლება“, წმ. პეტრე და „იონა და ვეშაპი“. მეორე, რომელსაც ძველთუძველეს შუამდინარულ-სასანურ ნიმუშებთან მივყავართ, მოიცავს მცველი ცხოველების გამოსახულებებს, რომელნიც ნაირსახოვნად იყო გაგრძელებული აბასიდთა, ბიზანტიისა და დასავლეთის ხელოვნებაში.

სამხრეთი პორტალის ყველა კომპოზიცია ერთი ოსტატის შესრულებულია, რელიეფი დაბალია, ხისტად მოხაზული. და მაინც, თავისი იერიითა და ზომით ეს რელიეფები საკმაოდ შთამბეჭდავია. თავიდან, სანამ აშენდებოდა სამხრეთი გალერეა და მისი სვეტები და წყობა დაფარავდა სამხრეთი კარის ყველა რელიეფს, მათი ზემოქმედება უფრო დიდც იქნებოდა. მიუხედავად ადრექრისტიანული თემატიკისა, სტილი უეჭველყოფს, რომ რელიეფები ეკლესიის თანადროულია.

ხახულის პორტალს, რომლის იკონოგრაფიული შინაარსი მოგვიანო რომანული პორტალების მომასწავებელია, გამგრძელებელი არ გამოსჩენია. როგორც ჩანს, ქართველ ოსტატებს ერჩივნათ ხუროთმოძღვრული პლასტიკის ეკლესიის გარე მასებზე დანაწილება, მაშინ როდესაც რომანულ ეკლესიებში ქანდაკება თანდათანობით მორთულ პორტალებსა და აფსიდებზე შეიყურსა.<sup>530</sup>

## 5. გუმბათი

ხახულის ეკლესია ტაო-კლარჯეთისა და მიმდებარე მხარეში საუკეთესოდ შემონახული შუა საუკუნეების ნაგებობაა. განსაკუთრებით კარგ მდგომარეობაში მოაღწია ჩვენამდე გუმბათმა, რომელსაც თავდაპირველი ფორმა აქვს შენარჩუნებული (ტაბ. 205-207).

გუმბათის ყელი გარედან თაღნართ 16 თანაბარ წახნაგადაა დაყოფილი. მათგან რვაში სარკმლებია გაჭრილი, მოთავებული ნახევარწრიული, მდიდრული ჩუქურთმით ორნამენტირებული თაღებითა და განიერი შეწამული წარბებით მათ თავზე. თაღები ემყარება ორმაგ ხეულ სვეტებს სწორკუთხა პლინთებზე, რომელნიც სხვადასხვა კვეთილი ორნამენტებითაა მორთული. ზოგიერთ პლინთზე დატანილია ეკლესიის მშენებლობაზე მომუშავე ქვითხუროთა სახელები.<sup>531</sup>

მდიდრულად ნაჩუქურთმევ კაპიტულებს მცენარეული და გეომეტრიული მოტივები ამკობს. სამხრეთი მხარის ერთ-ერთ კაპიტელზე გამოკვეთილია არწივი, რომელიც კლანჭებით წაქცეულ ხარს ჩაფრენია (ტაბ. 206). ეს თემა ხშირად გვხვდება ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში<sup>532</sup>. ოშკივით, აქაც შეწყვილებულ სპირალურ ღეროებს ორივე

ტრალური შესახვედელის ზემოთ (R. M. Harrison, "Churches and Chapels in Lycia", *Anatolian Studies* 13, 1963, შენიშვნა 109).

<sup>528</sup> J. Saucr, *Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters* II, Freiburg i. B., 1924, გვ. 119, 296, და შემდ. 308 და შემდ. იხ. ასევე: U. Götz, "Die Bilderprogramme der Kirchentüren des 11. und 12. Jahrhunderts", Diss. Tübingen, 1971; M. Frazer, "Church Doors and the Gates of Paradise: Byzantine Bronze Doors in Italy", *DOP* 27, 1973, გვ. 147-162.

<sup>529</sup> C. Mango, *The Art of the Byzantine Empire 312-1453*, Englewood Cliffs, N. J., 1972, გვ. 195.

<sup>530</sup> E. Neubauer, "Untersuchungen zur georgischen und deutschen Portalarchitektur des Mittelalters", *II Symposium international sur l'art géorgien*, Tbilisi, 1977, გვ. 8-9.

<sup>531</sup> იხიონ გამოქვეყნებული აქვს ვ. თაყაიშვილს: *ეკლესიოლოგია*, გვ. 62, ხურ. 34-39.

<sup>532</sup> მარტოოდენ ოშკში იგი ორჯერ გვხვდება: სამხრეთ და დასავლეთ ფასადებზე.



მხარეს ბაზისად ბურთულები აქვს. გუმბათის ყელის ზედა და ქვედა ლაგარდანებს ლილვის მოყვანილობა აქვს. ქვედა სადაა, სამხრეთი მონაკვეთის გამოკლებით, სადაც ღუნტის წნულს ვხედავთ, იშვიათ ნაოსტატარს. ზედა კარნიზი ფოსოსებრია, ზვეთ-ქვეით გრეხილებით.

ამ მხარის ოსტატა მუდმივი სწრაფვა სიახლისაკენ თავს იჩენს გუმბათის ყელის თაღნარის ბაზისებსა და კაპიტელებზედაც, სადაც ერთი ორნამენტული მოტივიც კი არ მეთრდება.

ჩვენი კაპიტელების და, საზოგადოდ, მთლიანობაში ამ ეკლესიის ხუროთმოძღვრული პლასტიკის სტილური თავისებურება, მეტადრე მცენარეული მოტივებისა, ხაზოვანი საწყისის გამოკვეთასა და შუქისა და ჩრდილის დაპირისპირებაში მდგომარეობს. ასე, მაგალითად, ფოთლები და ღეროები არც მოდელირებულია და არც ჩაკვეთილი, როგორც ეს ოშკში გვაქვს. ისინი ბრტყელია, კონტური კი ფონის მიმართ 90°-ითაა ჩათლილი.

სარკმლებსზედა თაღების კოლორიტული ზემოქმედება გაძლიერებულია გუმბათის მოტიქული კრამიტებითაც. ისინი ანტიფიქსებითაა აქცენტირებული.<sup>533</sup> ეკლესიის დანარჩენი ნაწილი ახლად გადახურეს 1970-იან წლებში.

შიგნით გუმბათის ყელი (ტაბ. 198) ცილინდრულია: თავდაპირველად იგი მთლიანად იყო დაფარული მხატვრობით, რომლის ნაწილი კვლავაც შემონახულია, თუნდაც „ელიას ამადლები“ იშვიათი თემის გამოსახულება.<sup>534</sup>

## 6. კარიბჭე

დასავლეთ მკლავს სამხრეთი მხრიდან მიდგმული აქვს 11.30 × 4.25 მ-ის ფართობის კამაროვანი კარიბჭე. მისი სამხრეთი პირი ახდლია 1.70 მ-ის სიგანის სამი თაღით, რომელთა აქეთ-იქით თითო კედლის თაღია (ტაბ. 208). დასავლეთი კედლის თაღში ნახევარწრიული ნიშაა, რომელიც სასანთლე იქნებოდა, რასაც მისი ქვების გაშავებული ზედაპირი და მასზე ნალექი მიგვანიშნებს. თაღებს დაბალი ჯერისებრი ბურჯები ზიდავს. მათი ბაზისების და კაპიტელების წინა პირი გაშვებებულია მცენარეული და გომეტრიული კვეთილობით (ტაბ. 209-210). სამხრეთი კარიბჭის დეკორაციული ზემოქმედება გაზრდილია თაღების თავზე ამოზიდული ორი ღოშის გამოსახულებით.<sup>535</sup> ჩრდილოეთიდან კარიბჭის კამარა ეფუძნებოდა სამ პილასტრსა და მათზე გადაყვანილ თაღებს, რომელნიც ნაწილობრივ ფარავს ქანდაკებებს. პილასტრების კაპიტელები შემკულია სტილიზებული მცენარეული მოტივებით, რომელნიც ენათესავენ დასავლეთი მკლავის კაპიტელებისას, თუმცა ნაკლებად ნაოსტატარია.

კარიბჭის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში ნიშაა (სიგანე 1.30 მ), რომელშიც მოთავსებულია ტლანქად ნაკვეთი რელიეფი ღმრთისმშობლისა ჩვილი ქრისტეთი ხელში. იგი საყდარზეა დაბრძანებული საღვინებლის ქვეშ, აქეთ-იქიდან რაღაც გაურკვეველი ფიგურები ახლავს, აღბათ, ანგელოზები.<sup>536</sup> საზოგადო იერით რელიეფი გვაფიქრებინებს, რომ იგი ზოგიერთი ადრექრისტიანული რელიეფით, მეტადრე სპილოს ძეგლის დიპტიქონებით არის შთაგონებული.<sup>537</sup>

კარიბჭის აღმოსავლეთ მხარეს მიდგმული მქონდა პატარა სამლოცველო (2.15 × 4.00 მ). იგი მთლიანად მოანგრევს 1970-იან წლებში. არც სამხრეთი კარიბჭე და არც პატარა ორატორიუმი მის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არაა გადაბმული ეკლესიასთან, რაც მიგვა-

<sup>533</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 119 და შემდ., სურ. 13.

<sup>534</sup> ელიას ამადლება ხახულის ეკლესიაში მოკლედ განხილული აქვს ნ. ტიერის: "La peinture medievale géorgienne", *Corsi di cultura sull'arte ravennata e bizantina* (1973), გვ. 411-412, სურ. 1.

<sup>535</sup> ამგვარივე ღოშები ტაო-კლარჯეთში მხოლოდ ორჯერ გვხვდება: ტბეთის კათედრალის სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთ ფასადზე (ტაბ. 322) და ოშკის აღმოსავლეთ ფასადზე, საკურთხეულის სარკმლის თავზე (ტაბ. 152).

<sup>536</sup> Winfield, "Sculpture", გვ. 62, სურ. 7.

<sup>537</sup> E. Volbach, *Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*<sup>3</sup>, Mainz, 1976, № 142, 145, 156.



ნიშნებს, რომ ისინი მოგვიანო დანამატებია, იქნებ მშენებლობის დამთავრებიდან ცოტა ხნის მერე შეიქმნა.<sup>538</sup>



**7. ჩრდილოეთი მინაშენი**

ჩრდილოეთ მხარეს დასავლეთ მკლავს, სამხრეთი სტოას გახაწონასწორებლად, მინაშენი ახლავს (11.50 × 4.20 მმ). ეს მოგროძო, ხუთ მონაკვეთად დაყოფილი კამაროვანი დარბაზია. სამხრეთით მისი სადა თაღები პილასტრებზეა დაბჯენილი, ჩრდილოეთით კი – კრონშტაინებზე. ე. თაყაიშვილის მიხედვით, ამ მკრთაღად განათებულ დარბაზში (მას ორად-ორი სარკმელი აქვს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბოლოებში), იატაკს ქვეშ ქვევრები იყო ჩაყრილი<sup>539</sup>. ასეთ რამეს პარეხთას პირველ ეკლესიაშიც ვხვდებით, სადაც ჩრდილოეთი მინაშენის იატაკში დაყოლებულია ორი საღვინე ჭური, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ხახულსა და პარეხთაში ჩრდილოეთ მინაშენში უამის წირვის სამზადისი ხდებოდა. ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ ხახულშიცა და პარეხთაშიც ჩრდილოეთი მინაშენი ეკლესიას ერთადერთი კარით უკავშირდება, რომელიც ორივეგან მინაშენის სამხრეთ-დასავლეთ ბოლოშია. შესაძლოა, ასეთი განლაგება შემთხვევითი არც იყოს და უამის წირვის რიგს ასახავდეს.

**8. დასავლეთი მინაშენი**

დასავლეთი მინაშენის (გარეთა ზომები 14.00 × 7.85 მმ) კედლები არც გადაბმულია და არც შეთანხმებული ეკლესიის დასავლეთ ფასადს. სამშენებლო ტექნიკისა და მასალის მხრივ იგი მთავარი ტაძრის იგივეობრივია. მისი სახურავი მხოლოდ ნახევრამდე სწვდება დასავლეთ ფასადს, იატაკის დონე კი მას ბევრად დაბლა აქვს. მინაშენის ჩაბინდული ინტერიერი მარტოოდენ საში მცირე სარკმლით ნათდება, რომელნიც იმდენ შუქს არ ატარებს, რომ მისი დაწვრილებით დათვალიერება ხერხდებოდეს. წყლისა და ნანგრევთა გროვის გამო ვერც მისი ზუსტი აზომვა ხერხდება. თავდაპირველად მასში შესვლა ერთადერთი კარით შეიძლებოდა დასავლეთი მკლავიდან – ახლა ის ამოქოლილია. დასავლეთი მინაშენის დამატებას უნდა მოეთხოვა სამხრეთი სტოას ჯვრისებრ ბურჯებზე (მათ არა აქვთ ჩუქურთმიანი ბაზის-სვეტისტაგები) დაყრდნობილი კიდევ ორი თაღით დაგრძელება. 1917 წლამდე ცოტა ხნით ადრე სტოა მენეთად გადააქციეს<sup>540</sup>.

**9. მცირე ეკლესიები და სამლოცველოები ზღუდის შიგნით**

მთავარი ეკლესიის სიახლოვეს, მონასტრის ზღუდის შიგნით განლაგებულია ოთხი მცირე დარბაზული ეკლესია.<sup>541</sup> ორი მათგანი მთლიანადაა განადგურებული, თუმც მთაწახე დარჩენილი საფუძვლებით ხერხდება მათი გეგმის აზომვა. ერთი მათგანი მონასტრის ზღუდის დასავლეთით მდებარეობდა, ზღუდის სამხრეთ კედელზე მიბჯენილი (სურ. D); მეორე მთავარი ტაძრის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, შემადლებულზე იყო აღმართული.

მესამე სამლოცველო (გარედან 7.31 × 4.71 მმ) ეკლესიის სამხრეთით, ხუთიოდ მეტრშია აშენებული. ე. თაყაიშვილის აქ ყოფნაში, 1917 წელს, სუფთად თლილი, დაკეთხვილი


<sup>538</sup> ეს ვარაუდი ემყარება ეკლესიის სხვა ნაწილებთან სამშენებლო თვალსაზრისით მსგავსებასა და გაღერვის ბურჯთა ორნამენტაციის სტილურ ნიშნებს, რომელნიც ენათესავება გუმბათის ეკლესიის კაპიტელთა ორნამენტებისას. ე. თაყაიშვილი (*ექსპედიცია*, გვ. 61) გაღერვის თარიღად, რაიმე ახსნა-განმარტების გარეშე, XIV საუკუნეს ამბობს.

<sup>539</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 61.

<sup>540</sup> ამას ამტკიცებს დ. ერმაკოვის ფოტოსურათი (ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 61, ტაბ. 101 ზემოთ), რომელზედაც თაღები ღიაა.

<sup>541</sup> ე. თაყაიშვილი (*ექსპედიცია*, გვ. 66) ხაუბრობს მეხუთე ეკლესიაზეც, რომლის კვალს მე ვერ მივაგენი.





50. სამლოცველო, ექსტერიერი, დასავლეთი კარი, ტიმპანი

ქვევით ნაგები ეს მშენებელი სამლოცველო კვლავაც შედარებით კარგად იყო დაცული და მისი ღია დასავლეთი კარიბჭეც ჯერ მთელი იყო.<sup>542</sup> ამ კარიბჭის ნაწილები ჯერაც არსებობდა 1975 წელს, როდესაც ხახული მესამედ მოვიწახულები (ტაბ. 211). სამწუხაროდ, 1981 წელს კარიბჭე მთლიანად, თავისი დორფინებითა და ქვის იატაკითურთ გამქრალიყო. დაზიანებული აღმოჩნდა კარის წითხლები, ხოლო დასავლეთი კარის ღამაში ტიმპანი კი – დაკარგული. საბედნიეროდ, წინა ჩასვლაზე შევისწავლე ეს ტიმპანი, მთლიანად დაფარული ქვაზე კვეთილი ჯვრით, რომლის საფუძვლიდან ამოიზრდებოდა შეფოთილი რტოები და სიმეტრიულად ავსებდა სივრცეს მის აქეთ-იქით (სურ. 50). პაწია რკალი, რაზედაცაა აღმართული ჯვარი, შეიძლება გოლგოთის მთაზე მიჩიშნებად მივიჩნიოთ, შესაბამისად კი, თვით ჯვარი – ცხოვრების კოსმიურ ხედ.

სამლოცველოს აღმოსავლეთი ფასადი (ტაბ. 212) ახლაც კარგადაა დაცული. კიდევებზე მას სამკუთხა შედრმავებული ნიშები აქვს, რომელთა სიღრმეში, წრომის ტაძრის აღმოსავლეთ ნიშებივით,<sup>543</sup> თითო სვეტია ჩადგმული. აღმოსავლეთი ფასადის შუაგულში ერთადერთი სარკმელია, ქვემოთ გადაკვანძული ორი გრეხილი პროფილით შექმნილ კვეთილ ჩარჩოში მოქცეული. ზემოთ განიერი სარკმლის წარბია, კიდევებზე დახვეწილ კედლის სვეტებზეა დაბჯენილი.

ჩვენ არ გაგვაჩნია რაიმე წერილობითი საბუთი სამლოცველოს აშენების თარიღის შესახებ. ე. თაყაიშვილი ახსნა-განმარტების გარეშე ამტკიცებს, იგი დავით I კურაპალატმა 976-981 წლებს შუა ააშენებინაო.<sup>544</sup> ჩემი დაკვირვებით, რომელიც უპირატესად შენობის აღმოსავლეთ ფასადს ემყარება, – კერძოდ, მის დახვეწილ დადარულ კონქებსა და მათ 'ხიგ'ხაგისებრ ნაპირებს და ერთადერთი აღმოსავლეთი სარკმლის ორნამენტულ სამკაულს – შეიძლება დავასკვნათ, რომ იგი ტაძარზე ცოტათი გვიან უნდა აეშენებინათ. ამას გარდა, მისი ერთადერთი აღმოსავლეთი სარკმელი, მეტადრე კი კაპიტელის მცენარეული მოტივი, ეკლესიის დასავლეთი ფასადის სარკმლის წარბის მსგავსი, მაფიქრებინებს, რომ იგი X საუკუნის დამლევისა უნდა იყოს.

მეორე მხრივ, სამლოცველოს ბჭე, გადაუბმელი მის დასავლეთ კედელს, უთუოდ მოგვიანო დანამატია. კარიბჭის დასავლეთი ბურჯების ოთხნაწილედ სვეტთა კონის ბაზისებსა და კაპიტელებზე მოხმარებული მცენარეული მოტივების სტილი უთუოდ მოწმობაა ისტატიის მცდელობისა, მიაღწიოს დეკორაციულ ერთიანობას მთავარი ტაძრის სამხრეთ

<sup>542</sup> ექსპედიცია, გვ. 66.

<sup>543</sup> ეს მსგავსება შენიშნული აქვს ე. თაყაიშვილსაც (ექსპედიცია, გვ. 66, ტაბ. 107 მარცხნივ).

<sup>544</sup> ექსპედიცია, გვ. 66. ე. თაყაიშვილის ეს დებულება მოულოდნელია, რადგან დავით I არა 981, არამედ 881 წელს გარდაიცვალა.



ფასადთან, უფრო მეტად მის სამხრეთ კარიბჭესთან.<sup>545</sup> ეს მიღწეულია ეკლესიის კარიბჭის კაპიტელებისა და ბაზისების ნახატიდან და სტილის მიხედვით, კიდევ მეტად კი ნახოვანი კვეთითა და ორნამენტისა და ფონის მჭიდრო ნათესაობით. კარიბჭის აღმოსავლეთი პილასტრები, ოთხი ტანწვრილი კედლის სვეტით შედგენილი, ასევე უკავშირდებიან, რომ კარიბჭე მართლაც მოგვიანო დახამატია, იქნებ სულაც XIII საუკუნის ბრუნავით დასრულებულია.


**ა. ეკლესია მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთით**

ოთხი სამლოცველოსაგან უკანასკნელი და უდიდესი ეკლესიის ჩრდილოეთით, მისგან ხუთი მეტრის დაცილებით დგას. ესაა კამაროვანი დარბაზული ეკლესია სამი აფსიდით მის აღმოსავლეთ ბოლოში. მისი კედლები გულდაგულ დაკუთხვილი, გლუვზედაპირიანი ქვებითაა ნაგები. შიდა და გარე მოპირკეთება თითქმის მთლიანადაა დაკარგული და დარჩენილია მხოლოდ დუღაბის სქელი გული. კამარა ჩამოქცეულია, გამქრალია აფსიდის სარკმლის შიდა მოპირკეთება. სამივე აფსიდის სარკმელთა შიდა პირი და კონქების ნაშთები ფაქიზად თლილი ქვებითაა გამოყვანილი. დასავლეთი კარის ქვემოთ ხივრცვა, რომელიც, ე. თაყაიშვილის აზრით, ბერთა საძვალე იქნებოდა.<sup>546</sup>


**10. ორი ეკლესია სავანის ბარეთ**

მონასტრის ზღუდის გარეთ შევიხწავლე ორი კამაროვანი ვალნავიანი ეკლესია. ერთი მათგანი მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს, 100 მ-ის დაშორებით, ხახულის წყლის მარჯვენა მხარეს. მისი გარეთა ზომები 6.20 × 4.05 მ-ია (სურ. 51). მას ერთადერთი კარი აქვს ჩრდილოეთი მხრიდან. მის ზღუდარზე (1.95 × 0.87 მ) ამოკვეთილი მრგვლოვანი წარწერა არ შეიცავს რაიმე მათარიღებელ მონაცემებს.<sup>547</sup>

მეორე ნაგებობა მომცრო სამლოცველოა. იგი კლდოვან მთაზე დგას, რომელიც მთელს ხეობას გადაჰყურებს, დაახლოებით ორი კილომეტრის მანძილზე კათედრალის დასავლეთით. კლდეზე 3.00 მ-ის სიმაღლის სუბსტრაქციაა ამოყვანილი სწორკუთხა ბაქნისათვის, რომელზედაც სამსაფეხურიან სტილობატზე სამლოცველოა აღმართული. სამლოც-



51. მეორე ეკლესია მონასტრის ეზოს სამხრეთით, გეგმა



52. სამლოცველო მონასტრის ეზოს დასავლეთით, გეგმა

<sup>545</sup> შეადარე ტაბ. 107 მარჯვნივ (ექსპედიცია) სამხრეთი კარიბჭის ბაზისებსა და კაპიტელებს ჩვენს ტაბ. 209-210-ზე.

<sup>546</sup> ექსპედიცია, გვ. 66.

<sup>547</sup> ექსპედიცია, გვ. 67.



ველოს გარე პერანგი, ასევე მისი კამარაც, სწორ რიგებად დაწყობილი, ველურად და მუშავებული ქვიშაქვის ბლოკებით იყო ნაგები (ტაბ. 213, სურ. 52). მისი 1.75 სიღრმისა და 2.10 მ-ის სიგანის აფსიდში ერთი სარკმელი იყო და ორი გვერდითი სწორკუთხა წიშა – ეს მიღებული გამართულობაა ამ მხარის ერთნაიანი, კამაროვანი სამლოცველოებისა. ერთადერთი კარი მას, წინააღმდეგ ე. თაყაიშვილის მტკიცებისა, დასაველეთით აქვს და არა სამხრეთით. იგი იხსენიებს კიდევ ორი ეკლესიის ნაშთს მონასტრის აღმოსავლეთით, რომელთა კვალი მე ვერ ვნახე.

## 11. ლიტერატურული ცნობები ხახულის მონასტრის შესახებ

ხახულის მონასტერი მთელს საქართველოში განათლებისა და მწერლობის ერთი უთვალსაზრისო კერა იყო. სწორედ აქ თარგმნა X-XI საუკუნეებში იოვანე ხახულელმა კირილე ალექსანდრიელის სწავლანი<sup>548</sup> და თებერვლის თვის წმინდანთა საკითხავები.<sup>549</sup> აქვე იღვაწა დიდად განსწავლულმა, ფილოსოფიას კარგად დაუფლებულმა პირმა ბასილიმ, ბაგრატ III-ის (975-1014) ძემ. მისი წვლილი პოეზიისა და ჰიმნოგრაფიის რეფორმა გახლავთ.<sup>550</sup> ხახულში მოღვაწეთაგან გამოირჩევიან ასევე დავით ტბელი, რომელმაც გადახუსხა წმ. იოანე ოქროპირის „თარგმანებანი“,<sup>551</sup> გრიგოლ ხახულელი, ოქტომბერ-ნოემბრის საკითხავთა გადამწერი,<sup>552</sup> და სახელგანთქმული წმ. გიორგი ათონელი. იერუსალიმში დაცული ხელნაწერი (№ 2) მიგვითითებს ხახულისა და ორონტის ანტიოქიის მიდამოების კალიპოსის ქართული მონასტრის მწიგნობართა მჭიდრო ურთიერთობაზე.<sup>553</sup> მიუხედავად ხახულში გაჩაღებული ფართო საგანმანათლებლო და სამწერლობო მოღვაწეობისა, არ შემოგვრჩენია სემინარიის, სკრიპტორიუმის, ბერების საცხოვრებელთა თუ სხვა ნაგებობათა კვალი. როგორც ეტყობა, მონასტერი XVI საუკუნის შუა წლებამდე მოქმედი იყო.<sup>554</sup> იქნებ ყველაზე ცხოველი დანატოვარი ხახულის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ღმრთისმშობლის მონუმენტური ხატი (ტაბ. 214-215).<sup>555</sup>

<sup>548</sup> R. P. Blake, "Catalogue des manuscrits géorgiens de la bibliothèque patriarchale grecque à Jerusalem", *ROC* 23, 1922-23, № 151.

<sup>549</sup> იქვე, № 35.

<sup>550</sup> ინგოროყვა, *გიორგი მერჩულე*, გვ. 658-659, 661-662.

<sup>551</sup> Blake, დასახ. ნაშრ., № 32.

<sup>552</sup> იქვე, № 54.

<sup>553</sup> Djobadze, *Materials*, გვ. 97-100; Blake, დასახ. ნაშრ., № 2 გვ. 362-ზე. ხახულში სამწერლობო მოღვაწეობის თაობაზე იხ.: ლ. მენაბდე, *კერები I*, გვ. 454-459.

<sup>554</sup> ხახულის მონასტერი უკანასკნელად იხსენიება 1556 წელს ხელნაწერში, რომელიც ახლა თბილისშია, ხელნაწერთა ინსტიტუტში (S კოლექცია, № 252).

<sup>555</sup> W. Djobadze-Zizichwili, "El icono y los esmaltes de Jajuli", *Archivo Español de Arte*, № 93, 1951, გვ. 11-33, № 97, 1952, გვ. 25-51, სადაც ხახულის ხატის უამრავი ღორფინცაა მოტანილი.





## ტაოს ორი ბაზილიკური ეკლესია

### შესავალი

მეორე პერიოდის სივრცეზე ტაო-კლარჯეთში აგებული სამრევლო, საეპისკოპოსო და სამონასტრო ეკლესიები თითქმის ერთიანად გუმბათიანი ტიპისაა. ორი გამონაკლისია ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის სამნავიანი ბაზილიკები, რომელნიც თავისი ზომების სიდიადით, აღნაგობის სირთულითა და სამშენებლო ხელოვნების სინატიფით ჯაბნის ამ მხარის ყველა მანამდელსა თუ მერმინდელ ბაზილიკურ ეკლესიას და ამიტომაც, თანადროულ ცენტრულ ეკლესიებთან უნდა იქნეს გათანაბრებული.

### C. ოთხთა ეკლესიის მონასტერი

ოთხთა ეკლესიის მონასტერი (მას აგრეთვე სიტყვა-სიტყვით თურქული თარგმანით „დღორთ კილისე“-დ იცნობენ) მდებარეობს ცხოველხატულ ტყიან მთაზე, ასე, რვა კილომეტრის დაშორებით დასახლება დორთ კილისესგან, რომელიც მდ. ჭოროხის მარცხენა ნაპირზეა გადაჭიმული, მის შესაკადთან, დორთ კილისესთან შესართავის სიახლოვეს.

მონასტერი განთავსებულია საგანგებოდ მოსწორებულ, მაღალ 1350 მ-ის სიმაღლის მთის ფერდობში შეჭრილ სამკუთხა ბაქანზე. ზუსტად დორთ კილისეს დეღის მარჯვენა მხარეს მისი ქანი გამოშიშვლებულია. საუნიდან ჩრდილოეთით ორ კილომეტრში იწყება პარხლისკენ მიმავალი ბილიკი, რომელიც საძოვრებს გადაივლის და სულისშემძვრელი გადასახედებით ცნობილი გუნ-გერმესის უღელტეხილისკენ მიემართება.


მონასტერი გარშემორტყმულია მსხლის, კომშის, შინდის, თუთისა და კაკლის ძველი ბაღებით. თავის დროზე მათი ნაყოფი ბერების კვების გვარიანი წილი უნდა ყოფილიყო, რადგან ამ ხეებს ამ მხარის თითქმის ყველა სავანეში ნახავთ. მონასტერი რამდენიმე შენობისგან შედგება. აქაა: დიდებული ბაზილიკა, ორსართულიანი სამარხი ეგვიპტური მის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სატრაპეზო მისგან დასავლეთით, ორნავიანი დარბაზი ჩრდილო-დასავლეთით, რომელიც სემინარია და სკრიპტორიუმი იქნებოდა. მონასტრის დასავლეთით, 150-ოდე მეტრის დაცილებით, მცირე სამლოცველოსა და ორსართულიანი კამაროვანი ნაგებობის ნაშთებია, რომელნიც, ე. თაყაიშვილის თანახმად, ბერთა კრებულის სამყოფელი იყო.

### 1. მთავარი ბაზილიკა

მონასტრის უთვალსაჩინოესი ნაგებობა, სამნავიანი ბაზილიკა (ტაბ. 216, სურ. 53), საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზომისა (გარეთა სიგრძე 28.46 მ, სიგანე 18.60 მ, სიმაღლე 22.07 მ) არის და ნატიფი ხელობისა.

მას სამი შესასვლელი აქვს: თითო – ჩრდილოეთითა და სამხრეთით (სიმაღლე 3.74 მ, სიგანე – 1.87 მ.) და ერთიც – დასავლეთით. ეკლესიის გარე პერანგისთვის ნახმარია ერთნაირად სუფთად გათლილი ტუფის ქვები, იშვიათი სიზუსტით დაკუთხვილი და სწორ რიგებად ისეთი სიზუსტით დალაგებული, რომ მათ ნაპირებს შორის ადვილიც კი არ რჩება. იგივე მასაღა, ოღონდ ტლანქად ნათალი, გამოყენებულია შიდა წყობისთვისაც, სადაც მას აგური (0.50 × 0.50 × 0.07 მ, 0.34 × 0.34 × 0.09 მ) და ზოგჯერ რიყის ქვებიც





53. მონასტერი, გეგმა

ენაცვლება. კედლის გული შედგენილია ტუფის ერთგვაროვანი ხსნართ აგურის ნატეხებისა და ხრეშის მინარევებით. ყველა პილასტრი სუფთად თლილი ქვებისაა.

ეკლესია საკმაოდ კარგადაა დაცული, სამხრეთი და ჩრდილოეთი გარე კედლების გამოკლებით, რომელთა დიდი ფართობები შეეწირა საშენი მასალის მრავალგზის მოპოვებას. მოვლია ციკაბო სახურავებიც, გარდა 0.02 მ-ის სისქის კრამიტებისა, რომელთაგან ერთიც არაა დარჩენილი და ზომებსაც ვერ დაადგენ ზუსტად.


ეკლესიის ორსაფეხურიანი **სეპირკველი** ნაგებია დაკუთხვილი, სუფთად თლილი ქვებით (სიმაღლე და სიგანე 0.19 მ), მისი სტურეობატი და სტილობატი მხოლოდ აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან ჩანს, რადგან სამხრეთი კედელი და, ნაწილობრივ, დასავლეთი კედელიც ორ მეტრამდე ნაშალითაა დაფარული. გარეთა კედლები ერთიანადაა დანაწევრებული 0.50 მ-ის სიგანის პილასტრებზე გადაყვანილი კამაროვანი თუ დეკორაციული თაღებით.<sup>556</sup> სართავი თაღების სიგანე უკვლელად 1.85 მ-ია; გამოხაკლისია 1.87 მ-ის სიგანისა და 3.75 მ-ის სიმაღლის კარების მომცველი თაღები, რომელთა სიგანე 2.28 მ-დია გაზრდილი, თუმცა სიმაღლე 9.20 მ-ის დონეზე რჩება.

<sup>556</sup> გარდა მიმდებარე კუთხის პილასტრებისა, რომელთა სიგანე 0,25 სმ-ით მეტია, ე. ი. 0,75 სმ-ია.



**a. სამხრეთი ნაპი**

ქვის მძარცველთა მეცადინეობით, ეკლესიის სამხრეთ მხარეს (ტაბ. 217, სურ./54) პერანგის დიდი ნაწილი ჩამოცლილია. დარჩენილი ნაწილი გვაფიქრებინებს, რომ სამხრეთი და ჩრდილოეთი ფასადები ერთნაირად იყო აგებული: ორივეზე კედლის ააღმკრეპა მათში ორ სართულად გაჭრილი, 1.05 მ-ის სიმაღლის, თაღოვანი შიგნითკენ გაფართოებული სარკმლებით (გარეთა სიგანე 0.28, შიდა – 0.95 მ); ზედა მწკრივში ხუთი სარკმელია, ქვედაში – შვიდი. ისინი ვერ მოუწყობოდა იქ, სადაც შიგნით თაღების მზიდი კრონშტაინები დატანებული. კედლის სისქე 1.03 მ-ია.



54. ეკლესია, სამხრეთი ფასადი

სამხრეთი ნაპის სარკმლებს შვერილი, ომეგას ფორმის, პორიზონტალურად გაკეცილი წარბები აქვს, გვერდებზე პილასტრებს მიბჯენილი. შუა ნაპის სარკმლების პროფილები თითქმის მთლიანად განძარცვულია. ორგან ვიპოვე ნახევარწრიული პროფილების ფრაგმენტები, შემკული წრეების წნულითა და ორმაგი ღუნტით, რაც მიგვანიშნებს, რომ აქ ისეთივე მორთულობა იყო, როგორც ჩრდილოეთ ფასადზე. აქ არ უნდა გამეორებულიყო ჩრდილოეთი ფასადის სარკმელთა მეტისმეტად გაწედილი გადანაკეცები (ტაბ. 220-221). მათი მოუხერხებელი განლაგება და მეტად დიდი ზომა გვაფიქრებინებს, რომ ეს მოგვიანო დანამატი.



### ბ. ჩრდილოეთი ნაპი

უკეთ შერჩენილ ჩრდილოეთ ფასადზე (ტაბ. 219) ქვედა რიგების სარკმლებს მონოლითური თალები ახლავს, გამშვენებული რადიალური ღარებით, ზედ გადაწვეული მარცხით, ორმაგ ლენტთან გადაბმული პარალელური წრეებით და ბატიყელათი. ზედა რიგის სარკმლები (ტაბ. 220-221) შემკულია სხვადასხვა მცენარეული და გეომეტრიული სახეებით, მაგალითად, ექვსფურცელა ვარდულებით, მათ შორის ვაზის მტევნებითურთ, განახევრებული S-ის ელორტებით, ორლენტოვანი წნულით, აქეთ-იქით ტოლმკლავიანი განედლებული ჯვრებითურთ, თევზისფხური სახითა და გადაწული კვადრატებით.

ჩრდილოეთი ფასადის კაპიტელების უმეტესობა მორთულია ორ-და სამმაგი ნაჭდევით, ორფა გრეხილით, რომლებით, მაკრატელა და კბილანა სახეებით, მაშინ როდესაც მათი შესაბამისი შერჩენილი სამხრეთი ფასადის კაპიტელები სადაა. ასე რომ, დეკორაციული მახვილი აქ, ჩვეულებისამებრ, სამხრეთით კი არ ყოფილა, არამედ ჩრდილოეთით. ეს გვიჩვენებს, რომ ოსტატი იძულებული იყო გადაწყვეტის მოძიებისას უფრო მეტად ადგილის ვითარებისთვის გაეწია ანგარიში, ვიდრე ტრადიციისთვის. გასაკვირველი კია, რომ პარხლის ეკლესიაში, ოთხთა ეკლესიის ზუსტ ასლში, დეკორაციულად ჩრდილოეთი კედელია გამახვილებული და არა მზით განახიხებულ სამხრეთი ფასადი.

### გ. შუა ნაპი

შუა ნაპი და მისი ციცაბო სახურავი გვერდითების თავზეა ამოწვდილი, კედლების ზედაპირის ქვედა ნაწილი დანაწევრებულია გრეხილებით შექმნილი, ორსაფეხურიანი ჩაწეული თალების უწყვეტი რიგით (ტაბ. 217-218, სურ. 54). ისინი ემყარება შეწყვილებულ სვეტებს, მოთავებულს წყვილი ბურთულებითა და პროფილირებული აბაკით - X საუკუნის მეორე ნახევარში ამ მხარეში ეს საყოველთაოდ მიღებული დეკორაციული ელემენტია (მაგალითად, ოშკი, ხახული). ყველა შემორჩენილი პლინთი სადაა. როგორც სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ მხარეზე ამ სართავი თალების სიმაღლე მუდმივ 2.80 მ-ია. მათი სიგანე და სარკმლების განთავსება საკმარისად ცვალებადია (1.20 მ-დან 1.70 მ-მდე), მაშინ როდესაც პარხლის ეკლესიის შესაბამის ადგილებზე თალების სიგანე უცვლელია, ერთი და იგივე, როგორც ეს უნდა იყოს კიდევაც. ეს შეუთანხმებლობაც იმის დამადასტურებელია, რომ ოთხთა ეკლესიაში თაღნარი ეკლესიის დასრულების შემდეგ პარხლის წაბაძვითაა მიმატებული. მეორე მხრივ, სარკმლების განთავსება ნაწილობრივ აიხსნება კამარებისა და თალების განლაგებითა და ეკლესიისთვის შუქის რაც შეიძლება მეტი რაოდენობით მიწოდების სურვილით. აღსანიშნავია, რომ შუა ნავის სამხრეთი და ჩრდილოეთი სარკმლების აღმოსავლეთი წყვილი კედელში 90°-ით კი არაა ჩატრილი, არამედ აღმოსავლეთისკენაა გადახრილი - ეს ოსტატის აშკარა მცდელობაა, გაზარდოს აფსიდში შუქის რაოდენობა და ამით შემატოს დიდი ხანის ეკლესიისა და, პირველ ყოვლისა, საკურთხეველის შიდა სივრცეს. ამგვარადვეა გადაწყვეტილი კიდურა დასავლეთი სარკმლებიც, რომელთა წირთხლები იშლება დასავლეთისკენ და უმატებს შუქს დასავლეთ პატრონიკეს. შუა ნავის სარკმელთა თალები, რომელთაც, სიშორის გამო, ახლოდან ვერ დაათვალიერებ, სრულებით შეუმკობელია.

უნდა აღინიშნოს, რომ ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებში გრეხილი შეწყვილებული სვეტები, რომლებიც X საუკუნის შუახანიდან ჩვეულებრივი ხდება, პირველად გუმბათის ყელზე გამოჩნდა (მაგალითად, ოშკი, ხახული) და მერედა გადაინაცვლა თანდათანობით ტაძართა ფასადებზეც. შეწყვილებული სვეტები ყველგან კედელსაა გადაბმული. ოთხთა ეკლესიის შემთხვევაში კი (ტაბ. 217) სვეტები მთლიან ქვაშია გამოკვეთილი, რომელიც გადაბმული კი არა, უბრალოდ მიბჯენილია გლუვად დამუშავებულ კედელს. ეს დამატებითი დასტურია იმისა, რომ ბაზილიკის სიმაღლე გაზარდეს 978 წლის შემდეგ, დავით კურაპალატის ზეობაში. ამ დასკვნას კიდევ ორი გარემოება ემხრობა: 1. შუა ნავის სარკმელთა რაფები თითქმის გვერდითი ნაყების სახურავთა სიმაღლეზეა მოქცეული, რაც



მიგვანიშნებს, რომ ეკლესიის დასრულების შემდეგ აწეულ იქნა გვერდითი ნაგებობის სახურავები. 2. ქრონოლოგიურად ოთხთა ეკლესიის ორ სამშენებლო პერიოდს შუბ მოქცეული ორი თვალსაჩინო ტაძრის, პარხლისა და ოშკის, შუა ნავის ყველა მონოლითური იმპოსტი მორთულია ასტრაგალითა და თაროთი მის თავზე. აი ოთხთა ეკლესიის ორგვარი იმპოსტებია მოხმარებული. ერთი რიგისანი, ზუსტად ისეთივე, როგორც პარხლისა და ოშკში, აგვირგვინებს შუა ნავის დასაფეხუროვნებელი თაღების მზიდავ კედლის ბოძებს. მეორენაირი, სადა იმპოსტი შუა ნავის ქვედა დონეზეა მოხმარებული, მისი ზუსტი პარალელი კი ათი წლით ადრეულ ხანციის ტაძარში იძებნება.

სამხრეთისა და ჩრდილოეთი კედლების სართავი თაღები გამოგრძელებულია აღმოსავლეთითაცა და დასავლეთითაც, სადაც კედლები შეიდ-შვიდი საფეხუროვანი სართავი თაღითაა დანაწევრებული. აღმოსავლეთ ფასადზე თაღების სიგანე უმნიშვნელოდ იცვლება (1.59 მ-დან 1.64 მ-მდე), მხოლოდ შუათანაა 1.79 მ-ის სიგანის. ყველაზე გასაკვირი აქ გვერდითი ნაგებობის თავზე მკვეთრად აზიდული შუა ნავის ცენტრისკენ მათი სიმაღლის თანდათანობითი მატებაა. ზოგიერთი მეცნიერი გარე კედლის ვერტიკალურობის ასეთ ხაზგასმას შუა ევროპის რომანულ ტაძართათვის მაგალითის მიმცემად მიიჩნევს.<sup>557</sup>

#### d. აღმოსავლეთი ფასადი

აღმოსავლეთ ფასადს (ტაბ. 222, სურ. 55) II თაღოვანი და სამი მრგვალი სარკმელი აცხოვლებს. ქვედა ნაწილში ოთხი სარკმელი პასტოფორიუმებს ანათებს, იმავე დონეზე კიდევ ორი დამატებითი კი – ოვალურ სადგომებს პასტოფორიუმების ზევით. ზედა ნაწილის ექვსივე სარკმელი მორთულია შვერილი პორიზონტალურქუსლებიანი ნახევარწრიული წარბებით. სარკმლის თაღოვან თავებსა და წარბებს შორის საღებავით რადიალური ღურჯი და წითელი ზოლებია დატანილი. ოთხი ზედა სარკმელი შუქს პასტოფორიუმებისზედა ოთახებს აწვდის. მათი პაწია თავსართები შემკულია უხეშად კვეთილი ნაირგვარი ფოთლოვანი მოსართავებითა და გეომეტრიული სახეებით, რომელთაც გადაწნული ღენტები ქმნის. აფსიდში გაჭრილი შუალა სარკმელი (ტაბ. 223) ზომით სხვებზე დიდია (სიმაღლე 2.16 მ, სიგანე 1.08 მ). უცნაურია, რომ მას არა აქვს პროფილირებული მხრები და ის უხერხულად ადგება მომფარველელ პილასტრებს. მის ასწვრივ მდებარე დეკორაციული თაღის ზედაპირზე მხოლოდ და მხოლოდ გადაჭდობილი წრეების მარტივი მწკრივია, რომელნიც წყვილი ღენტითაა შექმნილი – ეს მოტივი გაბატონებულია ბაზილიკის გეომეტრიულ კვეთილობაში. სამწუხაროდ, ვერ გამოვიკვლიე ფრონტონის სამი წრიული სარკმელი, რომელნიც ტაძრის ინტერიერის კი არა, ძნელბედობის ვამს თავდამსხმელთაგან ძვირფასი ნივთების შესანახად მოწყობილი სამალავის გასანათებლადაა დაყოფილი.


ზედ ფრონტონის კედლთან მეწამულ წრეში ღურჯი მაღტურს ჯვარია (ტაბ. 239). ამ რგოლის ქვემოთ ერთსტრიქონიანი მრგვლოვანი წარწერაა დავით კურაპალატის ხსენებით. ის გვიმოწმებს, რომ წარწერა 978 წელს დავითის გაკურაპალატებასა და 1001 წელს მის გარდაცვალებას შორისაა შესრულებული.<sup>558</sup>

უჩვეულოა ორი ხაზი, რომელიც კუთხით ეშვება შუა თაღის წვერიდან შუა ნავის კედლების თაღნართა სიმაღლემდე (ტაბ. 222). რაკილა მასვე იმავე ადგილას ვხედავთ დასავლეთ ფასადზეც (ტაბ. 224), საფიქრებელია, რომ თავიდან შუა ნავი გვარიანად დაბალი იყო, სახურავი კი ნაკლებად დამრეცი. ესეცა და სხვა გარემოებანიც, რომელთა შესახებ ქვემოთ ვისაუბრებთ, ასევე ფრონტონის წარწერა, აჩვენებს, რომ საბოლოო სახე ტაძარმა 978 წლის შერე მიიღო. ამ თარიღზე ცოტა გვიან შუა ნავი 4.00 მ-ზე უფრო მეტად აამაღლეს, გვერდითა ნაგებობი – დაახლოებით 2.20 მ-ით. თანადროულად მიემატა სიმაღლე შუა

<sup>557</sup> ამასთან დაკავშირებით იხ.: H. Sedlmayr "Östliche Romanik", გვ. 64-67; E. Neubauer, "Zu den Beziehungen zwischen der kaukasischen mittelalterlichen Baukunst und der mitteleuropäischen Romanic", *Georgica* 6, 1983, გვ. 74-78.

<sup>558</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 17. წარწერების შესახებ იხ. ქვემოთ, სურ. 59.





55. ეკლესია, აღმოსავლეთ ფასადი

ნავისა და ორივე გვერდითი ნავის თაღნარებსაც, ჩვენს ფოტოსურათზე (ტაბ. 224) ნაჩვენებია, როგორ კვეთს და ჭრის გვერდითი ნავეების თაღები აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფასადებზე სახურავის ხაზს. ყველა მონაცემი გვეუბნება, რომ 978 წლის ახლო ხანებში გადაუწყვეტიათ ეკლესიის სიმაღლის მომატება და ეკლესიის მასათა მძაფრი შესწრაფვის ხაზგასმა. იგივე ტენდენცია იხენს თავს პარხლის მიახლოებით თანადროულ ბაზილიკაშიც, ხოლო გარკვეულ ზომებზე – თშკისა და იშხნის ცენტრული გეგმის ეკლესიებშიც, სადაც ეს მიზანი თვალისთვის კედლის თაღების სიმაღლის გაზრდითაა მიღწეული. საგულისხმოა ისიც, რომ სომეხ ქალკედონიტთათვის ტაო-კლარჯეთის აღმოსავლეთ პროვინციებში აშენებულ ქართულ ეკლესიებსა (ჭალა, ურთა) და თვით საკუთრივ სომხურ ტაძრებშიც (ახისი, საჩაინი, პადბატი) საწინააღმდეგო ტენდენცია შეიმჩნევა.

### e. დასავლეთი ფასადი

დასავლეთი ფასადი, აღმოსავლეთის მსგავსად, შვიდი ზემსწრაფი თაღითაა დანაწევრებული, რომელთა სიმაღლე შუაგულისაკენ იზრდება (ტაბ. 224). სამაგიეროდ, სარკმლების რაოდენობა ნაკლებია, მათი განთავსება კი – განსხვავებული. ქვედა დონეზე აქ ოთხი კი არა, ექვსი სარკმელია. შუა, ყველაზე დიდი, შესაბამის აღმოსავლეთისაზე ბევრად მაღლაა მოთავსებული, ფრონტონში სამის ნაცვლად მხოლოდ ერთი მრგვალი სარკ-



მელია, მკვენარეული მსტივით მორთულ ხარჩოში (ტაბ. 225). ჩრდილოეთიდან მესამე თაღში მოწყობილია პატრონიკუზე (საქაღებოში) შემავალი კარი. მის ნაწილობრივ შერჩენილ ზღუდარზე ნაკლული ქართული წარწერაა (იხ. ქვემოთ). ეს კარი მეორე სამშენებლო პერიოდში უნდა იყოს გაჩენილი. თავისთავად ცხადია, მაშინდელი დასავლეთი ფრონტონის სარკმელიც, რასაც ემხრობა სარკმლის წრიული ხარჩოს სტილი, აგებულია და ნატიფი ხელობა.

დასავლეთი ფასადის სარკმლები მოკლებულია მორთულობას, რადგან მიმდებარე ნაგებობა ჩრდილში აქცევს მის დიდ ნაწილს. ამიტომაც დიდი შუა სარკმელი, აქცენტირებული სადა შვერილი წარბით, საგრძნობლად მაღალია (მიახლოებით 4.30 მ), ვიდრე შესაბამისი ღიობი აღმოსავლეთ ფასადზე.

## 2. ეკლესიის ინტერიერი

### ა. შუა ნაწი

შუა და გვერდითი ნაგები ხუთ მონაკვეთადაა დაყოფილი ტოლმკლავა ჯერის მოყვანილობის ბურჯების ოთხი წყვილით (სურ. 35). ეს ბურჯები ერთი ზომისაა (სიგრძე 1.65 მ, ყოველი მკლავის სიგანე 0.53 მ), გარდა აღმოსავლეთი წყვილისა, რომელიც სხვებზე 1.90 მ-ით განიერია. ყველა მათგანს პროფილირებული ბაზისები აქვს და შემტკიცებულია 0.28 მ-ის ზომის კვადრატული ზოლებით. დასავლეთის სამი უბე თანაბარია (სიგანე 2.55 მ), რომელსაც მოსდევს უფრო განიერი მალი (4.55 მ), შემდგომ კი – ვიწრო (0.95 მ), უკვე საკურთხევლის ფარგლებში. ყველა ბურჯის იმპოსტები ერთ სიმაღლეზეა, მაგრამ ღერძზე მდებარე, ოდნავ წაისრული თაღების სიმაღლე კი თანდათან მატულობს დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ. პირველი 8.73 მ-ის სიმაღლისაა, მეორე 8.83 მ, მესამე 8.94 და მეოთხე 9.37 მ-ისა. თაღების სიმაღლის თვალსაჩინო მატება აღმოსავლეთი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ როგორც ხუროთმოძღვრის შეგნებული ცდა სივრცის განცდის გამახვილებისა სალოცავის აღმოსავლეთი ბოლოსკენ და საკურთხევლისა და მთლიანად აფსიდის აქცენტირებისა.<sup>559</sup> სწორედ საამისოდ შუა ნაგვის სარკმელთა აღმოსავლეთი წყვილი დანარჩენებით კი არ არის დახრილი, არამედ მიზანდასახულად მიქცეული აღმოსავლეთისკენ, საკურთხევლისა და, უფრო მეტად, კონქისთვის შუქის რაც შეიძლება დიდი რაოდენობის მისაწოდებლად, რათა მაქსიმალურად გამოიხატოს მათი სულიერი და ღვთიური მნიშვნელობა. იმავე მიზანს ემსახურება საკურთხევლის სარკმლის გაგანიერებაც. აღნიშვნად ისიც ღირს, რომ თანადროულად საკურთხევლისათვის თეოლოგიური მინაარსის გასაგრძობად აღმოსავლეთი ბურჯების დასავლეთ წახნაგზე დიდრონი ფრონტონიანი ნიშები გამართეს. ეს ღამაზი ნიშები, ისე ჩანს, რომ ხახულის ხატის მსგავსი დიდი ხატების დასასვენებელი იქნებოდა (ტაბ. 227). ისინი მდიდრულად არის მოწარმებული ორმაგი გრეხილით, რომელიც ბურთულებს ემყარება. მათი ბაზისები გამშვენებულია თაროთი და სამმაგი არშიის პროფილებით. მათ ქვემოთ მომცრო თაღოვანი ნიშებია, რომელნიც, საგულგებელია, ხატების მოსათავსებლად იყო გამიზნული. ამას გარდა, აღმოსავლეთის ბურჯებს სხვებივით სადა კი არა, ნაირგვარი კვეთილობით მორთული ბაზისები აქვთ. ჩუქურთმა მოხმობილია საკურთხევლის (იგი სიგრძით თითქმის 7.0 მ-ია, სიმაღლით კი 0.70 მ) შემადლების წინა პირის მოსართავადაც. მისი მთელი ზედაპირი და ჩუქურთმებულია მკვეთრი გეომეტრიული ორნამენტის ოთხი არშიით (იხ. ქვემოთ). ყველა ეს ელემენტი გვითვალსაჩინოებს, რომ ხუროთმოძღვრის უპირველესი მიზანი საკურთხევე-

<sup>559</sup> იხ. ზემოთ, სურ. 46. X-XI საუკუნეებში ეს ტენდენცია ჩანს ტიპოლოგიურად სხვა გუმბათოვან ეკლესიებში, რომლებშიც გუმბათი ეკლესიის შუაგულიდან საკურთხევლისკენ ინაცვლებს. პრესბიტერიუმის თეოლოგიური მნიშვნელობის მატება აშკარად გამოსტკეივის იმავე ხანის ბიზანტიის ლიტურგიაში. იხ.: U. J. Schulz, *Die byzantinische Liturgie*, Freiburg, 1964, გვ. 62-75; R. Krautheimer, *Early Christian and Byzantine Architecture*, 1986, გვ. 299 და შემდგომ.



ლის მონაკვეთის საგანგებო გამოყოფა იყო როგორც ოპტიკური და ლიტურგიკული ცენტრისა.<sup>560</sup>

შუა ნავის კამარის საბჯენი თაღები მოყვანილობითა და ზომით ისეთვეა, როგორც შუა ნავის დერძს გაყოლებული თაღები. ამასთან, მთავარი ნავის სარკმლებს სხვაგვარად იზრდება მათი სისქე (ტაბ. 228).

ყველა ბურჯი, პილასტრი, თაღი, კამარა, კარი, სარკმელთა ზედა ნაწილები გამოყვანილია დაკუთხვილი, წმინდად დამუშავებული ბლოკებით. მეორე მხრივ, კედლებისთვის, მეტადრე ქვედა ნაწილში, უპირატესობა მიენიჭა ტლანქად დაკუთხვილ და გათლილ კირქვას, რიყის ქვასა და სხვადასხვა ზომის აგურს ( $0.50 \times 0.50 \times 0.07$  მ. და  $0.34 \times 0.34 \times 0.09$  მ. ტაბ. 229). ეს აგურები სხვა ზომისაა (თუმც იმავე მასალისაა, სახელდობრ, წითელი თიხისა), ვიდრე სამარხ ეგვიპტურში მოხმარებული: იგი  $0.455 \times 0.455 \times 0.07$  მ-ია; —  $0.34 \times 0.43 \times 0.07$  მ-ია სამხრეთისა და ჩრდილოეთი ნავების კედლის სართავ თაღებში გამოყენებული აგური, ზოგჯერაც — კრამიტის 0.02 მ-ის სისქის ფრაგმენტი. გვერდით ნაევებში შეიმჩნევა მშენებლობის უზუსტობანი, უმთავრესად იმ მონაკვეთებში თავჩენილი, სადაც მათგან არ დაემთხვა კედლების სართავ თაღებს და სადაც კამარის საბჯენი თაღები და კედლის თაღები ირეგულარულადაა შეუდლებული ან კიდევ თაღების ქუსლი ბურჯს კი არ ხვდება, არამედ თანდათანობით იძირება კედელში.

ეკლესია მთლიანად სწორად დაკუთხვილი ქვებით უნდა ყოფილიყო მოგებული. შუა ნავის დასავლეთ ბოლოში სამთაღული პატრონიკვა, ვიწრო სწორკუთხა ბურჯების ორ წყვილზე დამყარებული (ტაბ. 228, სურ. 53). გვერდებზე პატრონიკეს დამატებით საბჯენად პილასტრები და მათზე საგანგებოდ მიშენებული ვიწრო, საყრდენი კედლები აქვს. ამ კედლებსა და ბურჯებზე დაბჯენილია პატრონიკის კამარის მზიდავი თაღები. პატრონიკის დასავლეთი ბურჯები იჭრება ეკლესიის დასავლეთ სარკმელში, რაც გვიმოწმებს, რომ ეს პატრონიკე მოგვიანო დანამატია. ამას დაგვიანახებს ამ პატრონიკისა და პარხლის უახლოესად მონათესავე ეკლესიის დასავლეთი პატრონიკის შედარება, სადაც არ არსებობს ამგვარი შეუსაბამობანი. ოთხთა ეკლესიის დასავლეთი პატრონიკის უზუსტობანი გვაფიქრებინებს, რომ იგი 976 და 1001 წლებს შორის დაამატეს, მაშინვე, როდესაც გაზარდეს ეკლესიის სიმაღლე.

პატრონიკეზე მოხახვედრად დასავლეთი ფასადის ჩრდილოეთიდან მესამე სართავ თაღში გაჭრილია 2.10 მ-ის სიმაღლისა და მიახლოებით 1 მ-ის სიგანის კარი (ტაბ. 224). დღესდღეობით დანამდვილებით ვერ ირკვევა, რანაირად აღიოდნენ იატაკის დონიდან დაახლ. 3.00 მ-ის სიმაღლეზე მდებარე ამ კართან. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დასავლეთის კარიბჭიდან აქ ხის მისადგმელი კიბის მეშვეობით ხვდებოდნენ. ე. თაყაიშვილი<sup>561</sup> იმასაც ფიქრობს, რომ ამ კარში შედიოდნენ X საუკუნის ბოლოში ჩატარებული გადაკეთების დროს დამატებული კარიბჭის სახურავიდან. ამ თარიღს მიგვანიშნებს ასევე წარწერა<sup>562</sup> კარის საჭეჭ ქვაზე.

პატრონიკეზე ასასვლელის საკითხზე მსჯელობისას გასათვალისწინებელია, რომ ოშკის ჩრდილოეთისა და დასავლეთი პატრონიკეების შესასვლელებიც დასავლეთი ფასადის ჩრდილოეთის ნაწილშია გაჭრილი. პატრონიკეებზე მოხვედრა ეკლესიის შიგნიდანაც, ტამარის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში აგებული ხის კიბის მეშვეობით შეიძლებოდა. ამასთანავე, პარხლის ბაზილიკის, ოთხთა ეკლესიის ზუსტი ასლის დასავლეთ პატრონიკეს არ გააჩნია საგანგებო კარი — მასში ეკლესიის შიგნიდან აღიოდნენ.

<sup>560</sup> ამ სიახლეობაგან არც ერთი ხანს მიახლოებით თანადროულ პარხლის ბაზილიკაში, რაც კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს, რომ ოთხთა ეკლესიამ საბოლოო სახე პარხლის აშენების შემდეგ მიიღო.

<sup>561</sup> ექსპედიცია, გვ. 77.

<sup>562</sup> იქვე.



**ხ. საკურთხევლი და მიმდებარე ოთახები**



საკურთხევლი იატაკის დონეს 0.70 მ-თაა აცილებული. მისი პირი (7.00 მ-ის სიგრძის) მოღიანადაა შემკული ორნამენტული კვეთილობით. ესენია ასტრაგალით შემკული მძივების წყება, ქერეჭისებრი არშია და ზემოთ დაღარული გრეხილი. მასში ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ორი საფეხურით ავდივართ. მოსაღოდნელია, დასავლეთი პირის შუაში დამატებით ნახევარწრიული ორსაფეხუროვანი აღსავალიც იყოს, ამ მხარის ეკლესიათა საზოგადო ნიშანი. მაგრამ მე არ შემიძლია ამის დაზუსტება, რადგან წინა მხარეს ნაქცევებია დახეავეებული. 7.10 მ-ის სიგანისა და 4.50 მ-ის სიღრმის აფსიდში გამართულია 0.64 მ-ის სიგანისა და 0.45 მ-ის სიმაღლის სინთრონონი, აფსიდის აღმოსავლეთი სარკმლის ჩამოსწვრივ მოჩარჩოებული ბრტყელი ნიშის ნაშთებია, რომელიც აგებულია ხალიათით ხახულისა და პარხლის მსგავსი ნიშების მონათესავეა. ყველა ნიშნით, თავდაპირველად მასში საეპისკოპოსო საყდარი იქნებოდა. ამ აფსიდის მეორე თავისებურებაა ოთხი დაცალკეებული, სიმეტრიულად განაწილებული თაღოვანი შეღრმავებული ნიშა, ყველა ერთი ზომისა. მათი სიმაღლე და სიღრმე 0.64 მ-ია, სიგანე კი 0.45 მ-ს უტოლდება.

აფსიდს ახლავს მასთან უშუალოდ დაუკავშირებული სწორკუთხა პასტოფორიუმები, რომლებშიც მხოლოდ გვერდითი ნაგებიდან შეიძლება შესვლა (სურ. 53). თავდაპირველად პასტოფორიუმები დიდრონი კედლებით ორ თანაბარ სადგომად იყო გაყოფილი. ყოველ მათგანს სარკმელი აქვს. ასევე ორ მოგრძო, 4.26 მ-ის სიმაღლის სადგომადაა გაყოფილი ოთახები პასტოფორიუმების თავზე; ორივეს ნახევარწრიული აფსიდი და პატარა სარკმელი აქვს. ამ სადგომებსა და მთავარ აფსიდს შორის დამატებითი ოვალური ოთახებია, რომელნიც ვერ შევისწავლე. ეს თავაიშვილის მიხედვით კი ისინი 5.60 მ-ის სიმაღლისაა. მე ვერც საიდუმლო ოთახების ასახველელს მივაკვლიე, რომლებიც ჩვენს ნახაზზე ნახევრები სამი წრიული სარკმლით უნდა ნათდებოდეს (ტაბ. 222, სურ. 55). დაზუსტებით არ ვიცით პასტოფორიუმებსზედა ოთახების დანიშნულება. აქ არ ჩანს რაიმე ნივთიერი მოწმობა, რომ ისინი ორატორიუმებად იყო გამოყენებული (ეკლესიებს გარს არტყია უამრავი სამლოცველო კერძო წირვების ჩასატარებლად). ოშკის, ბანას და, ალბათ, პარხლის ამგვარ სათავსთა მსგავსად მათში მოხვედრა მარტოოდენ პასტოფორიუმიდან შეიძლებოდა. პარხლის მსგავსი ოთახები უაფსიდოა. ამას გარდა, ოთხთა ეკლესიასა და პარხალში მეორე სართულის ზევით სამაღალი სათავსებიცაა, შიშინობისას ძვირფასი საღეთო ნივთების გადასახანად. გაწმენდამ და შემდგომმა კვლევამ იქნებ განსაზღვროს ამ ოთახების დანიშნულება.<sup>563</sup>

ოთხთა ეკლესიის და X საუკუნის მეორე ნახევარში აგებული სხვა ძირითადი ტაოკლარჯული ეკლესიების თავისებურება მათი პასტოფორიუმების აგებულებისა და ზომების მსგავსება და ჩვენი ეკლესიის შესასვლელთა სივიწროვეა. აქ, მაგალითად, კარები მხოლოდ 0.93 მ-ის სიფართოვისაა და საკითხავია, რანაირად ხერხდებოდა ზიარების შემზადება და ჩატარება სამკვეთლოს კარის გაუფართოებლად. სირიულ არქიტექტურაში, რომელიც ზოგჯერ ქართული ეკლესიებისთვის სანიშნოდაა მიჩნეული, V საუკუნიდან მოკიდებული, სამკვეთლოს შესასვლელი სადიაკვნესთან შედარებით შესამჩნევად განივრია.<sup>564</sup>

<sup>563</sup> ზედა სართულის სათავსთა ვრცლად განხილვა იხ.: B. Schellewald, "Zur Typologie, Entwicklung und Funktion von Oberräumen in Syrien, Armenien und Byzanz", *JbAChr* 27/28, 1984/85, გვ. 171-218; N. Teteriatnikov, "Upper-Story Chapels near the Sanctuary in Churches of the Christian East", *DOP* 42, 1988, გვ. 65-72. გვერდითი ოთახების სხვადასხვა დანიშნულება ვრცლად არის განხილული: G. Descoedres, *Die Pastophorien in syro-byzantinischen Osten*, Wiesbaden, 1983, გვ. 1-25.

<sup>564</sup> K. Liesenberg, *Der Einfluß der Liturgie auf die frühchristliche Basilika*, Neustadt, 1928, გვ. 60; A. M. Schneider, "Liturgie und Kirchenbau in Syrien", *Nachr. Gött G.* 3, 1949, გვ. 59. მაგალითად, ბაბისკას სამხრეთი პასტოფორიუმი (E. Baccache, G. Tchalenko, *Eglises de village de la Syrie du Nord* I, 1979, ტაბ. 168), ბეჰითი (იქვე, ტაბ. 245), კაღბლუხე (იქვე, ტაბ. 257, 258, 260) და რუეეიძაში (იქვე, ტაბ. 289). ჩრდილოეთი სირიის ეკლესიებში საკურთხევის თანმხლებ ოთახებს არა აქვს მტკიცედ განსაზღვრული ფუნქცია. მათში ხდებოდა ეპისკოპოსის შემზადება, ვითარცა სამკვეთლოში, იმართებოდა სანათ-



### 3. კედლის მხატვრობა



ეკლესიის კედლები მოუროველია, ხოლო აფსიდი კი, კამარიდან დაწყებული ქვემოთკენ, შემკულია ორნამენტის ზოლებით ხუთ რეგისტრად დაყოფილი მხატვრობით. როგორც ჩვენს ფოტოსურათზე (ტაბ. 226), მხატვრობა ისეთ ზომამდე ფერგადასული და დაზიანებულია, რომ კომპოზიციითა ამოცნობაც კი სიძნელეს წარმოადგენს. ეს მხატვრობა ყველაზე საფუძვლიანად ქნმა ნ. ტიერიმ შეისწავლა.<sup>565</sup>

პირველ რეგისტრზე, უშუალოდ კონქის ქვემოთ, გამოხატულია აღსაყდრებული ქრისტე ჯვრული შარავანდით მანდორლაში. მის თავზე, ცის სფერმიტიდან გამოწვდილია უფლის ხელი. უფრო ქვემოთ საყდარია ორი ანგელოზისგან ტვირთულ მედალიონში; მასზე აღმართულია ჯვარი ზედ მტრედით. მესამე რეგისტრზე, ზედ აფსიდის შუა სარკმლის თავზე აღსაყდრებული ღმრთისმშობელია აქეთ-იქით ანგელოზებითურთ. აფსიდის სარკმლის ორივე მხარეს ორი რეგისტრია. ამათგან მომადლო მოიცავს ოთხ წინასწარმეტყველსა და ოთხ წმინდანს სამღვდელთმთაფრო შესამოსელში. წინასწარმეტყველებს მარცხენა ხელში გახსნილი, იატაკამდე ჩამოსული გრაგნილები უჭირავთ, მარჯვენა კი განდიდების ნიშნად აქვთ აპყრობილი. გრაგნილებზე დატანილი წინასწარმეტყველებანი ქართული მრგვლოვანითაა შესრულებული, რომელიც პალეოგრაფიულად მეტად ჰგავს ოშკის კედლის წარწერებისას. საეპისკოპოსო (?) შესამოსლით საცნობ ეკლესიის მამებს დაბურვილ მარცხენა ხელში წიგნები უჭირავთ. წინასწარმეტყველთა მსგავსად, ისინიც აფსიდის სარკმლისკენაა მიქცეული, რომელიც ასევე შემკულია, თანაც უჩვეულო, საქრისტიანოს აფსიდთა მხატვრობისთვის უცხო თემით. სარკმლის შიდა მხარეს მთლიანად ავსებს ზედა ნაწილი შარავანდიანი ქალის გამოსახულებისა ღურჯ ფონზე, მრგვალ, სტილიზებული შროშანისებრი ყვავილებით შედგენილ ჩარჩოში. გამოსახულს თავს ევლება ვიწრო, ქვეშიმართული სამკუთხედის მოხაზულობის ჩარჩო. მარჯვენა ხელით, რომელიც უხვად დაქარგული სამაჯითაა ხაზგასმული, მას უჭირავს მოდელი ბაზილიკური ეკლესიისა შვიდი სართავი თალით განივსა და ხუთი-ექვსი თალით გვერდით ფასადებზე. უეჭველია, რომ აქ ძალზე სწორადაა გადმოცემული თვით ოთხთა ეკლესია. ოსტატი ამ ეკლესიისთვის ტიპური ციცაბო სახურავისა და მოყვითალო-ნარინჯისფერი ფერის გამოორებასაც ცდილა. თუმცა მხატვრობის ეს მონაკვეთი გადაღებულია, ნათლად განირჩევა გამოკვეთილი ფრონტონი, ხაზგასმული რომბისებრი სარკმლითა და ხუთი კედლის თალით. ეკლესიის ქვედა ნაწილიც მსგავსი სართავი თალებითა და სამი რომბისებრი სარკმლით ჩანს დანაწევრებული. ფიგურის მოყავისფრო სახე მთლიანად განადგურებულია, გარდა მარჯვენა ფრაგმენტისა, სადაც ქუთუთო და მის ქვემოთ გუგის ნახეარია

ლაგები თუ სამარტივლები ნაწილთა სათაყვანოდ ანდა სამარხოდ. იხ.: J. Lassus, *Sanctuaires chrétiens de Syrie*, Paris, 1947, გვ. 162; G. Bandmann, *Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kaufmann*, Berlin, 1956, გვ. 19 და შემდ. W. Djobadze, *Investigations*, გვ. 80 და შემდ. აფრიკის ეკლესიებში საკუროთხველის მომფარგვლელ ოთახებს არ ჰქონიათ საგანგებო დანიშნულება და „სადიაკვნესა“ და „სამკვეთლოს“ („პროთეზისი“) მსგავსი ტერმინები მათ მიმართ უხმარია; იხ.: J. Christern, *Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa*, Wiesbaden, 1976, გვ. 10, 229. ტაო-კლარჯეთში პასტოფორიუმთა განსაზღვრისათვის საგულისხმოა გავიხსენოთ ერთი ამბავი, მომხდარი ხანცთის ეკლესიაში, როდესაც წმ. გრიგოლ ხანცთელმა უბრძანა მღვდელს, შეეწვიტა წირვა, შესულიყო სადიაკვნეში და განეძარცვა სამღვდელო შესამოსელი (მურხულე, *ცხოვრება*, გვ. 293<sup>11-14</sup>). თუ არ ვცდები, ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში საკუროთხველის გვერდის ოთახის მიმართ ტერმინ „სადიაკვნეს“ მოშველიებისა. ამასთან, იგი გვიხევენებს, რომ მისი ერთი დანიშნულებათაგანი შესამოსლების შენახვა იყო. „მატიანე ქართლისაგ“ ბრძანებს, რომ წმიდა მოწამეთა მარტირიუმის დიაკონიკონი, რომელშიც საქართველოს პარტიარქმა მელქისედეკმა თავისი საფლავი მოაშადა, ეკლესიის სამხრეთით მდებარეობდა (*ქართლის ცხოვრება* I, 1955, გვ. 296<sup>45</sup>). პასტოფორიუმთა დანიშნულების გამო იხ.: J. Lassus, *Sanctuaires chrétiens de Syrie*, Paris, 1947, გვ. 162; G. Bandmann, *Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kaufmann*, Berlin, 1956, გვ. 19 და შემდგომ; J. Christern, *Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa*, Wiesbaden, 1976, გვ. 10, 229.

<sup>565</sup> Thierry, "Peintures", გვ. 75-86.



გადარჩენილი. ფიგურა მდიდრულ კაბაშია გამოწყობილი, განიერი, მარგალიტებითა და თვლებით მოოჭვილი საყელოთი – ძვირფასი ქვების ქვემოთ მხრებზე გადავლებული მარგალიტების სამი პარალელური ძაფია. კაბა მრგვალი ფიბულითაა შებნეული; მის გარშემოწერილობას რვა მარგალიტი შემოუყვება და ერთიც შუაგულშია. ფიგურის აქეთ-იქით უხვად ინკრუსტირებული დიდპირა რქებია, რომელთაგან ერთისებრი რქები ამოიზრდება. შეფოთილი მცენარეებია ამოსული ჩარჩოს ზედა ნაწილიდანაც.

ამ უჩვეულო გამოსახულების ვინაობას, რომელიც ოთხთა ეკლესიის მშენებლად ანდა წმ. ნინოდ იყო მიჩნეული, გვამცნობს მის ორივე მხარეს თანაბრად განაწილებული, მუქ ლურჯზე თეთრით დატანილი წარწერა, რომლის თანახმად ეს „სიონის“ პერსონიფიკაციაა (იხ. ქვემოთ). სიონის ფიგურის ჩამოსწვრივ, სარკმლის სამხრეთ წირთხელზე წარმოდგენილია მაღალი, მოწიფულობის ასაკში მყოფი მოსე. ტანისამოსის კუთხით (თუ კიდით?) დაბურვილ ხელებს იგი აგებებს ვარსკვლავებით მოჭვდილი ცის ოთხი სფეროდან გადმოსული უფლის მარჯვენით მოწედილ მოწმობის დაფებს. ცის ყოველ სეგმენტს განსხვავებული ფერი აქვს, რომელთაგან საუკეთესოდ შემორჩენილი და ინტენსიურია ლურჯი. წვეროსანი მოსე მკვეთრად უბრუნებს პირს სხივოსან ზეცასა და თითქმის ცარგვალამდე ასულ დიდ, კონუსურ ცეცხლგამძლე ბუჩქს. ააღებულ ბუჩქი ნარინჯისფერითაა გამოხატული, ცეცხლის ენები კი ყავისფერი ზოლებით. საგულისხმოა, რომ ცეცხლი არა მარტო ბუჩქს აქვს მოდებული, არამედ მთელს გარემომცველ არესაც, თვით სივრცეს მოსეს ფეხებს შუა. ამგვარად, ზედმიწევნითაა გადმოცემული გამოსვლათა 19; 18-1: „ხოლო მთა სინა მკმოდვარე იყო ყოველად გარდამოსვლისათჳს“. ბუჩქის გაპობილ წვეროსაც კი მხატვარი ღუმელის ან საკვამურის სახეს აძლევს.

ჩრდილოეთ წირთხელზე, მოსეს საპირისპიროდ, სრული ტანით ფრონტალურად გამოსახულია გრძელი პირისახის, წაწვეტებულწვერიანი ფიგურა. მას სამღვდელო სამოსი აცვია და კვადრატული ფირფიტებითა თუ თვლებით მოოჭვილი გვირგვინი ადგას, რომელთა შუაში რომბისებრი მოსართავია. ზევით და ქვევით მას მარგალიტის ძაფები დაუყვება. ძველი აღთქმის მღვდელმთავართა (მაგალითად, აარონის) გვირგვინების მსგავსად, ამ გვირგვინსაც მცირედი, სამი მრგვალი საგნით მორთული ამონაზარდი უჩანს. მისი შესამოსელი, თითქოს სქელი ნაჭრისაგან შეკერილი, ასევე მდიდრულადაა მორთული, მხრებზე იგი სამკუთხოვნადაა დაქარგული, მკერდზე მას თამამად ხაზგასმული ფიბულა აქვს, შედგენილი შუაგულში რომბოიდიითა და აქეთ-იქით სწორკუთხა ფირფიტებით. ფიბულას ქვემოთ თანატოლი ინკრუსტირებული სწორკუთხედების წყებაა, კიდევ ქვემოთკენ კი გადაბრუნებული გულისებრი რამ სწორკუთხა ბაზისზე. ქვევით კვლავაც განირჩევა კიდევ ორი მორიზინტალური ზოლი – ეს სამოსლის კარგად დაცული ოლეილია. იგი დაქარგულია კვადრატებით, რომლებშიც ერთის გამოტოვებით ოთხფურცელა ვარდულებია ჩაწერილი. ორნამენტირებული არშია ზემოთ-ქვემოთ მარგალიტის ძაფებითაა მოფარგლული.

გამოსახულებას, ისევე როგორც მოსეს, ნაკლული წარწერა ახლავს: იგი ქნმა ნ. ტდერისმ მართებულად გააიგივა მელქისედეკთან,<sup>566</sup> საღემის მღვდელმთავართან. იგი ფიქრობს, რომ მელქისედეკს უპყრია ფეშხემი პურითა და ღვინით, რაც უკავშირდება დაბადების 14; 18-20-ს, სადაც ნათქვამია, რომ „მელქიზედეკ, მეფემან საღემისამან“ მიიღო აბრაამი და „გამოართუა აბრაამს პური და ღვინო“,<sup>567</sup> სცენა კი, მისი დასკვნით, ზიარებაზე მინიშნებაა.<sup>568</sup> ქნ ნ. ტდერის ახსნა მართლაც ეთანხმება მელქისედეკის გამოსახულებებს აღრექრისტიანული და ბიზანტიური ხელოვნების ნაწარმოებებში. მაგრამ მხატვრობის ადგილზე გასინჯვისას მე ვერ დავადასტურე ფეხშუმისა და მასზე დაწყობილი ნივთების არსებობა. ამას გარდა, კომპოზიციის განხილვისას სათვალავშია ჩასაგდები მელქისედეკის მარჯვნივ მდგომი იდუმალი ფიგურა.

<sup>566</sup> Thierry, "Peintures", გვ. 78, სურ. 7.

<sup>567</sup> იქვე, გვ. 78, სურ. 8.

<sup>568</sup> იქვე.



ჩრდილოეთით აფხიდის სარკმლის ქვედა ნახევარს ახლავს: „ხარება“, „მოკითხვა ელისაბედისა“ და ქრისტეს ცხოვრების სცენები: „ნათლისღება“, „ჯვარჯიშა“ და სხვა.<sup>569</sup> მათი ცუდი შენახულობის გამო ძნელად ამოსაცნობი კომპოზიციები.

კომპოზიციები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა მოჭედული რქებიდან ამონგრეული ვაზის ელორტების პორიზონტალური ზოლებით.<sup>570</sup> აფხიდის პილასტრების უერთკალური ზოლები მართულია გულისებრი სტილიზებული ყვავილოვანი სახით. ორივე მოტივი X საუკუნეში პოპულარულ ორნამენტს წარმოადგენს, რომელსაც უწინარეს ყოვლისა, ოშკის ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში ვხვდავთ.<sup>571</sup> სადაც საყვირისებრი რქიდან ამონგრეული ვაზის ელორტები სამხრეთი გაღერვის ბრტყელი გუმბათის წიბოებზეა მოტანილი (ტაბ. 144). მოგვიანებით, ვაზის ელორტი ურქოდ იშხანში გვაქვს, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისსა და სამხრეთი მკლავის საპირეზე.<sup>572</sup> ეს მცენარეული მოტივი ხშირია გვიანანტიკურ ძეგლებში, მეტადრე ანტიოქიისა და მისი მიდამოების მარმარილოს ნაქანდაკეზე.<sup>573</sup> იმ მხარეში კი ქართველების რაოდენობამ დიდად იმატა X საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოკიდებული.<sup>574</sup> მეორე მხრივ, გულისებრი მოტივი ქსოვილებიდან ჩანს წამოსული.<sup>575</sup> სხვათა შორის, მის ნაირსახეობას ვხვდავთ დოლისყანის სამხრეთი მკლავის სარკმლის წარბსა (ტაბ. 81) და ოშკის სამხრეთ ფასადზე – ბაგრატ ერისთავთერისთავის ჩასაცემელზე (ტაბ. 157, სურ. 330).

#### 4. მოხატულობის დათარიღება

ჩვენი ეკლესიის მხატვრობის თარიღზე საუბრისას ანგარიშგასაწევია შემდეგი გარემოებანი. 1. ოთხთა ეკლესიის აფხიდი თავიდან სუფთად დამუშავებული კირის ხსნარით დაფარეს და არ მოუხატავთ; 2. ჩვენი მხატვრობა მოგვიანებით შეასრულეს კირის ნაღუსობის მეორე ფენაზე; 3. წინასწარმეტყველთა გრაფიკების მრგვლოვანი ზედაწერილები პალეოგრაფიულად აშკარად ჰგავს ოშკის სამხრეთი აფხიდის „ვედრების“ წმ. იოანე ნათლისმცემლის გრაფიკისას (ტაბ. 188, სურ. 44). უკანასკნელი კი 1036 წელსაა შესრულებული. ეს ნიშნები გვაფიქრებინებს, რომ ოთხთა ეკლესიის აფხიდი დავით კურაპალატის ზეობის ბოლო ხანებში უნდა მოხატულიყო; მეორე მხრივ – „სიონის“ განმარტებითი წარწერის საკვირველი მსგავსება ოშკის დიდი „ვედრების“ წარწერასთან (წარწერა 8) – სახელდობრ, ერთი და იგივე არის ტყუბწვეტოვანი და ისრისებრი დაბოლოება (ტაბ. 240, სურ. 60). ოთხთა ეკლესიის მთავარი ნავის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ეკლესიების ზედა ნაწილების შეუღესავად დატოვებაც გვაპარაუდებინებს, რომ მხატვრობა ეკლესიის ამადლებამდეა შესრულებული. ეს შეიძლება 960-იანი წლების დასაწყისში მომხდარიყო, რაც თანხვედრაა ქ. ნ. ტფერის მიერ თვით მოხატულობის სტილური ანალიზის შედეგებს („Peintures“, გვ. 86).

#### 5. ეკლესიის აღშენების დრო

ჩვენ არ მოგვეპოვება რაიმე პირდაპირი წერილობითი მონაცემები ოთხთა ეკლესიის მთავარი ტაძრისა თუ რომელიმე სხვა ნაგებობათა აშენების თარიღის შესახებ. მიუხედავად ამისა, შეგვიძლია მიახლოებითი თარიღის გამოანგარიშება ორი სამკუთხა აგურის (პირველად, იქნებ, ანტიფიქსების) დახმარებით, რომელნიც ჩართულია ჩრდილოეთი ნა-

<sup>569</sup> Thierry, „Peintures“, გვ. 84 და შემდ.

<sup>570</sup> იქვე, გვ. 85, სურ. II.

<sup>571</sup> იხ. ტაბ. 157 და ოშკის სამხრეთ-დასავლეთი გაღერვის რეკონსტრუქცია, სურ. C.

<sup>572</sup> იხ. ტაბ. 286.

<sup>573</sup> Djobadze, *Investigations*, სურ. 280, № III, 126; სურ. 289, № III, 147; სურ. 290, № III, 148; სურ. 291, № III, 149; სურ. 300 № III, 163.

<sup>574</sup> მიხივე, *Materials*.

<sup>575</sup> O. von Falke, *Kunstgeschichte der Seidenweberei* I, 1903, გვ. 96, სურ. 133; ტ. II, გვ. 8, სურ. 230.



ვისა და სამხრეთი პასტოფორიუმის კედლებში. წინა პირზე რელიეფური მრგვალოვანი დატანილია მონოგრამა, სადაც იკითხება: „იესუ ქრისტე აღიდე დაიეთ“ (იხ. ქვემოთ, წარწერა 1). რადგან დაიეთი 978 წელს მისთვის მონიჭებული კურაპალატის დირსების გარეშეა მოხსენიებული, ეკლესია ამ მოვლენამდე უნდა იყოს აშენებული. მრგვალი კვადრატის ჩვენი ეკლესიის აგების კიდევ უფრო ადრეულ *terminus ante quem* გვაძლევს, მოიძებნება თხზულებაში „ცხოვრებაჲ და მოქალაქეობაჲ ნეტართა მამათა ჩუენთაი იოვანესი და ეფთჳმესი“, ე. ი. ათონის იბერთა მონასტრის დამფუძნებელი და მისი კიდევ მეტად განთქმული, თავისი სამწერლობო მოღვაწეობით სახელდამკვიდრებული ძის ცხოვრების აღწერაში. „ცხოვრებაში“ ნათქვამია, რომ „ვინაიეთგან ცეცხლი იგი ქრისტეს სიყვარულისაჲ“ იოვანეს გულსა „მბაფრად აღეტიჩა“, მან დაუტევა „ყოველივე დიდებაჲ ამის სოფლისაჲ“ და ფარულად შევიდა „ლაგრასა დიდებულსა ოთხოთა ეკლესიათასა“ და მონაზვნად ეკურთხა მამათა მოსესა და გელასის მიერ, „რომელნი-იგი... ბრწყინვიდეს სათნოებითა მათ ეამთა“.<sup>576</sup> თუკი, როგორც მიიჩნევენ, ეს დაახლოებით 965 წელს მოხდა, ხოლო „დიდებული მონასტერი“ უკვე ყოველნაირად გამართული ყოფილა, ეკლესია დაახლოებით 965 წლისთვის უკვე აშენებული იქნებოდა, უთუოდ 961 წლის მერე,<sup>577</sup> როდესაც დაიეთი ტაოს ფაქტობრივი მმართველი გახდა.<sup>578</sup> ოღონდაც არა IX საუკუნეში თუ უფრო ადრეც, როგორც ვარაუდობდა ე. თაყაიშვილი.<sup>579</sup>

შშენებლობის დამთავრებიდან ცოტა ხნის მერე, ანდა სულაც მისი ბოლოსკენ, ეკლესია ერთხელ თუ ორჯერ გადაკეთდა. საამისო საფუძველს გვაძლევს ზოგიერთი იოლად დასახანი ნიშანი: შუა ნავის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფასადებზე, ზედ სართავი თაღების თავზე მკაფიოდ მოჩანს სახურავის თავდაპირველი ხაზების კვალი (ტაბ. 222, 224), რაც გვინფენებს, რომ გვერდითი ნაგების ჩრდილოეთი და სამხრეთი კედლები დაახლოებით 2.20 მ-ითაა ამალღებული. შუა ნავის სიმაღლე 4 მ-ზე მეტად გაიზარდა და ძალზე წაწვეტებული ფრონტონიც გაჩნდა. კიდევ მეტად უტყარ საბუთს გვაწვდის შუა ნავის შიდა დასავლეთ კედელზე თავდაპირველი ბათქაშის ნახევარწრიული მოხაზულობა უშუალოდ მრგვალი სარკმლის ქვემოთ (ტაბ. 228), რომელიც მოფარგლავს ძველსა და უფრო ახალსა თუ უფრო გვიან დანამატ კედელს. ამას გარდა, გვერდითი ნაგების ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადების მეორე რიგის სარკმლების უხერხულად, უწესოდ მორგებული მოჩუქურთმებული თაღები (ტაბ. 220, 221), ისევე როგორც სამხრეთი ფასადის ერთიან ქვებში გამოჭრილი, კედლის სადა ზედაპირზე გადაუბმელად მიუუღებელი შეწყვილებული გრეხილი სვეტები (ტაბ. 217), საკმარისად გვისაბუთებს, რომ სარკმლები ამალღებული, ხოლო კედლის თაღები და მათი მზიდავი სვეტები კი დამატებულია. მეორე სამშენებლო პერიოდის კიდევ ერთი მაჩვენებელია შუა ნავის გაგანივრებული დიდი აღმოსავლეთი სარკმელი, რამაც შეამცირა სარკმლის წარბისთვის განკუთვნილი ადგილი, რის გამოც მას მოაკლეს პორიზონტალური ქუსლები და გვერდითი დაბოლოებანი. მეორე მხრივ, დასავლეთი ფასადის შესაბამის სარკმელს ხელი არ ახლეს და, ამის კვალად, შენარჩუნებულია მისი სადა, მომიჯნავე პილასტრებს მიბჯენილი წარბის ქუსლები.<sup>580</sup> აფსიდის სარკმლის გაგანიერება, შესაძლოა, საჭირო გახდა საკურთხეველის უკეთ გასანათებლად, რაკი იგი უნდა მოხატულიყო.

<sup>576</sup> მერხულე, *ცხოვრება*, გვ. 42-43.

<sup>577</sup> რაკი დაიეთის მამა ადარნასე III, რომელიც 961 წელს გარდაიცვალა, მანამდე ძალდატანებით იყო შემონაზვნებული, დაიეთი შეიძლება ტაოს *de facto* მმართველი 961 წლამდე ცოტათი ადრე გამხდარიყო.

<sup>578</sup> M. Tarnniscvili, J. Assfalg, *Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur*, Studi Testi 185, 1955, გვ. 127, 128.

<sup>579</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 76. ე. თაყაიშვილის თარიღს ეკლესიის აბსოლუტური ზომები ეწინააღმდეგება.

<sup>580</sup> ამგვარი წარბები, რომელნიც ხირსიდან უნდა იყოს შთაგონებული (F. W. Deichmann, *Qalb Loze und Qal'at Seman*, 1982, გვ. 34, სურ. 46), საქართველოში V-VI საუკუნეებში, წილკნის ბაზილიკაში ხნდება (Mepisašvili, Zinzadse, Schrade, *Georgien*, გვ. 88, სურ. 137); აქაც, ოთხოთა ეკლესიისა და პარხლის გვარად, პორიზონტალური ქუსლები ორ პილასტრს შორისაა ჩამაგრებული.



თუ ზუსტად როდის მოხდა ეს გადაკეთება, შეიძლება დავიანგარიშოთ ფორონტონის წვერის წარწერის მოშველიებით (იხ. ქვემოთ). იგი იხსენიებს დავით კურაპალატს, რომელიც, ისტორიული თუ პალეოგრაფიული მოსაზრებებით, კრამიტის ზედაწერილში ნახსენები ეკლესიის მაშენებელი დავით III-ა. მან თითქმის ორმოცი წელიწადში იმეფა და ამ ხნის მანძილზე ააშენა თუ აღადგინა ტაოს თითქმის ყველა ეკლესია და მონასტერი. ვინაიდან დავითი აქ „კურაპალატად“ იწოდება, ეს პატივი კი მან 978 წელს მიიღო, მეორე სამშენებლო პერიოდი 978 და 1001 წლებს შორის ხვდება.

ჩვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე, ყველა მაჩვენებელი ეწინააღმდეგება ე. თაყაიშვილის დაუსაბუთებელ აზრს, რომ ოთხოთა ეკლესია IX საუკუნემდეა აგებული. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დასავლეთ ტაოში IX საუკუნესა თუ მანამდე ერთი მოზრდილი ეკლესიაც არ აშენებულა. არც ისაა სარწმუნო, მერწულესავით ბერობის ობიექტურ მცოდნესა და პროპაგანდისტს, ერთხელაც არ ეხსენებინა ოთხოთა ეკლესია.

დათარიღების პრობლემის გადაჭრისას, სხვა გარემოებანიც უნდა ჩავაგდოთ სათვალავში, თუნდაც ფიგურული ქანდაკების სრული უქონლობა, გვერდითი ნაგებობა და სარკმელთა თაღების აღნაგობა და დეკორი. ყველაზე მეტად თვალს ის ხვდება, რომ თაღები შენობასთან მთლიანობაში არაა მოყვანილი, ისინი თავის ადგილს მოუხეშავადაა მორგებული. ხშირად ისინი არარეგულარულია, არათახაბარი (ტაბ. 220) ანდა დაუბოლოებული (ტაბ. 221), რაც მკვეთრად უპირისპირდება კედლის ნაოსტატარ წყობას. ორნამენტული რეპერტუარი შედგება სხვადასხვა როული წნულების, რომლებთან გადაბმული წრეების, ორმაგი თუ სამმაგი ღებტებით გადახლართული კვადრატების, თაღად შეკრული გრეხილების, ქერეჭისებრი სახეების, დაღარული ხეების (ან ნახევარი S-ის სახის), ვაზის მტკუნების და სადა შეფოთლილი ტოტებისაგან. ყველა ეს ორნამენტული სახე, მკირვდი გადარჩენილი ნაწილი თავდაპირველი მორთულობისა, სრულ განვითარებას პოუფებს X საუკუნის ბოლო მეოთხედში, რაც კვლავ განამტკიცებს ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ დათარიღებას.

### 6. დასავლეთი კარიბჭე

დასავლეთი კარიბჭე (სურ. 53) ახლა დანგრეულია, მაგრამ გადარჩენილი ნაწილი გარკვეული აზრის გამოტანის საშუალებას იძლევა: დასავლეთი კედლის პილასტრებზე დაბჯენილი თაღების წამოწყება გვაფიქრებინებს, რომ ეს სამშაღიანი კამაროვანი ნაგებობა ყოფიღა. ე. თაყაიშვილის გამოანგარიშებით, შუა მადის თაღის სიმაღლე 5.06 მ იყო, გვერდითი ნაწილები - 3.72 მ-ის სიგანისა. კარიბჭის ქვეშ საძკაღე უნდა ყოფიღიყო, სადაც მოხვედრა ჩრდილოეთი მხრიდან, აქ მოთავსებული ერთადერთი კარით შეიძღებოღა.<sup>581</sup> წყობა აქ ნაკლებ ზეღმიწვეენითიღა, ვიდრე ეკლესიისა, მისი კედლები კი დასავლეთ ფასადს გადაუბმელიღა. იგივეღა პარხლის ბაზილიკის დასავლეთი კარიბჭის შემთხვევაშიც, რომელიც აღარ არსებობს, მაგრამ ე. თაყაიშვილის იქ ყოფნაში ჯერ კიღვე მღგარა.<sup>582</sup>

### 7. სემონარია

კარიბჭის დასავლეთი ნაწიღი მოგრძო დარბაზს ებჯინეღა. იგი ოთხ მონაკვეთად იყოფა თაღებით, რომლებიც გადაყვანიღიღა პილასტრებზე და დასრულებულიღა პროფიღირებული იმპოსტებით, რომლებიც ისეთივე ფორმისაღა, რაც თვით ბაზიღიღიკაში. ახღა აქ საზამთროღ საქონღის საკვეფს ინახავენ და მისი სრულად შესწავღა შეუძღლებულიღა. ე. თაყაიშვიღის განაზოღით ის 16.76 მ-ის სიგრძისა და 5.32 მ-ის სიგანისაღა, რაც ავსებს ჩემს ნაწიღობრივ ანაზომებს.<sup>583</sup>

<sup>581</sup> კახეღიღიკა, გვ. 79.

<sup>582</sup> იქვე, გვ. 86.

<sup>583</sup> იქვე, გვ. 79.



ამ შენობაში ტლანქად გამოთლილი და რიყის ქვებით გამოყენებული, შემავსებლად - ხურდა ქვები და აგურებიც კი. შენობის აღმოსავლეთ კედელში სამი სარკმელია გაჭრილი (ტაბ. 230, სურ. 53). ორ მათგანს, ზედა რიგისას, პროფილირებული წარბი აქვს და ზუსტებით არ ვიცით ამ ნაგებობის დანიშნულება, მაგრამ შესაძლებელია იყოს სემინარია ყოფილიყო. ინტერიერის ჩრდილოეთი კედლის აღმოსავლეთ ნაწილში (სურ. 40) მისი სიმაღლეზე, შევნიშნე სამკუთხა აგური. ამ აგურზე, რომელიც ყველა ნიშნით ანტიფიქსის ფრაგმენტია, დავით III კურაპალატის ამოკოდილი მონოგრამაა (იხ. ქვემოთ), რაც მიგვაჩვენებს, სადგომის ეკლესიის თანადროულად, დავით III-ის ზეობაში აგებაზე.

## 8. სატრაპეზო

სემინარიის ჩრდილოეთით განლაგებულია დიდრონი (ტაბ. 230, 232, სურ. 53), ბაზილიკის გამოკლებით, ყველაზე დიდი ზღუდისშიდა შენობა. მისი შიდა ზომები 13.00 × 20.80 მ-ია, ხოლო ამ მხარეში ჩვეულებრივი ჯვრისებრი ბურჯები მას ორ არატოლ კამაროვან ნავად ყოფს. სამხრეთი ნაყის სიგანე 6.80 მ-ია, ჩრდილოეთისა - 5.15 მ. სამხრეთი ნაყის უმეტესი სიმაღლე დაახლოებით 6.10 მ-ია. ერთადერთი შემორჩენილი, დასავლეთის კიდურა დასაფეხსუროვნებული თაღი ოდნავ წაისრულია, როგორც ამას ტაოში ოშკშიც ვხედავთ და სხვაგანაც. უჩვეულო ამ შემთხვევაში ისაა, რომ თაღის შუა საფეხური უშუალოდ პილასტრის ზევით იწყება და თანდათანობით იზრდება სიგანეში. პილასტრების იმპოსტებს არა აქვთ პროფილი, როგორც ტაძარში - ესაა სადა, ცალმაგი თარო. დარბაზი დაახლოებით 0.007-0.015 მ-ის სისქის კირის ხსნარზე სწორ რიგებად დაწყობილი, უხეშად ნათალი მონაცრისფრო ქვებითაა ნაგები, რიყის ქვების ჩართვით. გამონაკლისია ბურჯები, პილასტრები და თაღები, რომელთათვისაც გამოყენებულია სუფთად თლილი და გულდასმით დაკეთხვილი ბლოკები; კირის ხსნარი ნაპირებს შორის არსად ჩანს.

ამ ორნაჟიან დარბაზში ათი სარკმლიდან საკმარისი რაოდენობით შუქი შემოდის: ოთხი აღმოსავლეთითაა, სამი ჩრდილოეთით, ორი დასავლეთით და ერთიც სამხრეთ მხარეს. სარკმლები თაღოვანია, მაგრამ მოურთველი, გარდა აღმოსავლეთი ორი დიდი სარკმლისა (ტაბ. 230), რომელთა თავზე დეკორაციული მახვილებია თავმოყრილი. ისინი, სწორკუთხა და კარგი ნაოსტატარი, ახლა, სამწუხაროდ, ძალზე შეღახული შევერილი წარბებითაა მორთული. მონოლითურ ნახევარწრიულ ტიმპანსა და წარბს შორის ლურჯ-წითელი რადიალური ზოლებით დაფერილი მონაკვეთია. შენობაში შესასვლელი, აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ მხარეს დატანებული, ორი სწორკუთხა კარია. მათაც ასევე მონოლითური ტიმპანები და სადა სწორკუთხა თავსართები აქვთ.


ხალისიან ფერად რადიალურ მოსართავეებს სარკმლების თავზე, ასევე კარის პროფილების ფორმასა და აღნაგობას ზუსტი პარალელები ეძებნება მთავარ ეკლესიაში. პირველის მსგავსს ვხედავთ მთავარი ტაძრის აღმოსავლეთი ფასადის სარკმლებთან, მეორის - ჩრდილოეთისა და სამხრეთი ფასადების ქვედა რეგისტრების სარკმლების წარბებზე. ამ მანველებლების თანახმად, მთავარი ტაძარი და მისი მიმდებარე დასავლეთი კომპლექსი თავდაპირველად ერთიანად იყო დაგეგმილი და კიდევაც დაახლოებით თანადროულად აშენებული - ჯერ ტაძარი, შემდგომ კი მისი თანმხლები ნაგებობანი დასავლეთ მხარეს.

ჩვენს დარბაზს უახლოესი პარალელები მოეპოვება ოშკში, ოპიზასა და, პირველ ყოვლისა, ხანცთაში, სადაც იგი ასევე ორნაჟიანია. ყველა ეს დარბაზი მსგავსი ტიპისა და ყველა საკვირველად დიდი ზომისაა. ოპიზასა და ხანცთაში ისინი თავისი ვეება ზომებით თვით სამონასტრო ეკლესიებსაც ჩრდილავს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მთავარი ეკლესიის ორგანულად და ფიზიკურად განუყოფელი ნაწილია, ოშკის გამოკლებით, სადაც დარბაზი ტოპოგრაფიის გამოა განცალკევებული. არც ამ ნაგებობათა და არც ჩვენი ორნაჟიანი დარბაზის დანიშნულების თაობაზე არ მოგვეპოვება რაიმე საბუთი. ჩვეულებრივად და, ჩემი ფიქრით, მართებულად, მათ სემინარიებად ანდა სატრაპეზოებად მიიჩნევენ.




9. სამარხი კაპელა

ბაზილიკის სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან 6,47 მ-ის მანძილზე, ბაქის აღმოსავლეთ ნაპირზე, სადაც თავდადმართი იწყება, ორსართულიანი სამარხი კაპელა (სურ. 233, სურ. 56 a, b). ეს აგურისა და თლილი, კარგად დაკეთებული ქვების ერთიან-ერთი რიგის მონაცვლეობით ამოყვანილი შენობაა. აგური (0,45 x 0,45 x 0,07 მ) დაწყობილია 0,15 მ-ის სისქის დუღაბის შრეზე, რომელიც კედლის პირზე ამოდის. ხსნარი შედგება კირხსნარში არეული ქვიშის, ღორღისა და დაფშენილი აგურისაგან. კაპელას გარეთა ზომებია: სიგრძე - 10,20 მ, სიგანე - 6,55 მ. ამჟამად აქედან საშენ მასალას ეზიდებიან და იგი სწრაფად ნადგურდება.



0 1 2 3 4 5 10 M

56ა. სამარხი კაპელა, გეგმა



56ბ. სამარხი კაპელა, ჭრილი

კაპელა სწორკუთხედში ჩაწერილი ცალნაფიანი კამაროვანი ნაგებობაა. აღმოსავლეთ ბოლოში მას აფსიდი აქვს ერთსაფეხურიანი სიხათრონონითა და კედლებში ამოღებული ოთხი ნიშით. აფსიდა (სურ. 234) იატაკიდან ერთი, 0,32 მ-ის სიმაღლის საფეხურითაა ამოღებული. წითელი საჭექის ქვემოთ კონქი აგურისა და მოყვითალო ქვის რიგების მონაცვლეობითაა ამოყვანილი, ისევე, როგორც ოშკის ტაძრის აფსიდები. კაპელას რვა თაღოვანი სარკმელი ახათებს: ორ-ორი დარბაზის გვერდით კედლებზე, ერთი კარის თავზე, ერთი აფსიდში და ორიც (უფრო მცირე) - აფსიდის მიმდებარე პაწაწინა ოთახებში. ეს გრძელი და ვიწრო სადგომები აფსიდისაკენ კი არა, დასავლეთიდანაა გახსნილი. დარბაზს ორად ყოფს პილასტრების ერთი წყვილი და დასაფეხუროვნებული თაღი.

ნაღისებრი აფსიდის თაღი ფოროვანი ვულკანური ქვებითაა გამოყვანილი. ამავე მასალითაა ამოყვანილი ჩრდილოეთი კედლის ორი რიგი თაღის წამოწყების ზემოთ. ეს დამატებით მოწმობს, რომ ჩვენი კაპელის კამარა აგურის კი არა, მხოლოდ კარგად გამოთლილი ფოროვანი ვულკანური ქვისა და კირქვისა იყო, ისევე როგორც თავად ეკლესიაში. მეორე მხრივ, აგური ყველაზე უხვად კონქისთვისაა ნახმარი: აქ ქვების ერთ რიგს



აგურის ხუთი-ექვსი რიგი ენაცვალება. კედლის გარე პერანგში ქვის ერთი რიგი აგურის ერთ ან სულაც ხუთ რიგთან მონაცვლეობს.

კაპელაში შესასვლელი დასავლეთიდან უნდა ყოფილიყო, ბაქნის დონეზე მდებარე კარიდან. ქვედა სადგომი, სანახევროდ ჩაშენებული ფერდობში, აშკარა მიზნების გამო მხოლოდ აღმოსავლეთიდანაა გახსნილი. იგი ერთიანად თივითა და საქონლის საზამთრო საკვებითაა ამოვსებული და ვერ აიხშობა. ე. თაყაიშვილი აცხადებს, რომ იგი ზომით კაპელაზე მომცროა: მისი სიგანე მხოლოდ 4.83 მ-ია.<sup>584</sup> საეჭვო არ უნდა იყოს, რომ იგი სამარხ კაპელას წარმოადგენდა: ქვედა ნაწილში საძვალე იქნებოდა, ზედაში კი ვამის წირვას ატარებდნენ.

კაპელას როგორც შიდა, ისე გარეთა კედლებს არ გააჩნიათ ფიგურული თუ ორნამენტული მორთულობა, აფსიდიც კი არ არის მოხატული. ვარაუდს, რომ ეს ორსართულიანი ნაგებობა მთავარი ტაძრის თანადროულია, ადასტურებს გამოყენებული მასალა და მშენებლობის ტექნიკაც. საქართველოში ორსართულიანი მემორიალური ნაგებობები ადრექრისტიანულ ხანიდანვე გვხვდება ჭერემსა (626-634)<sup>585</sup> და მცხეთაში (ჯვრის მცირე ეკლესია – VI საუკუნის ბოლო).<sup>586</sup> სომხეთში ამგვარი ნაგებობები, როგორც ჩანს, IV საუკუნის აქეთ შენდებოდა.<sup>587</sup> X საუკუნის აქეთ ქართველი ბერები დასახლდნენ მათ შივრვე აღდგენილ სამსართულიან სამარხ ნაგებობაში<sup>588</sup> წმ. ბარლამის მონასტრის (ორონტის ანტიოქიის სამხრეთ-დასავლეთით) ზღუდის გარეთ. ნუკას საყდრისა და ოშკის ეკლესიებში, ასევე ხახულის დარბაზულ ეკლესიაში, საგანგებოდ დასაკრძალავად აგებული კრიბტები სამხრეთი და დასავლეთი შესასვლელების ქვეშაა განთავსებული.

## 10. ორი მცირე სამლოცველო

მონასტრის ეზოდან მოჩანს მდინარის მარცხენა მხარეს, ტაძრიდან ჩრდილოეთით ერთი კილომეტრის მოშორებით, სამხრეთ ფერდობზე მდებარე პატარა (5.50 × 3.50) სამლოცველო (სურ. 57). მისი დახვეწილი წყობა მასალითა და სამშენებლო ტექნიკით მონასტრის ეკლესიის იგივეობრივია. კედლების ნაშთები გვაფიქრებინებს, რომ ამ მხარის ყველა სხვა მცირე ეკლესიასავე, ისიც კამაროვანი იყო. მისი მსგავსია მეორე სამლოცველოც (სურ. 57), მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, მთავარი ტაძრის დასავლეთით. ისიც იმგვარადვეა ნაგები და გარედან იმავე მასალითაა შემოსილი, როგორც ზემონახსენები სამლოცველო და სამონასტრო ეკლესია. თხელი დუღაბის გულზე შემოწყობილი სუფთად თლილი პერანგის ქვები ახლა თითქმის მთლიანადაა დაკარგული. ზომებით (10.95 × 6.50 მ) და შიდა აგებულებით იგი მგავს მეფე გურგენის სამლოცველოს იშხანში (სურ. 72). ამ სამლოცველოს აღმოსავლეთით საერო შენობის, შესაძლოა, ბერების ან მომლოცველთა საცხოვრებლის ნანგრევებია – ამჟამად ეს მხოლოდ დუღაბის გროვაა.

ეკლესიის შიდაძირებში სხვადასხვა სამონასტრო ნაგებობაა, რომელთა უმრავლესობა ტაძრის აგების შემდეგ უნდა იყოს აშენებული. ზოგიერთი ნაგებობა, მაგალითად, ბერების საცხოვრებელი დარბაზები თუ მომლოცველთა სამყოფლები ახლა განადგურებულია და მათ მხოლოდ ე. თაყაიშვილის მოკლე აღწერით ვიცნობთ.<sup>589</sup> სხვები, თუნდაც შემოხსენებული ცალნავიანი სამლოცველო ოთხთა ეკლესიის წყლის მარცხენა ნაპირზე, იმავე მდგომარეობაშია, როგორც ე. თაყაიშვილის აღწერით ვიცით.

<sup>584</sup> ექსპედიცია, გვ. 80.

<sup>585</sup> Г. Чубинашвили, *Архитектура Кахетии*, 1959, გვ. 208.


<sup>586</sup> მისივე, *Памятники типа Джвари I*, 1948, გვ. 14.

<sup>587</sup> С. Мнацаканян, "Проблема ярусности в средневековых мемориальных памятниках стран Закавказья", *II<sup>e</sup> Symposium international sur L'art géorgien en 1983, recueil de rapports II*, 1989, გვ. 319-333.


<sup>588</sup> W. Djobadze, *Investigations*, გვ. 21, სურ. VII. ხორიული სამარხი კაპელებისათვის იხ.: J. Lassus, *Sanctuaires chrétiens de Syrie*, 1947, გვ. 112-120.

<sup>589</sup> ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 80-81.





ეროვნული  
ბიბლიოთეკა



57ა. სამლოცველო გალავნის გარეთ

57ბ. სამლოცველო გალავნის გარეთ

### 11. ციხე სოფლის სიახლოვეს და მისი უზენოესი

ვიდრე დასრულებულიდან დაბა დორთ კილისეში მიხვალთ, შარაგზის მარჯვნივ 60 მ-ის სიმაღლის ბუნებრივ, გასაოცრად მონუმენტურ გამოშიშვლებულ ქანს დაინახავთ, რომელიც თესაღის მუტეორას მოგაგონებთ. მის დასავლეთ წვერზე პაწაწინა ფეოდალური ციხეა, დიდებულის სამყოფელი მისი თანმხლები შენობებით – პატარა სამლოცველოთი და სხვა, გაურკვეველი ნაგებობების ნაშთებით (ტაბ. 235-237). ეს პატარა ფეოდალური ციხე-დარბაზი ამ მხარეში ერთადერთი როდია. ამგვარი ციხე-კოშკები მე მინახავს სვეტში, ესბეკში და, უწინარეს ყოვლისა, არტანუჯსა და ოპიზაში. ადრე მწვერვალზე ქანში ამოკვეთილი უამრავი საფეხურით შეიძლებოდა ასვლა, რომელთაგან ახლა უმნიშვნელო ნარჩენები თუ იხილვება. ჩემი ცდა კლდის უმაღლეს ადგილას მოხვედრისა უშედეგო აღმოჩნდა – წინ შვეული სიბრტყე დამხვდა, უმაღლეს ადგილას 2 მ-ის სიმაღლისა.

კლდოვანი მწვერვალის წვერზე შემორჩენილ ძეგლებზე მონაცემები ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის წევრისგან მომდინარეობს, რომელმაც სამოცდაათიოდე წლის წინათ უფრო ხელსაყრელ პირობებში მოახერხა ზევით ასვლა. აქ ვათავსებ მის ცნობებს, გამოქვეყნებულს ე. თაყაიშვილის მიერ,<sup>590</sup> ჩემს დაკვირვებებსა და 1965 და 1981 წლებში გადაღებულ ფოტოსურათებთან ერთად.

გეგმით კვადრატული პაწია ციხე კლდოვანი „სვეტის“ უმაღლეს ადგილასაა აშენებული. იგი გზასა და ჭოროხის ხეობას სდარაჯობს. ციხის აღმოსავლეთით, 2.00 მ-ის სიმაღლის ორი საფეხურით გასრულებულ ბაქანზე სამლოცველოა აშენებული (ტაბ. 237). მისი სამშენებლო ტექნიკა ისეთივეა, როგორც ოთხოთა ეკლესიისა: დუღაბის საკმაოდ სქელი გული ორმხრივ კარგად თლილი ქვებითაა შემოსილი. სამლოცველოს დასავლეთი ფასადის სუფთა მოპირკეთება მთლიანადაა დაკარგული, სამხრეთი და ჩრდილოეთი მხარეები

<sup>590</sup> ექსპედიცია.



კი შედარებით კარგ მდგომარეობაშია. ეკლესიის ზედა კარნიზი ფოსოს კვეთისაა. კამარათითქოს მთელია, კრამიტის საბურველი კი სრულებით აღარა აქვს. ე. თაყაიშვილის მიხედვით, შიდა ზომები 5.52 × 3.70 მ-ია. ეკლესიის შიდა კედლები ერთიანადაა მოხატული; ფერწერა ნაწილობრივ შერჩენილია. დასავლეთ მხარეს „ხარება“ და „ნათლისღება“ გამოხატული, სამხრეთ კედელზე ცალკეული ფიგურების კვალია. აფსიდის შემოღობვა დაიწრობულ ორ ნიშაში ანგელოზის თითო ფიგურაა. ჩრდილოეთი კედლის ზედა რეგისტრში 12 მოციქულია ნახვენები. ქვედა რეგისტრში ქტიტორებია: ბიჭი, აქეთ-იქით, მარჯვნივ მაშაკაცი ქართულ ეროვნულ ტანისამოსში, მარცხნივ კი თეთრკაბიანი ქალი. ბიჭის სახე საკმაოდ კარგადაა შემონახული, დანარჩენები კი გვარიანადაა შელახული. ყველა გამოსახულს თავი აღმოსავლეთით, ქრისტესკენ აქვს შებრუნებული. მათ ზემოთ ხუთსტრიქონიანი ქართული წარწერაა:

**სახელითა ღმრთისაითა მამისა და ძისა და სულისა წმიდისაითა,  
მეოხებით ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა,  
მე, მურვან კავკასიძემან, აღვაშენე ეკლესიაჲ ესე მეორედ  
განსრულებით.  
სალოცველად სულისა...<sup>591</sup>**

კავკასიძეთა საგვარეულო XI საუკუნიდან ჩანს ამ მხარის de facto მმართველად. მათი ძალაუფლება ოთხოთა ეკლესიის მონასტერზედაც გავრცელებულა. ვერაფერი შევიტყვე მურვანის შესახებ, მაგრამ ე. თაყაიშვილის მიხედვით,<sup>592</sup> XI საუკუნის ერთი წარწერა იხსენიებს პატრიკ კავკასიძეს მეფე ბაგრატ III-ის მეუღლესთან, მარიამთან ერთად. შემოქმედის მონასტრის XV საუკუნის ხატის წარწერაში მივაკვლიე გიორგი, გედუონ და ლელიბელახში კავკასიძეების ხსენებას.<sup>593</sup> პარხლის ოთხოთავის (1241) ანდერძ-მინაწერებში იოანეს სახარების ბოლოს (გვ. 468) ესტატე, ბუჟან და ელია კავკასიძეები იხსენიებიან, ვითარცა წმ. თეოდორესთვის (ეს ჩვენთვის უცნობი ეკლესია თუ მონასტერია) ვენახის შემწირველნი.<sup>594</sup> გაბრიელ პატარასა თუ მისი რომელიღაც თანამედროვის მიერ პარხლის სკრიპტორიუმში გადაწერილ A-144-ში ნახსენებია ასევე გიორგი და გულბად კავკასიძეები.<sup>595</sup>

ე. თაყაიშვილი ვარაუდობს, რომ ჩვენი სამლოცველოს წარწერის მურვან კავკასიძე იგივე მურვანია, რომელიც ზუბა კავკასიძესა და მის მეუღლესთან თინათინთან ერთად ურბნისის ოთხოთავის XV საუკუნის მინაწერშია მოხსენიებული.<sup>596</sup>

## 12. წარწერები

მთავარ ტაძარში შვიდი წარწერა მოიპოვება. სამი მათგანი კედელზეა გამოკვეთილი, ერთი ფერწერულია, ორი ერთი რიგის რელიეფური წარწერა თიხის სამკუთხა ანტეფიქსზეა ამოტვიფრული. კიდევ ერთიც ასეთსავე მესამე ანტეფიქსზეა, რომელიც სატრაპეზოს კედელშია ჩატანებული. ხუთი მათგანი ე. თაყაიშვილს ნანახი აქვს, ამათგან ოთხი მან გამოქვეყნა კიდევ. ორი წარწერა, ერთი სარკმლის შიდა პირზე და მეორე სატრაპეზოს მონოგრამა, ამ წიგნის დამწერმა შესაბამისად 1971 და 1983 წლებში გადმოიღო. ორივე აქ პირველად ქვეყნდება. საჭიროდ მივიჩნიე აქ ეკლესიის აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონზე მოთავსებული დაიით კურაპალატის მოსახსენიებელი წარწერის ხელმეორედ გამოქვეყნებაც ე. თაყაიშვილის წაკითხვის გასახწორებლად.

<sup>591</sup> ექსპედიცია.

<sup>592</sup> *Археологические путешествия, разыскания и заметки* I, Тифлис, 1905, გვ. 71.

<sup>593</sup> Г. Чубинашвили, *Грузинское чеканное искусство* I-II, Тбилиси, 1959, გვ. 628, სურ. 494, 495, 529.

<sup>594</sup> ქ. შარაშიძე, *სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები*, თბილისი, 1982, გვ. 70-71.

<sup>595</sup> M. van Esbroeck, *Les plus anciens homéliaires géorgiens: Etude descriptive et historique*, Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain, № 10, 1975, გვ. 37-49, მეტადრე გვ. 44-46.

<sup>596</sup> Ф. Жордания, *Описание рукописей Церковного музея*, Тифлис, 1903, გვ. 23. (მომყავს ე. თაყაიშვილის მიხედვით).



1. სატრაპეზოს აღმოსავლეთი კედლის ჩრდილოეთ ნაწილში, მიწიდან 140 მ-ის სიმაღლეზე, დიდ ღოდებს შორის ჩატანებულია ტოლგვერდა აგური (ანტეფიქსი? ტაბ. 238, სურ. 58).<sup>597</sup> მასზე დაბეჭდილია ფაქიზად გამოყვანილი რელიეფური ბერძნული ჯვარი განიერებული მკლავებითა და ჯვრის წვერის ირგვლივ განაწილებულ მონოგრამული წარწერით. სოგიერთი ასო ამოკადილია, მაგრამ მათი რელიეფური მონახაზი და ასოები, რომელნიც ჯერაც იკითხება, გვიმტკიცებს, რომ მრგვლოვანი წარწერა უაღრესად ზედმიწევნითი და ღამაზი ყოფილა. ორი მხგავსი წარწერა კი თაყაიშვილმა კელესის შიდა კედლების წყობაში ნახა. ერთი მან გადმოიღო და გამოსცა ფოტოსურათის გარეშე.<sup>598</sup> მისი წანაკითხი, თუკი იგი სწორია, დაგვეჩმარება დაღუპული ასოები აღვადგინოთ. მე სავარაუდოდ ქარაგმებს ასე ვხსნი:




ი(ე)ს(უ) ქ(რისტ)ე ა(დი)დე და(ვი)თ

58. წარწერა ანტეფიქსის წინაპირზე

ეს დავითი, უთუოდ, კელესის მომგებელი დავით III-ა, რომელიც ჩვენს წარწერაში ტიტულის გარეშეა მოხსენიებული.

ამ წარწერის გამორჩეული თვისება ისაა, რომ ასოები უაღრესად ზუსტადაა გამოყვანილი, თანაც ტყუბწვეტოვანია, რაც X საუკუნის მიწურულის ნიშანია.

2. აღმოსავლეთ ფასადზე, იქვე ფრონტონის კიდესთან, ბოლოებგაშლილი ტოლმკლავა ჯვარია, რომლის წვეროებზეც ოვალური გირჩები ჰკიდია. ჯვარი ღურჯით არის დახატული, მაგრამ გარშემოწერილობა, გირჩები და მკლავების შუაში მონიშნული ზოდები ყვითელია, მისი წრიული ფონი კი – მეწამული. წრის ქვემოთ ერთსტრიქონიანი მრგვლოვანი მოსახსენიებელი წარწერაა. სიტყვები განკვეთილი არ არის. დაქარაგმება ჰორიზონტალური ზოდებითაა აღნიშნული (ტაბ. 239, სურ. 59).



ქ(რისტ)ე ა(დი)დე დ(ავი)თ [ქ(ურა)ჰ(ალ)ი]ტი

59. წარწერა აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონზე


<sup>597</sup> ახლა ანტეფიქსთაგან ერთიც აღარაა თავის ადგილზე. სახურავის მოწყობის წესები და ანტიფიქსების გამოყენება ტაო-კლარჯეთის კელესიებში მოკლედია განხილული: Djobadze, "Churches", გვ. 119-122, სურ. B.

<sup>598</sup> ექსპედიცია, გვ. 76, სურ. 42. მონოგრამის თაყაიშვილის მიერ შემოთავაზებული გახსნა, სიტყვა „კურაპალიტის“ ნებისმიერი ჩართვით, უმართებულა.



ე. თაყაიშვილმა, რომელმაც გამოაქვეყნა ეს წარწერა,<sup>599</sup> მოახერხა ბოლო სიტყვის წინ ნაწილობრივ დაცული „მ“-ის ამოკითხვა, რამაც საფუძველი მისცა წაეკითხა: „ქრისტე აღიდე დავით მეფე კურაპალატი“. ყინაიდან დავითი აქ კურაპალატის ღირსებით მსახურობდა, რომელიც მას 978 წელს მიენიჭა და წარწერა თავდაპირველი ფრონტონის თავზეა მოთავსებული, იგი მეორე სამშენებლო პერიოდს, 978-1001 წლებს უნდა მიეკუთვნებოდეს.

3. აფსიდის დიდი სარკმლის შიდა პირზე ღურჯ ფონზე დახატულია ფიგურა, რომელსაც უპყრია ოთხთა ეკლესიის მსგავსი სამნავიანი ბაზილიკა. მას ახლავს სრული, ერთი სიტყვის შემცველი, ერთსტრიქონიანი წარწერა. პირველი ორი ასი, თუმცა გადაშლილი, უტყუარად იკითხება (ტაბ. 240, სურ. 60):



ს(ი)ონი

60. წარწერა სიონის აღდგომიულ ფრესკულ გამოსახულებაზე

ასე რომ, ასოებს შორის მოქცეული გამოსახულება ეკლესიით ხელში წმ. ნინო კი არ არის, როგორც ქნ ნ. ტყეშელაშვილი,<sup>600</sup> არამედ სიონისა, ანუ "ხეცათა იერუსალიმის აღდგომიული გამოსახულება. ყოველ დილას სხივი, „მზე აღმოსავლისა“ ეკლესიაში პირველად სწორედ „სიონის“ კომპოზიციას სწვდებოდა, ანათებდა და იქ გულმხურვალედ მლოცველ ბერებს მხნეობის გასაძლიერებლად შთააგონებდა, რომ ოთხთა ეკლესია გაიგივებულია ბიბლიურ სიონთან, რომელიც არის „სახლი ღმრთისაი წუერსა ზედა მთათასა...“ (ესაია 2; 2), და იერუსალიმის სიონის ბაზილიკასთან, რომელიც არის „დედაი ყოველთა ეკლესიათა“.

შეცდომა არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ოთხთა ეკლესიის „სიონი“ სურათოვანი ანარეკლია X საუკუნის შუა წლებში ტაო-კლარჯეთში გაძლიერებული ეროვნული აღტყინებისა, ბაგრატიონთა გენეალოგიური წარმოშობისა დავით წინასწარმეტყველის წიაღიდან და დავით კურაპალატის შორსმჭვრეტი მიღწევებისა.

საკითხავია, თუ რამ შთააგონა ჩვენთვის უცნობ განსწავლულ მხატვარს „სიონის“ გამოსახულების ფორმალური მხარე. მგონია, რომ ის გულდასმით ჩაუკვირდებოდა დიბანისა და ანტიოქიის სანახებში უხვად გაბნეულ ადრექრისტიანული ხანის ბიბლიური

<sup>599</sup> *გაქვეყნება*, გვ. 75, სურ. 41.

<sup>600</sup> "Peintures", გვ. 78, სურ. 5. აღდგომიული ფიგურის ვინაობასთან დაკავშირებით შეიძლება გაეიხსენოს ნესტორიან ნერსეს შიერ ეკლესიის მისტიკური განმარტება, სადაც საკუროთხევულო სიონთან არის გაიგივებული: A. M. Schnieder, "Liturgie und Kirchenbau in Syrien", *N. G. Gött*, 1949, №3, გვ. 54, შვნ. 41.



და საერო შინაარსის იატაკის მოზაიკებში ჩართულ ალფებორიულ განსახიერებებს „დედამიწისა“ (ΓΗ), „ზღვისა“ (ΘΑΛΑΣΣΑ), „სულგრძელობისა“ (ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ), „განახლებისა“ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ) და სხვა მრავალს. ამ პერსონიფიკაციებს, წარწერებს და დარღობილ აქვთ მათივე შესაფერი ატრიბუტები (მაგალითად, დედამიწას – ზეფიროფორიის რქები, ზღვას – თევზები) – ისევე, როგორც ხეებს „სიონს“ აქვს შედგმული თავზე სიონის ეკლესიის მოდელი.

აღსანიშნავია დახატული, ღამა'ხი მრგვლოვანის უაღრესი სიფაქიზე და ტყუბწვეთოვნება, რაც მის X საუკუნის მეორე ნახევარში შესრულებას მიგვანიშნებს.

ოთხოთა ეკლესიის დახარჩენი წარწერებისთვის უნდა იხახოს ე. თაყაიშვილის „ექსპედიცია“ (გვ. 77-78, ტაბ. 127).



## D. პარხლის მონასტერი

პარხლის წმ. იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი იუსუფელიდან 40-ოდე კმ-ით ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს. წელიწადის მშრალ დროს აქ შეიძლება მდ. პარხლის გასწვრივ გაყვანილი უსუფთაო გზით მანქანით მიხვიდეთ. მონასტერი, რომლისგანაც ახლა მხოლოდ დიდებული სამნავიანი ბაზილიკააა გადარჩენილი, ბალ-ბოსტნებით მოყვნილი ხაყოფიერი გორაკის სამხრეთ ფერდობზე, მდ. პარხლის მარცხნივ, მისგან არცთუ 2 კმ-ის დაცილებითაა განლაგებული.

ტაძარი ოთხთა ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპისცალი, განკერძოებულ-განმარტოებული აღმართება 60 მ-ის სიგრძისა და 50 მ-ის სიგანის ტერასაზე (ტაბ. 241-242), რომელიც მის ასაგებად მოუსწორებიათ.<sup>501</sup> თავიდან სამშენებლო მოედანი, დროთა განმავლობაში დამეწვევრის გამოსაგრძნობლად დაპატარაებული, ბევრად უფრო ვრცელი იქნებოდა. აღმოსავლეთ, დასავლეთ, მეტადრე კი ჩრდილოეთ მხარეს, სადაც ეკლესიის გაყოლებით 3-5 მ-ის საბჯენი კედელია აგებული, ადგილის ვითარება და ჩრდილოეთი ფასადის ფიგურული ქანდაკებანი, ამჟამად სრულებით აზრდაკარგული, გვაფიქრებინებს, რომ თავდაპირველად ჩრდილოეთით ბერების საცხოვრებლები, ეპისკოპოსის სახლი, სკრიპტორიუმი, სატრაპეზო და სხვა სამონასტრო ნაგებობები იქნებოდა, ახლა ერთიანად გამჭრალი. ოშკსავით, ბაქანს სამხრეთიდან, ვიწრო ბილიკით ვადგებით და თავიდანაც ასევე უნდა ყოფილიყო.

პარხლიდან დასავლეთით 15-ოდე კმ-ის მანძილზე კარჩკარის წარმტაცი მთებია და 3.650 მ-ის სიმაღლის ზეგანას ზეკარი, საიდანაც უცხით, განსაცვიფრებელი აღპური საძოვრებით (*yaylalar*) და ბაღნაროვანი ბილიკებით, ორ-სამ დღეში შავი ზღვის პირს, არდაშენს ჩახვალთ.


### 1. ეკლესია

ეკლესია (ტაბ. 242) საუცხოოდაა დაცული, რადგან ხახულის მსგავსად, მასში მეჩეთია გამართული. 1917 წელს, ე. თაყაიშვილისა და მისი ექსპედიციის სხვა წევრთა აქ ყოფნაში, მისი ჩრდილოეთი კედელი სარკმელთა პირველი რიგის დონემდე (3.60 მ) ნიაღვრის დანარიყი მიწითა და ხრეშით იყო დაფარული. ახლა ეს მხარე მთლიანად გაწმენდილია და მთელი ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ფასადების გაყოლებით პარხლის მცხოვრებთა მიერ საბჯენი კედლებია ამოყვანილი. შეკეთებულია გარე კედლების (მეტადრე აღმოსავლეთი ფასადის) მცირე დაზიანებები და კრამიტის სახურავიც.

ეკლესიის საშენ მასალად მონაცრისფრო ქვიშაქვაა გამოყენებული. მშენებლობის წესი იგივეა, რაც, საზოგადოდ, ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა უმრავლესობაში. გულდასმით გამოთვლილი ბლოკები ერთმანეთის ზედმიწევნით მიმყოფ რიგებადაა დალაგებული იმგვარად, რომ კედლების გარე მოპირკეთებას არ დაემჩნეს ხსნარი ქვებს შორის; მეორე მხრივ, შიდა, მოსახატი კედლები ტლანქად ნათალი, დაკუთხვილი ქვებისაა, გარეთა კედლების რიგზე დამუშავებული პილასტრების, კარ-სარკმელთა მონარჩოების და ბურჯების გამოკლებით. კედლის შიდა და გარე პირებს შორის შუალედი შევსებულია ხრეშით, რომელზედაც კირხსნარია დასხმული.

<sup>501</sup> პარხლის ეკლესია დღემდე ყველაზე საფუძვლიანად ე. თაყაიშვილის მიერაა ნაკვლევი: *ექსპედიცია*, გვ. 83-95, ტაბ. 132-148.





მ. პარხვლის მონასტერი



ოთხთა ეკლესიის მსგავსად, პარხალიც ორსაფეხუროვან საფუძველზე ამოყვანილი სამნავიანი ბაზილიკაა (სურ. 61). ყოველი საფეხური 0.22 მ-ის სიგანისა და სიმაღლისაა. ძირითადად თუ წერილმან ხაზებში იგი განსაცვიფრებლად ჰგავს ოთხთა ეკლესიას, თუმცა არის მეტად არსებითი გამოხატულებები. მისი გარე ზომები ( $28.40 \times 18.65$ ) თითქმის იგივეა, რაც ოთხთა ეკლესიისა –  $28.46 \times 18.60$  მ.

ეკლესიას ერთი ზომის ( $1.86 \times 2.80$  მ) და მოყვანილობის სამი შესასვლელი აქვს. ამჟამად მათგან მხოლოდ დასავლეთისაა მოქმედი. ჩრდილოეთი კარი მთლიანად არის ამოშენებული მიწის ჩამოწოლის შიშით. სამხრეთ კართან უმარტივესი მიძრავია მოწყობილი. სამხრეთ კარზე მიდგმული კარიბჭე მთლიანადაა განადგურებული და მას მხოლოდ ეთაყაიშვილის გეგმით<sup>602</sup> ვიცნობთ. თითქმის რომ იგივე ითქმის დასავლეთ კარიბჭეზედაც, რომლის სამი მეოთხედი მონგრეულია. საბედნიეროდ, მისმა დანგრეულმა გამოაჩინა დასავლეთი კედლის პირზე, კარის ზემოთ, უხეშად თლილი ქვის ნახეყარწრიული ზედაპირი – ეს ადასტურებს, რომ თავიდან დასავლეთ კარს უფრო პატარა კარიბჭე ჰქონია.

### a. ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები

გვერდითი ნაეების სამხრეთი და ჩრდილოეთი ფასადები (ტაბ. 244, სურ. 62) ათ-ათი დაკალკევებული, საფეხუროვანი სართავი თალითაა ხაზგასმული. ისინი ერთ სიმაღლეზე აღის და სიგანითაც ყველა 1.88 მ-ია, გარდა კარის მომცველი შუალახი, რომლის განი 2.38 მ-ია. შესაბამისად, მათი იმპოსტები უფრო დაბლაა ჩამოტანილი, ვიდრე მიმდებარე თაღებისა (ტაბ. 244). ოთხთა ეკლესიაში ეს პრობლემა განსხვავებულადაა გადაჭრილი – ყველა იმპოსტი იქ ერთ სიმაღლეზეა მოქცეული, ხოლო კარს მოვლელი თალი კი მოუხეშავადაა შემაღლებული მეზობელ თაღებთან შედარებით.

პილასტრების სიგანე 0.44 მ-ია. შუა ნაშევრის განი და სიღრმე კი ყველა შემთხვევაში 0.18 მ-ია.


ორივე გვერდითი ნავის ექვს-ექვსი სარკმელი (0.70 მ-ის სიმაღლისა და 0-25 მ-ის სიგანის) თანაბრადაა განაწილებული 3.76 მ-ის სიმაღლეზე. სამხრეთი ფასადის ქვედა რეგისტრის ყველა სარკმელი მორთულია შეყრილი წარბებით, რომლებიც მორიზონტალურ, კედლის თაღების კიდეებს გადაბმულ ქუსლებს ებჯინება (ტაბ. 244). ყველა წარბს სამმაგი პროფილი აქვს, გარდა დასავლეთიდან პირველისა და მესამისა, რომელნიც სადაა. ამ სარკმელთა თავზე მეორე, მომცრო სარკმლების რიგია, ზედ კედლის თაღების ქვემოთ. ამას გარდა, კარის თავზე, პირველი რიგის სარკმლის სანაცვლოდ, დიდი სარკმელია გაჭრილი.<sup>603</sup> ამრიგად, როგორც ირკვევა, ეკლესიის ინტერიერი ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნაეების სარკმლებით თანაბრად იყო განათებული.

ამგვარივე სიმეტრია და წონასწორობაა მიღწეული შუა ნავის სამხრეთ (ტაბ. 243) და ჩრდილოეთ კედლებზე, რომელთა ზედაპირი 12 თანაბარი საფეხუროვანი სართავი თალითაა დაყოფილი. ისინი 1.80 მ-ის სიგანისაა და ემყარება სადა, მოხდენილ სვეტებს, სადა მონოლითური იმპოსტებით, რომელთა მსგავსს ეკლესიის შიგნითაც ვხედავთ. ერთის გამომშვებით თაღებში თაღოვანი სარკმელია, გამოხატულია ორი სართავი თალი აღმოსავლეთით, სადაც აფსიდის კონქი შეუძლებელს ხდის სარკმელთა დაყოფას. ოთხთა ეკლესიაში შუა ნავის ორივე ზედაპირი (ტაბ. 217-218) ერთნაირადაა დამუშავებული. აქ

<sup>602</sup> ექსპედიცია, 86, ტაბ. 132.

<sup>603</sup> ვინაიდან კარსზემოთა თალი მიმდებარე თაღებზე საგრძნობლად განიერია, იმავე სიმაღლეზე კი რჩება, მისი იმპოსტები უფრო ქვემოთაა ჩამოტანილი მომიჯნავე თაღების იმპოსტებთან შედარებით (ტაბ. 244). ოთხთა ეკლესიაში სხვაგვარი გადაწყვეტა გვაქვს – ყველა პილასტრის იმპოსტი ერთ სიმაღლეზეა მოქცეული, სამაგიეროდ თალი უფრო მაღალია მომიჯნავეებზე და ლავარდანსაც კი გადაკეთდა, რის გამოც მას წვერი ჩამოუთაღეს (ტაბ. 218). იმავე ხარვეზს ვხედავთ იმავე ეკლესიის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფასადებზედაც (ტაბ. 216, 224), რაც არაა ნაჩვენები ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის ნახაზებში (ექსპედიცია, ტაბ. 118).





### 62. ეკლესია, ჩრდილოეთი ფასადი

ხუროთმოძღვრული ელემენტები უფრო გამრავალფეროვნებულია, მაგალითად, სართავი თაღებიც პარხლისებრ სადა კი არა, სპირალურად დაღარულია.


პარხლისა და ოთხთა ეკლესიის სხვაობა ყველაზე მეტად თვალსაჩინო სამხრეთ ფასადზეა (სურ. 54). ორივე 12 სართავი თაღითაა გაწყობილი, ოთხთა ეკლესიაში მათი სიგანე მერყეობს 1.20 მ-სა და 1.75 მ-ს შორის, პარხლის შესაბამის თაღებს კი (სურ. 62) ერთნაირი, სტანდარტიზებული სიგანე აქვს. ეს აცდენა იმით აიხსნება, რომ ოთხთა ეკლესიაში შუა ნაეის გარეთა თაღნარები მოგვიანებითაა დამატებული, სახელდობრ, 978 წლის შემდეგ, პარხლის ეკლესიის წაბაძვით, მეორე სამშენებლო პერიოდში.

### ხ. აღმოსავლეთი და დასავლეთი ფასადები

აღმოსავლეთი ფასადი (ტაბ. 245, სურ. 63) 90 გრადუსით დახრილი სახურავით სავსებით ემთხვევა ოთხთა ეკლესიისას (ტაბ. 216). ორივეგან მსგავსია შიდა სართავი თაღის სიმაღლის თანდათანობითი მატება ცენტრისკენ<sup>604</sup>. სართავი თაღების სიგანე 1.61 მ-ია, შუათანას გამოკლებით, რომელიც სამხრეთი და ჩრდილოეთი კარის მომცველი შესაბამისი თაღებით 2.38 მ-ის სიგანისაა.

<sup>604</sup> იხ. ამის გამო კ. ზედლმაირის დაკვირვებები – "Östliche Romanik", გვ. 64-65.





63. ეკლესია, აღმოსავლეთი ფასადი

ეკლესიის ინტერიერს აღმოსავლეთი ფასადის 11 სარკმელი ანათებს (სურ. 63). ოთხი პირველ რეგისტრშია, ხუთი – მეორეში (თუკი მათ შუა ნაის ცენტრალურ დიდ სარკმელსაც მივათვლით) და ორიც – მესამე რეგისტრშია. მე მხოლოდ პირველი რეგისტრის სარკმელთა გაზომვა მოვახერხე: ისინი 0.71 მ-ის სიმაღლისა და 0.25 მ-ის სიგანისაა და 2.40 მ-ის სიმაღლეზეა განთავსებული. პარხლის ეკლესიის ყველა სარკმელი თაღოვანია, გარდა მთავარი ნაის შუაში, მის უმაღლეს წერტილში მოქცეული მრგვალი სარკმლისა (ტაბ. 246). მისი საპირე ორი ფაქიზად თლილი, ერთმანეთზე დაყენებული ქვისაგან შედგება. იგი თამამადაა ხაზგასმული სამი წრიული, მაღალი რელიეფით შესრულებული ორნამენტირებული პროფილით. მის შიდა არეს ამკობს ათი ნახევარწრე, რომელთაგან ყოველი ორ-ორი, მათ შიდა გვერდებს მიჯრილი, შიგნითკენ შექცეული ყლორტითაა შექმნილი. მას მოსდევს ორფა გრეხილი, რომელსაც შემატებული აქვს პატარა სფეროიდები, გადახლართვის ადგილას ჩაბურღული ღრმულებით. მესამეს შეადგენს რადიალური შედრმაყვებული წვეთები, სახება აკაშკაშებული მზისა. ამგვარ „ვარდულებს“, რომელთაც პირველად ხვდებათ მზის ნათელი, ხშირად იყენებდნენ შუასაუკუნოვან ქართულ ეკლესიებზე, მათში „მზის თვალს“ ხედავდნენ, რაც ასახავს მზის ძელთაძველ გაგებას ვითარცა ცხოვრების წყაროსას. დროდადრო, როგორც იშხნის კათედრალის სარკმლის სა-



პირველ, მას ემტვრება ნათლისა და თვით ცხოვრების მოსპობის მოსურნე მითრევი გველესაჲ.<sup>605</sup> ხშირად გველესაჲ სარკმლის ირგვლივ დახვეული, როგორც ასტრალის ეკლესიაში, სადაც სარკმლის საპირის შესამე მონაკვეთი გადახლართული გველების ორი წყვილით არის შედგენილი.

რაც შეეხება ჩვენს მრგვალ სარკმელს, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი დანარჩენ სარკმელთაგან არა მარტო მოყვანილობით განირჩევა, არამედ ფუნქციითაც. ისევე როგორც ოთხთა ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე, იგი კედლის მთელს სიღრმეს არ კვეთს. შესაბამისად, იგი ეკლესიის ინტერიერის გასანათებლად კი არ ყოფილა გამოიზნული, არამედ შუქი უნდა მიეწოდებინა აფსიდის ორივე მხარეს მოქცეული საიდუმლო ოთახებისთვის. ეს, დღესდღეობით მიუდგომელი, სადგომები გამოიყენებოდა ბერების მიერ შიშინანობის დროს ძვირფასი სამღვდელთმსახური ნივთების გადასანახად და სამაღალავადაც.

დასავლეთი ფასადი აღნაგობისა და ფორმის მხრივ არსებითად ისეთივეა, როგორც აღმოსავლეთი. სარკმლების ნაკლები რაოდენობისა და აწ დანგრეული კარიბჭის გამოკლებით. უკანასკნელის შემორჩენილი ნაშალი და დუღაბის ნაკვალევი კარის თავზე გვარწმუნებს, რომ იგი კედელს არ ყოფილა გადაბმული და ისიც, ახლა დაკარგული სამხრეთი კარიბჭის მსგავსად, გვიანი დანაშატი იყო. ესეც კიდევ ერთ მოწმობაა პარხლისა და ოთხთა ეკლესიის ბაზილიკების ნათესაობისა.

### ე. ბარეთა ძანდაკოზანი მორთულობა

ბარეთა კედლების სამკაული, რომელიც თემატურადა თუ სტილური და ტექნიკური მახასიათებლებით ორ ჯგუფად განიყოფა, თითქმის მთლიანად მონოლითურ თაღებსა და სარკმელთა წარბებზეა თავმოყრილი. პირველი, უფრო დიდი ჯგუფი (ტაბ. 248-253) მოიცავს აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფასადებს მთლიანად, ასევე დასავლეთი ფასადის შუა და სამხრეთ მონაკვეთებს. მას ახასიათებს სტილიზებულ მოტივთა მრავალგვარობა – ნახევარპალმეტები რომბებითურთ (ტაბ. 248), წნულოვანი გრეხილი, მცენარეული სახეები (ტაბ. 253). მართალია, დასავლეთი ფასადის შუალა სარკმელზე ერთადერთ მცენარეულ მოტივს ვხედავთ (ტაბ. 249). აღმოსავლეთი ფასადის სარკმელთა პირველი მწკრივის წარბები დაღარული გრეხილით, მისი მომფარგვლელი ასტრაგალებითა (ტაბ. 251) და ნახევარლილეითაა შექმნილი (ტაბ. 252). აღმოსავლეთი ფასადის სხვა ჩუქურთმები მკაცრად გეომეტრიულია, მაგალითად, ორ-ორი გადაჭდობილი წრით გამოყვანილი მონარჩობული ჯვარი (ტაბ. 250), მისი სახესხვაობა სამხრეთ ფასადზე (ტაბ. 260, სურ. 64), ორი კვადრატი, ჩაწნული წრეების წყებაში და მომხარჩობელ წრეს გადანასკეული (ტაბ. 257) და მსგავსი კომპოზიცია, ტოლმკლავა ჯვრებად ჩამოქნილი (ტაბ. 258-259, სურ. 65-66). დასასრულ, გეომეტრიული მოტივებია შერჩეული აღმოსავლეთი ფასადის წრიული სარკმლისთვისაც (ტაბ. 246).


ეს ჯგუფი არა მხოლოდ სახეთა ნაირსახეობის სიმრავლეს გვიჩვენებს, რაც საერთოდ ტაო-კლარჯეთში აგებული ყველა ეკლესიის განმასხვავებელი ნიშანია, არამედ ხელობის სინატიფით და გულმოდგინე შესრულებითაც გამოირჩევა, რაც მონახაზთა სიმკვეთრესა და მოდელირების სიღბოში მდგომარეობს. ეს თვისებები განსაკუთრებითაა გამოხატული შუა ნავის აღმოსავლეთი ფასადის დიდი სარკმლის სამმაგ საპირეზე, რომელიც ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრების საუკეთესო ტრადიციების მიღევნებითაა შესრულებული. ჩვენ არ ვიცით, ვისი ნახელავია ეს ჩუქურთმები. არის მსგავსება აღმოსავლეთი ფასადის დიდი სარკმლის ვაზის ელორტსა და დოლისყანის სამხრეთი კარის თაღის ამდაგვარსავე სახეს შორის (ტაბ. 89). ამავე სარკმლის წარბი სტილურად დოლისყანის სამხრეთი მკლავისას ენათესაება (ტაბ. 81). ასევე მჭიდრო ფორმისეული და სტილური ურთიერთკავშირია პარხალში წრეთა უნიკალურ წნულსა (ტაბ. 260) და დოლისყანის სამხრეთი კარიბჭის აღმოსავლეთი ფასადის მსგავს სახეს შორის (ტაბ. 87). ეს პარალელები შესაძ-

<sup>605</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 94. ტაბ. 15-4.






64. ეკლესია,  
სამხრეთი ფასადი,  
წნული ჯვარი



65. ეკლესია,  
აღმოსავლეთი ფასადი,  
წნული ჯვარი



66. ეკლესია,  
აღმოსავლეთი ფასადი,  
წნული ჯვარი

ლებელს ხდის დაკუშვით, რომ ოსტატს, რომელმაც ეკლესიის მშენებლობის მეორე ეტაპზე (954-958) შეამკო დოლისყანის სამხრეთი ფასადი, ათიოდე წლით გვიან პარხალშიც უმუშავია.

ქანდაკოვანი სამკაულის მეორე ჯგუფი შედგება ცხოველთა, ფრინველთა და ადამიანთა გამოსახულებებისაგან, ზოგჯერ სტილიზებულ მცენარეულ მოტივებთან ერთად. ეს ჯგუფი თავმოყრილია ჩრდილოეთი ფასადის დასავლეთ ნაწილზე (ტაბ. 255-256), დასავლეთ ფასადის ჩრდილოეთ მონაკვეთსა (ტაბ. 254) და ჩრდილოეთი ფასადის ქვედა სარკმლების თაღებზე. ყველა ეს ნაქანდაკევი ხასიათდება სახეთა გამოკვეთილი სქემატიზმით, კვეთის დაუდევრობითა და რელიეფის სიბრტყოვანებით. ყოველივე ეს ატყვია წინმაველ ლომს, სრულებით მოკლებულს ზედაპირის რაიმე მოდელირებას (ტაბ. 256), ან ორ ფარშევანგს (ტაბ. 255), რომელნიც მასებით კი არა, უფრო ხაზთა დიაგრამისებრი ქსელითაა გადმოცემული. არადა, ეს ფიგურები ძალზე მრავლისმთქმელია ძველადმოსავლური თემების ათვისების თვალსაზრისით – თუგინდ იმავე ლომისა, რომელიც ტაო-კლარჯეთის ეკლესიების ხუროთმოძღვრულ სამკაულში ცხოველთაგან ყველაზე ხშირად გვხვდება. აქ ლომი პროფილშია ნაჩვენები, მისი მრისხანედ დაბლვერილი კუთხოვანი სახე კი, მნახველს საშიშრად მოწყვებული – ფასში. მისი აპრეხილი კუდი ამბაფრებს ლომის აგრესიულ ბუნებასა და მის დგომას, ვითარცა ბორბოტ ძალთა განმქარვებელსა და ერთგული მცველისა, ეს კი ეჭვს გარეშეა, მის აღმოსავლურ წარმომავლობას გვიცხადებს.<sup>606</sup> იგივე ითქმის ბოლოებგაშლილი ბერძნული ჯერის აქეთ-იქით პირშექცევით მდგომ ფარშევანგებზეც (ტაბ. 255). მათი ნისკარტიდან დაშვებული თვლები და თავს უკან აფრიალებული ბაფთები ჩვენი ეკლესიისთვის სასახური თემატიკის გარკვეულად ათვისების მანიშნებელია.<sup>607</sup>

მეორე ჯგუფს უნდა მივაკუთვნოთ ასევე დასავლეთი ფასადის ჩრდილოეთი სარკმლის თაღის კვეთილობაც (ტაბ. 254). აქ უმეტესი ადგილი თვრამეტ მუწამულად დაფერილ

<sup>606</sup> პარხლისა და ტაო-კლარჯეთის სხვა ეკლესიებში მრავლად გამოხატულ ფრინველებსა და ცხოველებთან დაკავშირებით გვახსენდება პროკოპი კესარიელი, რომელიც სწვევია ამ მხარის ქრისტიანებს და გვამცნობს, რომ აქაურები გარეულ ფრინველებსა და სხვა არსებებს ღვთაებებად მიიჩნევდნენ და ეთაყუანებოდნენ მათ (*Edif.*, III, 63-5).

<sup>607</sup> Djobadze, "Observations", გვ. 98.



შედრმავებულ რადიალურ სეგმენტს ეთმობა, რომელნიც მარაოსავითაა გაშლილი სწორ-კუთხა ჩარჩოში. მათ თავზე, ჩრდილოეთ თაღთაშორისში ტოლმკლავიანი ჯვარია ბურთულებით გადაშლილი მკლავების კუთხეებში და მრგვალ სადგარზე დაფუძნებული ბუნით. მოპირდაპირე თაღთაშორისში ფრონტალურად მდგომი წვეროსანი ხელუბაწვრობილი კაცუნაა, ტერფებამდე დასულ გრძელ ჩასაცმელში; ჯვარსა და ფიგურას შორის ჩაკეტილი ქართული ნუსხური წარწერაა:

**ქ(რისტე)ე შ(ეი)წ(ა)ლე თ[ეოდორ]ე**

ვინაიდან მას არც ხელისუფლის მდიდრული სამოსი აცვია და არც საბერო ჩოხა, არამედ სადა, გრძელი კაბა, რომელიც თანამედროვე ყაიდის ქაშრით აქვს შეკრული, და რადგანაც ის მოკრძალებული ზომითაა წარმოდგენილი, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თეოდორე ხუროთმოძღვარია, პარხლის ეკლესიის მაშენებელი. ეს ვარაუდი იმდენადაა დასაშვები, რამდენადაც ტაოს სამთავროში ხუროთმოძღვარნი თუ მშენებლობის ზედამდგომელნი არა მხოლოდ ქებით მოიხსენიებოდნენ წარწერებში, არამედ მათ საპატიოდ გამოხატავდნენ კიდევ ტაძართა კედლებზე. ორი საამისო მაგალითია პორტრეტები გაბრიელ დიაკვნისა, გამოკვეთილი დოლისუანის ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე (ტაბ. 85), და გრიგოლისა – ოშკის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭის რვაწახნაგა სვეტზე (ტაბ. 145). შეიძლება კაცი დააბნიოს ამავე დასავლეთი ფასადის სამხრეთი სარკმლის თაღზე ჯვრის მარჯვნივ მოთავსებულმა წარწერამ (ტაბ. 253): „ქრისტე, შეიწყალე თეოდორე“. იქნებ იგი რომელიღაც გამოუცნობ ხელისუფალს კი არ იხსენიებს, როგორც ჩვეულებრივ ვარაუდობენ, არამედ იმავე ხუროთმოძღვარ „თეოდორეს“?

მთავარი ნაგის სამხრეთი ფასადი ქანდაკებით სრულებით არ მოურთავთ. სხვადასხვა ფერით დატანილი რადიალური ზოლები სარკმელთა თაღების თავზე, აკაშკაშებული მზე დაწვეილებული წრეების ჩარჩოში მეთერთმეტე კედლის თაღის აღმოსავლეთ მხარეს, საწინამძღვრო ჯვრის ნაშთები მეთორმეტე კედურა აღმოსავლეთ თაღზე – მოგვიანო დანამატებია. ამას ნათელყოფს მეექვსე და მეშვიდე კედლის თაღთა წარწერა, სადაც ნათქვამია:

**სახელითა ღმრთისაჲთა, მეოხებითა წმიდისა ღმრთის მშობელისაჲთა, წმიდისა იოვანე ნათლის მცემელისაჲთა ადიდენ ღმერთმან ქრისტეს მიერ ქართლისა და ყოვლისა აღმოსავლეთის პატრიარქსა იოვანეს. პარხალს ეკლესიასა ზედა ჩასდუდარად კურაპალატსა აეშენა, აღარავის ეკაზმა და მან შეკაზმა, ჰგიესმცა დიდებაჲ მისი უკუნისამდე.<sup>608</sup>**

გარეთა კედლების უამრავი სხვა წარწერა ჩამოირეცხა ან გამოხუნდა, ანდა ძალზე ძნელად იკითხება – მაგალითად, ეკლესიის მშენებლობითა თუ პატრონობით დასაქმებულ მუშაკთა მოსახსენიებელი, სადაც დასახელებულია გალატოზი სიხარულა და ოქრომჭედელი მანდია.<sup>609</sup> აღმოსავლეთი ფასადის მრგვალი სარკმლის ირგვლივ რამდენიმე ლაკონიური წარწერაც განირჩევა. მათი თარიღი, შინაარსიდან გამომდინარე, დაუდგენელია. დავით კურაპალატისა (terminus post quem 978 წელი) და თურქთა ხელისუფლების მიერ ქართული მონასტრების გაუქმებას შორის, სულ ცოტა, ოთხი პატრიარქია სახელად იოვანე. მაგრამ მიჭირს მივიღო ე. თაყაიშვილის შემოთავაზებული დათარიღება – XVI საუკუნე.<sup>610</sup> რადგან XIII საუკუნის შემდეგ ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებზე შემდგომი სამუშაოები აღარ ტარდებოდა, ეგონებ, პოლიქრომიული მორთულობისა და წარწერების თარიღის საბოლოოდ გარკვევა თვით წარწერათა შედარებით პალეოგრაფიულ გამოკვლევას უნდა დაეყუძნოს.

<sup>608</sup> თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 89, სურ. 44-45.

<sup>609</sup> იქვე, გვ. 91-93.

<sup>610</sup> იქვე, გვ. 93.




## d. ეკლესიის შიდა მასშაბი

პრხლის ეკლესია გვარიანად დიდი სამნავიანი ბაზილიკაა (სურ. 67). მთავარი ნავი, გვერდითებზე ორჯერ განიერი და მათზე ზეაწვდილი, სიხალვათის კლიტონი მთავარ ნავეს უკვეთავს. მას ხუთ მონაკვეთად ყოფს ოთხი მასიური, ჯვრისებრი ბურჯი, რომელთა შვერილებს შორის შესამტკიცებლად  $0.28 \times 0.28$  მ მოცულობებია ჩადგმული.  $0.54$  მ-ის სიგანის განზიდული შვერილები ზიდავს ოდნავ წაისრულ, დასაყვებურვებულ გარდიგარდმოსა და გრძივ თალებს (ტაბ. 263-264).


ეკლესიის სიმაღლე გარდიგარდმო თაღთა წამოწყებამდე თვით ეკლესიის სიგანის ტოლია. ამგვარი ფარდობა წესად ჩანს ამ მხარის სამნავიან ბაზილიკებსა და ცალნავიან სამლოცველოთათვის.

შიდა სივრცის დანაწევრება, მაგალითად, მუთხე მალის გაგანიერება (სიგანე -  $4.60$  მ) იძლევა სიხალვათის განცდის საკურთხეველისკენ მატებას, ზუსტად ისევე, როგორც ოთხთა ეკლესიაში. იგივე ითქმის დასავლეთ პატრონიკეზე (ტაბ. 265). ოთხთა ეკლესიის პატრონიკისგან განსხვავებით, აქაური უბრალოდ მიბჯენილი კი არა, გადაბმულია დასავ-



67. ეკლესია, კრილი





68. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი ნიშით, გეგმა

ღვთ ეკლესიას, რაც გვაგარაუდებინებს, რომ ოთხთა ეკლესიის პატრონიკე „ნახესხებია“ პარხლიდან და მოგვიანებით, სახელდობრ, ოთხთა ეკლესიის გადაკეთებისას არის დამატებული. აღსანიშნავია, რომ პარხლის ეკლესიაში ბურჯთა მესამე წვეტილის აღმოსავლეთ პირზე მოწყობილია 0.83 მ-ის სიგანისა და 0.50 მ-ის სიღრმის და, ასე, 2.40 მ-ის სიმაღლის ნიშები (ტაბ. 266-267 და სურ. 68), რომელნიც ფორმით, აღნაგობითა და ზომით მსგავსია, მაგრამ განსხვავდება ერთმანეთისაგან ქანდაკოვანი მორთულობით. სამხრეთი ნიშის 0.13



მის სიგანის პილასტრები შემტკიცებულია შეწყვილებული მოხდენილი სვეტებით, რომელთა კუბურ კაპიტელებს ამკობს არაღრმა რუდიმენტული ვოლუტები და სტამბურბრტყელი ფიგურული, - ეკლესიის შიდა კედლების არაერთგზის შეფეთების გამო გაბუნდოვანებული - რელიეფები.<sup>611</sup> სამხრეთ კაპიტელზე დაბალი რელიეფით ჩვენდღეს ნახევარფიგურაა გადმოცემული - ხელები მას სალოცავად დაუკრეფავს შედგენილი ფრთები კი თითქმის წრედ არის შეკრული (ტაბ. 266). ანგელოზის ჩაცმულობა ვერტიკალური დარებითაა გადმოცემული,<sup>612</sup> მსგავსად გაბრიელ დიაკვნისა დოლისყანის სამხრეთ ფასადზე (იხ. ზემოთ, ტაბ. 85). ნიშის თაღის პირს მორთულია არაღრმა გულისებრი გაბმული ორნამენტით, რომელიც ქსოვილებიდან მომდინარეობს და ხშირადაა გამოყენებული XI საუკუნის ბიზანტიურ დასურათებებსა და მინაქრებში. ტაო-კლარჯეთში მსგავსი მაგალითები არა გვაქვს, გარდა დოლისყანის სამხრეთი ფასადისა (954-958). კაპიტელთა ქანდაკებებისა (ზოგი მათგანი დაზიანების გამო არ განირჩევა) და გულისებრი ორნამენტის<sup>613</sup> ფორმისეული და სტილური კავშირი დოლისყანასთან კვლავ გვაფიქრებინებს, რომ დოლისყანელმა ოსტატებმა, იქ მუშაობის დამთავრების შემდეგ, მონაწილეობა მიიღეს პარხლის ეკლესიის აშენებაში.

მეორე, ჩრდილოეთი ბურჯის აღმოსავლეთი წახეხვის ნიშა (ტაბ. 267) პირველისაგან მხოლოდ მორთულობით განსხვავდება. მისი პილასტრები ამოზიდული სვეტებით კი არა, ჩახნექილი დარებითაა აქცენტირებული. კუბური კაპიტელების ნაცვლად თაღი ეყრდნობა გრეხილით დაღარულ აბაკზე. თაღის პირს შემკულია გადაწხული წრეებით, რომელნიც ორმაგი ღენტითაა შექმნილი - ის, ამასთანავე, ნაყმს ჩარჩოდ ევლება.

შუა ნავის ბურჯებზე სიმეტრიულად განლაგებული, ნაქანდაკე-მონუქურთმებული ნიშები საკურთხეველის წინ ტაო-კლარჯელ ოსტატთა ტიპური ნიშანია. იგი X საუკუნის მეორე ნახევარში, 960 წლის ახლოს ჩნდება და მალევე ტაო-კლარჯეთის ყველა საყურადღებო ეკლესიის სტანდარტული ელემენტი ხდება (პარხალი, ოშკი - ტაბ. 132, სურ. 28, ხახული - ტაბ. 194-195, მოგვიანებით, განუვითარებელი სახით - იშხანი), ოღონდ ოთხთა ეკლესიისა კი არა. უადრესი იმ ეკლესიათაგან, სადაც გამოყენებულია ეს მხატვრული მოტივი, არის ოშკი (963-973) და პარხალი (973 წლამდე ვოტა ადრე). ასე რომ, ამ ნიშების იდეა X საუკუნის 60-იან წლებში უნდა იყოს შემუშავებული. მათი უქონლობა ოთხთა ეკლესიასავით თვალსაჩინო ტაძარში იმის კიდევ ერთი საბუთია, რომ იგი პარხალია და ოშკზე ადრე ააშენეს, მისი გადაკეთება კი მოხდა პარხლის აგების შემდეგ, რომელიც, თავის მხრივ, ოთხთა ეკლესიის ზედმიწევნითი, მაგრამ გაუმჯობესებული პირი ჩანს. ეს გადაკეთება უნდა ჩატარებინათ X საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისის შემდგომ - მაშინ დაამატეს შუა ნავის სართავი თაღები, შუა ნავის დასავლეთი პატრონიკე და ზოგიც სხვა რამ (იხ. ზემოთ). ოსტატებმა, ამასთან, თავი შეიკავეს აღმოსავლეთ ბურჯებში ნიშების ჩაკვეთისაგან, რაც სახიფათო იქნებოდა და შეეძლო გამოეწვია ეკლესიის ჩამოქცევა.

რაც შეეხება პარხლის ნიშების დანიშნულების საკითხს, მისი დამაკმაყოფილებელი პასუხი არ მოგვეპოვება. ე. თაყაიშვილის ვარაუდი, რომ ისინი საეპისკოპოსო იყო, არ უნდა იყოს სწორი, რადგან ისინი ერთი კი არა, ორია და მათში არაა დასაჯდომი. ამდენად, ეპისკოპოსი სულ ფეხზე უნდა მდგარიყო. ამას იქით, პარხლის ეკლესიის აფსიდში გვაქვს ერთსაფეხურიანი სინთრონონი სამღვდელთებისთვის და ეპისკოპოსის საყდარიც. იგი უშუალოდ აფსიდის შუა სარკმლის ჩამოსწერივ ნახელთებ ნიშაშია (ტაბ. 263), რომელიც სტრუქტურითა და ფორმით ზემოხსენებულ ორ ნიშას ჰგავს. ახლა აფსიდში სინთრონონის დონეზე ხის იატაკია დაგებული, საეპისკოპოსო ნიშა კი ნაწილობრივ ცემენ-

<sup>611</sup> 1983 წელს ისტორიული ერთიანად შეათეთრეს, რამაც არა მხოლოდ ხუროთმოძღვრული ორნამენტები, არამედ აფსიდის მხატვრობის ნაშთებიც მიჩქმალა.

<sup>612</sup> Winfield, "Sculptures", გვ. 57, ტაბ. 28c.

<sup>613</sup> მის ჩაირსახეობებს ჯერ კიდევ ბანას კათედრალის თაღნარს ზემოთ ვხვდებით (MAK XII, ტაბ. XXb მარცხნივ).



ტის ბლოკებითაა ამოვსებული. მისი თავდაპირველი სახე ე. თაყაიშვილის ფოტოსურათებზე შეიძლება ვნახოთ.<sup>614</sup>

თავდაპირველად აფსიდი მთლიანად მხატვრობითა და ქართული წარწერებით იყო მოფენილი. მხატვრობის ფრაგმენტები და არასრული, შელახული წარწერები იძულებულია აგრეთვე ბურჯების ნიშათა კამარებშიც.<sup>615</sup> ეს წარწერები და მხატვრობა ახლა ნაწილობრივ ამოკოდილია, ანდა მთლიანად ჩაკარგული სქლად დაღებული ბათქაშის ქვეშ. პარხალში 1973-1975 და 1981 წლებში ყოფნისას ვერ შევისწავლე ვიწრო ორმაგი სადგომები – აფსიდის აქეთ-იქითა და მეორე სართულის კვადრატული უაფსიდო ოთახები, რადგან ისინი საშენი მასალით, ავუჯულობით და აქაურების კუთვნილი სხვა ნივთებით იყო გამოტენილი. როგორც ე. თაყაიშვილის აღწერა და გეგმა გვიჩვენებს,<sup>616</sup> ეს გვერდითი ოთახები, იმუამად ნაწილობრივ შელახული, მხოლოდ 1.50 მ-ის სიგანისაა და ერთმანეთში 100 მ-ის სიგანის დიობებით გადის. მეორე სართულის ოთახებში ასახვლელი, ეტყობა, ორმაგი სადგომებიდან არის, რომელთაც ე. თაყაიშვილი პასტოფორიუმებად მიიჩნევს.

ყოველი ორმაგი ოთახის გარე დასავლეთ კედელზე შეწყვილებული ბრტყელი თაღოვანი ნიშაა (0.82 მ-ის სიგანისა). თაღები კუბური კაპიტელებით დაბოლოებულ მოხდენილ სპირალურ სვეტებზეა გადაყვანილი. მათი ბაზისები ფორმითა და სომებით კაპიტელების იგივეობრივია (ტაბ. 268). ამ ნიშებს იგივე დანიშნულება უნდა ჰქონოდათ, რაც მათ მსგავსთ ოთხთა ეკლესიაში, ე.ი. ისინი დიდი ხატების შოასასვენებლები იყო.

## 2. სამწერლო მოღვაწეობა და ეკლესიის თარიღი

პარხალში გადანუსხული რამდენიმე ხელნაწერი გვაუქრებინებს, რომ აქ იყო სკრიპტორიუმი. X-XI საუკუნეთა მიჯნაზე აქ მომუშავე კალიგრაფთაგან ერთი გაბრიელ პატარაი ყოფილა. მან პარხლისთვის გადაწერა „მრავალთავი“, წმინდანების რჩეულ „ცხორებათა“ კრებული (A-144), ოთხთავი (S-4927) და მეორე მრავალთავი (A-95, ტაბ. 269), რომელიც შეიცავს წმ. იოანე ოქროპირისა და წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიებს და იოანე ბოლნელის ქადაგებებსა და ისეთ უადრეს ქართულ ლიტერატურულ თხზულებებს, როგორცაა „წამება წმიდისა შუშანიკისი“ (V ს.) და „წამება აბო ტფილელისა“ (VIII ს.). ამ ვეებერთელა (45.5 × 34.5 სმ.), 1310 გვერდიან კოდექსს ახლავს ანდერძი (fol. 590-591), რომელშიც ნათქვამია:

კურთხეულნო ერნო, მომავალნო, რომელნი ჩუენსა შემდგომ ყოფად ხართ, პირველ ოდეს ამას წიგნსა დავიწყე ესრე მედვა გულსა, ვითა დედათა წამება და ცხორება ოდენ დაეწერო და მით გაგასრულო და ვიხარკე დიდითა შრომითა და გულს-მოდგინებითა ვძებნე დედა და ესთენ ვიპოვე, ვერღარა შემეძლო ძებნა მერმე. ესე მამათა მოწამეთა, რომელი პარხალს არა ეწერა, იშხნით მოვიღე და მით გაგასრულე... გაბრიელ ლასკაველი და გაბრიელ ხორგაი დიად დამიდგეს თანა, ღმერთმან შეუნდვენ ცოდვანი. ოდეს მიმჭირდეს, მათ მივჭმართი, პურაი მციან. იოვანე გაცვეთილმან კუტლითა ღუნოდ მომართუა.<sup>617</sup>

სამწუხაროდ, ხელნაწერი არ შეიცავს გადაწერის თარიღს, მაგრამ fol. 52v-ზე ჩვენ ვხვდებით, რომ XVI საუკუნეში მთთარეშე თურქებს ის მონასტრიდან გაუტაციათ და შემდგომ „ტყვეობიდან დაუხსნია“ თავად დადიანის ასულს, მარიამ დედოფალს. ეს ცნობა

<sup>614</sup> ექსპედიცია, ტაბ. 144 მარცხნივ (საეპისკოპოსო ნიშა), ტაბ. 145, მარჯვნივ (აფსიდის წინაპირი).

<sup>615</sup> იქვე გვ. 94, ტაბ. 147 მარჯვნივ და მარცხნივ.

<sup>616</sup> იქვე გვ. 85-89, სადაც საუბარია ამ საკითხებზე და აღნუსხულია ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის მსგავსება-განსხვავებანი.

<sup>617</sup> ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. A-კოდექცია I-1, 1973, გვ. 388-389; ლ. მენაბდე, კერები, I-2, 1962, გვ. 459, ამ ხელნაწერთა უახლესი და უკრცესი ანალიზი: M. van Esbroeck, *Les plus anciens homilaires géorgiens*, გვ. 54-60; აქვეა „ანდერძი“ და მისი ლათინური თარგმანი – გვ. 56-57.



გვაფიქრებინებს, რომ ტაო-კლარჯეთის მონასტერთა უმრავლესობასავით, პარხალიც მოქმედი ყოფილა XVI საუკუნის ბოლომდე. ხელნაწერის სხვა მინაწერი გვაუწყებს (fol. 367r), რომ იგი წმ. იოანე ნათლისმცემლისადმი იყო მიძღვნილი. ანდერძიდან ვგებულობთ, რომ პარხლისა და იშხნის სამწერლო წრეებს მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონიათ, სახელგანთქმული კალიგრაფის, იოანე ბერაიას გადანუსხული პარხლის ოთხთავის (A-145) ანდერძი გვაფარაუდებინებს, რომ სამწერლო ურთიერთობა იყო დამყარებული პარხალსა და სხვა მეზობელ მონასტრებს, თუნდაც შატბერდს, შორისაც ანდერძში შემდეგს ვკითხულობთ:

**მე, ივანე-ბერამან, მწერალმან შატბერდელმან [ესე ოთხთავი] შატბერდს დავწერე და პარხალს შევწირე სალოცველად ყოველთა ძმათა შატბერდელთა... [ესე ოთხთავი] წინაშე ახალსა ეკლესიასა ახალსა საკურთხეველსა ზედა დაიდვას სადიდებლად ღმრთვ გვრგვინოსნისა მეფეთა მეფისა (ადიდემან ღმერთმან!) ღმრთივ დამყარებულის დავით მაგისტროსისა...**

საბედნიეროდ, იმავე გვერდზე მოცემულია ხელნაწერის გადანუსხვის დამთავრების თარიღი: „ქრონიკონი იყო რჳგ“, რაც უდრის 973 წელს (193+780=973). ამგვარად, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ 973 წლისთვის პარხლის მონასტერი ამოქმედებული იყო, მისი ეკლესია კი ახლად აშენებული და რომ მას ჰქონდა სკრიპტორიუმიცა და ბერების სენაკებიც. ამავე დროს, ხელნაწერში პარხლის ქტიტორად მრავალგზის მოიხსენიება მეფეთა მეფე დავით მაგისტროსი;<sup>618</sup> რადგანაც დავითს მაგისტროსობის პატივი 961 წელს ჰქონდა მიღებული, ჩვენ ხელთ გვაქვს ჩვენი ეკლესიის მშენებლობის მიახლოებითი თარიღებიც: ante quem 973 და post quem 961, რაც თანხმობაშია თავად ნაგებობის ხუროთმოძღვრების შედარებითი ანალიზის შედეგებთანაც.

თუკი, როგორც რ. შმერლინგი მიიჩნევს,<sup>619</sup> პარხლის ოთხთავი ქართული ხელნაწერის დეკორაციული გამშვენების უადრესი მცდელობაა, მაშინ აქ გხვდავთ უზუსტეს თანადამთხვევას იმ მომეტებულ ყურადღებასთან, რასაც აქცევენ ტაძართა ფასადების შემკობას ქართველი ქვითხურონი.

დასასრულ, მოკლედ უნდა მოვიხსენიოთ პარხალში გაბრიელ პატარაის მიერ გადანუსხული მეორე ხელნაწერის (A-144) მინაწერი, რომელიც ადასტურებს, რომ პარხლის მონასტერი ადგილობრივ ფეოდალ კავკასიძეთა საგამგებლო იყო (fol. 174).<sup>620</sup>

### 3. სამლოცველოები

ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის ყველა დიდი ტაძრის შემოგარენში ვნახულობთ მცირე სამლოცველოებსა და ცალნაიან ეკლესიებს. გამონაკლისი არც პარხალია. სამხრეთისკენ, ასე, 15 კმ-ის მოშორებით, მაღალი, ფიცხელი მთის ჩრდილოეთი ქანობის შუაწელზე მოიპოვება ნაშთები მცირე სამლოცველოსი დამატებითი ოთახით ჩრდილოეთ მხარეს.


თვით მთის მწვერვალზე, დიდ, ზაფხულში ველური ყვავილებით სავსე მდელოზე დარბაზული ეკლესიაა (ტაბ. 270, სურ. 69), რომლის გარეთა ზომებია 7.50 × 5.20 მ. იგი ტლანქად ნაკვეთი, ერთი ზომის (0.20 × 0.25 მ), სწორად დაწყობილი ქვიშაქვებითაა ნაგები დუდაბის გულზე. ეკლესია სავსებით შეუმკობელია. ტურ აბდინის ეკლესიათა მსგავსად, მისი კედლები გაცხოველებულია წითელი, ღურჯი, მწვანე და ყვითელი შეფერილობის ნაირფერადოვანი ქვებით, რაც არღვევს მონოტონურობას და ფერწერულობა შემო-

<sup>618</sup> საამისო დამატებით საბუთებს შეიცავს შუა ხაყის სამხრეთ ფასადზე წითელი საღებავით დატანილი წარწერები. იხ: ვ. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, გვ. 88-89, სურ. 44-45, ტაბ. 138-140; ასევე: *ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. A-კოლექცია*, I-1, 1973, გვ. 393 [24].

<sup>619</sup> P. Шмерлинг, *Художественное оформление грузинской рукописной книги IX-XI столетий*, Тбилиси, 1979, გვ. 56-60.

<sup>620</sup> *ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. A-კოლექცია*, I-2, თბილისი, 1976, გვ. 195-197. კავკასიძეთა შესახებ იხ. ზემოთ.





69. სამლოცველო, გეგმა

აქვს. მის 3.58 მ-ის სიგანისა და 1.95 მ-ის სიღრმის აფსიდში ერთადერთი, ახლა მორღ-ვეული სარკმელია გაჭრილი, რომელსაც აქეთ-იქით პატარა გვერდითი ოთახები აქვს, ყოველ მათგანში თითო-თითო სარკმლით. მცხრალად განათებულ ეკლესიაში დამატებითი შუქი დასავლეთი კედლის სარკმლიდან შემოდის. ეკლესიის კამარა მთლიანად ჩაქცეულია, ერთადერთი შესასვლელი კი მას სამხრეთ ფასადზე აქვს.



## ე. იშხნის კათედრალი

ტაოს სამთავროს იშხნის კათედრალი ოლთისის წყლისა (ოლთუ ჩაი) და თორთუმის წყლის შესართავზე 5-ოდე კმ-ით მაღლა მდებარეობს. აქ მოხვედრა ორი გზით შეიძლება: ფეხით, ვიწრო ბეწვის ხილით მდინარეთა შესართავიდან სამიოდ კილომეტრში, რომელიც ციცაბოდ მიმავალ ბილიკს აღგება, ანდა ავტომანქანით, უფრო შემოვლითი გზით, რომელიც ბილიკიდან აღმოსავლეთით, 3 კმ-ის იქით იწყება, ბენზინის ჩასახსმელთან, და ქვის ხიდზე გადაივლის (სურ. A).

სოფელი იშხანი გაბთქმულია გემრიელი და წყალუხვი წყაროებით, სასარგებლო პავით და მის სამხრეთით მდებარე ცოტათი გაშიშვლებული, მაგრამ უაღრესად ფერადოვანი და დატყვილ-დანაწვრებული ქედის საკვირველი ხედიით. იშხნის მცხოვრებნი „გამაჰმადიანებული“ ქართველებია, თუმცა ორიოდ კაციდა ვიპოვე, ვისაც ქართულად საუბარი ხელეწიფებოდა, თან მათგან ერთი კლარჯეთიდან (მაიდანთან) ჩამოსული მასწავლებელი იყო. დასახლებას გარს ერტყმის ხეხილნარები და ბოსტნები. მის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ბოლოში დგას მოზრდილი, მაგრამ ერთიანად განადგურებული ციხესიმაგრე.<sup>621</sup>

ამ მხარის სხვა რელიგიურ ცენტრთა მსგავსად, იშხნის კათედრალი ცხოველხატულად გილას მდებარეობს, მოსწორებული ეზოს აღმოსავლეთ მხარეს. კათედრალის სამხრეთით, ოცდახუთიოდ მეტრში პატარა, მაგრამ ძალზე ღამაზი სამლოცველოა, მეფეთა მეფის, გურგენის, მიერ 1006 წელს აგებული (იხ. ქვემოთ). სამონასტრო ეზოს სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში კვადრატული სარწყავი ცისტერნაა. 1973 წელს ეზოს დასავლეთ კიდეზე, ცისტერნასა და სკოლას შუა ახალი აბანოს საძირკვლის თხრისას, ადგილობრივები წააწყდნენ გათლილი ქვების კედელს. სამშენებლო ტექნიკითა და გულდასმით დაკუთხვილი, სუფთაზედაპირიანი ქვებით იგი კათედრალის კედლების მსგავსადაა დამუშავებული და შეიძლება მისი თანადროული იყოს. მართალია, გათხრები შეწყვიტეს, თხრილი კი ამოავსეს. კედლის დანიშნულება და იმ შენობის რაობა, რომელსაც იგი ეკუთვნოდა, გაურკვეველია: ხელობა მის მნიშვნელობას მიუთითებს და იქნებ იგი ეპისკოპოსის სასახლე ან, სულ ცოტა, ბერთა სენაკები, სასტუმრო, სასნეულო ან სატრაპეზო ყოფილიყო. ყველა ეს ნაგებობა საჭირო იყო მონასტრისთვის და იშხნისებრ სახელგანთქმული საეპისკოპოსო სამყოფელს ისინი უთუოდ ექნებოდა. გათხრები სამონასტრო ეზოს დასავლეთ საზღვართან ან ტაძრის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მეტს გაგვაგებინებდა ამ დამხმარე ნაგებობებზე, რომელთა თაობაზე მცირეოდენი რამ თუ ვიცით.

იშხნის, ამ მხარის ერთი უთვალსაზიროესი რელიგიური კერის<sup>622</sup> ისტორია VII საუკუნის შუა წლებს სწვდება, როდესაც სომეხთა კათალიკოსმა, ნერსე III-მ, ქალკედონური მრწამსის მხარდაჭერის გამო შურისგების შიშით, თავი შეაფარა იშხანს და ააშენა ოთხაფსიდიანი ეკლესია, რომლის ნაწილი ახლაც არსებობს. ეს ტაძარი აგების მერე ცო-

<sup>621</sup> კამთააღმწერელი მოგვითხრობს, რომ იშხნის ციხე ბაგრატიონთა თავშესაფარიც ყოფილა. მაგალითად, დემეტრე მეფემ, მონღოლთა ყაენის კარზე მოწამებრივი აღსასრულის წინ, ამ ციხეში გაგზავნა თავისი ძე გიორგი, რათა მასაც იგივე ბედი არ ხსყოფა (*ქართლის ცხოვრება*, II, გვ. 288).

<sup>622</sup> ტაო-კლარჯეთ-შავშეთში ხუთი საეპისკოპოსო იყო. ამათგან ორი ტაოს ეკუთვნოდა: ბანასი, ადარნასე II კურაპალატის (†923) აგებული, რომლის პირველი ეპისკოპოსი კვირიკე ბანელი ყოფილა, და იშხნისა, სადაც პირველი ეპისკოპოსი საბა იყო. ორი საეპისკოპოსო – ანჩისა და ახიზის – მდებარეობდა კლარჯეთში. კიდევ ერთი საეპისკოპოსო, ტბეთისა, აშოტ კუხის (†918) დაფუძნებული, შავშეთში იყო. ყველა ამათში უსახელოვანესად იშხნის კათედრა ითვლებოდა.



ტა ხან'ში უნდა დაქცეულიყო, ბაღდადელი ხალიფების მიერ მოწყობილი ერთ-ერთი დამსჯელი ღაშქრობის დროს. მათგან ყველაზე ავადსახსენებელი 736-738 წლებში მარვან-იბნ-მუჰამადის სარდლობით მოხდა. ამ მიზეზითაა, რომ ერთი საუკუნის შემდეგაც ეს კუთხე უკაცრიელი და გაუდაბურებული იყო და მხოლოდ წმ. გრიგოლ ხანცთელისა და მისმა დეიდაშვილმა, საბანმა, იპოვეს იგი „ღვთის შეწევნით“. ამასთან დაკავშირებით გრიგოლის „ცხორების“ აღმწერელი შემდეგს გვიამბობს: „და ვითაცა მოიწინეს მახლობლად იშხანსა გამოეცხადა ღმრთისა მიერ ნეტარსა გრიგოლს და ღირსსა საბანს იშხნისა დიდებულებათ: ...და ექვსა ვითარმედ კუაღად განახლებად არს პირველებრ ჰელითა საბანისითა. და ეცნობა გზაიცა მისაველად, რამეთუ მის ჟამისა კაცთაგან მიუვალ იყო ადგილი იგი. და მო-რად ვიდექს იშხანს, ფრიად უხაროდა პოენად დიდებულისა მის ადგილისად, რამეთუ იყო მას შინა ნუგეშინის საცემელი სულიერი და ხორციელი“.<sup>623</sup> ყველაფერი ამით აღფრთოვანებულ საბანს სურდა იშხანს დარჩენილიყო, მაგრამ გრიგოლმა უთხრა, ჯერ ხანცთას დაებრუნდეთ, ძმანი მოვინახულოთ და მერვდა შეგეძლება ამ წმინდა ადგილას მიქცევაო. მართლაც, „შემდგომად მცირედთა დღეთა საბან განუტევა იშხანს და ორნი მოწაფენი მისცნა მას და თვთ განაგებდა სულიერსა ცხორებასა ხანცთისასა ნუბისაებრ უფლისა“.<sup>624</sup>

შემდგომ, ხათქვაშია „ცხორებაში“, „ნებითა ღმრთისაითა იქმნა საბან ებუსკოპოს იშხანსა ზედა, ნეტარისა ნერსე კათალიკოზისა აღშენებულსა კათოლიკე ეკლესიასა და საყდარსა მისსა, რომელი წელიწადთა მრავალთა დაქვრივებულ იყო. აქ კუაღად იქმნა სულიერი ქორწილი და მეორედ აღეშენა ამის ნეტარისა [საბანის] მიერ, ხოლო ხორციელად მოღვაწებითა ღმრთისმსახურთა მათ მეფეთა“.<sup>625</sup>

ამ ნაწყვეტიდან შეიძლება დავასკვნათ: 1. ნერსე ეპისკოპოსმა ააგო იშხანს ტაძარი, გარშემოსავლიანი ტეტრაკონქი. ეს შეიძლებოდა მომხდარიყო მალევე 652-653 წლებს შემდეგ, როდესაც ნერსე დვინში უზიარა ბერძენ ეპისკოპოსთაგან და ამით „კანონიერყო“ ქალკედონის მრწამსის მიმდევრობა, რის გამოც მოუხდა იშხანს გადახვეწა; 2. ცოტა ხნის შემდეგ, უფრო ამ მხარეში მარვან-იბნ-მუჰამადის დამსჯელი ღაშქრობისას 736-738 წლებში, ნერსეს ეკლესია დანგრეულ და მიტოვებულ იქნა; 3. IX საუკუნის 30-იანი წლების დამდეგს საბანმა ააგო ეკლესია, რომლის საკუროთხვეველში მოაქციეს ადრეული ტეტრაკონქის გადარჩენილი აღმოსავლეთი სვეტნარი.<sup>626</sup>

## 1. ნერსეს ტეტრაკონქის ნაშთები და მასთან დაკავშირებული საკითხები

ნერსესეული ეკლესიის შემორჩენილი აღმოსავლეთი ნაწილი (ტაბ. 277, სურ. 70) გვიჩვენებს, რომ იგი საკმაოდ წააგავდა მილანოდან სირიასა და უფრო შორსაც, თვით სომხეთამდე გავრცელებულ ადრექრისტიანულ ტეტრაკონქებს. სომხეთში ნერსემ, იშხანს მოსვლამდე, 644-652 წლებში ააშენა საპატრიარქო სასახლის ახლოს, „მღვიძარე ძალთა“ (ზუართნოცი) სახელობის ტეტრაკონქი. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თავისი იერით იშხნის ნერსესეული ეკლესია ზუართნოცს ემგვანებოდა: სამი ერთმანეთზე შედგმული, სულ უფრო მცირე ზომის ცილინდრი, შიგ ოთხეუროთი, ყოველ აფსიდში რვა სვეტი. ცილინდრებსა და ოთხეურას შორის გაჩენილი წრიული გარშემოსავლელის გარე კედლები ყველა


<sup>623</sup> ცხორება, თავი 15, გვ. 265-12.

<sup>624</sup> იქვე, თავი 15, გვ. 265-12.

<sup>625</sup> იქვე, თავი 26, გვ. 274-28-35. საბა „მეორედ აღმშენებლად“ იხსენიება ასევე: თავი 5, გვ. 252-20.

<sup>626</sup> საბას აგებული ეკლესიის თარიღი შეიძლება გამოვითვალოთ „გრიგოლ ხანცთელის ცხორებაში“ მოთხრობილ ამბავთა მოშუქებით. კონსტანტინოპოლში ხანმოკლე ხტუმრობის შემდეგ ტაოში დაბრუნებული გრიგოლი გებულობს ამოტ კურაპალატის სიკვდილის ამბავს, რაკი ამოტი 826 წელს გარდაიცვალა, ხოლო კონსტანტინოპოლში იგი ორი-ხამ წელზე მეტ ხანს ვერ დარჩებოდა, ეკლესიის მშენებლობა კი მისი დაბრუნებისთანავე დაწყებულა, მისი თარიღი დაბეჯითებით შეიძლება დავედოთ IX საუკუნის 30-იან წლებში.





70. კათედრალი, გეგმა



სართულზე მორთული იყო სართაფი თაღების გაბმული მწკრივით; ტაძარს ასრულებდა ტრომპებიანი გუმბათი.<sup>627</sup> ამჟამად იშხანში აღმოსავლეთი ექსედრალია შემორჩენილი: იგი შედგება ახლახან ძველის სანაცვლოდ ამოყვანილ 140 მ-ის სიმაღლის ნახევარწრიულ კედელზე დადგმული რვა სვეტისაგან. მოყვითალო ქვის ღეროები 1.65 მ-ის სიმაღლისაა, გარდა განაპირებისა, რომელნიც 2.00 მ-ს აღწევს. მათი დიამეტრი უცვლელად 0.54 მ-ია, კვადრატული პლინთები და თორუსები 0.07 მ-ის სიმაღლისაა. კაპიტელები ტიპოლოგიურადაც სხვაობს ერთმანეთისაგან და მორთულობითაც. რვიდან ექვსის კუბური სვეტისთავეები მცენარეული და გეომეტრიული სახეებითაა შემკული, ორი კი განუვითარებელი ფორმის, დეფორმირებული კორინთული კაპიტელია, გამობერილ თორუსებზე შედგმული. ეს კაპიტელები შელესილსა და მეწამულად დაფერილ ნაღისებრ თაღებს ზიდავს.

სვეტებს შორისები ერთნაირია, 130 მ-ის სიგანისა, კიდურა სვეტების გამოკლებით, რომელთა სიმაღლე დაახლოებით 0.35 მ-ითაა გაზრდილი, რის გამოც თაღის სიმაღლაც დანარჩენებს 0.35 მ-ით აღემატება. კონქის აღმოსავლეთი კიდეების გადაბმა სვეტების აღმოსავლეთ წყვილთან ნერსესეული ტეტრაკონქისა კი არა, მოგვიანო, XI საუკუნის პირველი ნახევრის გადაკეთების დროისაა. ექსედრის განაპირა სვეტები და მათი თაღები გვიჩვენებს, რომ ნერსესეულ, თავდაპირველ ეკლესიაში განაპირა სვეტების სიმაღლე გაზრდილი იყო, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო გუმბათქვეშა ბურჯებთან გადაბმა. იმავე გზით მიდის ხუროთმოძღვარ მორჩაისძის 1032 წელს ჩატარებული გადაკეთებაც.

სამწუხაროდ, წერილობითი წყაროები არაფერს გვეუბნება საბანის აშენებული ეკლესიის მოყვანილობასა, ზომასა თუ სხვა რომელიმე მხარეზე: ამ მხრივ 1917 წლის ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის ჯგუფმაც ვერაფერი ხელმოსაჭიდი ფაქტები მოიძია. ამიტომაც რაიმე დასკვნის გამოტანა საბანისეულ ტაძარსა და, როგორც ეტყობა, X საუკუნის შუახანებში მისი პირველი დიდი გადაკეთების შესახებ უნდა გადაიდოს ხელსაყრელ პირობებში კათედრალის აღმოსავლეთი ნაწილის სისტემურ და ამომწურავ გათხრებამდე, რომლებიც არა მხოლოდ საბანის ტაძრის საძირკველს გამოაჩენს, არამედ ნერსეს ტეტრაკონქისაც. ამ საქმის განხორციელებას აძინებებს უამრავი სირთულე, განპირობებული კათედრალის საფუძვლიანი გადაკეთებით, გარდასახვით და განვრცობით – XI საუკუნის პირველ მესამედში, იშხნის მთავარეპისკოპოსის – ანტონის თათხნობით. ვიდრე ჩატარდებოდა ასეთი დიდი სამუშაო, სავარაუდოდლა შეიძლება გამოითქვას მოსაზრება, რომ საბანის თავდაპირველი ეკლესია მოკრძალებული სამხავიანი ბაზილიკა იქნებოდა (ასე, 17.00 × 12.50 მ), მოქცეული ახლანდელი ტაძრის აღმოსავლეთ ნაწილში. სიგანე შუა ნავისა (7.60 მ), რომელსაც 2.00 მ-ის სიგანის გვერდითი ნაგები ახლდა, ემთხვეოდა ნერსესეული კონქის დიამეტრს. ასეთი მოკრძალებული ზომების ნაგებობა შეიძლება შევადაროთ სხვა თანადროულ ეკლესიებს – ნუკას საყდარს, პარეხთასა და ოპიზას, აგებულთ ნივთიერი გაჭირვებისა ანდა ბუნებრივი და ფიზიკური უბედურებისგან გამობრუნების ხანაში, რომელიც ახლად დაარსებულმა სამთავროებმა გამოიარეს.

დავუბრუნდეთ ეკლესიის აღმოსავლეთ ნაწილს. ჩვენი გამოკვლევით ირკვევა, რომ მთლიანად აფსიდის კედელი ნერსესეული ექსედრის სვეტების თავზე XI საუკუნის საადმ-შენებლო მოღვაწეობას უნდა მივაკუთვნოთ. ამგვარ დასკვნას ემხრობა აფსიდის გვერდების ორმაგ სარკმელთა კაპიტელებიც (ტაბ. 279, 280). ისინი გულდაგულ იმეორებენ დასავლეთი ბურჯების ბაზისების გირჩოვან სამკაულს (ტაბ. 287, 288). ამას გარდა, ორმაგი სარკმლების თაღთა იმპოსტების პროფილების მოხაზულობა ისეთივეა, როგორიც აფსიდის არქივოლტის მიმდებარე იმპოსტებისა და კედლის სვეტების პროფილები.

სამშენებლო ფენები ნერსესეული ექსედრის აღმოსავლეთით რთული განსაზრეგია. დღევანდელი მდგომარეობა კათედრალის ამ ნაწილის აზომვის საშუალებას არ იძლევა. ამ მხრივ ჩვენ უნდა დავეყვაროთ ე. თაყაიშვილის ექსპედიციის რამდენიმე თეორიულ ანაზომს. ასე, კიდურა, აღმოსავლეთიდან შეყენებული შენობა<sup>628</sup> არც აღმოსავლეთი ფასადის

<sup>627</sup> C. Mango, *Byzantine Architecture*, New York, 1976, გვ. 184, სურ. 205-207.

<sup>628</sup> ექსპედიცია, ტაბ. 3. ნახაზზე გამოტოვებულია ფრონტონის გვერდითი მრგვალი სარკმელი.



ხაზზეა და არც მასთან გადაბმული და მოგვიანო დანამატად უნდა იქნეს მიჩნეული. მეორე მხრივ, აღმოსავლეთი ფასადის სამკუთხა, კონკრეტული ნიშები არ სწვდება იატაკის დონეს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ აღმოსავლეთ მინაშენს წინამორბედი ექნებოდა. თუ აღმოსავლეთი ფასადის აღმოსავლეთი მინაშენი გვიანი დანამატია, იგი 1032 წელს კათედრალის მრავლისმომცველი გადაკეთებების შემდეგ მალევე უნდა აეგოთ. ამას გვაფიქრებინებს ქვაზე კუთილობის სტილი და ამ აღმოსავლეთი მინაშენის ხუთი თაღოვანი სარკმლისა და მათი ორნამენტული წარბების ნაქანდაკევისათვის მოშველიებული სახეები.

ოთხთა ეკლესიის გამოცდილების მიდევნებით, აღმოსავლეთ ფასადზე კარნიზის ქვეშ ფრონტონზე სიმეტრიულად განთავსებული სამი მრგვალი სარკმელია (ტაბ. 281). აღმოსავლეთი ფასადის შიდა პირი ტლანქად ნაკვეთი კი არა, სუფთად თლილი ქვებით არის ნაგები; ნახევარგუმბათი და განმტვირთავი კამარა არ სწვდება სახურავის ზედა წერტილს. მეორე სართულზე, აფსიდის ორკერძ ორმაგი სარკმლების მიღმა, პატარა სადგომებია, სწორი მოყვანილობისა კი არა, არამედ როგორც ჩვენს ფოტოსურათზე ჩანს (ტაბ. 282) – ირეგულარული, აღმოსავლეთი ფასადის კონქის მრუდის გაყოფებით გადაშლილი.

საკურთხეველის მიმდებარე მეორე სართულის კვადრატული ოთახების დანიშნულების განსაზღვრა ვერ ხერხდება. ე. თაყაიშვილის ვარაუდი,<sup>629</sup> ეს საქაღებო იყო, საფუძველსაა მოკლებული.

## 2. კათედრალის აღწერა

დიდი თუ მცირე ცვლილებების შემდეგ ეკლესიამ აწინდელი სახე მიიღო. ესაა ჯვრისებრი გუმბათიანი ნაგებობა, სადაც გუმბათი ეელითურთ ოთხ თავისუფლად მდგომ ბურჯს ეყრდნობა (სურ. 70). ამდენად, ტიპოლოგიის მხრივ იგი იმავე რიგისაა, რაც ნახევარი საუკუნით ადრე აგებული ოშკის შესანიშნავი ტაძარი, რომელიც უნდა სცოდნოდა ხუროთმოძღვარ მორჩაისძეს, ვინც 1032 წელს იშხნის კათედრალს საბოლოო სახე მიანიჭა.

კათედრალი აღმართულია ორსაფეხურიან ბაქანზე (ყოველი საფეხურის სიღრმე და სიმაღლე 0.20 მ), მასალად მოყვითალო ქვიშაქვაა გამოყენებული, ტექნიკა კი (იხ. ქვემოთ) ზუსტად ისეთივეა, როგორც X საუკუნის მეორე ნახევარს აქვთ აგებულ ეკლესიებში (ოშკი, ხახული, ოთხთა ეკლესია და პარხალი).

ზომებით იგი იმ რიგისავეა, რაც ამ მხარის ტიპოლოგიურად მონათესავე ორი ძირითადი ტაძარი, ოშკი და ხახული, ორივე X საუკუნის მეორე ნახევრისა. იშხნის საერთო გარეთა სიგრძე აღმოსავლეთ-დასავლეთი ღერძის გასწვრივ 36.60 მ-ია. აღმოსავლეთი მკლავის სიგანე 18.40 მ-ია. იგი მოიცავს განიერ, გრძივად განვითარებულ, აღმოსავლეთ ფასადს გადაუბმელ გვერდით ოთახებსა და ირეგულარულ ოთახებს მათ ზემოთ, რომელნიც საბანისეული ეკლესიისა კი არა, მოგვიანო დანამატია.<sup>630</sup> დასავლეთი მკლავი, ჩრდილოეთი მინაშენის გარეშე, 11.80 მ-ის სიგანისაა, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მკლავების განი კი 12.20 მ-ია. ეკლესიის შიდა სიგანე მკლავთა გადაჯვარედინებაზე 19.00 მ-ს უდრის.

## დასავლეთი მკლავი

დასავლეთი მკლავი შედგება 15.15 მ-ის სიგრძისა და 8.95 მ-ის სიგანის ორი მონაკვეთისაგან. ორივე მხარეს პილასტრებია ორ-ორი დამატებითი საფეხურით. დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთ ბოლოში 16.10 მ-ის სიგრძისა და 4.80 მ-ის სიგანის ოთახია, რომლის ერთადერთი შესასვლელი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეშია გაჭრილი.<sup>631</sup> მისი შიდა საბჯენები საკმაოდ მარტივადაა ნაგები. პილასტრებისთვის ნახმარია როგორც სუფთად თლი-

<sup>629</sup> ექსპედიცია, 16.

<sup>630</sup> ამგვარ დასკვნას გვეკარნახობს ორი მოგვიანო სარკმლის დაგვირგვინებათა აღნაგობის, სტილისა და ორნამენტაციის განსხვავება მათ შორის მდებარეთაგან, ასევე აღმოსავლეთი ფასადის შიდა პირის სამშენებლო გაუმართაობა.

<sup>631</sup> უხეშად გაჭრილი დასავლეთი კარი გვიანი დანამატია, სარკმელი კი მის თავზე – თავდაპირველი.



ლი, ისევე ტლანქად ნათალი კვადრატული ქვები. შიდა და გარეთა კედლებში ჯარბობს ტლანქად ნათალი ქვები: გამონაკლისია სუფთად თლილი ქვებით ამოყვანილი გარეთა კუთხეები. აღმოსავლეთი ფასადის მხგავსად, არც ამ ოთახის კედლებზეა დადგმული ჩრდილოეთი და დასავლეთი მკლავებისას, არც დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთი ფასადის მომგვარებელი კედლის თაღების სისტემა მიჰყვება მთელს კედელს – ისინი ჩრდილოეთი ოთახის სახურავის ხაზზე წყდება, ზუსტად ისევე, როგორც ეს აღმოსავლეთ ფასადზე ვნახეთ.

ამ ნიშნებით ეს სადგომი წინ უსწრებს 1032 წელს კათედრალის საბოლოო გადაკეთებას. მეორე მხრივ, ჩვენ ზუსტი თარიღის დასადგენად ხელთ არაფერი გვაქვს. მისი აბსოლუტური ზომები და ეკონომიკური მოსაზრებანი კაცს აფიქრებინებს, რომ ჩრდილოეთი ოთახი და მთლიანად კათედრალი მისი ახლანდელი სახით ვერ აშენდებოდა საბანის დროს. გავბედავ ვივარაუდო, რომ საბანისეული ტაძარი გვარიანად გაადიდეს და გადააკეთეს დაახლოებით X საუკუნის შუახანებში. ამას, სხვათა შორის, გვაგვარაუდებინებს გრძელი, თუმცა არასრული წარწერა (იხ. ქვემოთ) განსახილველი ოთახის სამხრეთ კედელზე და ტლანქად ნათალი ქვით ნაშენი შუა ნაწილის ჩრდილოეთი კედელი (ტაბ. 284).

რაც შეეხება დანიშნულებას, თუმცა წერილობითი საბუთები არ გავაჩნია, მაგრამ ქვაზე კვეთილობის, კედლის მხატვრობის, ნიშებისა და ამგვარი ხუროთმოძღვრული ელემენტების ან შესაბამისი განათების სრული უქონლობა, რომელნიც საკულტო ფუნქციაზე მიგვანიშნებდა, გულისხმობს, რომ ეს დიდი ოთახი ზიარების შემზადებისთვის იყო განკუთვნილი, მსგავსად დასავლეთ მკლავზე მიდგმული ჩრდილოეთი სათავსებისა პარესთას ზედა ეკლესიაში, იშქსა და ხახულში. ამგვარი იდენტიფიკაცია უფრო დამაჯერებელი გახდებოდა, რომ შეიძლებოდა ახლანდელი ხის იატაკის ქვეშ (იგი ე. თაყაიშვილმა 1917 წელსაც ნახა) მიწაში დაფლული ქვევრების კვალის მიგნება.<sup>632</sup>

დასავლეთ მკლავში კათედრალს ორი კარი აქვს: ერთი სამხრეთითაა (ტაბ. 293) და მასზე ქვემოთ ვისაუბრებთ, მეორე, ამჟამად მთლიანად ამოშენებული, დასავლეთი ფასადის შუაშია (ტაბ. 272). მას წინ ახლავს მხატვრობით მორთული, ბრტყელგუმბათიანი კარიბჭე. სამწუხაროდ, ამ კარიბჭისა და შესასვლელისგან ძალზე ცოტა რამ შემოგვრჩა. იგი მთლიანად ფარავდა დასავლეთი ფასადის შუა ნაწილის ქვედა მონაკვეთს, სადაც განმტვირთავი თაღების სვეტები მიწამდე უნდა ჩამოდიოდა. თუკი ეს დაკვირვება მართებულია, კარიბჭე 1032 წელზე ცოტათი მოგვიანებით ყოფილა აშენებული.

### 3. მკლავთა გადაკვეთა

მკლავთა გადაკვეთაზე გუმბათი ემყარება ოთხ მძლავრ თავისუფლად მდგომ სვეტს (დიამეტრი 1.55 მ), აღმოსავლეთი წყვილის დერო რვაწახნაგა კი არ არის, როგორც მოსალოდნელი იყო, არამედ ცხრაწახნაგა. მათი მასიური ბაზისები (სიმაღლე – 1.04 მ) იშქისას მოგვაგონებს, თუმცა განსხვავდება შუალა ფასციის ორნამენტული მორთულობით, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბურჯზე (ტაბ. 285) თევზისფხური სახითაა შემკული, სადაც ხუთფოთოლა მცენარეული მოტივია შეტანილი. მისი შესატყვისი, ძლიერ ჩამოტეხილი ადგილი (ტაბ. 286) ჩრდილო-აღმოსავლეთით დამაჯერებლად შეიძლება აღვადგინოთ როგორც S-ის ნახევრების ელორტი; შიგნითკენ დაგრაგნილი ყოველი ელემენტი გამახვილებულია სიმეტრიულად დაკიდებული ვაზის მტევნებით – ამ მოტივს კვლავ შევხვდებით გუმბათის ყელის მრგვალი სარკმლის საპირვეზე (ტაბ. 307).

ბურჯების დასავლეთი წყვილი ჯვრისებრი კვეთისაა: მკლავებს შუა კედლის სვეტებია ჩამატებული. მკლავები 0.70 მ-ის სიგანისაა. მათი სრული სიგრძე 1.50 მ-ია, რაც უტოლდება აღმოსავლეთი ბურჯების დიამეტრს. კედლის სვეტების დიამეტრიც ყველგან

<sup>632</sup> ექსპედიცია, გვ. 14. უადრესი მაგალითი იატაკში დაფლული ქვევრისა ამ მხარეში მოპოვებულია პარესთას ზედა ეკლესიაში, რომელიც IX საუკუნის შუახანისაა (იხ. ზემოთ). იხ. აგრეთვე ხახული.



0.36 მ-ია. დასავლეთი ბურჯების ბაზისები გამშვენებულია სადა თორუსებითა და მათზე ზევით შეკიდული გირჩებით (ტაბ. 287-288).

იგივე გირჩები ფესტონებით, გრეხილით, მოკლე შეწვეილებული ნახევარწრეებით, წრეებითა და თორუსით მოხარხოებული მძივებით დაგვირგვინებული, გამშვენებულია ბურჯების აღმოსავლეთი წყვილის კაპიტელებზეც (ტაბ. 290). დასავლეთი წყვილსათვის მცენარეული მოტივია შერჩეული – შვეული ყლორტი აქეთ-იქიდან შვიდ-შვიდი, სიმეტრიულად დალაგებული მოკლე ფოთოლაკით (ტაბ. 289, 291). ამ სამკაულთა შესწავლა ნათელქმნის, რომ ორნამენტული მახვილი დასავლეთ ბურჯზე კი არ არის დასმული, როგორც ოშკში, არამედ აღმოსავლეთ წყვილზე. ეს მოვლენა კიდევ ერთხელ გამოკვეთს ტენდენციას, რომელიც XI საუკუნის მიწურულიდან შეინიშნება და ეკლესიის აღმოსავლეთი ნაწილის, სახელდობრ, საკურთხევლის, ლიტურგიული და თეოლოგიური ფოკუსის ხაზგასმას გულისხმობს.

დასავლეთ ბურჯებს აღმოსავლეთის მხრიდან ერთნაირი ნაშენი ნაშვერები აქვს. ყოველი მათგანი აღმოსავლეთ მკლავში 0.20 მ-ით შემოდის. სამხრეთისა თაყმომრგვალებულია, ბრტყელი და გლუვი (ტაბ. 287). ჩრდილოეთ ნაშვერს კვადრატული თავი აქვს, იგი 1.90 მ-ის სიმაღლისაა, 0.92 მ-ის სიგანის და თავისი წყვილისაგან განსხვავდება შუა ნაწილის ოდნავი შეზნექილობით, რომელიც 0.43 მ-ის სიგანისაა და მარტოოდენ 0.10 მ-ის სიღრმისა. ამ ბრტყელი ნიშის დამასრულებელი თაღოვანი მონოლითის ორივე მხარეს სქელი ბათქაშის ნარჩენებია. მის ქვემოთ, გვერდებზე სიმეტრიულად განლაგებული ფოსოებია. ისინი წარმოგვადგენინებენ ამ საგანს, მაგალითად, საღხინებელს, რომელიც მიმაგრებული იყო ბრტყელი ნიშის ზედა მხარეს. ბურჯების ამგვარი მინამატების წინახეები გვაქვს ოშკის, ხახულისა და პარხლის ეკლესიებში. ამგვარივე მოყვანილობისა და ზომისანი, ისინი ასევე დასავლეთი ბურჯების აღმოსავლეთ წახნაგებზეა მიმაგრებული და ალბათ იგივე დანიშნულებაც ექნებოდათ. მაგრამ ყველა ეს მაგალითი იშხნისგან მეტი გამოყვანილობით განირჩევა, რაც აჩვენებს, რომ იშხანში ისინი ან ბოლომდე არ მოუყვანიათ, ანდა XI საუკუნეში მათ უკვე დაეკარგათ თავისი პირვანდელი დანიშნულება.

#### 4. გუმბათი (უიბნით)

იშხნის გუმბათი თავდაპირველი სახითაა მოღწეული.<sup>633</sup> გარედან იგი თექვსმეტწახნაგაა, შიგნით კი მრგვალი (დიამეტრი 7.86 მ, სიმაღლე 11.40 მ). იგი ოთხ დასაფეხუროვნებულ, ოდნავ წაისრულ თაღს ემყარება (ტაბ. 292). კვადრატიდან გუმბათის წრიულ საფუძველზე გადასვლა ხორციელდება ნატიფად დაღარული აფრებით, რომელთაც გრეხილიანი განმტვირთავი თაღები ასრულებს. ჩრდილოეთ და სამხრეთ მხარეს ყოველი აფრის ზემოთ ორი მრგვალი (დიამ. 0.30 მ) საგნის ნაშთია, რომელნიც ფოსოებში ჩასმული რკინის ღურსმნებითაა დამაგრებული. ამ საგანთა დანიშნულება ჩემთვის უცნობია. გუმბათის ყელის გარეთა სიბრტყეები (ტაბ. 307) დანაწევრებულია 16 დეკორაციული თაღით, რომელნიც შეწვეილებულ გრეხილ სვეტებზეა გადაყვანილი,<sup>634</sup> ყელის წიბოებს რომ ფარავენ. თაღები შენაცვლებით ყრუა ან თითო თაყმრგვალი სარკმლით გაჭრილი. ყველა სარკმელი მოჩუქურთმებულ საპირეშია ჩასმული, რომელთა ნაირგვარ ორნამენტულ მოტივებზე ქვემოთ იქნება საუბარი.

გუმბათის ყელის შვერილი კარნიზის სიგანე 0.05-0.20 მ-ის შუა მერყეობს. შესაბამისი სიგანე შიდა ღავეგარდანისა (ეს რუდიმენტული აივანია), რომელზედაც მე გვერდულად გავლა შეუძელი. 0.30 მ-ს აღწევს. ოშკის ამგვარივე აივანი 0.10 მ-ით განიერია და, თავდაპირველად, რკინის მოაჯირით ყოფილა მოღობილი.

<sup>633</sup> იშხნის გარდა, XI საუკუნის მხოლოდ ორმა ქართულმა ეკლესიამ – ნიკორწმინდამ (1010-1014 წწ.) და მანგლისმა (1014-1027 წწ.) შემოგვინახა თავდაპირველი გუმბათი.

<sup>634</sup> დანაწევრების ასეთივე სისტემაა გამოყენებული გუმბათის ყელის შიდა პირზეც, სადაც შეწვეილებული კედლის სვეტები და მათი შემაღლებული ნაწილები სადაა.



შიგნით ტაძარი 1032 წლის ოღნაე გვიან მოიხატა. საუკეთესოდ გუმბათის მხატვრობაა შემონახული. მას მთლიანად ფარავს „ჯვრის ამადლების“ მონუმენტური კომპოზიცია ოთხი მფრინვალი ანგელოზით, თემა, რომელიც სავალდებულო გახდა შუა საუკუნეების საქართველოს ცენტრულ-გუმბათოვანი ეკლესიებისთვის. ამ კომპოზიციის ქვეშეულ ოთხი აპოკალიფსური ეტილია, ზაქარიას ხილვის შესაბამისად (6:1-6). ჩრდილოეთ მხარეს მოვარის პერსონიფიკაციაა – ხარზე (ეს მოვარის ზოდიაქური ნიშანია) მჯდომარე ქალი. ქალის ფიგურა მოვარის მდებრობით აიხსნება. აღსანიშნავია, რომ XI საუკუნის მეორე ეკლესიაში, მანგლისში, მზის მსგავსი პერსონიფიკაცია გვაქვს: ყრმა, ბარაქის რქით ხელში მზის ზოდიაქურ ნიშანზე – ღომზე არის ამხედრებული.

## 5. საშენებლო ტექნიკა და მისი ზოგიერთი ნიშანი

იშხანში დამოწმებული სამშენებლო ტექნიკა არსებითად იგივეა, რაც ტაო-კლარჯეთის სხვა ტაძრებშიცაა გამოყენებული X საუკუნის შუახანებიდან მოკიდებული, თაღები, კამარები, კონქი მსუბუქი ფოროვანი ვულკანური ქვით, სპონდიკითაა ნაშენი. კედლების შიდა წყობაში, მეტადრე აღმოსავლეთ მონაკვეთსა და მკლავებში, გვხვდება ნაირგვარი მასალა და სამშენებლო ხერხები, რომელნიც ზოგჯერ განსაცვიფრებლად ტლანქია.

კიდევ ერთი რამაა მოსახსენებელი: დასავლეთი მკლავის აღმოსავლეთი ბოლოს ჩრდილოეთ მხარეს, კედლის შიდა და გარე პირს შორის, ზედ კარნიზის ქვეშ მოქცეულია ქვიტკირის განუვითარებელი კიბე (ტაბ. 271 და 275). მე დაგუყუევი ამ კიბეს და დასავლეთ მკლავში გამართული ჯამეს სახურავს დავადექი.<sup>635</sup> აქედან მე გავარჩიე დასავლეთ კედელზე მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელნიც აქამდე არავის ენახა. მოხატულობა ოდესღაც მოელს ეკლესიას აცხოვლებდა. შედარებით კარგად დაცული გუმბათის მხატვრობა მიმოხილული აქვს ქ-ნ ნ. ტყერის.<sup>636</sup> იგი ოღონდაც, ვერ იქნებოდა შესრულებული 1032 წლამდე, როგორც ამას ქ-ნი ნ. ტყერი ვარაუდობს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ 1032 წლის მერე, როდესაც ამოავსეს მრგვალი სარკმლები. უკვე ტაძრის მოხატვის შემდეგ საჭიროდ მიუჩნევიათ ტაძრის უკეთ განათება: ამისთვის გახსნეს მრგვალი სარკმლები, რამაც მხატვრობის ნაწილი დააზიანა. მრგვალი სარკმლების გასინჯვით დგინდება, რომ მათი ნაწილი ახლაც ამოვსებულია. თანაც, გუმბათის სვეტისთავეების სათუთად ხათალი თვალწარმტაცი მცენარეული მორთულობის ნაწილებს დღემდე ფარავს ბათქაშის ფრაგმენტები და მასზე დართული მოხატულობა, რაც დამატებითი უტყუარი საბუთია იმისა, რომ იშხანი 1032 წლის შემდეგ მოუხატავეთ.

## 6. ფასადები და მათი ხუროთმოძღვრული კლასტიკა

ეკლესიის კედლებისა და გუმბათის ყელის გარე სიბრტყეები აქცენტირებულია სართავი თაღებით, რომელთა რიტმული მწკრივი ნაგებობის ყველა მხარეს ანაწევრებს.<sup>637</sup> ამ თაღების სიგანე ზოგჯერ მერყეობს, სიმაღლე კი მუდამ ერთია, მკლავების ფასადთა გამოკლებით, სადაც, X-XI საუკუნეების ტაო-კლარჯეთის ყველა ეკლესიის მსგავსად, სართავი თაღების სიმაღლე მატულობს ცენტრისაკენ, ფრონტონის დახრილობის მიყოლებით და ხაზს უსვამს ეკლესიის ასწრაფულობას. იშხნის მკლავების ფასადებზე მხოლოდ სამსამი თაღია (ტაბ. 272, 274-275), მაშინ როდესაც ტიპოლოგიურად მონათესავე ოშკის ეკლესიაში ხუთ-ხუთია, ხოლო ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის X საუკუნის ტაძრებში სართავი თაღების რაოდენობა აღმოსავლეთითა და დასავლეთით შეიღს აღწევს (ტაბ. 216, 245).

X საუკუნიდან მოკიდებული, ამ მხარის ცენტრულ ეკლესიებში აღმოსავლეთ ფასადს გამოყოფდნენ არა მარტო სართავი თაღებით, არამედ შუათანა, გამორჩეული სარკმლი-

<sup>635</sup> ასევე განლაგებული კიბეები გვაქვს ოშკსა და ხახულშიც.

<sup>636</sup> "Peintures", გვ. 86-105, განსაკუთრებით გვ. 86, სურ. 15-31; მიხივე, "Voyage" გვ. 26.

<sup>637</sup> ყველაზე თამამად იგი გათამაშებულია სამხრეთ ფასადზე, რომელსაც ახლა აქ გაზრდილი მცენარეულობა ფარავს (ე. თაყაიშვილი, *ექსპედიცია*, ტაბ. 4).



თავ, რომელიც სამკუთხა ნიშებს შორის იყო მოქცეული. ამგვარი დანაწევრების ერთ-ერთი ხუროთმოძღვრული მიზანი შიდა მასების სამნაწილიანობის, ე. ი. აფსიდისა და მიმდებარე პასტოფორიუმების გარედან გამოჩინება და საკულტო ნაგებობის ლიტურგიული ცენტრის გამოკვეთაა. იშხანში ამგვარი სამკუთხა ნიშები გამოყენებულია მხოლოდ იმისა, რომ საბასეული ეკლესიის და ნერსესეული ტეტრაკონქის ნაშთების ერთობლივად და შერმინდული გადაკეთებით აღმოსავლეთი მკლავი ერთიანობასაა მოკლებული. კიდევ მეტი, თვალს ხვდება ასეთივე ნიშების გამოჩენა დასავლეთ ფასადზეც (ტაბ. 272), სადაც მათ რაიმე ლიტურგიული თუ სამშენებლო საჭიროება არ გააჩნიათ. ამ ხერხის მოხმარება გვითვალსაზრისებს ხუროთმოძღვრის განსაკუთრებულ გატაცებას ეკლესიის დეკორაციული მხარით, რამაც განსაზღვრა მისი ამორჩევა.

კათედრალის გარეთა ზედაპირები გამომსახველადაა დანაწევრებული ოთხმაგი სართავი თაღებითა და საფეხუროვანი კომპოზიციური პილასტრებით. ყველა შემთხვევაში პილასტრის წინა მხარე შედგენილია ახლო-ახლო მიტანილი, ერთი დიამეტრის (0.20 მ) სამი კედლის სვეტით (ტაბ. 272, 274), რომელთაც ერთმანეთის მიყოლებით მისდევს კავდრატული საფეხური (0.22 × 0.22 მ), სვეტი (დიამეტრი 0.25 მ) და ერთი ზომისა და ფორმის კიდევ ორი გვერდითი საფეხური. პილასტრების მაქსიმალური სიგანე 1.57 მ-ია. ყველა პილასტრი აიშართება სადა, კუბურ, ბურთულეებით მოთავებულ ბაზისზე. იმპოსტები, თუმც მათ იგივე მოყვანილობა აქვთ, რაც პილასტრებს, აგებულია თუ ორნამენტული რეპერტუარით და პროფილებით უფრო რთულია (ტაბ. 294, 296-298). ძირიდან პირველი ფასცია ფესტონებიანია, მას მოსდევს სკოცია, წნული, ასტრაგალი, ცერობი და მოჩარჩობული დიდების მწკრივი. ამ იმპოსტებიდან, რომელნიც ზოგან გაუბრალოებული აღნაგობისაა და შეუმკობელი<sup>638</sup> კი, ამოდის მრავალნაწევრა ნახევარწრიული განმტვირთავი თაღები.

კედლის დანაწევრება სართავი თაღებით არ გახლავთ გამონაგონი ხუროთმოძღვრისა, რომლის სახელი, იოანე შორჩაისძე, სამხრეთ კედელზეა ადბუქდილი (იხ. ქვემოთ), ისინი X საუკუნის მეორე ნახევრის სხვა ეკლესიებშიც ჩნდება (ოშკი, პარხალი, ოთხთა ეკლესია, ტბეთი), სადაც უკვე უთუოა სართავი თაღების მნიშვნელობა ფასადთა აგება-მოწესრიგებისათვის. იშხანში ეს ხუროთმოძღვრული ელემენტი საგრძნობლად წინწასულია – შეწვეული ნაწილების გამრავალკეცებით, სართავი თაღების სიღრმის მომატებით და ორნამენტიკის შემადგენლობის გაზრდით. ამგვარად, ოსტატმა დროულად გამართა პილასტრების სამშენებლო ფუნქცია და კედელი დეკორაციულადაც გაამდიდრა. თუ რამდენად აღელვებდა მას „თავისი“ ეკლესიის ესთეტიკური მხარე, გვიჩვენებს კედლებში თაღებს შუა გაჭრილი სარკმლების ხაირგვარი მოხდენილი საპირეები თუ წარბები, ასევე აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადების ფრონტონებში გაჭრილი სამ-სამი წრიული სარკმელი.

სარკმელთა ჩუქურთმების რეპერტუარი თითქმის რომ ერთიანად სხვადასხვა გეომეტრიული, წნულოვანი სახეებითა და სტილიზებული მცენარეული მოტივებითაა შედგენილი (ტაბ. 294-295, 297-306). ამ მხრივ ერთადერთი გამონაკლისია დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადის სარკმელი (ტაბ. 296), სადაც ღომისა და ვეშაპის ორთაბრძოლა<sup>639</sup> გადმოცემული.

განსაკუთრებით ხაირფეროვანი და მდიდრულია სამხრეთი ფასადის ორნამენტიკა: სარკმლები დაყურსული, უხვი დეკორაციული ფორმებითაა გამშვენებული. სარკმელთა მოჩარ-

<sup>638</sup> მაგალითად, დასავლეთ ფასადზე, ტაბ. 272.

<sup>639</sup> ეს კომპოზიცია ეხმიანება ძველთაძველ მითოლოგიურ რწმენას, რომ დაბნელების მიზეზია საზარელი უშველაველი გველი, რომელიც უღაპავს მზეს და სპობს ნათელსა და ცხოვრებას. გველის მოწინააღმდეგე – ღომი მზის სიმბოლოა. აქ ეს კომპოზიცია მართებულად სარკმელთან, სინათლის წყაროსთანაა მოთავსებული. იხ. Djobadze, "Observations", გვ. 94, ტაბ. 15. ნიშანდობლივია, რომ ხვენი გველის გარეგნობას (ყურები და თავისებური საყელო) ზუსტად იმეორებს მისი უახლოესი და ერთადერთი პარადული (საქართველოში) ნიკორწმინდის ეკლესიის დასავლეთ ტიმპანზე (Mepisašvili, Zinzadse, *Georgien*, სურ. გვ. 131-ზე).



ჩოებას ევლება როული, ნოსტატარი გეომეტრიული სახეები – ერთგვარი სტილით გადმოცემული სამღაროანი ლენტით მოვლებული გადაბმული წრეების ერთი ან ორი წყება (ტაბ. 294), ანდა მჭიდრო ჩახლართული წრეებისა და ჭადრაკოვანი სახეების ორმაგი მწკრივი (ტაბ. 295). სხვები გადაბმული კვადრატების ორმაგი წყებითაა შედგენილი (სარკმლის წარბზე, ტაბ. 296); სხვადასხვა სიხშირის ორი ჩაწნული წრით (ტაბ. 299), თევზის ფხური სახით (ტაბ. 297), სხვადასხვანაირი რომბებითა და წნულებით, ნახევარპალმეტებით და ნახევარ S-ებად დაწყობილი ვაზის ყლორტით (ტაბ. 296, 302).

ამ ორნამენტთა კრებულის ზოგიერთ სახეს შეიძლება ახლომდებარე X საუკუნის მუორე ნახევარში აგებული ეკლესიების (ოშკი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი) სარკმლებში მოვადევნოთ თვალი, მაგრამ იშხნის ჩუქურთმები რაღაცგვარად უფრო მშრალია, სქემატიზებული, უფრო დაყურსული და მჭიდრო, ფონის თითქმის დანმთქმელი. ამას გარდა, იშხნის ჩუქურთმისთვის მონარხოვები კიდევ დახვეწილი ბაზისებითა და კაპიტელებით აღჭურვილი წყვილადი სპირალისებრი სვეტებითაც (ტაბ. 295) არის გამდიდრებული. სარკმლებს ახლავს ასევე უხვად დანუქურთმებული ომეგას მოხაზულობის, პორიზონტალური ქუსლებით დაბოლოებული წარბებიც. მაგრამ არც აქაა დატოვებული ადგილი სარკმლის თავის მონარხოვასა და მასზე მჭიდროდ გადმომჯდარ წარბს შორის ტათს უფრო ძველი ეკლესიებისთვის სახასიათო რადიალური ფერადი ზოლებისთვის. ესეც დეკორაციულობის გაჯერება-გამკვეთრების ერთ-ერთ ხერხად შეიძლება ჩაითვალოს.

მიუხედავად ამ სარკმელთა ქანდაკოვანი მორთულობის იშვიათი ზედმიწევნითობისა, შეინიშნება ორნამენტულ სახეთა არაკანონზომიერი გამოყენება – მაგალითად, დასავლეთი ფასადის შუალა და ჩრდილოეთი განმტვირთავი თაღების კაპიტელებისა (ტაბ. 272), სამხრეთი (ტაბ. 297) და ჩრდილოეთი (ტაბ. 300) მკლავების შუალა სარკმლების წარბებზე; ზოგჯერაც ორნამენტული ნაქანდაკევის ნაცვლად მხოლოდღა მონახაზია შემოვლებული.

1032 წლის უკანასკნელი დიდი სამშენებლო პერიოდისათვის მიკუთვნებულ ყველა სარკმელს აქვს ორნამენტირებული წარბი, გარდა დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კარის ასწვრივ მოქცეულისა, რომლის თავზე სადა პროფილია (ტაბ. 294), უთუოდ ქტიტორთა წარწერის ნაწილის დასატევად გამოიხნული, რადგან აქ ნათქვამია, რომ ზემოხსენებულ ხუროთმოძღვარ მორჩაისძეს მშენებლობა 1032 წელს დაუსრულდება (იხ. ქვემოთ, წარწერა 4, ტაბ. 214-215).

დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადის დეკორაციულ გამართულობას დამატებული აქვს ნახელოვნები შესასვლელი (ტაბ. 293), რომელსაც თავიდან, ისევე, როგორც ოშკში, წინ გადაკეთების დამთავრებისას მონგრეული ღია ბჭე აქონია. ეს შესასვლელი, ბოლო დროს ტლანქად ამოშენებული, შედარებით კარგადაა დაცული თაღის ზედა მონაკვეთის გამოკლებით, რომელიც სარკმლის ჩადგმისას დაზიანდა. ასევე ნაწილობრივია ჩამოთლილი კარის წირთხლთა გარე პირი, მაგრამ ისინი კარგადაა შენახული შიგნით, სადაც მიზრები ჩაშენებული, რაც შესასავლელის მალის გაზომვის საშუალებას გვაძლევს (1.75 მ.).

გარედან კარს ამკობს (ტაბ. 293) როული გეომეტრიული კვეთილობა, შედგენილი კვადრატების გაბმული რიგისაგან, რომელიც გადაბმულია სამმაგ ლენტს, ყოველი მათგანი კი შევსებულია X-ებრი ნახატით. ეს სახე გრძელდება ტიმპანის ზემოთ და კარის ორივე მხრიდან კაპიტელ-იმპოსტებიანი სპირალისებრი სვეტებითაა მონარხოვებული. ფესტონებიან რგოლებსა და კვადრატულ ბაზისებს ამშვენებს S-ებრი წნულის სვეტები.

ამ ჩუქურთმიან ჩარჩოსა და კაპიტელებს ტათ-კლარჯეთში ცოტა პარალელი მოეძებნება, სამაგიეროდ, ისინი საქართველოს სხვა კუთხეებში გვხვდება. მაგალითად, ეხვევის პატარა ეკლესიის (იგი XI საუკუნის დასაწყისისა შეიძლება იყოს) აღმოსავლეთი და დასავლეთი სარკმლების ჩუქურთმა<sup>640</sup> ჩვენი შესასვლელის ყველა ელემენტს შეიცავს. ისინი

<sup>640</sup> E. Takaišvili, "Four Basilican Churches in the Quirila Valley", *Georgica, a Journal of Georgian and Caucasian Studies*, 1-2, 1936, გვ. 167-172, ტაბ. XIX, XX, XXII. ეხვევისა და იშხნის მჭიდრო ურთიერთკავშირს გვაფიქრებინებს გადახლართული კვადრატების წყება აღმოსავლეთი სარკმლის წარბზე, რომელიც გაორმაგებული სახითაა მოცემული იშხნის სამხრეთი ფასადის სარკმლის წარბზე (ტაბ. 296). საინტერესოა, რომ ქართულ ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში ამ მოტივის იშვიათი, თუ არა



მოიცავს ქვერეჭისებრ ნახტსაც და გრეხილსაც, აღარსად გამოვლენილია იშხნის გვერდითი დადარული კრონშტაინები, რომელნიც ზიდავს ბურთულებით, ასტრაგალითა და თაროთი მოვლენილი ღამაზი მრგვლოვანი წარწერის<sup>641</sup> ჩარჩოს (ტაბ. 293).

გადამუშავებული ანტიკური ელემენტებით მორთულ მძლავრ კრონშტაინებს კედლის ზემოთ თითქოს არა აქვს რაიმე ტექტონიკური დატვირთვა. მაგრამ მათზე შეიძლება წამოყვანილი კარიბჭის თაღები და თუ ასეა, ისინი მოწმობენ აქ დოლისყანის, ოშკისა და ხახულის ტაძართა მსგავსი კარიბჭის არსებობას, რომელიც იქ დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთ სადგომს აწონასწორებს.<sup>642</sup> ეს კარიბჭე შეიძლება ანტონი მთავარეპისკოპოსის თაოსნობით გიორგი I-ის მეფობაში იყოს აშენებული. თუკი ეს განხორციელებული იყო, იგი 1032 წლის საბოლოო გადაკეთების ჟამს უნდა მოეცილებინათ.

ასეა თუ ისე, ჩვენი პორტალი თავისი საუცხოოდ შეწონილი და ჩინებულად დამუშავებული დეკორაციული სისტემით ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიმუშად უნდა ჩაითვალოს. მისი ესთეტიკური და ცხოველხატული ღირსებანი გაზრდილია ცისფერი საღებავით, რომელიც პორტალის ზედა ნაწილის ჩუქურთმათა ფონს ფარავს და, თუ არ ვცდები, გამონაკლისია ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრებაში.

### ა. აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები

დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადის დეკორაციული იდეა ასეთივე ძალით ვლინდება ეკლესიის დანარჩენ კედლებზეც (ტაბ. 274- 275).

სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფასადებზე შუალა დეკორაციული თაღი სიმალლითა და სიგანით სჭარბობს მოდაბლო და უფრო ვიწრო გვერდითებს; შესაბამისად, შუა სარკმელიც გვერდითებზე მაღლაა მოთავსებული, ფასადის ფრონტონის კუთხის შესაბამისად. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ფასადებზე, ამასთან, თითო სარკმელია, რადგან გვერდით თაღებში სარკმელთა ნაცვლად სამკუთხა კონქიანი ნიშებია. ამას გარდა, დასავლეთი ფრონტონის გამოკლებით, ყველა მკლავზე თავმომრგვალებულ სარკმლებს ფრონტონებში ემატება მრგვალი, წრიული საპირეებით აქცენტირებული ღიობი. ძველთაძველი ტრადიციიდან მნიშვნელოვანი გადახვევაა სწორკუთხა საპირე, რომელიც დასავლეთ ფასადზე ჩნდება (ტაბ. 272). სწორკუთხა საპირის მეორე მაგალითს გაცილებით გვიან ვხვდებით, უკვე XIII საუკუნეში, ტბეთის კათედრალის სამხრეთის მკლავზე (ტაბ. 329).

იშხნის დასავლეთი ფასადის თითქმის იგივეობრივი საპირეები ღამისაა ერთდროულად საქართველოს სხვა კუთხეებშიც ჩნდება. მათგან ყველაზე თვალსაჩინოა მცხეთის კათედრალის მაგალითი (1010-1029), სადაც ისინი ოთხივე ფასადზეა მოხმარებული, ისევე როგორც 1030 წელს დამთავრებული სამთავისის კათედრალის აღმოსავლეთ ფასადზე.

იშხნის აღმოსავლეთი და სამხრეთი ფასადების შუალა კედლის თაღები გამოსაჩენად აღიქმებიან მოთავსებული დიდი ჯვრებითაა გაცხოველებული. ამგვარი განთავსება საკმაოდ მოულოდნელია. X საუკუნის მეორე ნახევრის ეკლესიათა უმრავლესობაში ჯვრები გარეთა სიბრტყეებზე ან არ არის (ხახული), ან სიმცირისა და ადგილმდებარეობის გამო ძნელად გასარჩევია (ოთხთა ეკლესია, ოშკი).<sup>643</sup>

უნიკალური, ნაირსახეობა გამოყენებულია ანტიოქიის დასავლეთით მდებარე წმ. სვიმეონის მონასტრის წმ. სამების ტაძარში (Djobadze, *Investigations*, გვ. 105, სადაც მოყვანილია სხვა მაგალითებიც და ტაბ. 38, სურ. 152). ეს თავისებური სარკმელი გამოქვეყნებული აქვს ასევე ი. ბალტრუშაიტიშვილსაც (*Etudes*, ტაბ. IV-3), შესადაარებელი მაგალითების ჩვენებით.

<sup>641</sup> საქტიტორო წარწერის შესახებ, რომელიც ტაძრის გიორგი I-ის მეფობაში (1014-1027) განახლებას იხსენიებს, იხ.: ქვემოთ, წარწერა 2.


<sup>642</sup> X საუკუნის მეორე ნახევარსა და XI საუკუნეში ამგვარი კარიბჭეები ქართულ არქიტექტურაში თითქმის ხედავდებულს შეიქნა.

<sup>643</sup> ოთხთა ეკლესიაში გაჭირვებით დასანახი ჯვარი აღმოსავლეთი ფასადის წვერშია მოქცეული; ოშკში ამავე ადგილას, დასავლეთ ფასადზე იყო ერთ ქვაზე ამოკვეთილი, აწ დაკარგული, ჯვარი სამთხის ოთხი მდინარის თავზე.







a



b



c



d



e



f

71. წხული ჯვრები

როგორც ეტყობა, იმხანად ჯვრის ყველაზე უფრო მდიდარი სახე ე. წ. „განედლებული ჯვარი“ ყოფილა. მას ახასიათებს გადაშლილი მკლავები (ჩვეულებრივ, სამნაწილედ ბოლოებით) და ძირის ორივე მხარეს გამოშავალი, ზეამართული ფოთლები. პარხლის დასავლეთ ფასადსა (ტაბ. 253) და, განსაკუთრებით, ხახულის სამხრეთ სამლოცველოში ფოთლები თვით ჯვრებზე აღმატებულ, დახეწილ ელორტებად იქცევა. ოშკის სამხრეთ ბჭეში გამოკვეთილი ჯვრის (სურ. 29) ძირიდან ორ-ორი, ერთმანეთის თავზე მოქცეული ფოთოლი გამოდის. ყველა ამ მაგალითში ჯვრების ფოთლები ბუნებითი ზრდის თვისებას ამჟღავნებს. იშხანსა და XI საუკუნის პირველი მესამედის სხვა ეკლესიებში ამგვარი ჯვრების ფორმა თვალსაჩინოდ იცვლება. ისინი უფრო დიდი, ოღონდაც მეტად სქემატური ხდება, მათ მკლავების თანდათანობითი გაშლა კი არ ახასიათებთ, არამედ მოხაზულობის



კუთხოვანება.<sup>644</sup> ჯვრების ძირიდან ამოსული ფოთლებიც მცირდება და სქემბურდება, იშხნის სამხრეთი ფასადის მსგავსად (ტაბ. 274). საბოლოოდ, ტბეთის კათედრალის ორ ჯვარსა და იშხნის აღმოსავლეთ ჯვარს ისინი საზოგადოდ აღარა აქვს. მეორე მხრივ, გურგენ მეფის აშენებული იშხნის მცირე ეკლესიის დასავლეთ ფასადზე (სურ. 71) ჯვარს კიდევ აქვს შერჩენილი საფუძველთან ორმაგი რტო, ისევე როგორც 1018 წლის ეხვევის ჯვარსაც (სურ. 71). რაც მთავარია, ამ დროს ჯვართა გეომეტრიულად გააზრებული მკლავები შედგენილია ორმაგი ან, სულაც, სამმაგი წნულების ნაირსახეობებით. თუ არ ვცდები, ამ ხერხს დიდხანს არ უარსებია და იგი XI საუკუნის შუახანს არ გადასცდება.

ჯვრის ორივე ტიპის ახლო პარალელები მრავლად მოიძებნება შუაბიზანტიური ხანის აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. მაგალითად, ჯვარი, მისი მკლავების ბოლოებზე გადაბმული რვა ყულფით, ცოტა ხნის წინ აღმოჩნდა მირას (ლიკია) წმ. ნიკოლოზის ეკლესიაში,<sup>645</sup> პოსიოს ლუკასის ეკლესიის ჯვარი კი<sup>646</sup> იშხნის აღმოსავლეთი ფასადისას ემსგავსება (ტაბ. 276). მისი მსგავსი ჯვარი კონიდან, ძირიდან აღმავალი ფოთლებით<sup>647</sup> (ახლა სტამბოლის მუზეუმში), იშხნის სამხრეთი მკლავისას ედარება (ტაბ. 274, სურ. 71). შეჯვრებისას მუდამ გასათვალისწინებელია თავად წნულთა მოტივების განსხვავებულობა.

### ბ. გუმბათი (ბარქლან)

ტაძრის ფასადთა დეკორის პროგრამა გუმბათის ყელის გარე ზედაპირზედაც პოვებს გაგრძელებას (ტაბ. 307). იგი მოუკლებელი შთაგონებითაა შესრულებული, რაც უხვ, უაღრესად მრავალფეროვან ქანდაკოვან რეპერტუარში აისახება და მისი ესთეტიკური ზემოქმედების შესამატებლად მეწამული საღებავის გამოყენებაშიც. ფერის ინტენსიურობა გუმბათის სხვადასხვა ქვაზე საკმაოდ არათანაბარია, რაც არღვევს კედლის ზედაპირის მონოტონურობას და აძლიერებს საერთო ცხოველხატულ შთაბეჭდილებას.

თავიდანვე ყელის წრიულ ფუძეზე თამამი მახვილია დასმული. აქ სამი ფასციაა – პირველი ფესტონების მწკრივით, მეორე – შეზნექილი გრეხილით, სადაც გადანასკვის ადგილას ფაქიზი ვიწრო ღარებია, დასასრულ კი – ორმხრივ ღენტით მოსაზღვრული დილები. თექვსმეტწახნაგა ყელი თექვსმეტივე სართავი თადის გაბმული მწკრივითაა დანაწევრებული. თაღებში ერთმანეთს ენაცვლება მაღალი თავმოშრგვალებული და მცირე მრგვალი სარკმლები. პირველნი წარბითაა მორთული, მეორენი – მრგვალი ჩარჩოთი. კაცს გაგაკვირვებს ჩვენი ოსტატისათვის დამახასიათებელი ფორმათა თვალშისაცემი სიზუსტე და მკაფიობა თუ ძალზე მსხვილი ორნამენტული სახეების მასშტაბი. სარკმელთათვის გამოყენებულ სახეებთან დაკავშირებით გამოსაყოფი მგონია ჩვენს ფოტოსურათზე (ტაბ. 307) მარჯვნივ ასახული მრგვალი სარკმლის საპირე, რომელიც ძალზე გავრცელებული S-ებრი ორნამენტითაა შექმნილი. საგულისხმოა აქ მასში ჩართული ვახის მტევნები. მის ჩირსახეობას ტაო-კლარჯეთში ერთხელდა ეხვდებით – ტბეთის კათედრალის აღმოსავლეთი მკლავის მრგვალ სარკმელსა (ტაბ. 319) და სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთ ფასადზეც (ტაბ. 323, სურ. 84).<sup>648</sup> ეს კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, რომ იშხანში მომუშავე ოსტატებს ტბეთშიც უმუშავიათ.

<sup>644</sup> ეს პროცესი პარხალში დაიწყო. სამხრეთი ფასადის ორ ჯვარს (ტაბ. 258, 259, სურ. 56, 57) არა მხოლოდ კუთხეების ყულფები აკლია, არამედ ძირზე ამოსული მცენარეულობაც. განედლებული ჯვრების შესახებ – რაც არსებითად არის ქრისტეს გენეტიკური ჯვრისა და „ცხოვრების ხის“ შერწყმა, იხ.: K. Rahner, *Griechische Mythen in christliche Deutung*, Zürich, 1957, გვ. 63-73 და J. Flemming, „Baum“, და „Bäume“, წიგნში: E. Kirschbaum (ed.), *Lexikon der christlichen Ikonographie*, ტომი I, 1968, გვ. 258 და შემდ.

<sup>645</sup> O. Feld, წიგნში: *Myra: Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit*, ed. Jürgen Borchardt, 1975, გვ. 376, ტაბ. 122c და შენ. 322-324, სადაც მოტანილია სხვა მაგალითებიც.

<sup>646</sup> A. Grabar, *Sculptures Byzantines du moyen âge*, II, 1976, გვ. 53, ტაბ. XVII-a.

<sup>647</sup> იქვე, ტაბ. XVII-b.

<sup>648</sup> ამ მოტივს შეიძლება დაუმატოთ კიდევ კლაკნილი ღერო ორივე მხარეს მასზე მიჯრილი სამყურა, უკან გადაწვენილი ფოთლებით. ეს მოტივი ჩნდება ტბეთის აფსიდის სარკმელზე (ტაბ. 320).



გუმბათის ყელის ყოველი წახნაგი მოფარგლულია თაღებით, რომლებიც თაღნარად იკვრება. თავად ისინი და მათი შეერთების ადგილებიც ნაირნაირი მცენარეული და ორთუ სამმაგი ღვინის წნულებითაა მორთული. ზოლები ქვედა საფეხურზე სადაა და წითლით გამშვენებული, რომელსაც ძირითადად ახლაც შერჩენია პირვანდელი ინტენსივობა. თაღები სპირალური, დახვეწილი ბაზის-კაპიტელებით მოთავებულ სვეტებზეა გადაყვანილი, რომელთა პარალელები შეიძლება მოვიძიოთ ახლა მოლიანად განადგურებულ ექვქის ეკლესიაში,<sup>649</sup> ოშკსა (ტაბ. 121) და ხახულში (ტაბ. 205). ამასთან, იშხანში სვეტების მამკობი ელემენტები გაცილებით დეტალიზებულია, მათი რაოდენობა გაზრდილი, ხოლო კვეთის ხელოვნება კალიგრაფიულ ზედმიწევნითობამდეა აყვანილი. როგორც გვჩვენებს ტაბ. 307, ყველა ბაზისის პირზე მკვეთრი, სტილიზებული მცენარეული მოტივია: ასევე მათ ზემოთ მოთავსებული ქვებიც გამშვენებულია ნაირგვარი ჩუქურთმებით, რომელნიც ისე ფაქიზადაა შესრულებული, რომ თითქმის არც ჩანს.

დაწვივებულ რგოლჩამოცმულ ბურთულებს თავზე ფესტონები აქვს; ისინი შეტყუებული სვეტის ტანის ზემოთაც მეორდება. მოელს ამ სისტემას აბოლოებს კუბური, სამხრეთ მოხდენილი, სტილიზებული მცენარეული მოტივებით შემკული და სადა წყვილადი აბაკით მოთავსებული კაპიტელები.

ზედაპირი თაღნარსა და ყელის ზედა ლავგარდანს შორის თამამადაა აქცენტირებული მონუმენტური დილაკებით მეწამულ ფონზე. ზედა ლავგარდანი გადმოწეული პროფილისაა, ერთგვარი, თევზისფხურის მსგავსი მოტივით შედგენილი, რომელსაც აგვირგვინებს გრეხილი, ზედ ფესტონებით. ლავგარდანის ფონი ზევით გამახვილებულია მეწამულ-წითელი ხალებით, რაც მდიდრულ დაჩუქურთმებას კიდევ უფრო ანაწევრებს და აცოცხლებს.

დასასრულ, ესთეტიკურ შთაბეჭდილებას განასრულებს გუმბათის ძალზე მრავალფეროვანი, ღარიანი მოტივული კრამიტის სახურავი. ეკლესიის სახურავის კრამიტები ახლა ერთიანად დაკარგულია, მაგრამ გუმბათის მონაცვლე მეწამული და მწვანე ზოლები ახლაც პირვანდელი სიკაშკაშით კიაფობს ღურჯ ცარგვალზე. ეჭვს გარეშეა, შთაბეჭდილება კიდევ უფრო ძლიერი იქნებოდა, როდესაც მთელი იყო ეკლესიის სახურავი.

ბაგრატ IV-ის მეფობის (1027-1072) დასაწყისში, 1032 წელს აგებული იშხნის კათედრალის იშვიათად მდიდარი ქანდაკოვანი სამკაულის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ოსტატ მორჩაისძის უპირატესი განზრახვა, რომელსაც მან წარმატებულად მიაღწია, ტაძრის დეკორაციული და ცხოველხატული მხარის უმაღლეს მწვერვალამდე განვითარება იყო. მართლაც, გიორგი I-ის ზეობაში (1014-1027) აშენებულ ნიკორწმინდის ეკლესიასთან ერთად იგი საუკეთესო განსახიერებაა ქართული ხუროთმოძღვრების მემკვიდრეობისა.

ოშკის ტაძრის ქანდაკოვან სამკაულზე მსჯელობისას, მე ვცადე დამედასტურებინა, რომ მისი შთამავლებელი წყარო გვიანანტიკური კულტურის კერებშია საძებნელი, მეტადრე ორონტის ანტიოქიისა და მისი მიდამოების მდიდარი ვაჭრებისა და მოხელეების სახლებისა თუ ადრექრისტიანული ეკლესიების კედლებისა და იატაკის მოზაიკებში, ე. ი. იმ ცენტრში, რომელთანაც ქართველებს დიდხანს საეკლესიო წეს-წყობილება აკავშირებდათ. მათ ამ მხარეში უამრავი მონასტერი და სკრიპტორიუმიც აქონდათ და, როგორც გვიჩვენებს წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედისა და დედამისის, წმ. მართას „ცხოვრებანი“, VI საუკუნიდან მოყოლებული, ისინი დიდად იყვნენ საბმულნი აქაურ ცხოვრებაში. ქართველებს, უწინარეს კი ქართველ ქვითხუროებს, რომელნიც სამშობლოდან ანტიოქიის დასავლეთ სანახებში ეკლესიათა ასაშენებლად მისულიყვნენ, შეუნიშნავი ვერ დარჩებოდათ ვრცელი გვიანანტიკური დეკორაციული რეპერტუარი. ბიძგი, რომელიც მიუღოთ ქართველ ქვითხუროებს, ზოგ მაგალითში – მათ შორის, იშხანშიც – ისე ძირფესვიანადაა გარდაქმნილი, რომ წინასახე ძნელად თუ შეიცნობა.

იშხნის სამხრეთი მკლავის სარკმელზე (ტაბ. 274) და ჩვენსას უმცირესი წვრილმანებითაც ემსგავსება. იგივე ითქმის მკლავის ლავგარდანზე გამოყენებულ S-ის ნახევრებისა და თევზისფხურ სახეებზეც.

<sup>649</sup> ექვქის 1960-იანი წლების დასაწყისში დანგრევის შესახებ იხ.: D. Hills, "Travels," გვ. 228. მისი გუმბათის შესახებ იხ.: ე. თაყაიშვილი, *ეჩხედიცია*, ტაბ. III.



იშხნის კათედრალის დღევანდელი სახე არსებითად იმ მრავლისმომცველი გადაკეთების ნაყოფია, რომელიც ანტონი მთავარეპისკოპოსის თაოსნობით ჩაუტარებია ხუროთმოძღვარ მორჩაისძეს. მშენებლობა გიორგი I-ის მეფობაში (1014-1027) წამოუწყიათ და მცირე შეადგენის შემდეგ, რომელიც ალბათ ქართველ-ბიზანტიელთა მტრობამ განაპირობა,<sup>650</sup> განახლდა მორჩაისძის მოთავეობით. დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადის წარწერა (იხ. ქვემოთ) გვატყობინებს, რომ კათედრალი ბიზანტიისაკენ მიდრეკილი ხელმწიფის, ბაგრატ IV-ის, მეფობაში (1027-1072), 1032 წელს დასრულდებოდა.

იშხნის კათედრალი საკულტო არქიტექტურის ასპარეზზე ტაო-კლარჯეთში სამშენებლო მოღვაწეობის მწვერვალია. სახელმწიფო და საეკლესიო ხელისუფლების საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში გადანაცვლებამ და ბიზანტიელთა დაშქრის ტრაგიკულმა დამარცხებამ მანზიკერტთან (1072 წელი), მისი თანმდევი საზარელი მოვლენებით, სათავე დაუდო როგორც სამონასტრო ცხოვრების, ასევე, ბუნებრივია, სამშენებლო მოღვაწეობის სწრაფ დაქვეითებასაც.

მიუხედავად ბუნებისაგან თუ ადამიანისაგან მოწეული ზიანისა, იშხანმა, როგორც ჩანს, XVII საუკუნის ბოლომდე იარსება. უკანასკნელი იშხნელი ეპისკოპოსი 1650 წელს იხსენიება (S-252, გვ. 17). იშხნის საყდრის თავისთავადობა საიმდროოდ უთუოდ დაკარგული იქნებოდა, ვინაიდან მთავარეპისკოპოსობას საქართველოს კათალიკოსი კი არა, თურქეთის ხელისუფლება ანიჭებდა. საბოლოოდ იშხანი თურქეთმა XVII საუკუნის გასულამდე მიიერთა.

## 7. ბურბან მეფეთა მეზის სამლოცველო

კათედრალის სამხრეთ-დასავლეთით, დაახლოებით 30-ოდე მეტრის მანძილზე, მდებარეობს მშენიერი სამლოცველო (სურ. 72), რომელიც, აწ ამოკოდილი ჩრდილოეთი შესასვლელის ტიმპანის წარწერის თანახმად, მეფეთა მეფე გურგენმა (†1008) ააშენა 1006 წელს. მისი გარეთა ზომები 10.35 × 5.65 მ-ია, რაც აქაურ, კერძო მსახურებისთვის აგებულ ეკლესიათა პირობაზე საკმაოდ ბევრია. კედლების სისქე ყველგან 0.73 მ-ია.


წყობა ისეთივეა, როგორც კათედრალისა, მაგრამ ნაგებობას მთლიანობაში სითბოსა და ფერადოვნებას მატებს მოყვითალო და მოწითალო ქვიშაქვის ხმარება. სამლოცველო შედარებით კარგადაა დაცული, სამხრეთი კედლის ნაწილის გამოკლებით, სადაც მოძარცვულია გარეთა პურანგის სუფთად თლილი ქვები. იგივე ითქმის აფსიდის სარკმლის ნაქანდაკევი საპირის სამხრეთ ნაწილზედაც. დასავლეთ ფასადზე გაჭრილია უსწორმასწორო, გაუმართავი კარი და მთლიანადაა ამოკოდილი სარკმლის თავზე წნული „განედლებული ჯვრის“ თარაზული მკლავები. ღავეგარდანი და მისი გრეხილები დაუშავებელი უნდა იყოს, ხოლო სახურავს კი კრამიტები ერთიანად გადაცლილი აქვს.

სამლოცველო ცალნაეიანი კამაროვანი ნაგებობაა, ორ მონაკვეთად დასაფეხუროვნებული თაღითა და მისი მზიდავი 0.48 მ-ის სიგანის პილასტრთა წყვილით დაყოფილი. კიდურა საფეხურები 0.20 × 0.20 მ-ის ზომისაა. 3.30 მ-ის სიგანისა და 1.90 მ-ის სიღრმის აფსიდში გაჭრილია უხვად შემკული სარკმელი (გარეთა სიგანე 0.30 მ.; ტაბ. 308, სურ. 73).

იმავე ზომის მეორე სარკმელია დასავლეთ მხარესაც. მის გარე პირსაც ამკობს გეომეტრიული ორნამენტი, რომელიც რომბოიდების, კვადრატებისა და მჭიდროდ ჩაწნული, ორივე კიდეზე ჩაღარული ღებტებითაა შექმნილი (ტაბ. 310). ეს მოტივი, რომელსაც ცალი არ ეძებნება არც საქართველოს მრავალფეროვან ჩუქურთმებს შორის და არც სადმე სხვაგან, მოფარგლულია გრეხილითა და ასეთივე ღებტოვანი კვადრატებით შექმნილი წარბით. სარკმლის წარბის ასწვრივ „განედლებული ჯვარია“, რომლის ამოკოდილი თარაზული მკლავები თანდართულ რეკონსტრუქციაშია ნაჩვენები (სურ. 71).

<sup>650</sup> მშენებლობის წყვეტილი, როგორც „მატიანე ქართლისაჲ“ გვაფიქრებინებს, (ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 285) უფრო 1021-1022 წლების ომის დროსაა მოხადოდნელი.






72. გურგენისეული სამლოცველო, გეგმა

ყველაზე მეტ ცნობის წადილს გარეთა ნაქანდაკეეში ჩრდილოეთი შესასვლელის ომე-  
გასებრი წარბის კომპოზიცია აღძრავს (ტაბ. 309, სურ. 74). იგი შედგება ოცი გადაბმული  
კვადრატისაგან, რომლებშიც ერთმანეთის მიყოლებით თავსდება რეალური თუ მითითური  
ცხოველები ანდა ფრინველები. მეორე კვადრატში (თუ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ  
გავეყოლებთ თქალს), ერთის მაგიერ ორი ერთმანეთისკენ პირმიქცეული ფარშევანგია: შუა-  
ლა კვადრატში ვახის მტევანია შეკიდული. დასავლეთი კიდურა ცხოველი გამოქარულია  
და არ იკითხება. დანარჩენი ცხოველების დაცულობა რიგიანია, თუმცა სიმცირისა თუ ფან-  
ტასტიკურობის გამო ზოგი მათგანი დაბეჯითებით ვერ განისაზღვრება. მარცხნიდან  
მარჯვნივ აქ ვხედავთ: ფრთოსან ცხენს, პირშექცეულ ფარშევანგებს, ჯიხვს, კიდევ ერთ  
ჯიხვს, ფრთოსან დრაკონს, ღომს, მეორე ღომს, ფრთოსან ცხენს (?), სპილოს, მდებარ  
ირემს (?), ხარირემს, კუდაპრეხილ გრიფონს, მესამე ღომს, მესამე ჯიხვს, კვლავ ფარ-  
შევანგს, მეორე ფრთოსან ცხენს და გამოქარულ ცხოველს, რომელიც ვეღარ ამოიცნობა.  
ზოგიერთს კისერზე საყველო აქვს შემოსხვეული, რაც გვანიშნებს, რომ ისინი სახადირო  
მამულის მკვიდრნი არიან.


ყველა პირუტყვი თუ ფრინველი მკაცრ პროფილშია, გარდა სამი ღომისა, რომელთა  
თავები, აღმოსავლურ ყაიდაზე, წინისკენაა მობრუნებული. ერთგან (მარჯვნიდან მესამე)  
ღომის კუდს შუაში ხასკვი აქვს, ფოხს კი სამნაწილედ დადარული მცენარეული მოტივი  
აქვს მიბმული. ზოგიერთი ცხოველი (მაგალითად, ღომი, სპილო) საქართველოში არ  
ცხოვრობს და უცხოეთიდან უნდა იყოს შემოტანილი. ორ თანაბარ ჯგუფად დანაწილებუ-  
ლი ცხოველები შუალა ვახის მტევანთან ხვდებიან ერთმანეთს.

შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ პლასტიკაში, მეტადრე ტაო-კლარჯეთში,  
ძრავლადაა ზოომორფული თემები. მათ ენიჭებოდათ დამცველი, დეკორაციული და თვით  
ასტროლოგიური მნიშვნელობაც კი, მაგრამ გურგენისეული სამლოცველოს ქანდაკებებს  
ვერც ერთ მათგანს ვერ მივაწერთ.





73. გურგენისეული სამლოცველო, აღმოსავლეთი სარკმლის რეკონსტრუქცია



74. გურგენისეული სამლოცველო, სამხრეთი კარის ტიმპანის თავსართი



იშხნის კორტალის წარბის საზრისის გასაგებად სასარგებლოა მოკლევადიანი შემოვიხილოთ ადრექრისტიანული იატაკის მოზაიკები, მეტადრე სასუფევლის თემატიკა, აგრეთვე გად პოპულარული V-VI საუკუნეების სირიის, პალესტინისა და კილიკიის მოზაიკით მოფენილ იატაკებზე. ამგვარი კომპოზიციების მწკრივს შეემატა რესაფას წმინდის კლესიის ცოტა ხნის წინათ გახსნილი იატაკის მოზაიკები, სადაც მრავალნაირი ცხოველები დიდებულ, ნაყოფით დახუნძლულ ხეებსა და ყვავილებს შორისაა განთავსებული.<sup>651</sup> სამოთხის თემის შემდგომი მაგალითებია იორდანის პირას, ნებოს მთის ბაზილიკის სანათლავის მოზაიკები, სადაც ექვსი ცხოველი ორ ჯგუფადაა წარმოდგენილი<sup>652</sup> და იმავე ბაზილიკის ღმრთისმშობლის სამლოცველო, სადაც პერალდიკურადაა მოცემული ცხოველთა ორი წყვილი.<sup>653</sup> ელაიუსა სებასტე აფასის (კილიკია) ტაძრის ეკლესიაში ედემის ბაღის ცხოველები აფსიდის წინ პორიზონტალურ რიგებადაა გადმოცემული.<sup>654</sup> ამას გარდა, კარლიკის ბაზილიკაში პორიზონტალურად დალაგებულ ცხოველებს თანმხლებ წარწერებში სახელებიც კი ერქმევათ (თუმც არცთუ მუდამ სწორად).<sup>655</sup> აქაც, ელაიუსას მსგავსად, მძოვარა და მტაცებელი ცხოველები სიმეტრიულადაა დაჯგუფებული მშვიდობიან მდგომარეობაში. ადუგირშენ პუიუკის ეკლესიაში სამოთხეს უჭირავს ტაძრის მიუღლი შუა ნაწილი და ყველა დაწვეილებული ცხოველი თითქოს მძოვარაა.<sup>656</sup>

ადრექრისტიანული ხანიდან მოყოლებული, ქართველები უამრავ მონასტერს ფლობდნენ სირიის, პალესტინისა და კაპადოკიის წმიდა ადგილებში. აქ მოსული ქართველი ქვითხუროები ინარჩუნებდნენ კავშირს სხვა ერების კუთვნილ მონასტრებთან. შესაბამისად, მათ უნდა კარგად ცნობოდათ მათი ეკლესიებიცა და მათი ფერწერული ხელოვნებაც, ასევე მათი იატაკის მოზაიკები, მეტადრე სელევკიის მარტირიონი და მისი ცნობილი სასუფევლის მოზაიკა.<sup>657</sup> ამდენად, ქვითხუროებს ეს მოზაიკების თემები სამშობლოში მოქპონდათ და ითვისებდნენ მათ საკუთარი ხუროთმოძღვრული პლასტიკისთვის. ქართველ ოსტატთათვის მისაღები უნდა ყოფილიყო ედემის ბაღის ჩვეულებრივი კომპოზიციების შემოკლება თუ მათგან გადახვევა. ასე, აღთამარის სომხურ ტაძარში, აღმოსავლეთი ფასადის სამოთხის კომპოზიციის „აღამი სახელს არქმევს ცხოველებს და მხეცებს“, სამოთხის ბაღი საერთოდ არ ჩანს და ზოგიერთი ცხოველი პროტომებადაა მოტანილი.<sup>658</sup>

ამგვარი კუთხით განხილვისას დიდი არაფერი კადნიერება იქნება ჩვენი უჩვეულო კომპოზიციის სამოთხის გასქემატურებულ და შემოკლებულ ვერსიად მივიღოთ. ამ თემის ისეთ საჭირო ელემენტებს, როგორცაა მდინარენი, ყვავილები და ხენი აშკარად ერთადერთი ვაზის მტკვანი ჩაენაცვლა, მაგრამ ცხოველთა თვინიერი ქცევაცა და მათი თან-

<sup>651</sup> Th. Ulbert, *Resafa II, Die Basilika des Heiligen Kreuzes in Resafa-Sergiupolis*, 1986, გვ. 134 და შემდ., ტაბ. 38-1, 2, სურ. 62.

<sup>652</sup> S. J. Saller, *The Memorial of Moses on Mount Nebo I*, 1941, გვ. 230-232, სურ. 27e; ნაწილი II, ტაბ. 103.

<sup>653</sup> იქვე, გვ. 233 და შემდ., სურ. 27g, ტაბ. 109.

<sup>654</sup> M. Gough, "A Temple and Church at Ayas", *An.St.* 4, 1954, გვ. 59 და შემდ., ტაბ. 4.

<sup>655</sup> M. Gough, "The Peaceful Kingdom: A Early Christian Mosaic Pavement in Cilicia Campestris", *Mélanges Mansel I*, Ankara, 1974, გვ. 411-419. ცხოველები სამოთხეში წარწერებითაა სახელდებული, ასევე კილიკიაში, კორიკოსის მოზაიკებშიც (E. Herzfeld, S. Guyer, *MAMA II*, 1930, გვ. 706, სურ. 104 და შემდ.) და მაინის ეკლესიაში (R. de Vaux, "Une mosaïque Byzantine à Ma'in", *Rev. Bibl.* 47, 1938, გვ. 233 და შემდ.).

<sup>656</sup> H. Candemir, J. Wagner, "Christliche Mosaiken in der nördlichen Euphratesia", *Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens: Festschrift F. K. Dorner*, Leiden, 1978, გვ. 201, 205-207, სურ. 1, ტაბ. LXXVIII-9, LXXIX - 10, 11. სხვა მაგალითების გარჩევა იხ.: H. Maguire, "Adam and the Animals: Allegory and the Literal Sence in Early Christian Art", *DOP* 41, 1987, გვ. 363-373.

<sup>657</sup> D. Levi, *Antioch Mosaic Pavements I*, Princeton, 1947, გვ. 359 და შემდ., ტ. II, ტაბ. 87-89.

<sup>658</sup> S. Der Nersessian, *Aghtamar, Church of the Holy Cross*, 1965, გვ. 20 და შემდ., ტაბ. 31; H. Vahramian, *Aghtamar, Documenti di architettura armena*, 8, 1974, გვ. 13, 71, ტაბ. 44. „სამოთხისა“ და ცხოველთა V-VI საუკუნეების მოზაიკური გამოსახულების დაწერილებითი მიმოხილვა იხ.: H. Hellenkemper, *RBK IV*, 1990, გვ. 336-349.



მხლები წარწერაც: „ესე არიან ბჭენი უფლისანი და მართალნი შევლენან ამათ<sup>659</sup> ამ პიპოთუხას დამაჯერებელს ხდის. ცხოველების იდილიური ყოფა და სიმშვიდე მათზე მოუთითებს, რომ ისინი გამოსახულნი არიან „ცთუნებამდე“.

ჩრდილოეთი ტიმპანის წარბის კომპოზიციის ზომორფულ ნაირხატვებს<sup>660</sup> ვხვდებით აღმოსავლეთი სარკმლის საპირეზე (ტაბ. 308, სურ. 73). წამყვანი მოტივი აქ გადაკვეთილი წრეების ორი წყებაა. სეგმენტებში მოთავსებულია იმგვარივე ცხოველები, როგორც ჩრდილოეთი ტიმპანის წარბზე გვაქვს. ამჟამად სარკმლის მონარჩოების კვეთილობის მესამედი დაკარგულია, დანარჩენი კი გაშავებულია ახლა არარსებული საკვამურის ტვარტლით. რამდენამდე შელახულია მისი ქვედა მონაკვეთიც. მიუხედავად ამ ხარვეზებისა, მთლიანი სურათი საკმაო სიზუსტით შეიძლება აღვადგინოთ. თაღოვანი დაგვირგვინების ყოველ წრეში სამ-სამი ცხოველია მოქცეული; გვერდით სეგმენტებში ვაზის მტევნებია ჩაწერილი. თუკი ასეთივე იყო ამჟამად დაკარგული სამხრეთი მხარეც, მაშინ ცხოველთა და ფრინველთა საერთო რაოდენობა 29 უნდა ყოფილიყო. ეს რიცხვი ათით აღემატება ჩრდილოეთი კარის ტიმპანის წარბის ცხოველთა და ფრინველებისას. აქაც ცხოველები თითქმის სრული სიმრგვალითაა გამოკვეთილი და საკვირველად პლასტიკური და ცოცხალია. მათი სტილი, ფორმა და რაგვარობა ისეთივეა, როგორც ჩრდილოეთი კარის ცხოველებისა. ფიგურების მცირე ზომა და დაზიანება აძნელებს მათ ამოცნობას, მით უფრო რომ ზოგიერთი ცხოველი მეორდება (მაგალითად, პანტერა, ვეფხვი, მამალი). მიუხედავად ამისა, ხერხდება შემდეგი ცხოველების გაიგივება: ვირთაგვა, მამალი, პანტერა, ვეფხვი და კურდღელი.

ეს საპირე უხვეულო რამ არ გახლავთ: მსგავსი საპირე აქვს მოყვებული ნიკორწმინდის ტაძრის შუალა სარკმელსაც, სადაც გადახლართულ წრეებში გრიფონებია მოქცეული.<sup>661</sup> მეორე პარადელია კუმურდოს აღმოსავლეთი ფასადის სარკმლის საპირე (964),<sup>661</sup> სადაც ცხოველები და ფრინველებია ჩართული.

უნდა აღინიშნის მითოლოგიურ და ცხოველთა გამოსახულებების მოტივთა დიდი ნაირგვარობა გურგენ მეფის სამლოცველოსა და ტაო-კლარჯეთის სხვა მნიშვნელოვან ტაძრებში: ცხოველთა შერკინება (ღობი თავს ესხმის ხარს, ხარირემს ანდა გველს), დაცალკელებული ცხოველები (როგორც იშხანში), ცხოველთა წყვილები, სიცოცხლის ხის ორკერძი ფრინველები – დაწალიკებული ანდა შეპირდაპირებული თუ მტაცებელი ფრინველები ცხოველით (კურდღლით ან რქოსნით) კლანჭებში. ყველა ესენი, უეჭველია, შუამდინარული წარმოშობისაა და უცვლელად თუ გადასხვაფერებული სახით, ირანის გზით, იქაური ლითონის ნაკეთობებისა თუ ქსოვილების მეშვეობით მოხვდა მეზობელ ქვეყნებში – სომხეთში, საქართველოსა და ბიზანტიაში.

ტაო-კლარჯეთის ტაძრების ფრინველთა და ცხოველთა ტიპურად სასანური ნიშნებია ოშკის არწივისა (ტაბ. 160) და ხახულის გრიფონის (ტაბ. 203, სურ. 49) მომარგალიტებული ყელსაბამები; ურთიერთშექცეული ფრინველების ნისკარტებიდან გადმოკიდებული მოსართავეები ოშკსა (ტაბ. 172) და პარხალში (ტაბ. 255) და გრიფონების ნისკარტიდან – ოშკში (ტაბ. 167); ასევე ლენტეხით მორთული საყელოები ხახულის გრიფონისა (ტაბ. 204, სურ. 49). ეს მამკობი მოტივები არც დოგმატური აზრის მატარებელია, არც მორალურისა და არც რელიგიურის, მაგრამ ისინი სამეფო ინვესტიტურასა თუ პატივს გამოხატავს (ხვარანა), ცხოველურ არსებებზე გადმოსულს, რომელნიც ამ გზით გარკვეული ზომით საკრალურნიც ხდებიან.

<sup>659</sup> ეკლესიის კარის ვითარცა სამოთხის ბჭის სახების შესახებ იხ. ზემოთ. ასევე: U. Götz, „Die Bilderprogramme der Kirchentüren des 11. und 12. Jahrhunderts“, Diss. Tübingen 1971, გვ. 18; M. Frazer, „Church Doors and the Gates of Paradise: Byzantine Bronze Doors in Italy“, *DOP* 27 (1937), გვ. 147-152. მსჯელობა ადრექრისტიანული პორტალების მნიშვნელობისა და ქრისტესადმი მიძღვნილი რომანული ქანდაკებისანი პორტალების განვითარებაში მათი წვლილის შესახებ იხ.: F. W. Deichmann, *Ravenna* I, 1969, გვ. 202 და შემდგ. მიხივე, *BZ* 64, 1971, გვ. 272. იხ. აგრეთვე ზემოთ.

<sup>660</sup> W. Djobadze, „Observations“, გვ. 89, სურ. 2.

<sup>661</sup> Н. Северов, Г. Чубинашвили, *Кумурдо и Никорцминда*, Москва 1947, ტაბ. V მარჯვნივ.



ხელმწიფეთა იკონოგრაფიას ეხმიანება ძველისძველი სცენა ლომისა და ხარის შერკინებისა, რომელიც ამბივალენტური მნიშვნელობისაა. უფრო მეტად მას კოსმიური აზრი აქვს, იგი ქვეყნიერებაში უხილავი, კეთილისმყოფელი და დადებითი ძალების უაღრესობის სიმბოლოა და ამ რიგზე უკავშირდება ხელმწიფის კულტს.

ტაო-კლარჯეთის ტაძრებში, ისევე როგორც შუამდინარულ სასახლეებში, ცხოველები თავს იყრიან ღიობების თუ კარ-სარკმლების გარშემო, რომელთაც არა მარტო კლიტე და გასაღები უნდა იცავდეს, არამედ ყოვლისშემძლე მხეცებიც. ამიტომ, ჩვენი ცხოველები ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებში თანაბრად უნდა განვიხილოთ როგორც მცველნი და როგორც დეკორაციული ხასიათის გამოსახულებანი. ისიცაა, რომ საუკუნეთა განმავლობაში თავდაპირველი საზრისი და დანიშნულება დაიმცრობდა უკანასკნელი ზემოქმედების სასარგებლოდ. ეს იმდენად ქრისტიანული და წარმართული მოტივების თანაარსებობის შესაძლებლობას, როგორც ამას ოშკის დასავლეთ ფასადსა და ხახულის სამხრეთ კართან ვხედავთ.

თვალში საცემია, რომ X საუკუნის მეორე ნახევრისა და XI საუკუნის დასაწყისის ტაძართა გარე კედლების დეკორაციული ზემოქმედება (ოშკი, ხახული, პარხალი, გურგენისეული სამლოცველო იშხანში) იმდენად ბიბლიური თემებით კი არ მიიღწევა, რამდენადაც ცხოველთა სახეებით.

ასევე დამახასიათებელია, რომ გურგენის მცირე სამლოცველოს ქანდაკოვან გარე მორთულობაში არსებითად ცხოველებია წამძლოლი, 1032 წელს აქვე აგებულ ბევრად დიდ კათედრალზე კი ერთადერთი მცირე ზოომორფული სახეა. ამგვარივე პროცესი უნდა დასტურდებოდეს საქართველოს სხვა მხარეებშიც, სადაც 1025 წლის შემდგომ ცხოველთა აღფაროვანი გამოსახულებანი თანდათან ცოტავდება და განიძეება კიდევ კალესიების ფასადთა დეკორაციული რეპერტუარიდან.

ეს პროცესი თანხვედრა დამოუკიდებელი ქართული სამთავროების საბოლოო გაერთიანებასა და ცენტრალიზებული მონარქიის დაფუძნებას, რაც, თავის მხრივ, დაემთხვა არაბთა განდევნასა და 1027 წელს ბაგრატ IV-ის მეფედ კურთხევას. ამის შემდგომ საგრძნობლად განმტკიცდა ბიზანტიასთან კავშირიც. არაფერი საკვირველია, თუკი ეს პოლიტიკური მოვლენები ტაძართა ქანდაკოვან მორთულობაშიც აისახებოდა და რომ უკანასკნელი ტაძარი, სადაც ცხოველთა თემა ჭარბადაა წარმოდგენილი – ნიკორწმიდაა (1010-1014), ხოლო 1032 წლის იშხნის კათედრალში იგი ერთადერთ გამოსახულებამდეა დასული.

## 8. წარწერები

იშხნის ტაძარი ძალზე მდიდარი იყო საქტიტორო, სამახსოვრო, ბიბლიური და ისტორიული შინაარსის წარწერებით, რომელნიც X საუკუნის შუა წლებისა და XV საუკუნის შუალედით თარიღდება. მათი დიდი ნაწილი შეაგროვა მამა ნ. სარგისიანმა და შემდეგ გამოაქვეყნა მ. ბროსემ.<sup>662</sup> საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგ იგივე წარწერები, უკეთესი და გამართული წაკითხვით, გამოსცა ე. თაყაიშვილმა,<sup>663</sup> თან კი მათ სხეებიც შემატა, რომელნიც მამა სარგისიანს გაჰპარვოდა.

აქ მე კვლავ ვაქვეყნებ ზემოხსენებულ მკვლევართა წყალობით უკვე ცნობილ ოთხ წარწერას. ამის მიზეზი, ჯერ ერთი, ისაა, რომ ისინი გვიჩვენებენ იშხნის ეკლესიათა მშენებლობის თარიღებს და, მეორეც, იმედი მაქვს, ჩემი წანაკითხი ავსებს წინამორბედ მეცნიერებთან შეპარულ ხარვეზებს. წარწერა № 3, რომელიც სამხრეთი კარიბჭის აღმოსავლეთ მხარეს აღმოჩნდა, აქამდე უცნობი იყო. აქ წარმოდგენილი ხუთი წარწერიდან ოთხი ტაძართა გარე კედლებზეა ამოკვეთილი, ერთიც, № 1, მათ შორის უაღრესი, დასავლეთი მკლავის მობათქაშებულ კედელზეა დატანილი. ორ შემთხვევაში (№№ 1 და 4) ჩვენ ვუფუძნებით ე. თაყაიშვილის წანაკითხს, ვინაიდან № 1 წარწერის დასავლეთი ნაწილი 1917

<sup>662</sup> "Inscriptions", გვ. 14-20, № 15-22.

<sup>663</sup> ექსპედიცია, გვ. 11-30, ხურ. 11-19, ტაბ. 9, 10, 11 ზევით მარჯვნივ, 31 მარცხნივ და 37, 38.



წლის აქეთ ძლიერ დაშავდა, № 4 კი დაწრდილოდა თუთის ხის ტოტებით და ნაწილობრივდა იკითხება. ყველა შემთხვევაში ჩემს წაკითხვებს საბუთად წარწერებს ფოტოსურათები და ფაქსიმილები ახლავს. ვიძლევი აგრეთვე მხედრულ ტრანსკრიფციებსა და ყველა ქარაზმის გახსნასაც. ჩემს ტრანსკრიფციაში ასო „უ“ გადმოცემულია „უს“-ით, როგორც დედანშია. წარწერების №№ 2, 4 და 5 პირველი სტრიქონები, დედანში დაშორიშორებული, პრაქტიკული მოსახრებებით შემჭიდროებითაა გადმოტანილი.

1. ჩრდილო-დასავლეთი სადგომის სამხრეთ კედელზე დილისფრად შეღებილ ბათქაშზე თეთრით გრძელი წარწერაა დატანილი (ტაბ. 311, სურ. 75). იგი 27 სტრიქონს მოიცავს. ბოლო რვა სტრიქონი ახლა სრულებით გადაფხეკილია, დანარჩენი 18 კი ბოლოებისკენ სხვადასხვა ზომასზეა გახუნებული. ამისდა მიუხედავად, იგი უთუბით იკითხება.

✠ 𐌀𐌶𐌰𐌲𐌲𐌶𐌰𐌶𐌴𐌹  
 𐌸𐌹𐌸𐌶𐌶𐌴𐌹𐌸 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌸𐌹𐌸𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹  
 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹 𐌶𐌶𐌶𐌴𐌹

75. კათედრალი, წარწერა სამხრეთი მკლავის სამხრეთ კედელზე

- X ქრონიკონსა X რღზ-სა თ(უეს)ა X სეკტენბერსა X ზ-სა X
- შეწევნითა ქ(რისტეს)ითა და მადლითა წმიდისა
- კათოლიკე ეკლესიისადთა ადარნესე ქართ
- ველთა მეფისა ბრძანებითა დ(აა)დვინა ნეტარი
- მამად ჩ(უენი) ბასილი ეპისკოპოზი<sup>664</sup> და ჰმსახურა ამას
- წმიდასა ეკლესიასა წელიXით: კეთილითა მოლოჯაწებითა
- და სროვლითა სარწმუნოვნებითა და შეჰვედრა
- სოვლი თ(უ)სი ო(უფაღს)ა<sup>665</sup> თ(ოუეს)ა დეკემბერსა Xკვ დღესა პა
- რასკევისა X ქ(რისტე)სოვლსა მათსა განოვსოვენე ა(მი)ნ X
- X და შემდგომად მათსა ბრძანებითა დ(ი)დებოვლთა დირსთა [მეფეთა]
- აცხოვნენ დ(მერთმა)ნ მეფენი ჩ(ოუენ)ნი დავით ქართველთა მეფე და
- აშოტ კოვრაპა(ლა)ტი<sup>666</sup>, ბაგრატ მაგისტროსი [და სუმბატ ანთი]

<sup>664</sup> ფაქსიმილებშიც და ტრანსკრიფციებშიც ე. თაყაიშვილს (ექსპედიცია, გვ. 15, სურ. 3) წაკითხული აქვს „ეპისკოპოზი“.

<sup>665</sup> იქვე ტრანსკრიფციაში „და“ ნაცვლად „თა“-სი.

<sup>666</sup> იქვე ტრანსკრიფციაში „კოვრაპალატი“, ნაცვლად „კოვრაპა(ლა)ტი“-სა.



13. პატრიკი X აღიდენ ღ(მერთმა)ნ წარავლინეს საბერძნეთს ტრა
14. პეზონთა და მოუნ აკოვრთხეს მდდუ(ლ)თ<sup>667</sup> მთაურად [იშხანისა]
15. სტეფანე პატიოსანი და ღირსი მამაჲ ჩ(უენი) კელითა
16. ბასილი ღ(მერთ)თ შემოსილისა და პატიოსნისა ბერძენთა პარტიარქი
17. საფთა X თ(უეს)ა მარტსა X ა-სა დდესა კვრიაკესა. ღ(მერთმა)ნ წარუ
18. მართენ ა(მი)ნ X რ(ამეთუ) მას ჟამსა ქართლისა [კათალიკოსი ნეტა]
19. რი



წარწერა სხვადასხვა კუთხითაა მნიშვნელოვანი: ა. იგი უადრესია იშხნის წარწერათა შორის; ბ. აესებს ქართულ მატრიანებში დაცულ ცნობებს ტაო-კლარჯეთის ქართველ ხელისუფალთა შესახებ; გ. შეიცავს ახალ, სხვაფრივ უცნობ ისტორიულ ფაქტებს; დ. გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლებელია იშხნის IX საუკუნის 30-იანი წლების თავდაპირველი, საბანისეული კათედრალი გადაკეთდა 954-955 წლებში.

ე. თაყაიშვილმა მართებულად გააიგივა ამ წარწერაში ნახსენები ისტორიული პირები,<sup>668</sup> რომელნიც შემდგენაირად განსაზღვრა: ადარნერსე (ადარნასე) ტაოს შტოს ბაგრატიონთაგანია (889-923), შესაბამისად, ქართველთა მეფე, ბანას ტაძრის აღმშენებელი. ღვთ. VI-მ მას კურაპალატობის პატივი მიანიჭა. 137 ქრონიკონს (780+137=917) ადარნასემ დასვა ბასილი იშხნის ეპისკოპოსად. 19 წლის მსახურების შემდეგ, 936 წელს, ბასილი გარდაიცვალა. იშხანად ტაოს განაგებდა ადარნასეს ოთხი ძე: დავით II ქართველთა მეფე (†937), ბაგრატ II მაგისტროსი (†945), რომელმაც წამოიწყო დოლისყანის მშენებლობა, აშოტ IV კურაპალატი (†954) და სუმბატ I კურაპალატი (†958), რომელმაც დაასრულა („მეორედ აღაშენა“) დოლისყანის ეკლესია. ამ ოთხს წარუგზავნიათ ტრაპეზუნტს ვინმე სტეფანე, რომელიც 1 მარტს, კვირადღეს ბერძენ პატრიარქ ბასილის უკუერთხებია იშხნის მთავარეპისკოპოსად. ეს 937 წელს უნდა მომხდარიყო, რაკი სტეფანეს წინამორბედი, ბასილი, 936 წლის 26 დეკემბერს გარდაცვლილა. ის კია გაუგებარი, რატომ წარუგზავნეს სტეფანე ტრაპეზუნტს და არა მცხეთას, რათა იგი ქართლის მწყემსმთავარს ეკუთხებინა. დასადგენია „ღმერთშემოსილი“ ბასილის ვინაობა, რადგან ტრაპეზუნტში საპატრიარქო არასოდეს ყოფილა.

წარწერის შინაარსით მისი დათარიღებაც ხერხდება. ვინაიდან ადარნასეს ყველა ვაჟი წარწერაში გარდაცვლილი ჩანს (სუმბატ I-ის გამოკლებით (†958), ის კი ანტიპატრიკოსად იხსენიება და არა კურაპალატად, ეს ღირსება კი მან 954 წელს მისი ძმის, აშოტის, გარდაცვალების მერე მიიღო), იგი 954-955 წლებისა უნდა იყოს. დროის ამ მოკლე მონაკვეთში აშოტი გარდაიცვალა, ხოლო მისი ძმის, სუმბატის ტიტული კონსტანტინოპოლიდან კი წარმოაგზავნეს, მაგრამ თავის ადგილს ჩამოღწეული ჯერ არ ყოფილა.<sup>669</sup>

2. სამხრეთ ფასადზე ორი ვრცელი წარწერაა, რომელნიც ტაძრის სხვადასხვა დროის ორგზის განახლებას გვაუწყებენ.

პირველი წარწერა (№ 2),<sup>670</sup> 12 ნახევარწრიული სტრიქონისაგან შემდგარი (ტაბ. 293, 312, სურ. 76), მოთავსებულია დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კარის მონოლითურ ტიმპანზე. პირველი სტრიქონი საკმაოდ მსხვილი ასოებითაა შესრულებული, დანარჩენები – თვით ტიმპანზე დატეული (ტაბ. 312) – გაცილებით პატარებით. ჩაკვეთილი მრგვლოვანი ასოები ცისფერი საღებავითაა დაფერილი. ხელობა მეტად გულმოდგინეა, მეტადრე პირველი ხაზისა. სიტყვები არაა განკვეთილი და არც სასვენნი ნიშნებია ნახმარი. ასოები **ა, დ, თ, ც** გამახვილებულია ბოლოებში ნაბურღული ნახვრეტებით; ასეთივე ნახვრეტები აქვს ბოლოებში ქარაგმის სწორი ხაზებით დამჩნეულ ნიშნებსაც.

<sup>667</sup> იქვე. ტრანსკრიფციაშიც და ფაქსიმილეშიც „მდდლთ“ ნაცვლად დედნისეული „მდდეთ“-ისა.

<sup>668</sup> *ექსპედიცია*, გვ. 16-17.

<sup>669</sup> იქვე. გვ. 17.

<sup>670</sup> გამოსკვეთილი აქვს მ. ბროსეს („Inscriptions“, გვ. 18-19, № 18) და ე. თაყაიშვილს (*ექსპედიცია*, გვ. 12-13, ტაბ. 9-10 და სურ. 1 გვ. 11-ზე).



წარწერა საკმაოდ კარგად არის დაცული, გარდა პირველი სტრიქონისა, სადაც შუა ნაწილის ასოების ზედა ნახევარი იმსხვერპლა სარკმლის გამართვამ. ჩემს წახაგითხში დაკარგული ნაწილები ე. თაყაიშვილის ფაქსიმილეს მიხედვითაა აღდგენილი. მესამე და მეცხრე სტრიქონების საწყისი ასოები ამოკოდილია, მაგრამ ადვილად აღსადგენია.



76. კათედრალი, წარწერა დასავლეთი მკლავის კარის ტიმპანზე

1. ქ ი(ესო)ვ ქ(რისტ)ე ადიდე ორთავე შინა ცხ(ო)რ(ებ)ა(თა) გ(იორგ)ი მ(ე)ფე და შვილნი მათნი ა(ში)ნ
2. ქ ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისა)მთა მე გლ(ა)ხ(ა)კმა [ანტ(ო)ნი ებ(ი)სკ(ო)პ(ო)სმ[ან]<sup>671</sup> იშხნ(ე)ლმ[ან] გ(ან)ვა(ა)ხლე ესე კარისა ბჳე წ(მი)დისა
3. კ(ა)თ(ო)ლ(ი)კე [ეკლ(ე)ს(ი)ს(ა)მ<sup>672</sup> ს(ა)დ(იდ)ებ(ელ)ად მ(ე)ფ(ე)თა გ(იორგ)ი მ(ე)ფ(ი)სა და შვ(ი)ლთა მ(ა)თთა ს(ა)ლ(ო)ცვ(ელ)ად ს(უ)ლ(ი)სა ბ
4. (ა)გრ(ა)ტ კ(ურა)პ(ა)ლ(ა)ტის(ამ)სა, შ(ენ)დ(ო)ბისათუს ც(ო)დვ(ა)თა<sup>673</sup> ჩ(უ)ნთ(ა)მსა, წ(მიდა)ო კ(ა)თ(ო)ლ(ი)კე ეკლ(ე)ს(ი)ა<sup>674</sup> შ(ე)მწე და მ
5. [ფ(ა)რვ(ელ) გოგეჟ(ა)ვ წ(ინა)შე ღ(მრ)თისა და ნ(ა)უთს(ა)ჟ(უ)დ(ელ) გავქმ(ენ) საშინელსა მა
6. [ს] დდესა მისაგებელისას[ა] წ(ინა)შე მს(ა)ჯო[ქ]ლისა ყ(ოვე)ლთ
7. [ა]სავიქმნეთ<sup>675</sup> მოტევებისა<sup>676</sup> ც(ო)დვ
8. [ა]თ(ა)სა<sup>677</sup> და წყ(ა)ლ(ო)ბ(ა)სა ღ(მრ)თის(ა)სა გ(ე)ვ(ე)დრ(ე)ბი
9. [ქ]ოველთა შ(ე)მ(ა)ვ(ა)ლთა ღ(ო)ცვასა მ(ო)მიჳ
10. ს
11. ენე
12. თ
13. ...

<sup>671</sup> ე. თაყაიშვილი კითხულობს „ეპისკოპოსმ(ან)“.  
<sup>672</sup> ე. თაყაიშვილთან „ეკლესიისა“.  
<sup>673</sup> ე. თაყაიშვილთან „ცოდვათა“.  
<sup>674</sup> ე. თაყაიშვილი ამბობს არარსებულ ასო „ღ“-ს.  
<sup>675</sup> ე. თაყაიშვილის ფაქსიმილეში „ვიქმნთ“.  
<sup>676</sup> ე. თაყაიშვილის ფაქსიმილეში „მოტოვებასა“.  
<sup>677</sup> ასოს დიდი ნაწილი ამოტეხილია, მაგრამ ნათლად განირჩევა ორი წერტილი, რაც ამტკიცებს, რომ მერვე სტრიქონის თავში „ა“ იყო.



წარწერაში თარიღი არ არის მოტანილი, მაგრამ იხსენიება „გიორგი მეფე და შვილი მათნი“, რომელნიც, ე. თაყაიშვილის მართებული დასკვნით,<sup>678</sup> გიორგი II (1072-1089), ბაგრატ IV-ის ძე, კი არ არის, როგორც მ. ბროსე ფიქრობდა,<sup>679</sup> არამედ გიორგი I (1014-1027), ბაგრატ III-ის ძე, ვინაიდან ჩვენი წარწერის გიორგის ერთზე მეტი შვილად მართლაც, გიორგი I-ს ხუთი შვილი ჰყავდა, გიორგი II-ს კი ერთადერთი ძე, უდაბნო ადამაშენებელი. ამას გარდა, გიორგი I მუდამ უთანხმოებაში იყო ბიზანტიელებთან, რაც გვიხსნის წარწერაში ბიზანტიური ტიტულის მოუხსენიებლობას. გიორგი II კი, მეორე მხრივ, თითქმის ყველა ბიზანტიური პატივის მქონებული იყო (კურაპალატი, ნოველისიმოსი, სებასტოსი და კეისარიც კი), რაც წარწერაში გამოჩნდებოდა, თუკი კარიბჭე მის ზეობაში იქნებოდა აშენებული. ასე რომ, სახელთა აღრევა მოხსნილია და ვღებულობთ გარდუვალ დასკვნას, რომ აწ გამჭრალი კარიბჭე გიორგი I-ის მეფობაში ააგეს. ეს მოსაზრება ჩინებულად ეთანხმება კარიბჭის შემორჩენილ ხუროთმოძღვრულ პლასტიკასაც. ამას გარდა, წარწერიდან ვგებულობთ, რომ ტაძრის მომგებელი ანტონი იშხნის ეპისკოპოსი ყოფილა.

3. სამხრეთი პორტალის დასავლეთი თაღის ქუსლის 0.2 მ-ის ქვემოთ მოთავსებულია ერთსტრიქონიანი (სიმაღლე 0.07 მ.) ნაკაწრული წარწერა, რომელიც წინამორბედ მკვლევართ არ შეუმჩნევიათ. სიტყვები აქ განუკვეთელია, ქარაგმის ნიშნად კი სადა ხაზია გამოყენებული. მისი სახასიათო ნიშანი ასოთა კუთხოვანებაა (ტაბ. 313, სურ. 77).

†ϯϥϯ ρ ϯϥϯ

ქრისტე შეიწვალე მ(ო)რბ(ე)დ

77. კათედრალი, ექსტერიერი, სავედრებელი წარწერა დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კარზე

პალეოგრაფიული ნიშნებით წარწერა XI საუკუნის პირველ ნახევარში ეკლესიის გადაკეთების თანადროულია. საკუთარი სახელი „მორბედ“ არ ჩანს ტაო-კლარჯეთ-შავშუთის ცნობილ წარწერებში, მაგრამ ქვის ფრაგმენტზე საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი მხრიდან მოიპოვება სახელი „მორბედა“.<sup>680</sup> ამგვარი სავედრებელი წარწერები მრავლად არის ტაო-კლარჯეთის ტაძრების გარე კედლებზე (დოლისყანა, პარხალი, ხახული) და უმეტესწილად გალატოზებს მიეწერება. შეიძლება ასე იყოს „მორბედის“ შემთხვევაშიც, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო სამხრეთი ბჯის გამძლივი გალატოზი.


გუმბათის ყელის დასავლეთი სარკმლის წირთხელზე შევნიშნე მეორე სავედრებელი წარწერა, რომელიც „მორბედისას“ ჰგავს. ესაა სგრაფიტო, რომლის terminus post quem 1032 წელია. ამ წარწერის მახასიათებელი (მე იგი შესაფერისად ვერ გადმოვწერე) ასოთა, XI საუკუნის პირველი ნახევრისთვის, ეგზომ ნიშანდობლივი კიდურწაისრულობაა.

4. სამხრეთი ფასადის მეორე სარკმლის წარბის გაყოლებაზე მოთავსებულია წარწერა, რომელიც საპირის აღმოსავლეთით გრძელდება და ათ სტრიქონს შეიცავს (ტაბ. 314, სურ. 78). ეს წარწერა, გამოქვეყნებული მ. ბროსესა<sup>681</sup> და ე. თაყაიშვილის<sup>682</sup> მიერ, დაჩრდილულია თუთის ხის ვარჯით. ჩემი წაკითხვა ხსენებულ მეცნიერთა მონაცემებს ეფუძნება. სიტყვები ერთმანეთს მოსდევს და განუკვეთელია. დაქარაგმების ნიშანი ასოების თავზე ოდ-

<sup>678</sup> ექსპედიცია, გვ. 12.  
<sup>679</sup> "Inscription", გვ. 20.  
<sup>680</sup> ნ. შოშიაშვილი, კორპუსი, გვ. 88, ტაბ. 12-2.  
<sup>681</sup> "Inscription", გვ. 18, № 17.  
<sup>682</sup> ექსპედიცია, გვ. 13-14, ტაბ. II, ზემოთ მარჯვნივ, სურ. 2.



ნავ გადრეკილი ხაზია. წინადადების ბოლოს დასმულია ბოლოებში ჩაბურღული ისრისებრი ნიშანი:



78. კათედრალი, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა დასავლეთი მკლავის სამხრეთ სარკმელზე

1. ქ. სახელითა ღმრთისაჲთა მე, ანტონი იშხნელ მთავარ ეპისკოპოსმან, განვაახლე და განვასრულე წმიდაჲ ესე ტაძარი ღმრთისაჲ, კათოლიკე ეკლესიაჲ,
2. სადიდებლად ბაგრატ კურაპალატისა,
3. სალოცველად და სახსენებლად
4. სულისა ჩემისა და
5. ცოდვათა ჩემთა
6. შენდობისათჳს >
7. ქრონიკონსა სნბ >
8. და ვაშენე ჳელითა ი(ო)
9. ვანე მორჩაჲს ძი
10. საჲთა >

წარწერის თანახმად, იშხნის კათედრალის მეორე და უფრო ვრცელი გადაკეთება ბაგრატ IV-ის ზეობაში (1027-1072), 1032 წელს მომხდარა, დამკვეთი იშხნის მთავარეპისკოპოსი ანტონი ყოფილა, ხუროთმოძღვარი კი იოვანე მორჩაჲსძე. ე. თაყაიშვილი<sup>683</sup> მართებულად შენიშნავს, რომ ესოდენ მნიშვნელოვანი წარწერა მოსალოდნელი იყო გამოსახენ ადგილას, სამხრეთი კარიბჭის ტიმპანზე ყოფილიყო, მაგრამ რაკი იქ უკვე მოთავსებული იყო წარწერა №2, იგი უფრო მოკრძალებულ ადგილას მოექცა, რაც კვლავ ასაბუთებს, რომ №2 წარწერის გიორგი მეფე ნამდვილად გიორგი I-ია (1014-1027) და არა გიორგი II (1072-1089).

ჩვენი წარწერები – №2 და №4 იშხნის კათედრალის განახლების ნათელ სურათს გუთავაზობს. იგი გიორგი I-ის მეფობაში, ანტონი იშხნის ეპისკოპოსის დროს დაწყებულია. 1022 წლის ომი ბიზანტიელებთან და მუდმივი შფოთი გიორგი I-ის ზეობისას უნდა ყოფილიყო მიზეზი მშენებლობის მცირე წყვეტილისა. იგი გაგრძელდა მისი ძის, ბაგრატ IV-

<sup>683</sup> ექსპედიცია, გვ. 12.



ის მეფობაში, როდესაც ჩამოყარდა მშვიდობიანობა და ბიზანტიელებთან მეგობრული ურთიერთობა დამყარდა; ასე რომ, 1032 წელს, როდესაც ბაგრატ IV-ს ახლად შეიხდა მინიჭებული კურაპალატობა, ანტონმა კი მთავარეპისკოპოსობა მოიპოვა, დაიწყო კათედრალის გადაკეთების საბოლოო ეტაპი და ხუროთმოძღვარმა მორჩაისძემ 1032 წელს განახორციელა მისი უმაგალითო სიმდიდრის ხუროთმოძღვრული პლასტიკური მშენებლობითაც სამუშაოები დასრულდა კიდევაც.

5. ეს წარწერა, გამოცემული მ. ბროსესა<sup>684</sup> და ე. თაყაიშვილის<sup>685</sup> მიერ, კათედრალის სამხრეთით აგებული სამლოცველოს ჩრდილოეთი კარის მონოლითურ ტიმპანზეა ამოკვეთილი. იგი S-ებრი ყლორტის თავზე მოთავსებული ერთი სტრიქონით იწყება და შუა ტიმპანზე დაპატარავებული ასოებით გრძელდება. იგი კარგადაა შერჩენილი, გარდა ძირში რამდენიმე გადაფხეკილი ასოსი – ესენიც ადვილად აღსადგენია (ტაბ. 315, 316, სურ. 79).

ასოების – ა, ი, თ, მ, ტ და ნ, ასევე პორიზინტალურ ხაზებად დატანილი ქარაგმის ნიშნების ბოლოები ჩაბურღული ნახვრეტებითაა აქცენტირებული. ზოგ შემთხვევაში ასოებს ისრისებრი ბოლოები აქვს. ამგვარი რამ გვაქვს ასოებში შ, ს, ბ, ა. სიტყვები ერთმანეთს არ გამოეყოფა, მაგრამ პირველ სამ სტრიქონში განკვეთის ნიშნებად ორწერტილებია ნახმარი.



79. გურგენისეული სამლოცველო, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა ჩრდილოეთი კარის ტიმპანზე

1. ქ. ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრ)თის(ა)თა მე გ(უ)რგ(ენ) მეფ(ეთა) მეფ(ემ)ან<sup>686</sup> აღვ(ა)შ(ე)ნე ესე წ(მიდა)ე ეკლეს(ია)ე
2. ს(ა)ხ(ე)ლსა ზ(ედ)ა წ(მი)დ(ი)სა ღ(მრ)თისმშ(ო)ბ(ე)ლისასა, ს(ა)ლ(ო)ცვ(ე)ლ(ა)დ<sup>687</sup>
3. ს(უ)ლისა ჩემისა. წ(მიდა)ო ღ(მრ)თისმშ(ო)ბ(ე)ლო, ტ(ა)ლ(ა)ვარ
4. მექმენ დღ(ე)სა მას ს(ა)შჯ(ე)ლისასა.
5. ესე არი(ა)ნ<sup>688</sup> ბჳ(ენი)<sup>689</sup> ო(უფ)ლის(ა)ნი და
6. მ(ა)რთ(ა)ლნი შ(ე)ვლ(ე)ნან ამ[ა]ს

<sup>684</sup> "Inscription", გვ. 19, № 22, ტაბ. IV.  
<sup>685</sup> ექსპედიცია, გვ. 29-30, სურ. 19, ტაბ. 37-38.  
<sup>686</sup> ე. თაყაიშვილის ფაქსიმილეში (ექსპედიცია, სურ. 19) გამოტოვებულია მეორე ასო „ე“.  
<sup>687</sup> მეორე სტრიქონის ბოლო სრია ასო აშკარად რკალისებრია და ამიტომაც „ლად“-ად კი არ იკითხება, როგორც ე. თაყაიშვილთან (იქვე, სურ. 19), არამედ „ვლდ“. ბოლო ასო „დ“, უჩვეულოდ პატარაა და „ლ“-ს მრგვალი მუცლის თავზეა ამოკვეთილი.  
<sup>688</sup> იქვე, დამატებულია არარსებული ასო „ა“.  
<sup>689</sup> იქვე, დამატებულია არარსებული ასო „ი“.



7. ყ(ოვე)ლთა შემ(ა)ვ(ა)ლთა ლ(ო)ც
8. ვ(ა)სა მომიჯს
9. ენ
10. ეთ
11. ქრ(ონი)კ(ო)ნი იყო: სკვ: (-226) (226+780=1006).<sup>690</sup>



წარწერაში ნახსენები გურგენ მეფე ბაგრატ II-ის ძეა და მამა ბაგრატ III-ისა, რომელიც 978 წელს აფხაზთა მეფედ აკურთხეს.

საგულისხმოა, რომ ქართული წარწერის ძირას ამოკვეთილი სომხური ასოები პალეოგრაფიულად ქართული ასოების ნიშნებს გვიჩვენებს, მაგალითად, წრიულსა და წაისრულ დაბოლოებებს, რაც ორივე წარწერის ერთი და იმავე, ორენოვანი ოსტატის ხელს ამჟღავნებს.

<sup>690</sup> იმავე 1006 წელს მოცემულია ქართულის პირისპირ გამოკვეთილი სომხური თარიღიც.



## F. ტბეთის (ჯევიზლის) კათედრალი

ტბეთის ტაძარი, მიძღვნილი ღმრთისმშობლისადმი, შავშეთის საერისთავოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკლესიაა. ის მდებარეობს პროვინციულ ქალაქ შავშეთიდან (შავშათიდან) 15-ოდუ კმ-ით ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ნაყოფიერ ვაკეზე, მდ. იმერხევის მარჯვენა ნაპირზე (სურ. A).

უადრესი ისტორიული ცნობა ტბეთის კათედრალის შესახებ შემატიანე სუმბატ დავითის-ძისგან მომდინარეობს. იგი მოგვითხრობს, რომ „აშოტ ერისთავთა-ერისთავმან, ძემან გურგენ კურაპალატისამან, რომელსა ეწოდა კუხი, აღაშენა ტბეთი შავშეთს და განასრულა იგი ყოვლითა განგებითა, და დასუა პირველად ეპისკოპოსად სანატრელი სტეფანე უწყებითა სულისა წმიდისათა“.<sup>691</sup> სხვა ცნობას შეიცავს „მატიანე ქართლისა“: „გარდაიცივალა აშოტ კუხი, რომელმან აღაშენა ტბეთი საეპისკოპოსო, ძე მის გურგენ კურაპალატისა, ქრონიკონსა რლმ (=918)“.<sup>692</sup> ამავე ფაქტს იხსენიებს ისტორიკოსი და გეოგრაფოსი ვახუშტი, რომელიც გვამცნობს, რომ „ტბეთს არს ეკლესია გუნბათიანი, მდიდრულად ნაგები და დიდ-შვენიერი. ესე აღაშენა აშოტ კუხმან ბაგრატიონმან, იჯდა აქ ეპისკოპოსი, მწყემსი ანარკეტს ზეითისა, სრულად შავშეთისა და არტანუჯისა“.<sup>693</sup> გრიგოლ ხანცთელის ბიოგრაფის, გიორგი მერჩულეს, მიხედვით, აშოტ კუხს აუგია არა მხოლოდ ტბეთის ტაძარი, არამედ ხანცთის მონასტრის მთავარი ეკლესიაც. ამასთან დაკავშირებით იგი ამბობს: „შემდგომად გურგენ კურაპალატისა, ძემან მისმან, აშოტ ერისთავთა-ერისთავმან, ხანცთას ახალი ეკლესიად დაიწყო წადიერად და ურიცხვ შესაწირავს გარდაჰმატა მას“.<sup>694</sup>

ახალ დროში ტბეთის ტაძრის ყველაზე ადრინდელი აღწერა მოგვცეს გ. ყაზბეგმა და დ. ბაქრაძემ, რომლებიც აღაფრთოვანა მისმა მშვენიერებამ და დიდებულმა მორთულობამ.<sup>695</sup> 1888 წელს ეკლესია ნახა და მოკლედ აღწერა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრმა არქიტექტორმა ა. პავლიხოვმა. მან გამოაქვეყნა შენობის გეგმა, ჭრილი და ექვსი ფოტოსურათი.<sup>696</sup> ტაძრის უფრო დეტალური და გაცილებით ზუსტი აღწერა ეკუთვნის ნ. მარს, რომელიც ტბეთში 1904 წლის 22-25 ივლისს იმყოფებოდა.<sup>697</sup> ნ. მარის დაკვირვებანი ფრიად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მათში დაწვრილებით არის აღნუსხული უამრავი ამჟამად დაკარგული დეტალი. უკანასკნელ ხანს ტბეთს ეწვივნენ ნ. და მ. ტყეშელაშვილები.<sup>698</sup> ჩემი კვლევა-ძიება ტბეთის ტაძარზე ჩაატარე 1973 და 1981 წლების ზაფხულში.

ბოლო დრომდე ტბეთის ტაძარი ტაო-კლარჯეთ-შავშეთის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე უკეთ შემონახული ეკლესია იყო, მაგრამ 1961 წელს მისი ვრცელი დასავლეთი ნაწილი დაანგრიეს.<sup>699</sup>

<sup>691</sup> ქართლის ცხოვრება I, გვ. 380<sub>1-11</sub>.

<sup>692</sup> იქვე, გვ. 260<sub>1-2</sub>.

<sup>693</sup> ქართლის ცხოვრება IV, გვ. 679<sub>14-17</sub>.

<sup>694</sup> იხ. ზემოთ; გიორგი მერჩულე, ცხოვრება, თავი 28, გვ. 276, 277.

<sup>695</sup> ამ მეცნიერის ნაშრომისათვის, რომელიც ჩემთვის მიუწვდომელია, იხ. დ. მენაბდე, კერები I, გვ. 466.

<sup>696</sup> MAK III, გვ. 71-74, ტაბ. XLI-XLVII და სურ. 44.

<sup>697</sup> Дневник, გვ. 11-27, სურ. 1-5.

<sup>698</sup> "Voyage", გვ. 58-61 და ფოტოსურათი გვ. 60-ის პირდაპირ (აჩვენებს სამხრეთი ფასადის ნაწილს).

<sup>699</sup> 1960-იანი წლების დასაწყისში ტბეთის ტაძარი დაანგრიეს, ისევე, როგორც ამ მხარის მრავალი სხვა ეკლესია. მოკლედ შენიშვნები ამის თაობაზე იხ.: D. Hills, Travels, გვ. 227-228 და I. Zdanevitch, L'itineraire, გვ. 6.




ჩემი სავსე სამუშაო ტბეთში ძირითადად მოიცავდა შენობის გადარჩენილი აღმოსავლეთი ნაწილის შესწავლასა და ფოტოგრაფირებას. ვიმედოვნებ, რომ მის შედეგად შეიძლება ერთდგურთი არსებული გეგმის (ა. პავლინოვისა) შესწორება და დაზუსტება.

სიზღირისე


### 1. ტაძრის აღწერა

ტაძარი ჯვარგუმბათოვანი ნაგებობაა. ის შეიძლება მიეკუთვნოს ე.წ. croix libre-ის ტიპს. ჯვრის ფორმა იკითხება არა მხოლოდ შიდა სივრცეში, არამედ გარე მასებშიც. ტიპოლო-



80. კათედრალი, გეგმა





81. კათედრალი, ჭრილი

გიურად ტაძარი მხოლოდ 'ზოგად ფარგლებში' ამჟღავნებს საერთო წარმომავლობას *croix libre*-ის ტიპის სხვა ეკლესიებთან, ძირითადად X-XI საუკუნეთა განმავლობაში ხელახლა აგებულ ენი რაბათთან. ტბეთის 'შიდა სივრცე' 22,80 მ-ია, მაქსიმალური მთლიანი სიგანე,



ჩრდილოეთი მკლავის მიმდებარე აფსიდიანი სათავის ჩათვლით, – 22,40 მ. გვერდით მკლავებითურთ თითქმის ზუსტად იწერება კვადრატში (სურ. 80, ტაბ. 317). ნახევარწრიულ აფსიდში გაჭრილია ორი თაღოვანი სარკმელი: ზემოთ დიდი და მასზე დაახლოებით 1,80 მ-ით ქვემოთ უფრო მძიმე, ამჟამად გამჭრალი. აფსიდის იატაკი სამი საფეხურიტაა შემალღებული. მართკუთხა, ძლიერ წაგრძელებული, უაფსიდო პასტოფორიუმები პირდაპირ საკურთხეველს უკავშირდება. თითოეულ მათგანს აქვს ორ-ორი პატარა თაღოვანი სარკმელი ერთიმეორის ზემოთ (ტაბ. 318)<sup>700</sup> და ორ-ორი თითქმის კვადრატული (0,47 × 0,50 მ, სიღრმე – 0,47 მ) ნიშა, სიმეტრიულად განლაგებული ორივე მხარეს. აფსიდის სარკმლის ქვემოთ შემონახა ნახევარწრიული თაღი (ტაბ. 338). ის უტყუარად მოწმობს, რომ აქ ისევე, როგორც ამ რეგიონის X საუკუნის II ნახევრისა და XI საუკუნის I ნახევრის სხვა ეკლესიებში, ეპისკოპოსის დასაჯდომი იყო მოწყობილი. ჩრდილოეთი მკლავის ამჟამად შემორჩენილ ნაწილში მოზრდილი ცილინდრულკამაროვანი აფსიდიანი სათავსია. ის ნათლება აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი თაღოვანი სარკმლებით (ტაბ. 324) და კარით უკავშირდება ეკლესიას. მეორე კარი გაღის ნახევრად დანგრეულ დასავლეთ მინაშენში, რომლის დანიშნულებაც ვერ დგინდება.<sup>701</sup> ამ სათავის შიდა და გარე კედლებზე დაკვირვება ადასტურებს, რომ ის არ ეკუთვნის თავდაპირველ ეკლესიას, მოგვიანებით არის მასზე მიშენებული. ამ დასკვნამდე მივყავართ რამდენიმე თავისებურებას, რომლებიც ნ. მარმაც<sup>702</sup> შენიშნა და მეც. ესენია: 1. სათავის სამხრეთი კედლის ჩრდილო პირის გადაწვევტა; 2. მოგვიანებით ამოესებული თავდაპირველი სარკმლის კვალი; 3. სარკმლის წნულჩუქურთმიანი თავსართის ნაშთი; 4. ნაშთი შეწყვილებული ყრუ თაღისა და მსუბუქი ნახევარსვეტებისა ტყუპი ბურთულებით; 5. ტაძრის ჩრდილოეთი მკლავის მთელი აღმოსავლეთი კედლის გადაწვევტა, რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული. სამლოცველოს თავზე იყო მეორე სართული, ის იხსნებოდა ეკლესიის შუაგულისაკენ ორ დაბალ სვეტზე დაყრდნობილი სამი პროფილირებული თაღით (სურ. 81). გარდა ამისა, ჩრდილოეთის სამლოცველოში ნ. მარმა იპოვა იატაკის ქვეშ სათავის არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები<sup>703</sup>.

### a. სამხრეთი მკლავი

შედარებით უკეთ შემონახულ სამხრეთ მკლავს უფრო მარტივი აგებულება აქვს, ვიდრე მის მეწყვილეს ჩრდილოეთ მხარეს. ის ჩრდილოეთ მკლავზე რამდენადმე მოკლეა – აქ აღმოსავლეთი კედლის გარე სიგრძეა 7,40 მ, მაშინ როცა ჩრდილოეთ მკლავში შესაბამისი კედელი 8,20 მ-ს აღწევს. ამავე დროს, სიგანით სამხრეთი მკლავი ჩრდილოეთისას 0,40-ოდე მ-ით აჭარბებს. ის ორ მონაკვეთად იყოფა ორი პილასტრით (0,45 მ სიგანისა და 0,12 მ სისქისა), რომლებსაც ემატება 0,12 მ სისქის მართკუთხა შვერილი.<sup>704</sup> პილასტრებს აბოლოებს სადა იმპოსტები. მათ ეფუძნება მსუბუქად შეისრული თაღი. სამხრეთ კედელში ორმაგი სარკმელია, მართკუთხა გარედან და თაღოვანი შიგნიდან (ტაბ. 341). ზემოთ, აღმოსავლეთ მხარეს დაუდევრად, უსწორმასწოროდ გაჭრილი მრგვალი სარკმელია. კედლის წყობა არარეგულარულია, სხვადასხვა ზომის ბლოკებით გამოყვანილი რიგები ხშირად ირევა. ფართო ზოლები რიგებს შორის საშუალო დონის ოსტატის ხელს ამჟღავნებს. მეტიც, კედლის წყობა ასახავს ეკონომიკურ გაჭირვებას, რომელსაც განიცდიდა ქვეყანა XIII საუკუნეში. სწორი ვერტიკალური ხაზი სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთ და დასავლეთ კედლებს შუაზე (შიგნიდან) გვაფიქრებინებს, რომ ჩრდილოეთი და, შესაძლოა იმავე დროს, სამხრეთი მკლავები ორჯერ გაუზრდიათ სიგრძეში.

<sup>700</sup> *Дневник*, გვ. 13-14.

<sup>701</sup> შესაძლოა, ის გამოიყენებოდა სამკვეთლოდ, ზიარების პურისა და ღვინის შესამზადებლად. ისევე, როგორც პარეხთასა და ხახულის მცირე ეკლესიებში და სხვა მსგავს ნაგებობებში, თიხის ქვევრები შეიძლება მიწაში ჩაედგათ იატაკის ქვეშ ღვინის შესანახად.

<sup>702</sup> *Дневник*, გვ. 14; აგრეთვე *МАК III*, გვ. 73.

<sup>703</sup> *Дневник*, გვ. 14.

<sup>704</sup> ა.პავლინოვის გეგმაზე (*МАК III*, ტაბ. XXXIV) ეს ელემენტები ნახვენები არ არის.



## b. დასავლეთი მკლავი



დასავლეთი მკლავი ახლა თითქმის მთლიანადაა დანგრეული (ტაბ. 339). მაგრამ ჩვენ ხელთა გვაქვს ნ. მარისა და ა. პავლინოვის მოკლე აღწერები და ა. ბავლინოვის კვირვე შესრულებული გეგმა და გრძივი ტრილი. მკლავის სიგრძე, ნ. მარის მიხედვით, 10,65 მ-ს უტოლდებოდა.<sup>705</sup> მას სიგახეზე გაუყვებოდა ორთაღიანი გალერეა. თაღები ეყრდნობოდა პილასტრებს ჩრდილოეთ და სამხრეთ კედლებთან და ფაქიზად გათლილ სვეტს შუაში (ტაბ. 340, სურ. 80). გალერეას ასახვეული ჩრდილოეთიდან კქონდა. ასეთი გალერეები, რომლებიც ქალების დასადგომად იყო განკუთვნილი, ჩვეულებრივი მოვლენაა X საუკუნის უმთავრეს ეკლესიებში (მაგალითად, ოთხთა ეკლესიაში, პარხალში, ოშკში), მაგრამ, რამდენადაც ვიცო, აღარ გვხვდება XIII საუკუნის შემდეგ. დასავლეთი კედლის ჩრდილოეთ მონაკვეთზე გატრილი იყო მცირე, ერთგვარად რუდიმენტული შესასვლელი.

გრძივი და განივი მკლავების გადაკვეთაზე იქმნება ცენტრალური კვადრატი. თაღები, რომლებიც ქმნიდა გუმბათის საფუძველს, ეყრდნობოდა ოთხ მძიმე ბურჯს. ახლა ისინი დანგრეულია<sup>706</sup>. აქაც, ისევე, როგორც ზემოთ ნახსენებ ტიპოლოგიურად მონათესავე ეკლესიებში, გადასვლა გუმბათქვეშა კვადრატიდან წრეზე მიდევნა სამკუთხა დაღარული სფეროიდების თავზე გამოყვანილი ოთხი მომცრო თაღით. მათი მეშვეობით გუმბათის სიმძიმე გადადიოდა ბურჯებსა და ეკლესიის გვერდითა კედლებზე. ამ სამკუთხა ელემენტებისაგან, რომელთაც შეიძლება აფრები ვუწოდოთ, დღესდღეობით არაფერია შემორჩენილი. რამდენადაც დ. ერმაკოვის ფოტოსურათით (ტაბ. 338) შეიძლება ვიმსჯელოთ, ისინი აგებულებითა და მოყვანილობით წააგავს ენი რაბათის (შატბერდის?) ანალოგიურ ელემენტებს,<sup>707</sup> რაც მოწმობს, რომ ისინი X საუკუნის შუახანებზე ადრე არ უნდა ყოფილიყო ამოყვანილი.<sup>708</sup>

საგულისხმო შედეგებს იძლევა გუმბათქვეშა ბურჯების კვლევა. აღმოსავლეთი წველი თავისუფლად დგას, დასავლეთისა ებმის გუმბათქვეშა კვადრატის კუთხეებიდან გამოშვებულ მოკლე კედლებს. ასეთი საკმაოდ უჩვეულო გადაწყვეტა შეიძლება ინახოს ქართულ და სომხურ არქიტექტურაში.<sup>709</sup> ცენტრალური არე ზუსტი კვადრატი არ არის, 0,90 მ-ით წაგრძელებულია დასავლეთ-აღმოსავლეთ ღერძზე. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ბურჯები გეგმაში ჯვრისებრი კი არ არის, როგორც ეს დამახასიათებელია ქართული ეკლესიებისათვის და, კერძოდ, ჩვენი რეგიონის ნაგებობათა უმეტესობისათვის (ოშკი, ხახული, ოთხთა ეკლესია, პარხალი), არამედ რვაწახნაგაა, როგორც იშხანში. ამ რვაწახნაგა ბურჯებს ტბეთშიც და იშხანშიც გარკვეული სტრუქტურული ცვლილება განუცდია. ყველაზე მეტად ეს ეტეობა ბურჯების იატაკქვედა ნაწილს, დიდ მრგვალ ბაზისებთან ერთად (ტაბ. 342). როგორც ჩემი ფოტოსურათი აჩვენებს, იატაკზე დაახლოებით 1,00 მ-ით ქვემოთ არის სხვა, უფრო ადრინდელი ან თავდაპირველი იატაკი. ბურჯის მდიდრულად მოწყობილი ბაზისის ქვეშ მოთავსებულია სხვა ბურჯის ნაწილი და სუფთად გამოყვანილი ბრტყელი, მრგვალი ბაზისი. ეს ბურჯი ნაკლები დიამეტრისაა და ფორმაც განსხვავებული აქვს – გეგმაში წააგავს რვაკიმიან ვარსკვლავს, რომელსაც შეჭრილ კუთხეებში ემატება ამდენივე შეწყვილებული ნახევარსვეტი. ასეთი როული ბურჯები ვერ შეიქმნებოდა 918 წელს, ისინი განვითარების მოგვიანო საფეხურზე მეტყველებენ. არ მეგულება ამგვარი ბურჯის პარალელები არც საქართველოში და არც სომხეთში, გარდა

<sup>705</sup> ნ. მარის მიერ მოტანილი ზომა (*Дневник*, გვ. 15) მეტია, ვიდრე ა. პავლინოვისა (*МАК III*, გვ. 71-73).

<sup>706</sup> თავდაპირველის შემცველი გვიანი გუმბათი (ტაბ. 317) მოკლედ აღწერა ნ. მარმა (*Дневник*, გვ. 13, 22).

<sup>707</sup> იხ. ტაბ. 104-105.

<sup>708</sup> ამგვარი დასკვნის გამოტანას მხარს უჭერს ხანციისა (დაახლ. 940 წ.) და ოპიზის (დაახლ. 950 წ.) ეკლესიები, რომლებშიც აფრების ჩაცვლად ტრომპებია გაკეთებული.

<sup>709</sup> ასეთი გადაწყვეტა გვხვდება, მაგალითად, კუმურდოს ეკლესიაში (964 წ.), ოღონდ აქ გუმბათის საფუძველი ექვსწახნაგაა და არა კვადრატული (Н. Северов, Г. Чубинашвили, *Кумурдо и Никорциминда*, 1947. ტაბ. 1).



იშხნისა (ტაბ. 287), სადაც ისინი ასევე მოგვიანო რვაწახნაგა ბურჯების ბაზისების ქვეშაა მოქცეული. ეს გვაფიქრებინებს, რომ X საუკუნის ოცდაათიან წლებში ტბეთისა და იშხნის კათედრალებში კონსტრუქციული სისტემა საფუძვლიანად შეიცვალა.

გადაკეთების შემდეგი ფაზა უნდა ყოფილიყო ბურჯებისათვის რვაწახნაგა ფორმის მიცემა და მრგვალი მოჩუქურთმებული ბაზისების გაკეთება – ისეთივეს, როგორც სხვა ქვედავთ იშხანში. ეს ნაბიჯი XI საუკუნის I ნახევრის განმავლობაში უნდა იყოს გადაღებული, რასაც ადასტურებს ტბეთისა და იშხნის ბაზისების სკულპტურული შემკულობის შედარებითი ფორმალური და სტილისტური ანალიზი. იშხანში მდიდრული დეკორაციული კვეთილობა გამოყენებულია დასავლეთი ბურჯების ბაზისებზე და არა აღმოსავლეთისაზე, როგორც მოსალოდნელი იყო. ტბეთში იშხნის გეგმა შემობრუნებულია და დეკორაციული აქცენტი ბურჯების აღმოსავლეთ წყვილზეა გადატანილი, რაც უთუოდ საკურთხევლის მნიშვნელობის ხაზგასმის ცდას წარმოადგენს. ეს პროცესი დაიწყო უკვე X საუკუნის ბოლოს, როგორც მოწმობს ოთხთა ეკლესია, და გაგრძელდა XI საუკუნეში, როგორც გვჩვენებს ტბეთი და იშხანი. ჩემი მოსაზრების სისწორეს დამატებით ამტკიცებს ტბეთის ბაზისების ჩუქურთმის ფორმისა და სტილის ანალიზი. ოშკისა და იშხანში ბურჯების ბაზისები ერთმანეთისაგან განსხვავდება ორნამენტული დეკორაციის თვალსაზრისით. ამჟამად ტბეთის ორივე ბაზისი ნანგრევებშია ჩამარხული, მაგრამ შეგვიძლია მოვიშველიოთ ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბაზისის ა. პავლინოვისეული ფოტოსურათი (ტაბ. 342) და მისივე ნახატი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბაზისისა (სურ. 82). თუ ვივარაუდებთ, რომ ა. პავლინოვის ნახატი ზუსტია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხრეთი ბურჯის ბაზას შეადგენს ნახევარლილვი, ფართო სარტყელი, შემკული ნატიფად შესრულებული ურთიერთგადახლართული ხეულის ფოთლოვანი ორნამენტებით, და ღარიანი გრეხილი ლილვი. ბაზისს აგვირგვინებს ფესტონები და დისკოები.


ჩვენი მიზნისათვის ყველაზე საყურადღებოა ძირითადი, ძლიერ სტილიზებული მცენარეული ხლართის მოტივი. ის განვითარდა S-ისებრი მოტივიდან, რომელიც ძალზე პოპულარული იყო, მაგრამ აღარ იხმარებოდა 1020-იანი წლების ბოლოდან. ჩვენი ხეულის ჩუქურთმის ზოგადი მსგავსება იშხნის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ბურჯის (ტაბ. 286) ბაზისის ნაწილობრივ შემონახულ ჩუქურთმასთან, მისი ძლიერ დინამიკური, განვითარებული ნახატის გაზრდილი განყენებულობა და ფონის მთლიანად შევსების მცდელობა საფუძველს გვაძლევს, მიუხედავად მას ადგილი იმავე ქრონოლოგიურ ფარგლებში, რომლებშიც თავსდება იშხანი.

ბაზისის ზედა ნაწილის ორნამენტი შედგება გრეხილი ლილვის, ფესტონებისა და დისკოებისაგან. მათ პარალელები მოეპოვებათ ოშკისა და იშხნის ბურჯების ბაზისებში. აქაც ტბეთის ჩუქურთმა არ მიძევება ოშკის გამობურცულფორმიან ნიმუშს. ის უფრო იშხნის მაგალითს მისდევს, რომელშიც გრეხილი კვეთილობა შედრმავეებულია და სპირალური ღრმულები ერთმანეთს ვიწრო ამობურცული, დარდატანებული წიბოთი გამოეყოფა.

მეორე, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბაზისი (ტაბ. 342) აგებულია წააგავს თავის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მეწვეილეს (სურ. 82), მაგრამ მისი ორნამენტაცია, გრეხილი ჩუქურთმის გარდა, მთლიანად განსხვავებულია. მეტ-ნაკლებად მიახლოებული მონათესავე მცენარეული მოტივი ქვედა ნახევარლილვის ზემოთ შეიძლება მომდინარეობდეს მრავალი წაყროდან, მათ შორის ოშკის სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკის ლამბაქისებრი გუმბათებიდან და იშხნის გუმბათის ყელის ორსაფეხურიანი თაღების იმპოსტებიდან. ტბეთში ის ორდარიანი ლენტის წნულის არსებითი ნაწილია. ეს ორნამენტი უფრო განვითარებულია ნახატის მხრივ და უფრო რთული, გამდიდრებული დამატებებით ხეულებს შორის. მის ზემოთ არის სხვა მოტივი, რომელიც შედგება ორდარიანი ლენტის ხლართით შექმნილი გადაჯაჭვული წრეების რიგისაგან. ლენტი გრძელდება წრეების ზემოთ და ქვემოთაც, როგორც მათი ჩარჩო. ყოველ წრეში ჩასმულია ექვსყურა ვარდული – საქართველოში საკმაოდ იშვიათი

<sup>70</sup> ამას მოწმობს მოკლე ჯერული ბურჯები ზედ მიდგმული ოთხ-ოთხი სვეტი. ისინი აღმართულია მკლავების კუთხეებში, ბურჯების კაპიტელების ზემოთ (ტაბ. 338).





82. კათედრალი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი

ორნამენტული სახე, რომელიც, თუ არ ვცდები, ტაო-კლარჯეთში ტბეთის გარდა არსად გვხვდება. მისი უადრესი პარალელი მოიპოვება მცხეთის კათედრალში (1010-1029), სადაც ის სარკმლის საპირეზუა გამოყენებული,<sup>711</sup> და ანტიოქიის დასავლეთით ქართველი ოსტატების მიერ აშენებული ეკლესიის (დაახლ. 1040 წ.) პორტიკზე.<sup>712</sup> უახლოესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პარალელი კი გვაქვს იშხანში, აღმოსავლეთი ფასადის შუა სარკმლის თავზე (ტაბ. 304). იგივე უნდა ითქვას ზედა ორნამენტის – ორღარიანი ღუნტით გამოყვანილი ხეული ჩუქურთმის შესახებაც. მისი ზუსტი ანალოგი გვხვდება იშხნის კათედრალზე.<sup>713</sup>

ეს ორნამენტული რეპერტუარი იოლად ეწერება XI საუკუნის I ნახევარში. ამდენად, უგვიკვლია, რომ ზემოთ მოკლედ განხილული არქიტექტურული ნაწილები მიეკუთვნება არა 918 წლის წინა ხანებში აგებულ თავდაპირველ ეკლესიას, არამედ XI საუკუნეს.

როგორც ჩანს, ტბეთსა და იშხანში ერთსა და იმავე მოვლენასთან გვაქვს საქმე. აღდგენისას არა მხოლოდ გარე კედლები შეუმოსავთ სუფთად თლილი ქვის პერანგიო და

<sup>711</sup> J. Baltrušaitis, *Etudes sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie*, Paris, 1929, ტაბ. IX-16.

<sup>712</sup> W. Djobadze, *Investigations*, გვ. 165, ტაბ. 78, სურ. 312-315. ურთიერთგადახლართულ წრეებს შიგ ჩაწერილი ვარდულებით (სურ. 342) ან ვარდულების გარეშე (სურ. 334) და მათს ვარიანტებს მრავლად ეძებნება პროტოტიპები გვიანრომაულ იატაკის მოზაიკებში ანტიოქიაში (წარმოდგენილია მუზეუმში) და ამავე რეგიონის აღრეკრისტიანულ კანკელებში (R. Stillwell, *Antioch-on-the-Orontes III*, 1941, გვ. 168, № 211). იგივე მოტივი შეიძლება იხახოს კანკელებზე ნეო-ანქიალოსსა (A. Orlandos, *Basiliki II*, 1954, სურ. 585) და რავენაში (F. W. Deichmann, *Ravenna I*, 1969, სურ. 66, 78-80), აგრეთვე სამების ბაზილიკის სოფიტებზე წმ. სვიმეონ მესხვეტე უმცროსის მონასტერში (W. Djobadze, *Investigations*, სურ. 150, 152). როგორც ახვანა დაიხმანმა, ურთიერთგადახლართული წრეების მოტივი ფართოდ იყო მიღებული უკვე V საუკუნის II ნახევრიდან და შუაბიზანტიურ ხანაში არ გამოჩენილა, როგორც ეს ზოგ მკვლევარს ეგონა (F. W. Deichmann, "Zur spätbyzantinischen Bauplastik von Ephesus", *Mélanges Mansel*, Ankara, 1974, გვ. 556).

<sup>713</sup> მართალია, ასეთი ხლართი უფრო ადრე უკვე იყო გამოყენებული 964 წლით მტკიცედ დათარიღებულ კუმურდოს ეკლესიაში (Н. Северов, Г. Чубинашвили, *Кумурдо и Никорциминда*, Москва, 1947, ტაბ. IV-2, სურ. 74), მაგრამ ის შექმნილია ცაღღარიანი ღუნტით, ხოლო იგივე მოტივი ორი დართით ჩნდება მხოლოდ XI საუკუნის I ნახევარში, მაგალითად მანგლისში (1020-1027), და ქართველი ხეოების მიერ 1040 წელს აგებული ძელი ცხოვრებისაში (W. Djobadze, *Investigations*, გვ. 147, სურ. 249).





83. აშოტ კუხის ქანდაკება, რეკონსტრუქცია

შეუძლიათ არქიტექტურული პლასტიკით, არამედ ხელახლა მოუპირკეთებიათ ბურჯებიც. საფიქრებელია, რომ ეს უნდა მომხდარიყო XI საუკუნის დასაწყისში.

ჩვენს დათარიღებას არ ეწინააღმდეგება პილასტრის იმპოსტი გუმბათქვეშა კვადრატის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში. ის შემკულია ურთიერთგადამკვეთი გადახლართული წრეების მჭიდროდ კომპონირებული ჩუქურთმით, რომელსაც ქვემოდან ემატება ფესტონები, ხოლო ზემოდან – თარო და ღიღვი (ტაბ. 343). მას არ ეწინააღმდეგება არც აფსიდის თაღის ჩრდილოეთ მხარეს შემონახული მცირე იმპოსტი, მორთული ორღარიანი ღებტის გეომეტრიული წნულითა და მისი დამაგვირგვინებელი დისკოების მწკრივით. პი-



რიქით, არქიტექტურული დეტალების რთული გეომეტრიული წნულებით აქცენტირების სურვილი მიგვანიშნებს არა X საუკუნეზე, რომლისთვისაც დამახასიათებელია სადა მორთულობა, არამედ უფრო მოგვიანო ხანაზე. რამდენადაც იშხნის ზოგი იმპოსტი მსგავსად არის გადაწვეტილი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქ სახიანი დეკორი ჩნდება XI საუკუნეში, როცა ეკლესიათა მორთულობის მატება ქართულ მშენებელთა ურთქრონოზუმაურესი საზრუნავი გახდა.

ეკლესიის ინტერიერის მიმოხილვის დასასრულს უნდა შევხვით მისი ქტიტორის – აშოტ კუხის (†918) მონოლითურ ნატურალური ზომის ქანდაკებასა და კედლის მხატვრობას.

1. აშოტ კუხის სამგან'ხოშილებიანი გამოსახულება გამოკვეთილია მორუხო მონოლითისაგან. ის თავიდან დასაველეთი მკლავის ჩრდილოეთ კედელში იყო ჩადგმული. წინგაწვილ ხელებში აშოტს მის მიერ აგებული ტაძრის მოდელი ეჭირა (ტაბ. 346). მარჯვენა ხელი და ეკლესიის დიდი ნაწილი ჩამოტეხილია,<sup>714</sup> სახე მრავალგან არის ატკეხილი და ტანის ზოგი ნაწილიც დაზიანებულია. მიუხედავად ამისა, შეიძლება გაირჩეს, რომ აშოტი იყო წვეროსანი და თავს ყაბალახი უბურავდა. მისი სამოსი სწორი, მაღლა აწეული საყელთი დამზადებული იყო სქელი ქსოვილისაგან და მოქარგული ღომების გამოსახულებებით (სურ. 83).<sup>715</sup> ძლიერ ჩამოგრძელებული დეკორაციული სახელოები პირდაპირ პროტოტიპს პოეებს მცხეთის ჯვრის ფასადზე გამოკვეთილ ქართლის მმართველთა პორტრეტებში.<sup>716</sup> ნახევრად გახსნილი ზედა სამოსის ქვეშ ჩანს ქვედა ჩასაცმელი, მოქარგული უწყვეტი რომბების ნახტით. აშოტს გარს არტყია ტყავის ფართო, ღითონის საკინძებიანი სარტყელი, რომლისგანაც გრძელი, ქვემოთკენ გაფართოებული ზოლი ეშვება. ფეხზე მას უქუსლო ჩექმები აცვია.

2. ეკლესიის ინტერიერი მთლიანად დაფარული იყო კედლის მხატვრობით,<sup>717</sup> გარდა სამხრეთი და ჩრდილოეთი მკლავებისა, რაც მოწმობს, რომ ეს ნაწილები შენობას კედლების მოხატვის შემდეგ დაემატა. მოხატულობას ერთვოდა ასომთავრული განმარტებითი წარწერები.

ეკლესიის დანგრევამ გამოაჩინა სამშენებლო ხერხები, რომლებიც მთლიანად მისდევს ქართულ სამშენებლო ტრადიციას. განსაკუთრებით საინტერესოა სახურავი ჩრდილოეთი მკლავის მეორე სართულის თავზე (ტაბ. 339). იგი გაკეთებულია დუღაბის დასხმით მჭიდროდ დალაგებულ გაურანდავ ხის ძელებზე და შემდეგ ზედ დალაგებულია კრამიტები.

### ე. ფასადები

ტაძრის ფასადებს აქვს სუფთად თლილი ქვის პერანგი. X საუკუნიდან მომდინარე ტრადიციის შესაბამისად, კედლებს გარედან თაღნარი ანაწევრებს, მაგრამ არა ყველგან და არა თანაბრად. მაგალითად, თაღები არ არის დასაველეთი მკლავის არც ერთ მხარეს, ისევე, როგორც აღმოსაველეთი მკლავის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადების შიდა (კუთხის) ნაწილებზე. სამაგიეროდ, II მ-ის სიგანის სამნაწილიან აღმოსაველეთ ფასადს სამი ღრმა განმტვირთავი თაღი აქვს. აღმოსაველეთი მკლავის აღმოსაველეთი ნაწილის ჩრდილოეთ და სამხრეთ კედლებზე თითო თაღია.

#### (1) აღმოსაველეთი მკლავი

აღმოსაველეთი მკლავის ყველა სართავი თაღი დაფუძნებულია შეწყვილებულ მსუბუქ ნახეყარსვეტებზე, რომელთაც ტყუბი ბურთულისა და საღტისაგან შედგენილი ბაზისები

<sup>714</sup> ეს ქანდაკება ადგილზე ჩახა და მოკლედ აღწერა ნ. მარმა (*Дневник*, გვ. 15). ახლა ის ინახება თბილისში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში.

<sup>715</sup> W. Djobadze, "Observations", გვ. 87. აქ განხილულია მათი სიმბოლიკა.

<sup>716</sup> W. Djobadze, "The Sculptures on the Eastern facade of the Holy Cross of Mtskheta", *OrChr.* 44, 1960, სურ. 2, 3, 5; მისივე, *OrChr.* 45, 1961. გვ. 71 და შენიშვნა 136 დამატებითი მაგალითებისათვის.

<sup>717</sup> ამ მხატვრობის ყველაზე ადრინდელი აღწერა მოგვცა ნ. მარმა (გვ. 16).



აქვთ. ყველა იმპოსტი სადა თაროსა და ღიღვის პროფილისაა (ტაბ. 318). ორმაგი და სამმაგი სვეტების დიამეტრიც ყველგან 0,14 მ, ხოლო ცალი ნახევარსვეტებია 0,20 მ-ია. აღმოსავლეთი ფასადის სხვა ელემენტებთან აღსანიშნავია შემდეგი: ჯერ ერთი, შუა განმტვირთავი თაღი სიგანით ორჯერ სჭარბობს გვერდითა თაღებს. ეს პროპორციულქართული არქიტექტურის ტრადიციიდან გადახვევას წარმოადგენს – უნიშებლობისა და სიგანის ფასადებზე (ოთხთა ეკლესია, პარხალი) შუა და გვერდითი თაღების შეფარდება მერყეობს 1:1-სა და 1:1,4-ს შორის. მეორეც, თაღების სიმაღლის ხაზგასმული გრადაცია, რაც ასე დამახასიათებელია ოშკის, პარხლისა და ოთხთა ეკლესიისათვის, ტბეთში სრულიად უარყოფილია. შუა თაღი აქ იმავე იმპოსტებზეა დაბჯენილი, რომლებზეც გვერდითები. ეს იწვევს შეუსაბამობას პროპორციებში და ქმნის კედლის ვრცელ მონოტონურ სიბრტყეს თაღებსა და ფრონტონს შორის. სამთაღიანი აღმოსავლეთი ფასადის მსგავსი გადაწყვეტა ამ რეგიონში გვხვდება მხოლოდ ოპიზაში (ტაბ. 3) და საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვართან მდებარე ზოგ ეკლესიაში. საინტერესოა, რომ ტბეთის სამხრეთ ფასადზე ტრადიციული გადაწყვეტა ამჯობინეს – აქ შუა თაღის იმპოსტები გვერდითებისაზე გაცილებით მაღლაა მოთავსებული.

ღიღვი თაღოვანი სარკმელი შუა თაღში მხოლოდ ნაწილობრივ შემონახა (ტაბ. 320).<sup>718</sup> თავიდან მოეღიღივა მოჩარჩოებული იყო ორღარიანი ღეხტით გამოყვანილი ურთიერთგადახლართული კვადრატებით. ღეხტი ორივე მხარეს იკვრება და საპირეს ჩარჩოს ქმნის. ზემოდან სარკმელს აბოლოებს ფაქიზად მოჩუქურთმებული თავსართი. ორნამენტი შედგება პალმეტის ფოთლების რიგისა და ორი ღეხტის წნულისაგან (guilloche), რომელიც შემოწერს თავსართის ზედა რკალს.

აღბათ, შეიძლება ეს კვეთილი შემკულობა X საუკუნის II ნახევრით დაგვეთარიღებინა, მაგრამ დეკორის სიმდიდრე, წნულის სირთულე, ჩუქურთმის ერთიმეორესთან მიჯრით, მჭიდროდ გაკეთება სარკმლის საპირესა და თავსართს შორის თუნდაც სულ მცირე ადგილის დაუტოვებლად, ნიშანდობლივ XI საუკუნის I ნახევარზე მიგვანიშნებს.

მცირე სარკმლებს არა აქვთ არც საპირეები და არც სხვა რამ მორთულობა. ერთადერთია სამხრეთი (მარცხენა) თაღის ზედა სარკმელი აღმოსავლეთ ფასადზე, დაგვირგვინებული ორღარიანი ღეხტით გამოყვანილი დავითის ვარსკვლავით.

ფრონტონში, ზედ კეხის ქვეშ სიმეტრიულად თავსდება სამი წრიული, თითო ქვაში ნაკვეთი სარკმელი. ისინი ძლიერად არის აქცენტირებული წნულჩუქურთმიანი საპირეებით (ტაბ. 319). ასეთი სარკმლები გვხვდება ტაო-კლარჯეთის სხვა ეკლესიებშიც: იშხნის აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ ფასადებზე და ასევე გუმბათის ყელის სართავ თაღებში (ტაბ. 307), პარხლისა და ოთხთა ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადებზე (ტაბ. 225, 246). ყველა შემთხვევაში, ტბეთის ჩათვლით, მათი დანიშნულებაა სამაღაფი ოთახების განათება. ტბეთის ტაძრის შუა თაღის ზემოთ, სამხრეთ მხარეს პაწია სადა მრგვალი ღიობის გაკეთების მიზანი უთუოდ ასეთი სამაღაფისაკენ (თუ სამაღაფებისაკენ) მისასვლელის განათება უნდა ყოფილიყო. წრიული საპირეების ჩუქურთმის სახეები უნიკალურია, გარდა შუა საპირის სახისა, რომელიც ანალოგიას პოვებს ენი რაბათის ეკლესიის სამხრეთ კუდელში ხელახლა გამოყენებულ ფრაგმენტებსა (ტაბ. 100) და, გარკვეულწილად, იშხნის ტაძრის გუმბათის ყელის სამხრეთი მხარის მრგვალ სარკმელთან (ტაბ. 307). ყურძნის მტევნების მოტივი ტბეთში გამოყენებულია სამხრეთი სარკმლის საპირეზე. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ წრიული საპირეების ჩუქურთმის მასშტაბი ტბეთში იგივეა ან უფრო მცირეც კი, ვიდრე ეკლესიის ქვედა ნაწილის ორნამენტებისა. ამის გამო წრიული საპირეების კვეთილი შემკულობა მაყურებლისათვის მთლიანად იკარგება. არქიტექტურული პლასტიკის ამგვარი გადაწყვეტა ხაზგასმულად უპირისპირდება ადრინდელი მშენებლობის რაციონალურ მიდგომას, რომლის მაგალითსაც გვაძლევს, ვთქვათ, ოშკი – აქ პლასტიკის მასშტაბი ეკლესიის ზედა რეგისტრში პროპორციულად იზრდება.

<sup>718</sup> სარკმლის რეკონსტრუქციას აიოლებს ფოტოსურათი, გადაღებული ერთი საუკუნის წინ, როცა ის ჯერ კიდევ მთლიანად იყო შემონახული (MAK III, ტაბ. XLV).



დასასრულდ, უნდა შევჩერდეთ ორმაგი ლენტის ხლართით გამოყვანილ ჯვარზე, რომელიც შუა მრგვალ სარკმელსა და ფრონტონის კეხს შორის არის მოთავსებული (ტაბ. 319, სურ. 710), და აღვნიშნოთ მისი მნიშვნელობა ჩვენი ტაძრის დათარიღებისათვის. ეს ტოდმკლავა ჯვარია, მხოლოდ ქვედა მკლავია ოდნავ წაგრძელებული. შინი პირიდან მკლავის ორივე მხარეს გამოზრდილია ორი ზემოთკენ ნახევრული ნახევარკალმეტი და სხვა მცირე ფოთლოვანი ჩუქურთმა. „განედლებული ჯვრების“ გამოსახულებანი საქართველოში ადრექრისტიანული ხანიდან იყო პოპულარული. ჩვენი ნიმუში, რომელიც მცირედენი ცვლილებებით მეორდება ასევე ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთ ფასადსა (სიგრძე 8,20 მ) და სამხრეთი მკლავის სამხრეთ ფასადზე (სიგრძე 7,40 მ), მიეკუთვნება ტიპოლოგიურად დაკავშირებული ჯვრების ცალკე ჯგუფს. ისინი ერთმანეთისაგან მხოლოდ მეორეხარისხოვანი დეტალებით განსხვავდება. ამ ტიპის ჯვრები ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებში მხოლოდ X საუკუნის შემდეგ ჩნდება.<sup>719</sup> უადრეს მაგალითს წარმოადგენს ჯვარი გურგენის სამლოცველოს (1006 წ.) დასავლეთი სარკმლის თავზე იშხანში (სურ. 71 a).<sup>720</sup> ნიმუშები ტბეთის ტაძრიდან (იხ. შედარებითი სურ. 71) საკმარისად მტკიცე საფუძველს გვაძლევს საიმისოდ, რომ აღმოსავლეთი ფასადი XI საუკუნის I ნახევარს მივაკუთვნოთ. ამ დათარიღების სასარგებლოდ მეტყველებს აგრეთვე კარნიზი თავისი მჭიდროდ კვეთილი მდიდრული S-ისებრი ჩუქურთმით, რომელსაც ზემოდან გაუყვება ამოდრმავებული გრეხილი ღილაკი და ფესტონების მწკრივი (ტაბ. 319). ეს შემკულობა გასაოცარი სიზუსტით არის გამეორებული იშხნის კათედრალის აღმოსავლეთი ფასადის კარნიზზე (ტაბ. 272). ეს მეტ საბუთიანობას ანიჭებს ჩემს რწმენას, რომ არა მხოლოდ გუმბათის საყრდენი სისტემა, არამედ მთელი აღმოსავლეთი ფასადიც ტბეთში XI საუკუნის III ათწლეულით უნდა დაგათარიღოთ. ამავე ხანას მიეკუთვნება ჩრდილოეთი მკლავის მთელი აღმოსავლეთი ფასადიც. ალბათ, არ იქნება მეტისმეტი სითამამე, ვივარაუდოთ, რომ ტბეთსა და იშხანში მშენებელთა ერთი და იგივე არტელი მუშაობდა. ამას დამატებით მოწმობს სარკმლის თავსართიც აღმოსავლეთ ფასადზე (ის გაფორმებულია გულისებრი ჩუქურთმით, რომელიც პირველად XI საუკუნის დასაწყისში ჩნდება ნიკორწმინდასა და იშხანში) და ხლართით გამოყვანილი ჯვარი, კერძოდ, კი მისი ნატივად ნაკვეთი კიდურწერტილოვანი ასომთავრული წარწერა.

## (2) აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი და ჩრდილოეთი კედლები

აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთ და ჩრდილოეთ კედლებზე ასევე ცხადად შეიმჩნევა არეულობა ზედაპირის დანაწევრებაში. ორივე კედლის აღმოსავლეთ ნაწილებზე (ტაბ. 321) არის დაბალი დეკორაციული თაღები. ისინი შეწყვილებულ მსუბუქ სვეტებს ეფუძნება იმპოსტების გარეშე. აღმოსავლეთი ნახევრის წყობა უფრო თანაბარია, უკეთ გათლილი ქვებით, მაშინ, როცა დასავლეთი ნახევარი დაუდევარ ხელს ამუღავნებს. ქვები აქ სხვადასხვა ზომისაა (ტაბ. 321). თაღის ქუსლი გვიჩვენებს, რომ ერთ დროს თაღი საპი-

<sup>719</sup> X საუკუნეში ასეთი ჯვრები ძალიან იშვიათია და თანაც ან ნაკლებად „განედლებული“, ან, როგორც ამას პარხლის ჯვრები (ტაბ. 258-259) მოწმობს, სრულიად მოკლებული მცენარეულ ელემენტს, მკაცრად გეომეტრიული ფორმისა. ასეთი გეომეტრიული ხლართით გამოყვანილი ჯვრების სახესხვაობები, როგორც ჩანს, განსაკუთრებით პოპულარული იყო XI საუკუნეში ბიზანტიის პროვიციებშიც და თვით კონსტანტინოპოლშიც (O. Feld, წიგნში: *Myra: Eine lykische Metropole*, ed. J. Borchhardt, Berlin, 1975, გვ. 376, ტაბ. 122-ე, სხვა მაგალითებისათვის: იქვე, შენ. 322; A. Grabar, *Sculptures Byzantines du moyen age*, II, Paris, 1976, ტაბ. XXVI-a, XLIII-d, LIV-b, LXXX-d, e).

<sup>720</sup> დადარული ლენტის ხლართით გამოყვანილი ჯვრების პოპულარობას ამ რეგიონში XI საუკუნის მანძილზე მოწმობს არა მხოლოდ მათი ხშირი წარმოდგენა ფასადებზე, არამედ გამოჩენაც ხელნაწერთა გაფორმებაში, კერძოდ, სატიტულო ფურცელზე მესტიის სახარებაში (fol. 2v), რომელიც იშხნის ეპისკოპოსმა დაუკვეთა ოშკის სკრიპტორიუმს 1030 წელს (ტაბ. 178). მეზობელ სომხეთში ასეთი ჯვრის უადრესი მაგალითი გვაქვს აღთამარის ეკლესიაში ეანის ტბაზე (S. Der Nersessian, *Aght'amar, the Church of the Holy Cross*, Cambridge, Mass., 1965, გვ. 92, სურ. 5, 11, 12).



რისპირო მხარესაც გადადიოდა. ასეთივე თავისებურება იქნეს თავს სამხრეთი და ჩრდილოეთი მკლავების აღმოსავლეთ ფასადებზეც (ტაბ. 322, 325). ორივე შეზღვევაში არის მხოლოდ თითო თაღი კედლის კიდეზე, ხოლო დანარჩენი სიბრტყე გლუვად არის დატოვებული. ეს თაღებიც განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ისევე, როგორც სწავლული მკლავის თაღებისაგან. ჩრდილოეთ მკლავს აქვს შეწყვილებულ მსუბუქ სვეტებსზე დაყრდნობილი თაღი, რომელიც ფესტონებით შემკულ იმპოსტებსზეა გადაყვანილი. ისინიც დიდად განსხვავდება მკლავის იმპოსტებისაგან. აქ ერთ მხარეს სამი სვეტის კონაა, მეორე მხარეს კი – შეწყვილებული სვეტი. გარდა ამისა, სამშაგი სვეტის იმპოსტი (უფესტონო) გვაფიქრებინებს, რომ თავდაპირველად მას ეყრდნობოდა ჩრდილოეთისკენ გადასროლილი თაღი. ამდენად, მიმდებარე გლუვი კედელი თავიდან თაღით უნდა ყოფილიყო გაფორმებული. ამას ადასტურებს სარკმლის ამჟამად ძლიერ გამოქარული თავსართიც (ტაბ. 323), რომელიც ხელახლა გამოუყენებიათ სამხრეთი მკლავის კუთხესთან. ის გვიჩვენებს, რომ აქ, ისევე, როგორც ჩრდილოეთი მკლავის შესაბამის მხარეს, სარკმელი უნდა ყოფილიყო. ამჟამად მის ადგილს რუდიმენტული ღიობია. მას აგვირგვინებს ჩუქურთმიანი ქვა, რომელიც, როგორც ჩვენი ნახატიდან ჩანს, თავიდან წრიული სარკმლის საპირუს წარმოადგენდა. ქვაზე გამოკვეთილია ჯვრის სახით განთავსებული ვაზის ელორტი და მტკუნები (სურ. 84).<sup>721</sup> ჩვენს მოსაზრებას ამტკიცებს მეორე ელემენტიც, ჩადგმული ნახსენები თავსართის ფრაგმენტის ქვეშ – შეწყვილებული ნახევარსვეტების ძლიერ გამოქარული მოხაზულობა.



84. კათედრალი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ფასადი, წრიული სარკმლის ჩარჩო, რეკონსტრუქცია

<sup>721</sup> ამ საკმაოდ იშვიათი მოტივის უადრესი ნიმუში გვხვდება VI საუკუნის კოპტურ თუ სირიულ ხევისკუერის ტვიფარზე (G. Galavaris, R. Hamann-Mc Lean, *Brotstempel aus der Prinz Johann Georg-Sammlung in Mainz*, Hefte des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Mainz 3, Mainz, 1979, გვ. 41, სურ. 15). ჩვენი ჩუქურთმა უთუოდ შთაგონებულია იოანეს სახარებით (15; 1-5) და ამ კონტექსტით შეიძლება მიგვანიშნებდეს ზიარებაზე.



ყველა ეს ნიშანი, თაღის მოუხეშავი მრუდისა და კედლის შუაზე სწორი ვერტიკალით აღნიშნული განტეხვის ჩათვლით, შფოთიან უამთა საბუთია და მოწმობს, რომ შენობა არაერთხელ აღუდგენიათ და გადაუკეთებიათ. დასასრულ კი მოკლედ აღვნიშნავ, რომ სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ფასადის ყრუ თაღის თავზე მოთავსებულია კოშკის მონოლითური პორედიფიკური ქანდაკება (ტაბ. 322) – ისე, როგორც ხახულისა (ტაბ. 208) და ოშკში (ტაბ. 152).

### (3) ჩრდილოეთი და სამხრეთი ფასადები

ჩრდილოეთი (სიგრძე – 8,20 მ, სიგანე – 11,70 მ) და სამხრეთი (სიგრძე – 7,40 მ, სიგანე – 10,40 მ) მკლავები (ტაბ. 324, 328) ერთმანეთისაგან მხოლოდ ზომებით როდი განსხვავდება. მათი აღმოსავლეთი კედლები თვალსაჩინოდ სხვაობს გამოყენებული მასალის, შესრულების ხარისხისა და დეკორაციული თაღების არსებობა-არარსებობისა თუ მათი ფორმის თვალსაზრისით. ჩრდილოეთი მკლავისაგან ნაწილობრივ შემონახული ჩრდილო-აღმოსავლეთი (ტაბ. 324) და აღმოსავლეთი (ტაბ. 325-327) კედლების გარდა ცოტა რამ თუ დარჩა. ეს ნაწილები საკმარის ფასეულ ინფორმაციას გვაწვდის მათ დასათარიღებლად XI საუკუნის I ნახევრით. ამ დათარიღებას განამტკიცებს ქანდაკებები და წარწერის ფრაგმენტიც სარკმლის თავსართის ზემოთ (ტაბ. 326, სურ. 71d).

სრულიად განსხვავებულ სურათს წარმოგვიდგენს სამხრეთი მკლავი, განსაკუთრებით მისი კარგად შემონახული სამხრეთი კედელი (ტაბ. 328), მდიდრულად შემკული გეომეტრიული და მცენარეული წნული და ფიგურული მოტივებით. პირველ ყოვლისა, ფასადის ზედაპირის დანაწევრება ოთხ საფეხურად შედრმავებული ყრუ თაღნარით აქ უფრო გამოშახველია. ჩრდილოეთის ფასადზე მხოლოდ სამი საფეხურია. შუა თაღის სიგანე 3,25 მ-ია და სიღრმეში 2,60 მ-მდე მცირდება. გვერდითი, უფრო მცირე, ბევრად უფრო დაბლა გადაყვანილი თაღები 2,08 მ სიგანისაა და 1,44 მ-მდე ვიწროვდება. თაღების სიღრმე ყველგან ერთნაირია – 0,60 მ. ამის წყალობით იქმნება შუქჩრდილის მძლავრი თამაში. ხაზგასმული აქცენტი თაღების მეტ სიღრმესა და სვეტების რაოდენობის ზრდაზე ჩანს უკვე იშხნის ტაძარში. XII-XIII საუკუნეთა მანძილზე აგებული ეკლესიებისათვის ეს აქცენტირება საზოგადო თვისება გახდა, მაშინ, როცა იმავედროულად ნახევარსვეტები გათხელდა და შემსუბუქდა.<sup>722</sup> ამდენად, საბოლოოდ, მათ დაკარგეს კონსტრუქციული დანიშნულება და წმინდა დეკორაციული ფუნქცია შეიძინეს. ნახევარსვეტებთან შედარებით თაღები ბევრად ნაკლები სამშენებლო ოსტატობით, უწყსრიგოდ არის გამოყვანილი, რაც, კერძოდ, შესამჩნევია მრუდსა და არასწორი ფორმის იმპოსტებთან მოუხეშავ დაკავშირებაში.

ასევე ღირშესანიშნავია შეწყვეილებული მართკუთხა სარკმლები და მათი ორნამენტული კვეთილობა. შეწყვეილებული სარკმლები ძალზე პოპულარულია ამ მხარეში. თითქმის ყველა სხვა შემთხვევაში ისინი თაღოვანია, ტბეთში კი მართკუთხაა (ტაბ. 329), ოთხმხრივ მოჩარჩოებული, და დიდად განსხვავდება ოშკის (ტაბ. 166), ხახულისა (ტაბ. 201) და ენი რაბათის (ტაბ. 98) კომპოზიციებისაგან. მათი გეომეტრიული საპირეები იქმნება ორღარნი ლენტის წრეების ხლართისაგან, რომელიც მოქცეულია ორსაღტიან ბურთულებზე შემდგარ ნატიფ სვეტებს შორის. საპირეთა კუთხეებში ჩასმულ კვადრატულ ჩუქურთმიან ფილებს ფუნქცია არ გააჩნიათ, მათი გაკეთება აიხსნება მხოლოდ მშენებლის მცდელობით, გააძლიეროს სამხრეთი მკლავის დეკორაციული ეფექტი. ამ სარკმლების სამშენებლო თავისებურებები, ისევე, როგორც ორნამენტული ლექსიკონი, ტიპურია XIII საუკუნის ბოლო ხანის საპირეებისათვის საქართველოში. მაგალითად, წრეების ორმაგი ხლართი და მისი ვარიანტები ჩნდება ერთაწმინდაში<sup>723</sup>, ახტალასა<sup>724</sup> და აქორში<sup>725</sup>. მოტივი ოთხი

<sup>722</sup> ოშკის განმტვირთავი თაღების საყრდენი ნახევარსვეტების დიამეტრია 0,40 მ. ტბეთში ის შემცირებულია 0,20 მ-დე აღმოსავლეთ ფასადზე და 0,14 მ-მდე სამხრეთ ფასადზე.

<sup>723</sup> J. Baltrusaitis, *Etudes*, გვ. 6, ტაბ. III-2, VII.

<sup>724</sup> იქვე, ტაბ. V-1.

<sup>725</sup> R. Mepisašvili, W. Zinzadse, R. Schrade, *Georgien*, სურ. 534-535.



ერთიერთგადაკვეთილი ნახევარწრივ კვადრატის ოთხ მხარეს და ორი წრივ შუაში გამოყენებულია სარკმლის საპირეთა კუთხეებზე ერთაწმინდაში<sup>726</sup>, რკონში<sup>727</sup>, მუხრანში<sup>728</sup>, ხობში<sup>729</sup>, დმანისსა<sup>730</sup> და XII საუკუნის მიწურულისა და XIII საუკუნის მრავალ სხვა ეკლესიაში. სხვა სახესხვაობა – ჩარჩოში ჩასმული დავითის ვარსკვლავით მშენებლად გვხვდება აქორში<sup>731</sup>. ამავე დროით ფარგლებს განეკუთვნება 'ხოგი ორნამენტული' ფრესკები, რომლებიც ვიპოვე ტბეთის ეკლესიის ეზოს გალავანში (ტაბ. 336). მათი საერთო მოტივი, შექმნილი გეომეტრიული და მცენარეული ელემენტების შერწყმით, შედგება ორღარიანი ლენტით გამოყვანილ გადახლართულ წრეებში ჩასმული ხუთყურა ფოთლებისაგან. მისი ვარიანტები გამოიყენება XI საუკუნისა (სამთავრო, ბაგრატის ტაძარი) და XIII საუკუნის (საფარა, დმანისი, ახტალა, განსაკუთრებით მღვიმევი<sup>732</sup>) ეკლესიებში. ამავე დროს უნდა მიეკუთვნოს კერძო სახლების კედლებში ხელმეორედ გამოყენებული ორიოდე ფილა, შემკული ორღარიანი წრეების მჭიდრო ხლართით (ტაბ. 335).

თუ დავუბრუნდებით კვლავ სამხრეთ ფასადს, შევამჩნევთ, რომ X-XII საუკუნეთა ორნამენტული სახეების ტბეთში თავმოყრილ ვრცელ ნაკრებთან შედარებითაც კი დეკორაციული ელემენტები აქ მეტია. ამასთან, ისინი ხასიათდება მეტი სქემატიზაციით, სიმშრალით და ნახატის ნაკლები მკაფიოობით. ერთგვარად სტერილური შემადგენელი ელემენტების დაქუცმაცება და ჩუქურთმის მოუფიქრებელი, შემთხვევითი გამოყენება, ჭარბი მორთულობის ხმარება დეკორაციული ეფექტების ძიებაში და ოსტატობის ხშირად შესაგრძნობი დაქვეითება – ყოველივე ეს მოგვიანი თარიღზე მიგვანიშნებს. ამგვარ დასკვნას განამტკიცებს სამშენებლო და ფორმალური განსხვავებაც სამხრეთი მკლავის მრგვალი სარკმლის ინტერიერსა და ექსტერიერს შორის (ტაბ. 330, 341). აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი მკლავების კარნიზები შემკულია ნახევარ-S-ისა (ტაბ. 319, 333) და პალმეტის (ტაბ. 321) ჩუქურთმით, რომლებიც, სხვათა შორის, ჩნდება იშხნის ტაძრის კარნიზებზეც (ტაბ. 272).

სამხრეთი ფასადის მამკობი ჯვარი ხაზგასმულია ლენტის ხლართით გამოყვანილი გაფართოებული მკლავებითა და ორი შიგნითკენ ჩახვეული პალმეტით. მის ირგვლივ განლაგებული ჩუქურთმებისაგან ის განსხვავდება ნატიფი, აკურატული კვეთით. ეს ჯვარი მჭიდრო სიახლოვეს ამუღავნებს აღმოსავლეთი ფასადის მსგავს ჯვრებთან, რომლებიც XI საუკუნის I ნახევარს განეკუთვნება. როგორც ჩანს, ის ხელახლა გამოიყენეს სამხრეთ ფასადზე XIII საუკუნეში. იგივე შეიძლება ითქვას შუა სართავი თაღის ორივე მხარეს არათანაბრად ჩასმული, მცენარეული და გეომეტრიული ჩუქურთმით გაფორმებული წრიული საპირეების შესახებ, გაცილებით რთულია ღრმა თაღოვან ნიშაში მგდარი შარავანდიანი მახარებლის ფრონტალური ქანდაკების საკითხი. მის მარცხენა ხელს გრძელი სამოსი ფარავს, მარჯვენა ფაქიზად დევს წიგნზე. თაღს, რომელიც ორ სვეტს ეყრდნობა, ამკობს წვეილი ნახევარწრიული გრეხილი ღიღვი. სვეტებს აქვს ნახევარლილვური ბაზისები და კუბური კაპიტელები, გაფორმებული აკანთის ფოთლებით. ეს უნიკალური ქანდაკება გასაოცრად ჰგავს სწორედ ამ რეგიონში შესრულებულ მახარებელთა პორტრეტებს, განსაკუთრებით მათესა და ლუკას 940 წელს შატბერდის მონასტერში გადაწერილი და დასურათებული სახარებიდან<sup>733</sup>.

თუ მოკლედ შევაჯამებთ ტაძრის აღდგენა-გადაკეთებების თანმიმდევრობას, უნდა დავასკვნათ, რომ: 1. ტაძარი ტბეთში ააგო აშოტ კუხმა 918 წლის წინა ხანებში; 2. XI საუკუნის I ნახევარში შენობა აღადგინეს და გააფართოვეს. ამ პერიოდს მიეკუთვნება გუმ-

<sup>726</sup> J. Baltrusaitis, *Etudes*, ტაბ. IX-2.

<sup>727</sup> R. Mepisašvili, W. Zinzadse, R. Schrade, *Georgien*, სურ. 361.

<sup>728</sup> იქვე, სურ. 461.

<sup>729</sup> იქვე, სურ. 485.

<sup>730</sup> იქვე, სურ. 488.

<sup>731</sup> იქვე, სურ. 534-535.

<sup>732</sup> ი. გომელაური, *მღვიმევი*, თბილისი, 1982, გვ. 48, ტაბ. 30 ქვემოთ მარჯვნივ, 44 b, სურ. 12 b.

<sup>733</sup> P. Шмерлинг, *Художественное оформление грузинской рукописной книги IX-XI столетий*, Тбилиси, 1979, გვ. 33 და შემდგ., ტაბ. 16, 18.



ბათქვეშა ბურჯების პერანგი, პილასტრებისა და იმპოსტების ორნამენტული კვეთაობა, აფხიდის მთელი აღმოსავლეთი კედელი და ჩრდილოეთი მკლავის ჩრდილოეთი ნახევარი; 3. სამხრეთი მკლავი და მთელი სამხრეთი კედელი უნდა მიეკუთვნოს XIII საუკუნეს. კედელში ხელახლა გამოიყენეს უფრო ადრინდელი, XI საუკუნის I ნახევარის ადრინდელი ნუქურთმიანი ქვები; 4. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შესაძლოა 918 წლის წინა წანებში კედლის აგების შემდგომ, XI საუკუნის I ნახევარში ფართომასშტაბიანი რეკონსტრუქციის ჩატარებამდე განხორციელდა გარკვეული დამატებითი აღდგენითი სამუშაოები. ამგვარ შესაძლებლობას ადასტურებს ახლანდელი იატაკის ქვეშ ხილული რვაქიმიანი გეგმის სვეტი. მისი ტანი ჰგავს იშხნის სვეტისას, რომელიც დაახლოებით 950 წლით თარიღდება და რომელიც 1032 წელს ხელახლა შემოსა ხუროთმოძღვარმა იოანე მორჩაისძემ.

ამ შესაძლებლობის შესწავლის ამოცანა უნდა გადავდოთ სამომავლოდ, როცა შეიქმნება უფრო ხელსაყრელი პირობები ამომწურავი გათხრების ჩასატარებლად.

## 2. ტბეთის კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

აშოტის მმართველობის ხანაში ტბეთი სწავლა-განათლების მნიშვნელოვან ცენტრად იქცა. როგორც ჩანს, ის ყოველმხრივ უწყობდა ხელს აქ ლიტერატურულ საქმიანობას. მან პირადად ჩააგონა სტეფანე მტბევარს, გიორგი მერჩულეს მიერ დიდად დაფასებულ მოღვაწეს, შეედგინა ისტორიულ-ბიოგრაფიული ნაშრომი – „წმ. გობრონის წამება“. იგი შეიცავს მნიშვნელოვან ისტორიულ ცნობებს აბულ ყასიმის ამაოხრებელი დაშქრობის თაობაზე საქართველოსა და სომხეთში 914 წელს.

ტბეთში მოღვაწეობდა აგრეთვე შუა საუკუნეების საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიმნოგრაფი იოანე მტბევარი. სახელგანთქმული პიმნოგრაფის – მიქელ მოდრეკილის ანთოლოგია შეიცავს 15 კრებულს მისი პიმნებისა (დასდებლებისა), რომლებიც ავსებს ყსაღმუნს. პიმნები ასახავს ღრმა საღმრთისმეტყველო აზროვნებას და ხასიათდება ბრწყინვალე სტილითა და ნატიფი ლიტერატურული ენით. იოანე მრავალ სხვა საქმიანობასაც ეწეოდა. მან შეუკვეთა ტბეთის სახარება (ახლა ინახება პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკაში), რომლის ანდერძში ნათქვამია: „დაიწერა წმიდაი ესე სახარება საუდარსა შინა ტბეთისასა... ქორონიკონსა სიე (-995 წ.) ჰელითა ორთა მწერალთათა: დავით გლახაკისათა და გლახაკისა არქიპოსისათა... და შეიმოსა ჰელითა სანატრელისა მღვდლისა სტეფანესითა“.<sup>734</sup> სხვა მინაწერში იოანე გვამცნობს: „მოვიგე წმიდაი ესე სახარება მცველად თავისა ჩემისა... და სალოცველად ღმრთივეგრგვოსანთა მეფეთა ჩუენთა: დავით კურაპალატისა და გურგენ მეფეთა-მეფისა და ბაგრატ აფხაზთა მეფისა... და მოსაჯსენებლად სულისა მშობელთა ჩემთასა არსენისა და მარიამისსა“.<sup>735</sup> იოანემ შეუკვეთა აგრეთვე მრავალთავი – პომილეტიკური კრებული (A-19), რომელიც შეიცავს იოანე ოქროპირის, ეპიფანე კვიპრელის, ათანასე ალექსანდრიელის, გრიგოლ ნოსელისა და სხვა ღვთისმეტყველთა ქადაგებებს და „პაბო ტფილელის მარტვილობასაც“ კი. ეს ძლიერ დაზიანებული ხელნაწერი შესრულებულია პერგამენტზე და სულ 242 ფურცლისგან შედგება.<sup>736</sup>

X საუკუნეში ტბეთში მოღვაწე გამოჩენილი პიროვნება იყო დავით ტბელი, ცნობილი თავისი თარგმანით ბერძნულიდან ისეთი თხზულებებისა, როგორცაა „წმ. მართას ცხორება“ (წმ. მართა, წმ. სვიმეონ მესვეტე უმცროსის დედა)<sup>737</sup>, „ბარლამა მოღუაწის ცხორება“,<sup>738</sup> აგრეთვე სასწაულმოქმედის, სიცილიის აგრიგენტოს ეპისკოპოსის ცხორება.<sup>739</sup>

<sup>734</sup> ლ. მენაბდე, *კერები* I, გვ. 472.

<sup>735</sup> იქვე.

<sup>736</sup> *ქართული ხელნაწერთა აღწერილობა, A-კოლექცია*, I-1, 1973, გვ. 58-71; M. van Esbroeck, *Les plus anciens homéliaires géorgiens*, Publication de L'Institut Orientaliste de Louvain, 10, 1975, გვ. 49-54. ხელნაწერის შინაარსის შესახებ იხ. იქვე, გვ. 181-209.

<sup>737</sup> M. Tarchnišvili, J. Assfaig, *Geschichte der Kirchlichen Georgischen Literatur*, Vatican, 1955, გვ. 124-125.

<sup>738</sup> იქვე, გვ. 125.

<sup>739</sup> იქვე, გვ. 124-126.



და მრავალი სხვა. მისი თანამედროვე მწერალი იყო აკვილა მტბევიანი, რომელმაც 1002 წელს გადაწერა „წმინდანთა ცხოვრებანი“ (ახლა ინახება ივირონის მონასტერში ათონზე)<sup>740</sup>. XII საუკუნეში ტბეთში ჩანს პაულე მტბევიანი, რომელმაც 1161 წელს დაუკვეთა იოანე ფუკარაღისძის მიერ გადაწერილი სახარება;<sup>741</sup> იოანე მტბევიანი-საფარელი, დამკვეთი წყაროსთავის სახარებისა<sup>742</sup> და სხვა მოღვაწენი – გიორგი მტბევიანი, აბუსერიხე ტბელი.<sup>743</sup>

დიდი იყო ტბეთის არა მხოლოდ კულტურულ-საგანმანათლებლო, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობაც. ის თანდათან იზრდებოდა და მწვერვალს მიაღწია XI საუკუნის I ნახევარში, როცა ეპისკოპოსი იყო საბა მტბევიანი. 1027/28 წლებში, როცა ურჩი ფეოდალი ვასალები განუდგნენ ახლად გამეფებულ ბაგრატ IV-ს (1027-1072) და მის ბიზანტიელ მოწინააღმდეგეებს შეეკრნენ, საბა მტბევიანი მეფის ერთგული დარჩა და ააგო ციხე და კოშკი ტბეთის მიდამოებში. შემდეგ მან შემოიკრიბა მეფისთვის თავდადებული დიდებულები და ანეული ეპისკოპოსი სამუელი. ამგვარად, თავის ციხეში უსაფრთხოდ მყოფმა საბამ წარმატებით დაიცვა მეფე ბიზანტიელთა ღაშქრის შემოტევისაგან 1028 წელს.<sup>744</sup> საფიქრებელია, რომ საერო სამსახურთან ერთად ეპისკოპოს საბას ებოძა ერისთავის წოდებაც<sup>745</sup> ერთგულებისათვის. აღბათ, არ შეეცდები, თუ ვიტყვი, რომ ტბეთის ტაძრის მეორე საფუძვლიანი აღდგენა სწორედ მის პერიოდში უნდა იყოს ჩატარებული.

<sup>740</sup> R. Blake. *Catalogue-Athos*, ტ.28, 143-147; დ. მენაბდე, კერები I, გვ. 473.

<sup>741</sup> ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, *Q კოლექცია*, № 929.

<sup>742</sup> იქვე, *Q კოლექცია*, № 907.

<sup>743</sup> იქვე, *A კოლექცია*, № 85. აბუსერიხე ტბელისა და ტბეთში მოღვაწე სხვა პირების შესახებ იხ.: დ. მენაბდე, კერები I, გვ. 474-476.

<sup>744</sup> ქართლის ცხოვრება I, გვ. 292-293, 386. ციხის შესახებ იხ.: R. Edwards, "Fortifications", გვ. 174-176, სურ. 31 (გვეგმა), 32-43; T. A. Sinclair, *Eastern Turkey*, გვ. 19-20 და გვეგმა გვ. 19-ზე.

<sup>745</sup> ამას გვაფიქრებინებს ქართული ქრონიკა „ხელმწიფის კარის გარიგება“, რომელშიც ნათქვამია: „მტბევიანსა ზედა დარბაზს მისსა საჯდომსა უკანით მისსა მოღარეთუხუცესსა ფარი და ხმალი აქვს უკანით, ამაღ რომე ერისთავიც არის შავშეთისა“, ვინაიდან ეპისკოპოსის საჭურველასხმული ეოფნა არ შეეფერებოდა. „ერისთავი“ აღნიშნავს ღაშქრის საერო მეთაურს ვრცელ სასახლურ მხარეში. ეს არის Duke-ისა და Herzog-ის ფუნქციური და სემანტიკური ეკვივალენტი. ერისთავის წოდების განმარტებისათვის იხ.: C. Toumanoff, *Studies in Christian Caucasian History*, Washington, D.C. 1963, გვ. 96-98, შენ. 143, 144, 147 და გვ. 361. მისი სომხური შესატყვისისათვის „ნაპარარი“ იხ.: აგრეთვე Н. Адонц, *Армения в эпоху Юстиниана: Политическое состояние на основе пахарарского строя*, Тексты и разыскания по Армяно-Грузинской филологии, II, С.-Петербург, 1908, გვ. 450-454. ტიტულის ბიზანტიური ეკვივალენტისათვის იხ.: H. Ahrweiler, *Recherches sur l'administration de l'empire Byzantine aux IXe-XIe siècle*, Paris, 1960, გვ. 52 და შემდ.



## გ. ღასკვანა

სამონასტრო საქმიანობის ინტენსიური აღმავლობა ტაოს, კლარჯეთისა და შავშეთის სამთავროებში ორმა ფაქტორმა განაპირობა: ენერგიული მღვდელთმთავრის – გრიგოლ ხანცთელის (759-861) ჩამოსვლამ და არაბების მიერ დაკავებული შიდა ქართლიდან სახელისუფლო სახლის ჩამოსახლება აშოტ ბაგრატიონის (780-826) მეთაურობით. გრიგოლმა დააარსა ან ააშენა ოთხმეტე მონასტერი და გამოაცოცხლა სულიერი ცხოვრება და სწავლება, ხოლო აშოტმა აღადგინა ეროვნული სახელმწიფო და შექმნა ეკონომიკური საფუძველი, რომელმაც ხელი შეუწყო გრიგოლის დიად წამოწყებას.

ეკლესია-მონასტრების მშენებლობა VIII საუკუნის ბოლოს დაიწყო და XI საუკუნის შუახანებამდე გრძელდებოდა. ის შეიძლება გაიყოს ორ პერიოდად, რომელთა ქრონოლოგიური მიჯნა X საუკუნის შუახანებზე მოდის.

პირველ პერიოდში ჭარბობს მოკრძალებული ზომის დარბაზული ეკლესიები მსუბუქად შეისრული ნახევარცილინდრული კამარებით, რომლებიც გამაგრებულია კრონშტაინებზე გადაყვანილი საბჯენი თაღებით. კედლები შეუმკობელია, ხოლო პირითი წყობა შედგება უხეშად დამუშავებული, ხშირად სხვადასხვა ზომის ქვებისაგან. აქა-იქ რიყის ქვაც გამოიყენება. მაკავშირებელი ხსნარი მომჭირნედ იხმარება. ყოველივე ეს ასახავს იმდროინდელ ვითარებას: ბერები უკიდურეს გაჭირვებას განიცდიდნენ, ხოლო სამშენებლოდ საჭირო კირი ძვირი იყო და ძნელად იშოვებოდა, მას ზურგით ეზიდებოდნენ სხვა მხარეებიდან.

მონასტრები შენდებოდა ციცაბო მთიან ადგილებში, რაც იმ საშიშ დროში მათ ბუნებრივ დაცვას უზრუნველყოფდა. სახნავ-სათესი მიწები მონასტრებს მწირად ერტყა. თანდათან განვითარდა სამნავიანი ბაზილიკები და ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიები. ზოგიერთი მათგანი (მაგალითად, ესბეკი, ხანცთის, ახიზის, პარესთას მცირე ეკლესიები) წერილობით წყაროებში არ იხსენიება და არც ვინმეს აღუნუსხავს აქამდე.

გრიგოლ ხანცთელის ბიოგრაფია შეუფასებელი მეგზურია ეკლესიათა იდენტიფიკაციისათვის და მონასტრებში მიმდინარე საქმიანობის გასაგებად, ვინაიდან გიორგი მერჩულემ ის გრიგოლ ხანცთელის მიერ აგებულ მონასტერში დაწერა. ამ თხზულების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა რეგიონის ეკლესია-მონასტრების რუკის შედგენა.

მეორე პერიოდში მკვეთრად გამოირჩევა საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ღირშესანიშნავი პიროვნება დავით III კურაპალატი – დიდებული სახელმწიფო მოღვაწე, რომელსაც დიდად აფასებდა ბიზანტიის იმპერატორის კარი. მან განავრცო სახელმწიფო, უზრუნველყო მისი საზღვრების უსაფრთხოება და აკონტროლებდა საგაჭრო გზებს თავის სამფლობელოში, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა შემოსავლები და საშუალება მისცა მას, წამოეწყო ფართომასშტაბიანი მშენებლობები. დავით III შეუდგა ოთხი დიდი ეკლესიის აგებას, რომელთაგან ორი კვლავაც შედარებით კარგადაა შემონახული და გადაუკეთებელია. იმხანად, უსაფრთხო სახელმწიფო საზღვრების პირობებში, მონასტრები შენდებოდა ღია, იოლად მისადგომ ხეობებში. ეკლესიები ადრინდელზე ბევრად დიდი ზომისაა და მათი გადაწყვეტა თამამ სიახლეებს ამჟღავნებს. თუმცა სამშენებლო ტექნიკა არსებითად იგივე დარჩა, მაგრამ ხარისხი შესამჩნევად გაუმჯობესდა.

შენობათა გლუვზედაპირიანი ფასადები კარგად ჰგუობს არქიტექტურულ შემკულობას. შესაბამისად, კარ-სარკმლები მდიდრულად არის მორთული გეომეტრიული და მცენარეული ჩუქურთმით. კედლებზე, რომლებიც რიტმულად არის დანაწევრებული სართავი თაღებით, ადამიანთა და ცხოველთა მსხვილმასშტაბიანი ფიგურებიც კი გვხვდება. აღმოსავლეთ ფასადზე კეთდება ღრმა სამკუთხა ნიშები, რომლებიც მონიშნავს აფსიდს. სა-



კუროთხვეველში სინათლის წყარო გაიზარდა, რათა შექმნილიყო სივრცის შთაბეჭდილება და განდიდებულიყო საკუროთხვეველის დვთაებრივი ბუნება.

მეორე სამშენებლო პერიოდისათვის გრიგოლ ხანცთელის ბიოგრაფიის დარღველი ლიტერატურული წყარო არ მოგვეძებება, მაგრამ უხვად არის დაპიდარული წარწერები. ისინი ჩნდება უკვე დოდისეანის ეკლესიაში, მაგრამ ყველაზე მეტი მოიპოვება ოშკის კათედრალში. ზოგიერთი ამ წარწერათაგანი აქამდე უცნობი იყო. ერთი მათგანი ზუსტად ათარიღებს კათედრალის მშენებლობას 963-973 წლებით.

იშხნის გუმბათის ეკლის შესწავლისას შევძელი დამედგინა, რომ მისი მოხატულობა შესრულდა არა X საუკუნეში, როგორც ტრადიციულად ითვლებოდა, არამედ მოკლე ხანში 1032 წლის შემდეგ. ასევე, ჩემ მიერ აღმოჩენილი ერთი წარწერა ოთხთა ეკლესიაში არა მხოლოდ განსაზღვრავს ალევორიულ გამოსახულებას (რომელიც აქამდე წმ. ნინოდ ითვლებოდა), როგორც „სიონს“, არამედ თავისი პალეოგრაფიული ნიშნებით მიგვანიშნებს X საუკუნის შემდგომ თარიღზე. 1983 წელს ოშკის ტაძრის სამხრეთ მკლავში ჩაშენებული ჯამეს დანგრევისას ვიპოვე „ვედრების“ კიდევ ერთი კომპოზიცია და კედლის მხატვრობის ფრაგმენტი, რომელიც ასახავს ბანას ტაძარს თავდაპირველ მდგომარეობაში. ეს მხატვრობა მნიშვნელოვან მასალას იძლევა ბანას ამჟამად დანგრეული ტაძრისათვის.

ტაო-კლარჯეთის მონასტრების სკრიპტორიუმებში შექმნილ მრავალრიცხოვან ხელნაწერთა ვრცელი ანდერძ-მინაწერების შესწავლამ დაადასტურა, რომ ისინი სწავლა-განათლების ჭეშმარიტ ცენტრებს წარმოადგენდნენ. აქ მოღვაწეობდა ბერძნული და სირიული ენების მცოდნე უამრავი გამოჩენილი მწიგნობარი, პიმსოგრაფი და სწავლული ღმრთისმეტყველი. ისინი თანამშრომლობდნენ ანტიოქიის, ათონის (ივირონი), კონსტანტინოპოლისა და იერუსალიმის ქართულ და ბერძნულ მონასტრებთან. მათ შექმნეს დიდი კულტურული და სულიერი ძალა, რომელიც შთააგონებდა გაერთიანებული საქართველოს სამეფოს არაბთა ბატონობის დროსაც კი.

თანდათან გაზრდილი კავშირები გარე სამყაროსთან აიხახა არა მხოლოდ ლიტერატურის სფეროში, არამედ ხელოვნებაშიც. მეორე პერიოდის ეკლესიების და, კერძოდ, ოშკისა და იშხნის არქიტექტურული შემკულობა ფორმალურ და სტილისტურ სიახლოვეს იჩენს კონსტანტინოპოლისა და ორონტოს ანტიოქიის (სადაც მრავალი ქართული მონასტერი დაარსდა და ქართველი მშენებელი ოსტატები მოღვაწეობდნენ) ეკლესიების დეკორთან.

ტაო-კლარჯეთისა და შავშეთის არქიტექტურული ძეგლების სისტემატური აღნუსხვა და შესწავლა კვლავაც შორსაა დასრულებისაგან და თვით აღრეულ მკვლევართა ნაწერებიც ყურადღებით გადასინჯვას საჭიროებს. ეს ამოცანა გადაუდებლად უნდა შესრულდეს, ვინაიდან გამორჩეული ისტორიული ღირებულების ბრწყინვალე ეკლესიებს ბუნებრივი ნგრევა და სხვა განსაცდელი ემუქრება. ვითარება გადარჩენილი ძეგლების სასწრაფო დაცვას მოითხოვს. ეს საპატიო ამოცანაა, რომელიც უნდა განახორციელონ ისეთმა დაწესებულებებმა, როგორცაა იუნესკო და პოლ გეტის ფონდის არქიტექტურული კონსერვაციის განყოფილება.



## ილუსტრაციების სია

### A. სურათები ტექსტში

#### *ოპიზის მონასტერი*

1. ოპიზის მონასტერი, გეგმა გადმოხაზული MAK-ის III ტომიდან, სურ.43

#### *ეკლესია არტანუჯის აკროპოლისზე*

2. ეკლესია, გეგმა

#### *მონასტერი და საეპისკოპოსო კათედრა ახიზაში*

3. სამლოცველო სამხრეთით, გეგმა

#### *ხანციის მონასტერი*

4. სამლოცველო, მონასტრის სამხრეთით, წყარო თავზე, გეგმა

5. სამლოცველო, მონასტრის სამხრეთით, გეგმა

6. ეკლესია, გეგმა

7. ეკლესია, ინტერიერი, ტრომპი და გარდამაყალი კონსტრუქცია კვადრატიდან რვაწახნაგა გუმბათის ყელზე

8. სამრეკლო, გუმბათის ყელი კალატოზის წარწერით

9. სამრეკლო, გუმბათის ყელი მეორე წარწერით

#### *პარეხთას მონასტერი*

10. ზედა და ქვედა ეკლესიები, გეგმა

#### *ანჩის მონასტერი*

11. მონასტრის ეკლესიიდან წაღებული დეკორატიული ნიშა

#### *დოდისყანის ეკლესია*

12. ეკლესია, გეგმა

13. ეკლესია, ჭრილი

14. ეკლესია, გუმბათის ყელი, ქტიტორის წარწერა

15. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, სარკმლის თაღოვანი დაგვირგვინება, ქტიტორის წარწერა

16. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა

17. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა

18. ეკლესია, სამხრეთი მკლავი, წარწერა



19. ეკლესია, ხელმეორედ გამოყენებული წარწერიანი ფილა სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭის აღმოსავლეთ კედელში
20. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭის აღმოსავლეთ კედელი, ბრტყელი ნიშა / წარწერებითურთ
21. ეკლესია, სამხრეთი ფასადი, მზის საათი
22. ეკლესია, გუმბათის ყელის სამხრეთ ფასადი, აბაკა ფრაგმენტული წარწერით
23. ეკლესია, გუმბათის ყელის სამხრეთ ფასადი, აბაკა ფრაგმენტული წარწერით



**ენი რაბათის ეკლესია**

24. ეკლესია, გეგმა
25. ეკლესია ჭრილი

**ბანას კათედრალი**

26. კათედრალი, გეგმა
- 26ა. დასავლეთი პორტალის თაღი (დეტალი) და ნაძერწი ფრიზი ქტესიფონიდან, კრიგერის მიხედვით

**ოშკის ტაძარი და მისი მიმდებარე ნაგებობანი**

27. ეკლესია, გეგმა
28. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი, ბაზისი და ნიშა, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით
29. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, აღმოსავლეთი კედელი, განუდლებული ჯვარი
30. ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ქანდაკოვანი წახნაგები ჯ. უინფილდის მიხედვით
31. ეკლესია, გუმბათის ყელის კარნიზი, გამოქანდაკებული ცხოველები
32. ეკლესია, სამხრეთი პასტოფორიუმი, სამხრეთი კედელი, „ვედრება“ ფლანკირებული ქტიტორებით
- 33ა. სურ. 32-ის დეტალი. ქტიტორი დავით მაგისტროსი, ეკლესიის მოდელით ხელში
- 33ბ. სურ. 32-ის დეტალი. ქტიტორი ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავი ეკლესიის მოდელით ხელში
34. სამლოცველო A, ეკლესიის სამხრეთით, გეგმა და ჭრილი
35. სამლოცველო B, ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით, გეგმა და ჭრილი
36. სატრაპეზო, გეგმა
37. ქტიტორის წარწერა სამხრეთი მკლავის ტიმპანის ქვაზე
38. წარწერა აფსიდის სამხრეთი ფასადზე
- 39ა. წარწერა ნიუარიანი ნიშის დავითის რელიეფზე
- 39ბ. წარწერა ნიუარიანი ნიშის ბაგრატის რელიეფზე
40. ქტიტორის წარწერა სამხრეთ მკლავში
41. წარწერა სამხრეთ მკლავის კარში
42. წარწერა აღმოსავლეთ ფასადზე სარკმლის საპირეზე
43. ქრისტეს წარწერის ფრაგმენტები ვედრების კომპოზიციაში; პასტოფორიუმის სამხრეთი კედელი



44. სვედრებელი წარწერა სამხრეთი მკლავის აფსიდში  
 45. დაუსრულებელი წარწერა სამხრეთი მკლავის აფსიდში



### **ხახულის მონასტერი**

46. ეკლესია, გეგმა  
 47. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი  
 48. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთით  
 49. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პორტალი  
 50. სამლოცველო, ექსტერიერი, დასავლეთი კარი, ტიმპანი  
 51. მეორე ეკლესია მონასტრის ეზოს სამხრეთით, გეგმა  
 52. სამლოცველო მონასტრის ეზოს დასავლეთით, გეგმა

### **ოთხთა ეკლესიის მონასტერი**

53. მონასტერი, გეგმა  
 54. ეკლესია, სამხრეთი ფასადი  
 55. ეკლესია, აღმოსავლეთ ფასადი  
 56ა. სამარხი კაპელა, გეგმა  
 56ბ. სამარხი კაპელა, ჭრილი  
 57ა. სამლოცველო გალაგნის გარეთ  
 57ბ. სამლოცველო გალაგნის გარეთ  
 58. წარწერა ანტეუიქსის წინაპირზე  
 59. წარწერა აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონზე  
 60. წარწერა ხიონის ალეგორიულ ფრესკულ გამოსახულებაზე

### **პარხლის მონასტერი**

61. ეკლესია, გეგმა  
 62. ეკლესია, ჩრდილოეთი ფასადი  
 63. ეკლესია, აღმოსავლეთი ფასადი  
 64. ეკლესია, სამხრეთი ფასადი, წნული ჯვარი  
 65. ეკლესია, აღმოსავლეთი ფასადი, წნული ჯვარი  
 66. ეკლესია, აღმოსავლეთი ფასადი, წნული ჯვარი  
 67. ეკლესია, ჭრილი  
 68. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯი ნიშით, გეგმა  
 69. სამლოცველო, გეგმა

### **იშხნის კათედრალი**

70. კათედრალი, გეგმა  
 71. წნული ჯვრები  
 72. გურგენისეული სამლოცველო, გეგმა  
 73. გურგენისეული სამლოცველო, აღმოსავლეთი სარკმლის რეკონსტრუქცია  
 74. გურგენისეული სამლოცველო, სამხრეთი კარის ტიმპანის თავსართი





75. კათედრალი, წარწერა სამხრეთი მკლავის სამხრეთ კედელზე
76. კათედრალი, წარწერა დასავლეთი მკლავის კარის ტიმპანზე
77. კათედრალი, ექსტერიერი, სავედრებელი წარწერა დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კარზე
78. კათედრალი, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა დასავლეთი მკლავის სამხრეთ სარკმელზე
79. გურგენისეული სამლოცველო, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა ჩრდილოეთი კარის ტიმპანზე

**ტბეთის (ჯევიზლის) კათედრალი**

80. კათედრალი, გეგმა
81. კათედრალი, ტრიფი
82. კათედრალი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი
83. აშოტ კუხის ქანდაკება, რეკონსტრუქცია
84. კათედრალი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ფასადი, წრიული სარკმლის ჩარჩო, რეკონსტრუქცია

**B. ტაბულების სია**

**ოპიზის იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი**

1. მონასტერი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
2. სამონასტრო ეკლესია და მიმდებარე შენობები, ხედი ჩრდილო- დასავლეთისაკენ (1903 წ.)
3. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, ხედი დასავლეთისაკენ (ა. პავლინოვის ნახატი, 1888 წ.)
4. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, ინტერიერი, ცენტრალური გუმბათქვეშა სივრცე და დასავლეთი მკლავი, ხედი დასავლეთისაკენ (1888 წ.)
5. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი ჯვრის გადაკვეთაზე, ხედი აღმოსავლეთისაკენ (ნ. და ე.-მ. ტაერის ფოტო, 1959 წ.)
6. სატრაპეზო, ჩრდილოეთი მხარე
7. თავდაპირველი სამონასტრო გალავნისა და ჭიშკრის ნანგრევები
8. ტყუპი რელიეფი, აშოტ IV კურაპალატისა და მისი ძმის დავით „ქართველთა მეფის“ გამოსახულებებით, გადმოტანილი ოპიზის ეკლესიიდან, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)
9. პარაკლიტონი, გადაწერილი ათანასე ოპიზარის მიერ, ამჟამად დაცულია ხელნაწერთა ინსტიტუტში, თბილისი, A-93 ფურცელი 40 რ., ინსტიტუტის საკუთრება (1981 წ.)
10. -11. ბერთის ოთხთავის წიგნის ყდა, ბეშქენ ოპიზარის ნახელავი, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)
12. ანჩის ხატის მოოქრული ჩარჩო, ბეჟა ოპიზარის ნახელავი, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)
13. დმრთისმშობელი, ტაბ. 12-ის დეტალი
14. წმ. იოანე ნათლისმცემელი, ტაბ. 12-ის დეტალი
15. ფოთლოვანი ხლართი, ტაბ. 12-ის დეტალი



**ეკლესია არტანუჯის აკროპოლისზე**

16. აკროპოლისი, საერთო ხედი სამხრეთისაკენ
17. აშოტ I კურაპალატის სამლოცველო, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
18. სამრევლო ეკლესია არტანუჯში, ხედი ჩრდილო დასავლეთისაკენ (1903 წ.)

**ახიზის მონასტრის ნანგრევები**

19. ახიზის ციხე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
20. სამლოცველოს ნანგრევები, ციხის სამხრეთით
21. ეკლესიის ნანგრევები, ციხის სამხრეთით
22. ეკლესიის ნანგრევები, ციხის სამხრეთ-დასავლეთით

**ხანციხის მონასტერი**

23. მონასტერი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
24. ეკლესია და სამხრეთი შემომსაზღვრელი კედელი
25. შემომსაზღვრელი საყრდენი კედელი აღმოსავლეთ მხარეს
26. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
27. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ
28. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი ნაგი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
29. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი დასავლეთისაკენ
30. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
31. გუმბათის ყელი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთისაკენ
32. გუმბათქვეშა კონტრუქცია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
33. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით
34. სამლოცველო, აფსიდი, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
35. სატრაპეზო, ინტერიერი, სამხრეთი კედელი, ხედი სამხრეთისაკენ
36. სამრეკლო, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
37. წყაროსზედა ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
38. სამლოცველო მონასტრის სამხრეთით, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
39. მონასტრის სამხრეთით არსებული სამლოცველოს ნანგრევები, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
40. წარწერა სამრეკლოზე, ექსტერიერი, მოხსენიებულია მაშენებელი აბესალმა კლდელი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
41. წარწერა სამრეკლოზე, ექსტერიერი, მოხსენიებულია მარკოზი, ხედი სამხრეთისაკენ

**შატბერდის მონასტერი**

42. ადიშის ოთხთავი. წმ. ლუკასა და წმ. იოანეს პორტრეტები, ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბილისი
43. ჯრუჭის პირველი ოთხთავი, ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბილისი, H-1660
44. იქვე, ფურცელი 154v, 155r





### **ნუკას საყდარი**

45. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ (1904 წელი)
46. ეკლესია, საერთო ხედი დასავლეთისაკენ
47. ეკლესიის სუბსტრუქცია, საერთო ხედი დასავლეთისაკენ
48. დასავლეთი ფასადი და ქვედა დასაკრძალავი კამერა

### **ეკლესია ესბეკში**

49. ესბეკის ხეობა, ხედი ეკლესიის ქვემოდან დასავლეთისაკენ
50. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
51. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ
52. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
53. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
54. აფსიდის მოხატულობა, მოციქულთა ზიარება
55. სათვალთვალთ კოშკი, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ

### **პარეხთას მონასტერი**

56. მონასტერი, საერთო ხედი აღმოსავლეთისაკენ
57. ზედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
58. ქვედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
59. ქვედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთისაკენ
60. ქვედა ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი საყრდენი კედლის პირი
61. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ

### **ანჩის მონასტერი**

62. ანჩა, საერთო ხედი დასავლეთისაკენ
63. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
64. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ (1903 წელი)
65. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ (1903 წელი)
66. სარკმლის საპირეს ძირი, ხელახლა გამოყენებული ჯამეში
67. მონოლითური ნიშა ორნამენტირებული საპირეთი, ხელახლა გამოყენებული კერძო სახლის კედელში

### **დოლისყანის ეკლესია**

68. დოლისყანა, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
69. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
70. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ
71. გუმბათი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
72. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთ პორტალი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
73. ეკლესია, ჩრდილო-დასავლეთი ცილინდრულკამარიანი სათავსი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
74. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით





75. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი
76. გუმბათი, ექსტერიერი, ხედა კარნიზის გაფორმება
77. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები
78. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები ფრაგმენტული მრგლოვანი წარწერებით
79. -80. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები მრგლოვანი წარწერებით აბაკებზე
81. ეკლესია, სამხრეთ მკლავი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
82. გუმბათი, ექსტერიერი, მეფე სუმბატის რელიეფი დოლისყანის ეკლესიის მოდელით ხელში, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
83. სამხრეთი მკლავის სარკმლის თაღის ქვა ქტიტორის წარწერით
84. სამხრეთი მკლავი, ექსტერიერი, მთავარანგელოზ მიქაელის რელიეფი
85. სამხრეთი მკლავი, ექსტერიერი, მთავარანგელოზ გაბრიელისა და გაბრიელ დიაკონის რელიეფები
86. სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკი, ექსტერიერი, ორნამენტული ქვა მრგლოვანი წარწერით
87. სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკი, აღმოსავლეთი მხარის ექსტერიერი, ნიშა მრგლოვანი წარწერით
88. მზის საათი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
89. -90. სამხრეთი კარის თაღი, ქვედა ნაწილი
91. სარკმლის თაღი მონარჩობებული ჯვრით, ხედი სამხრეთისაკენ

### **ენი რაბათის ეკლესია**

92. ენი რაბათი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
93. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
94. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ (დასავლეთი მკლავი)
95. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
96. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
97. გუმბათის ყელი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
98. სამხრეთი მკლავის შეწყვილებული სარკმელი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
99. დასავლეთი ფასადის შუა სარკმელი, ექსტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
100. ორნამენტული ფრაგმენტი, ხელახლა გამოყენებული დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადზე
101. სამმაგი დამუშავების კოლონა, ინტერიერი, ხელახლა გამოყენებული დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კედელში
102. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
103. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, ხედი დასავლეთისაკენ
104. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
105. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით

### **ბანას კათედრალი**

106. კათედრალი, საერთო ხედი ჩრდილოეთისაკენ
107. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ





108. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდი და მოსაზღვრე ბურჯები, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
109. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდი და მოსაზღვრე ბურჯები, რომლებიც მოიცავს პასტოფორიუმებს (?) (ე. თაყაიშვილის 1902 წლის ექსპედიციის ფოტო)
110. კათედრალი, გარშემოსავლელი, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
111. კათედრალი, გარშემოსავლელი, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ, მარჯვნივ – ჩრდილოეთი პასტოფორიუმი
112. აღმოსავლეთი აფსიდი, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ, კოლონადა
113. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)
114. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)
115. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)
116. კათედრალი, ექსტერიერი, დეკორაციული თაღები და თაღებს შუა არეების რელიეფური შემკულობა
117. კათედრალი, ექსტერიერი, რელიეფური დამჭერი თაღი დასავლეთი კარის თავზე (ე. თაყაიშვილის 1902 წლის ექსპედიციის ფოტო)
118. ოშკის ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ბანას კათედრალის გამოსახულება 1035 წლის მოხატულობაში (1983 წელი)

**ოშკი**

119. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
120. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
121. ეკლესია, ექსტერიერი, მასები და გუმბათი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
122. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
123. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
124. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი და გუმბათქვეშა კონსტრუქცია, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
125. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
126. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი სამხრეთისაკენ
127. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
128. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთი კედელი, პილასტრები, დამჭერი თაღები და პატრონიკენის ღიობები, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
129. ეკლესია, ინტერიერი, გუმბათი და გუმბათქვეშა კვადრატოვანი გუმბათის წრეზე გარდამავალი გარდამავალი კონსტრუქცია, ხედი ზევით
130. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯი
131. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯი
132. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯი და ნიჟარიანი ნიშა, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
133. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი, დეტალი
134. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი, დეტალი
135. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიანი ნიშა დავით III მაგისტროსისა და მისი ძმის ბაგრატ ერისთავთ ერისთავის რელიეფებით
136. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიანი ნიშა დავით III-ის რელიეფით, დეტალი
137. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიანი ნიშა ბაგრატის რელიეფით, დეტალი
138. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათის ყელი, დეტალი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით



139. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
140. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
141. სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან მეორე ბურჯი
142. კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან მესამე „ლამბაქისებრი“ გუმბათი, ხედი ზევითკენ
143. კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან მეორე „ლამბაქისებრი“ გუმბათი (დეტალი)
144. კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან პირველი „ლამბაქისებრი“ გუმბათი (დეტალი)
145. რვაწახნაგა ბურჯი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, გრიგოლის რელიეფი
146. რვაწახნაგა ბურჯი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, „ვედრება“
147. რვაწახნაგა ბურჯის კაპიტელი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, გაბრიელ და მიქაელ მთავარანგელოზები
148. რვაწახნაგა ბურჯის კაპიტელი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ტეტრამორფები (აღმოსავლეთი წახნაგი), ანგელოზები (სამხრეთ-აღმოსავლეთი წახნაგი), სერაფიმები (სამხრეთი წახნაგი)
149. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონი, ხედი დასავლეთისაკენ
150. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ყრუ თაღის სამხრეთი კაპიტელი
151. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ყრუ თაღის ჩრდილოეთი კაპიტელი
152. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის შუა სარკმელი ლომის გამოსახულებით, ხედი დასავლეთით
153. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი კედელი, „ვედრება“ ფლანკირებული მაშენებელთა, დავითისა და ბაგრატის ფიგურებით. ღმრთისმშობლის მონოლითური ქანდაკება ჩამოვარდნილია
154. ეკლესია, ექსტერიერი, ტაბ. 153-ის დეტალი, „ვედრება“ ღმრთისმშობლის ქანდაკებით თავდაპირველ ადგილას
155. ტაბ. 153-ის დეტალი, „ვედრების“ ღმრთისმშობელი
156. ტაბ. 153-ის დეტალი, ქტიტორი დავით მაგისტროსი ეკლესიის მოდელით ხელში
157. ტაბ. 153-ის დეტალი, ქტიტორი ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავი ეკლესიის მოდელით ხელში
158. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნაწილი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
159. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ მკლავის აღმოსავლეთი ნაწილი, ნადირობის სცენა სარკმლისზედა ქვაზე
160. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
161. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, დეტალი, გაბრიელ და მიქაელ მთავარანგელოზები
162. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი მინაშენი, ანგელოზი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
163. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარიბჭე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
164. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარიბჭის „ლამბაქისებრი“ გუმბათი, ხედი ზევით
165. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, ლომი და ხარი შუა სარკმლის აქეთ-იქით, ხედი სამხრეთისაკენ
166. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, შეწვევილებული სარკმელი წმ. სიმეონ მესვეტე უმრწემის ქანდაკებით





167. ტაბ. 166-ის დეტალი
168. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პასტოფორიუმი, სარკმლის თავსართი, ხედი დასავლეთისაკენ
169. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისკენ
170. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის დასავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისკენ
171. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისკენ
172. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის დასავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ
173. მეორე სამლოცველო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
174. მეორე სამლოცველო, ექსტერიერი, სამხრეთი სარკმლის თავსართი
175. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
176. სატრაპეზო, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
177. სკრიპტორიუმი, ინტერიერი, ცენტრალური გუმბათქვეშა კვადრატის ტრომპი და ნახევარსფერული გუმბათის ძირი
178. მესტიის ოთხთავი, Fol. 2v, გადაწერილია ოქტომბერში 1030 წელს, მესტიის მუზეუმი
179. დავით კურაპალატის საწინამძღვრო ჯვარი, ოქრომჭედელი ასათი, X საუკუნის ბოლო
180. ტაბ. 178-ის დეტალი, ასათის ხელით შესრულებული ქართული მრგვლოვანი წარწერა
181. ეკლესია, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა სამხრეთი მკლავის ტიმპანის ქვაზე
182. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდის სარკმლის ორნამენტული თავსართი წარწერითურთ
183. ეკლესია, ინტერიერი, მონოლითური ბლოკი, ხელახლა გამოყენებული სამხრეთ მკლავში. წარწერა, რომელიც შეიცავს ბაგრატის გარდაცვალების თარიღს (966 წლის 2 ოქტომბერი) და მის აღაპს
184. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარის წარწერა
185. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პასტოფორიუმის აღმოსავლეთი ფასადი, წარწერა სარკმლის თავსართის კედელში
186. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პასტოფორიუმის სამხრეთი კედელი, წარწერა „ვედრების“ ქრისტეს დასავლეთით
187. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, კედლის მხატვრობის ფრაგმენტი
188. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, კედლის მხატვრობა, გაშლილი გრაგნილი ქრისტეს ხელში
189. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდის მოხატულობა

**სახულის მონასტერი**

190. საერთო ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
191. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
192. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)
193. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისკენ (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)



194. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი ნიშით, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
195. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი ბურჯის ნიშა (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)
196. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთ-აღმოსავლეთი კაპიტელი (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)
197. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი
198. ეკლესია, ინტერიერი, გუმბათი და გუმბათქვეშა კონსტრუქცია, ხედი ზევით
199. ეკლესია, ექსტერიერი, აფსიდის სარკმელი, ხედი დასავლეთისაკენ
200. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
201. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, შეწყვილებული სარკმელი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
202. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის ტიშანი
203. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის დასავლეთი მხარე
204. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის აღმოსავლეთი მხარე
205. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
206. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი, დეტალი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
207. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი, დეტალი, ხედი დასავლეთისაკენ
208. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
209. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარიბჭე, შუა თაღის აღმოსავლეთი ბურჯი
210. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარიბჭე, შუა თაღის დასავლეთი ბურჯი
211. სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამლოცველო, ექსტერიერი, პორტალი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
212. სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამლოცველო, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი სარკმელი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
213. დასავლეთი სამლოცველო, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
214. ხახულის კარედი (ხატი), შუა ნაწილი
215. ხახულის კარედი (ხატი), შუა ნაწილის დეტალი

### ოთხთა ეკლესია

216. ხაერთო ხედი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
217. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
218. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, ხედი სამხრეთისაკენ
219. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადის სარკმელთა თავსართები
220. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის თავსართი
221. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის თავსართი
222. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნავის აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ
223. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნავის აღმოსავლეთი ფასადი, აფსიდის სარკმლის თავსართი
224. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
225. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, შუა ნავის წრიული სარკმლის საპირე
226. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
227. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდის სამხრეთი პილასტრი ნიშით, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ





228. ეკლესია, ინტერიერი, შუა ნაწი, პატრონიკე და ცილინდრული კამარა, ხედი დასავლეთისაკენ
229. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი ნაწილის ჩრდილოეთი კედლის ნაწილი
230. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ
231. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
232. სატრაპეზო, ინტერიერი, სამხრეთი ნაწი, ხედი დასავლეთისაკენ
233. სამარხი კაპელა, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
234. სამარხი კაპელა, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
235. საერთო ხედი, მონოლითური კლდოვანი კონცხი სხვადასხვა ნაგებობებით, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
236. სამლოცველო, ციხესიმაგრე, სადგომთა ნაშთები კლდოვან კონცხზე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
237. სამლოცველო კლდოვან კონცხზე, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
238. მონასტრის სატრაპეზო სამხარეულოთი, ინტერიერი, ანტეფიქსი ხელახლა გამოყენებული ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელში
239. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაწილის ფრონტონი ჯვრის გამოსახულებით და წარწერით, რომელიც მოიხსენიებს დავით კურაპალატს, ხედი დასავლეთისაკენ
240. ეკლესია, ინტერიერი, მოხატულობა აფსიდის სარკმლის ზემოთ „სიონის“ გამოსახულებით

### პარხლის მონასტერი

241. საერთო ხედი
242. ეკლესია და ქალაქი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
243. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაწილის სამხრეთი ფასადი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
244. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი ნაწილის აღმოსავლეთი ნაწილი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
245. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ
246. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაწილის წრიული სარკმელი
247. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
248. ეკლესია, ექსტერიერი, აფსიდის სარკმლის თალი და თავსართი
249. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაწილის დასავლეთი ფასადი, სარკმლის თავსართი
250. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, სამხრეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი
251. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ჩრდილოეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი
252. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, სამხრეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი
253. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, სამხრეთი ნაწილის სარკმლის ზედა ქვა
254. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, ჩრდილოეთი ნაწილის სარკმლის ზედა ქვა
255. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის ზედა ქვა
256. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის ზედა ქვა
257. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის ზედა ქვა
258. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხღართით გამოყვანილი ჯვარი



259. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხლართით გამოყვანილი ჯვარი
260. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, წრეში ჩაწერილი ჯვარი
261. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნავის სამხრეთი ფასადი, აღმოსავლეთიდან შემუქვსე ყრუ თაღი წარწერით
262. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნავის სამხრეთი ფასადი, აღმოსავლეთიდან მეორე ყრუ თაღი შხის დისკოს გამოსახულებით
263. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
264. შუა ნავი, ცილინდრული კამარა, ხედი დასავლეთისაკენ
265. შუა ნავი, პატრონიკე, ხედი დასავლეთისაკენ
266. ეკლესია, ინტერიერი, მეორე ნიშა, სამხრეთი ბურჯი
267. ეკლესია, ინტერიერი, მეორე ნიშა, ჩრდილოეთი ბურჯი
268. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, შეწყვილებული ნიშა, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
269. მრავალთავი, XI საუკუნე, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, A-95, გვ. 353
270. სამლოცველო ეკლესიის სამხრეთით, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ

### იშხის მონასტერი

271. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)
272. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
273. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
274. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
275. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
276. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ
277. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, რომელიც მოიცავს ნერსესეულ კოლონადას
278. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, შუა სარკმელი
279. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, ჩრდილოეთ სათავსის ორმაგი დიობი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
280. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ სათავსის ორმაგი დიობი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
281. კათედრალი, ინტერიერი, კონქის ძირი და აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
282. კათედრალი, ინტერიერი, ირეგულარული ოთახი აფსიდის ჩრდილოეთით, ხედი აღმოსავლეთისაკენ
283. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
284. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის განმტკირთავი თაღები, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
285. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი
286. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი
287. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი





288. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი ბრტყელი ჩიშით, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ.
289. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის კაპიტელი ექსტერიერი
290. კათედრალი, ექსტერიერი, გუმბათის დამკვერი კონსტრუქცია, ხედი დასავლეთისაკენ
291. კათედრალი, ინტერიერი, გუმბათის დამკვერი კონსტრუქცია, ხედი დასავლეთისაკენ
292. კათედრალი, ინტერიერი, გუმბათი, ხედი ზევით
293. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი კარი
294. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, დასავლეთიდან მეორე სარკმელი
295. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, დასავლეთიდან პირველი სარკმელი
296. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, დასავლეთიდან მესამე სარკმელი
297. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, ცენტრალური სარკმელი
298. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, დასავლეთი სარკმელი
299. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, დასავლეთი სარკმელი
300. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, ცენტრალური სარკმელი
301. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, აღმოსავლეთი სარკმელი
302. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, აღმოსავლეთი სარკმელი
303. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, წრიული სარკმლის საპირე
304. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მინაშენის აღმოსავლეთი ფასადი, შუა სარკმლის თავსართი
305. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მინაშენის აღმოსავლეთი ფასადი, კიდურა ჩრდილოეთი სარკმლის თავსართი
306. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, შუა სარკმელი
307. კათედრალი, ექსტერიერი, გუმბათის ყელი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
308. გურგენ მეფის სამლოცველო, აღმოსავლეთი ფასადი, სარკმლის საპირე და თავსართი
309. გურგენ მეფის სამლოცველო, ჩრდილოეთი ფასადი, კარის ტიმპანი და თავსართი წარწერით
310. გურგენ მეფის სამლოცველო, დასავლეთი ფასადი, სარკმლის საპირე და თავსართი
311. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი სათაყვის სამხრეთი კედელი წარწერით
312. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, სამხრეთი კარის ტიმპანი წარწერით
313. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავი, სამხრეთ ფასადი, წარწერა
314. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავი, სამხრეთ ფასადი, დასავლეთიდან მეორე სარკმელი წარწერით
315. გურგენ მეფის სამლოცველო, ჩრდილოეთი კარის ტიმპანი წარწერით
316. ტაბ. 315-ის დეტალი

**ტბეთის მონასტერი**

317. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ (1888 წელი)
318. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ



319. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ფრონტონი, ხედი დასავლეთისაკენ
320. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, აფსიდის სარკმელი, ხედი დასავლეთისაკენ
321. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავი, სამხრეთი ფასადი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ
322. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ
323. ტაბ. 322-ის დეტაილ
324. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის ჩრდილოეთი ფასადი და ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი ფასადები, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ
325. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ
326. ტაბ. 325-ის დეტალი, სარკმლის თავსართი წნული ჯვრითა და წარწერით
327. ტაბ. 325-ის დეტალი, სარკმლის თავსართი წნული ჯვრით
328. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ
329. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი შეწყვილებული სარკმლით
330. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, შუა თალი
331. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, ყრუ თალის აღმოსავლეთი ბაზისი (დასავლეთი მხრიდან)
332. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, ყრუ თალის მესამე ბაზისი (დასავლეთი მხრიდან)
333. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის ფრაგმენტი, ფრონტონის კარნიზი
334. თალის ფრაგმენტები, ნაქანდაკევი წრეების წნული, ხელახლა გამოყენებული ახლომდებარე სახლში
335. ორნამენტირებული ფრაგმენტი ხელახლა გამოყენებული კერძო სახლში
336. ორნამენტირებული ფრაგმენტი ნაპოვნი ეზოს აღმოსავლეთი მხარეს
337. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, თაღების კაპიტელები
338. კათედრალი, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით (1888 წელი)
339. კათედრალი, ინტერიერი 1960-იანი წლების ნგრევის შემდეგ, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით
340. კათედრალი, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ (1888 წელი)
341. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ
342. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი (1888 წელი)
343. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი კუთხე ნგრევის შემდეგ
344. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ
345. ტაბ. 344-ის დეტალი
346. მეფე აშოტ II ტბეთის კათედრალის მოდელით (ახლა დაკარგულია) ხელში, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი



**C. ჩანართი ტაბულები**




- A. ტაო-კლარჯეთისა და შავშეთის ტოპოგრაფიული რუკა
- B. ხანციხის მონასტრის გეგმა, მასშტაბი: 1:100
- C. თშკის ეკლესია, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭის ღამბაქისებრი გუმბათები
- D. ხახულის მონასტერი, გეგმა, მასშტაბი: 1:100





## ტაბულები






1. მონასტერი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ



2. სამონასტრო ეკლესია და მიმდებარე შენობები, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ (1903წ.)





3. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია,  
ხედი დასავლეთისაკენ  
(ა. პავლინოვის ნახატი, 1888 წ.)

4. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია,  
ინტერიერი, ცენტრალური გუმბათოვან  
სივრცე და დასავლეთი მკლავი, ხედი  
დასავლეთისაკენ (1888 წ.)




5. წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, ექსტერიერი,  
გუმბათი ჯვრის გადაკვეთაზე, ხედი აღმოსავლეთისაკენ  
(ნ. და ე.-მ. ტაგერის ფოტო, 1959 წ.)





6. ხატრაპუსი, ჩრდილოეთი მხარე



7. თავდაპირველი სამონასტრო გალავნისა და ჭიშკრის ნანგრევები







8. ტყუპი რელიეფი, აშოტ IV კურაპალატიხა და მისი ძმის დავით „ქართველთა მეფის“ გამოსახულებებით, გადმოტახილი ოპიზის ეკლესიიდან, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)



9. პარაკლიტონი, გადაწერილი ათანასე ოპიზარის მიერ, ამჟამად დაცულია ხელნაწერთა ინსტიტუტში, თბილისი, A-93 ფურცელი 40 რ., ინსტიტუტის საკუთრება (1981 წ.)






10-11. ბერთის თახოავის წიგნის ყდა, ბუშქენ ოპიზარის ნახელავი, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)






12. ანხის ხატის მოოქრული ჩარჩო, ბუჯა თპიზარის ნახელაფი, ამჟამად დაცულია თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, საქართველო, მუზეუმის საკუთრება (1979 წ.)





13. ღმრთისმშობელი,  
ტაბ. 12-ის დეტალი



14. წმ. იოანე ნათლისმცემელი,  
ტაბ. 12-ის დეტალი




15. ფოთლოვანი ხლართი, ტაბ. 12-ის დეტალი






16. აკროპოლისი, საერთო ხედი სამხრეთისაკენ



17. აშოტ I კურაპალატის სამლოცველო, ხედი აღმოსავლეთისაკენ





18. სამრევლო ეკლესია არტანუჯში, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ (1903 წ.)

ტაბ. 19-22: ახიზის მონასტრის ნანგრევები




19. ახიზის ციხე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ






20. სამლოცველოს ნანგრევები, ციხის სამხრეთით



21. კვლეხის ნანგრევები, ციხის სამხრეთით






22. ეკლესიის ნანგრევები, ციხის სამხრეთ-დასავლეთით

ტაბ. 23-41: ხანციხის მონასტერი



23. მონასტერი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ





24. ეკლესია და სამხრეთი შემოშაზღვრელი კედელი



25. შემოშაზღვრელი საურდენი კედელი აღმოსავლეთ მხარეს






26. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ




27. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ





28. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი ნაწი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




29. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი დასავლეთისაკენ




30. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






31. გუმბათის ყელი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთისაკენ




33. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით






32. გუმბათქვეშა კონტრუქცია, ინტერიერი,  
ხედი აღმოსავლეთისაკენ




34. სამლოცველო, აფსიდი, ინტერიერი,  
ხედი აღმოსავლეთისაკენ






35. სატრაპეზო, ინტერიერი, სამხრეთი კედელი,  
ხედი სამხრეთისაკენ




36. სამრეკლო, ექსტერიერი,  
ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ





37. წყაროსზედა ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისკენ




38. სამლოცველო მონასტრის სამხრეთით, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ





39. მონასტრის სამხრეთით არსებული სამლოცველოს ნანგრევები, იხტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ





40. წარწერა სამრეკლოზე, ექსტერიერი, მოხსენიებულია მაშენებელი აბესაღმა კლდელი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ




41. წარწერა სამრეკლოზე, ექსტერიერი, მოხსენიებულია მარკოზი, ხედი სამხრეთისაკენ





42. ადიშის ოთხთავი. წმ. ლუკასი და წმ. იოანეს პორტრეტები, ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბილისი




43. ჯრუჭის პირველი ოთხთავი, ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბილისი, H-1660





44. იქვე. ფურცელი 154v, 155r

გაბ. 45-48: ნუკას ხეობა




45. კელესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ (1904 წელი)






46. ეკლესია, საერთო ხედი დასავლეთისაკენ



47. ეკლესიის სუბსტრუქცია,  
საერთო ხედი დასავლეთისაკენ



48. დასავლეთი ფასადი და ქვედა  
დასაკრძალავი კამერა





49. ესბეკის ხეობა, ხედი ეკლესიის ქვემოდან დახაველეთისაკენ



50. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






51. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ




52. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






53. ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ



54. აფხიდის მონასტულისა, მოციქულთა 'ხიარება



55. სათვალთვალთა კოშკი, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ





56. მონასტერი, საერთო ხედი აღმოსავლეთისაკენ



57. ზედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ





58. ქვედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ



59. ქვედა ეკლესია, ინტერიერი, ხედი სამხრეთისაკენ






60. ქვედა ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი საყრდენი კედლის პირი




61. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






62. ანხა, საერთო ხედი დასავლეთისკენ



63. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ






64. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ (1903 წელი)




65. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ (1903 წელი)





66. სარკმლის საპირეს ძირი, ხელახლა გამოყენებული ჯამეში



67. მონოლითური ნიშა ორნამენტირებული საპირეთი, ხელახლა გამოყენებული კერძო სახლის კედელში






68. დოღისყანა, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ



69. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ





70. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ




71. გუმბათი, ექსტერიერი,  
ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ





72. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთ პორტალი,  
ხედი ჩრდილოეთისაკენ




73. ეკლესია, ჩრდილო-დასავლეთი ცილინდრულკამარიახი  
სათავსი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ






74. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით



75. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი





77. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები




76. გუმბათი, ექსტერიერი, ზედა კარნიზის გაფორმება



79

79-80. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები მრგვლოვანი წარწერებით აბაკებზე




78. გუმბათი, ექსტერიერი, ყრუ თაღების შეწყვილებული კაპიტელები ფრაგმენტული მრგვლოვანი წარწერებით




80






81. ეკლესია, სამხრეთ მკლავი, ექსტერიერი,  
ხედი ჩრდილოეთისაკენ



82. გუმბათი, ექსტერიერი, მეფე სუმბატის რელიეფი დიდისეანის ეკლესიის  
მოდელით ხელში, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ






83. სამხრეთი მკლავის სარკმლის თავის ქვა კტიტორის წარწერით



84. სამხრეთი მკლავი, ექსტერიერი, მთავარანგელოზ მიქაელის რელიეფი




85. სამხრეთი მკლავი, ექსტერიერი, მთავარანგელოზ გაბრიელისა და გაბრიელ დიაკონის რელიეფები





86. სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკი, ექსტერიერი. ორნამენტული ქვა მრგლოვანი წარწერით




88. მზის ხაათი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ




87. სამხრეთ-დასავლეთი პორტიკი, აღმოსავლეთი მხარის ექსტერიერი, ნიშა მრგლოვანი წარწერით






89-90. სამხრეთი კარის თავი, ქვედა ნაწილი



91. სარკმლის თავი მოხარხოებული ჯვრით, ხედი სამხრეთისაკენ





92. ენი რაბათი, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ



93. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






94. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ (დასავლეთი შკლავეი)



95. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ






96. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






97. გუმბათის ყელი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ




98. სამხრეთი მკლავის შეწვივლებული ხარკმული, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






99. დასავლეთი ფასადის შუა სარკმელი, ექსტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ




100. ორნამენტული ფრაგმენტი, ხელახლა გამოყენებული დასავლეთი მკლავის სამხრეთ ფასადზე




101. სამმაგი დამუშავების კოლონა, ინტერიერი, ხელახლა გამოყენებული დასავლეთი მკლავის სამხრეთ კედელში






102. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ



103. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, ხედი დასავლეთისაკენ






104. უკლესია, ინტერიერი, აფხიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ



105. გუმბათი, ინტერიერი, ხედი ზევით





106. კათედრალი, საერთო ხედი ჩრდილოეთისაკენ




107. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






108. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდი და მოსაზღვრე ბურჯები, ხედი აღმოსავლეთისაკენ




109. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდი და მოსაზღვრე ბურჯები, რომლებიც მოიცავს პასტოფორიუმებს (?) (ე. თაყაიშვილის 1902 წლის ექსპედიციის ფოტო)






110. კათედრალი, გარშემოსავლელი, ინტერიერი,  
ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ



111. კათედრალი, გარშემოსავლელი, ინტერიერი,  
ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ,  
მარჯვნივ – ხრდილოეთი პასტოფორიუმი



112. აღმოსავლეთი აფსიდი, ინტერიერი,  
ხედი აღმოსავლეთისაკენ, კოლონადა





113. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)




114. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)




115. კათედრალი, სვეტების კაპიტელები (ტაბ. 112)






116. კათედრალი, ექსტერიერი, დეკორაციული თაღები და თაღებსშუა არეების რელიეფური შემკულობა



117. კათედრალი, ექსტერიერი, რელიეფური დამტყერი თაღი დასაველეთი კარის თავზე (ე. თაყაიშვილის 1902 წლის ექსპედიციის ფოტო)



118. ოშკის ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ბანას კათედრალის გამოსახულება 1035 წლის მოხატულობაში (1983 წელი)






119. ეკლესია, საერთო ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




120. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






121. ეკლესია, ეკატერინე,  
 მახევი და გუმბათი,  
 ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




122. ეკლესია, ეკატერინე,  
 ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ




123. ეკლესია, ეკატერინე, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ






124. ეკლესია, ინტერიერი, აუხილი და გუმბათქვეშა კონსტრუქცია, ხედი აღმოსავლეთისაკენ




125. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ






126. კკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი,  
ხედი სამხრეთისაკენ




127. კკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი,  
ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ






128. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავის ჩრდილოეთი კედელი, პილასტრები, დამჭერი თაღები და პატრონიკენის ღიობები, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისკენ




129. ეკლესია, ინტერიერი, გუმბათი და გუმბათქვეშა კვადრატულიან გუმბათის წრეზე გარდამავალი გარდამავალი კონსტრუქცია, ხედი ზევით






130. კკლესია, იბტერიერი,  
ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯი



131. კკლესია, იბტერიერი,  
ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯი




132. კკლესია, იბტერიერი,  
ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯი  
ნიშნისა, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ








133. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი, დეტალი




134. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი, დეტალი






135. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიახი ნიშა დავით III მავისტროსხისა და მისი ძმის ბაგრატ ერისთავთ ერისთავის რელიეფებით




136. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიახი ნიშა დავით III-ის რელიეფით, დეტალი




137. ეკლესია, ინტერიერი, ნიჟარიახი ნიშა ბაგრატის რელიეფით, დეტალი






138. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათის ყელი, დეტალი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით




139. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ხედი ჩრდილოეთისკენ





140. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭა.  
სედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ




141. სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე.  
დასავლეთის მხრიდან მეთრე ბურჯი




სამხრეთ-დასავლეთი  
კარიბჭე





142. კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან მესამე „ღამბაქისებრი“ გუმბათი, ხედი ზევითკენ



143. კარიბჭე, დასავლეთის მხრიდან მეორე „ღამბაქისებრი“ გუმბათი (დეტალი)





144. კარიბჭე, დასაველეთის მხრიდან პირველი „ღამბაქისებრი“ გუმბათი (დეტალი)





145. რვაწახნაგა ბურჯი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, გრეგოლის რელიეფი



146. რვაწახნაგა ბურჯი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, „კუდარება“






147. რვაწახნაგა ბურჯის კაპიტელი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, გაბრიელ და მიქაელ მთავარანგელოზები




148. რვაწახნაგა ბურჯის კაპიტელი, სამხრეთ-დასავლეთი კარიბჭე, ტეტრამორფები (აღმოსავლეთი წახნაგი), ანგელოზები (სამხრეთ-აღმოსავლეთი წახნაგი), სერაფიმები (სამხრეთი წახნაგი)






149. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონი, ხედი დასავლეთიხაკენ




150. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ერთ თაღის სამხრეთი კაპიტელი




151. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ერთ თაღის ჩრდილოეთი კაპიტელი






152. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის შუა სარკმელი ღრმის გამოსახულებით, ხედი დასავლეთით




153. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი კედელი, „ვედრება“ ფლანკირებული მაშენებელთა, დავითისა და ბაგრატის ფიგურებით. ღმრთისშობლის მონოლითური ქანდაკება ჩამოვარდნილია




154. ეკლესია, ექსტერიერი, ტაბ. 153-ის დეტალი, „ვედრება“ ღმრთისშობლის ქანდაკებით თავდაპირველ ადგილას






155. ტაბ. 153-ის დეტალი,  
„ვედრების“ დმროისშობელი




156. ტაბ. 153-ის დეტალი,  
ქტიტორი დაყოთ მაგისტროსი  
ეკლესიის მოდელით ხელში




157. ტაბ. 153-ის დეტალი,  
ქტიტორი ბაგრატ ერისმთავრისთვის  
ეკლესიის მოდელით ხელში






158. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნაწილი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




159. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნაწილი, ნაფირობის სვენი სარკმლისზედა ქვაზე






160. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასიდი, ხედი ჩრდილოეთიხაკენ




161. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასიდი, დეტალი, გაბრიელ და მიქაელ მოაგარანგელოზები




162. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი მინაშენი, ანგელოზი, ხედი აღმოსავლეთიხაკენ






163. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარიბჭე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




164. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარიბჭის «ლაშხაქისებრი» გუმბათი, ხედი ზევით




165. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, დიდი და ხარი შუა სარკმლის აქვითი, ხედი სამხრეთისაკენ






  
 ეროვნული  
 ბიბლიოთეკა

166. ეკლესია, ექსტერიერი, დახველეთი ფასადი, შეწვევილებული ხარკმელი წმ. სიმეონ მესვეტე უმრწემესის ქანდაკებით




167. ტაბ. 166-ის დეტალი







168. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პასტოფორიუმი, სარკმლის თავსართი, ხუდი დასავლეთისაკენ




169. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხუდი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ



170. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის დასავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხუდი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




171. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის აღმოსავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხუდი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




172. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის დასავლეთი ნიშის დასავლეთი სარკმლის თავსართი, ხუდი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






173. შორე სამლოცველო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




174. შორე სამლოცველო, ექსტერიერი, სამხრეთი სარკმლის თავხართი





175. სატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




176. სატრაპეზო, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




177. სკრიპტორიუმი, ინტერიერი,  
ცენტრალური გუმბათქვეშა კვადრატის ტრიუმფი  
და ნახევარსფერული გუმბათის ძირი





178. მესტიის ოთხთავი, Fol. 2v, გადაწერილია ოშკში 1030 წელს, მესტიის მუხეუბი




179. დავით კურაპალატის საწინამძღვრო ჯვარი, ოქროშკედელი ასათი, X საუკუნის ბოლო




180. ტაბ. 178-ის დეტალი, ასათის ხელით შესრულებული ქართული მრგვალოვანი წარწერა






181. ეკლესია, ექსტერიერი, ქტიტორის წარწერა სამხრეთი მკლავის ტიმპანის ქვაზე



182. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდის სარკმლის ორნამენტული თავსართი წარწერითურთ





183. ეკლესია, ინტერიერი, მონოლითური ბლოკი, ხელახლა გამოყენებული სამხრეთ მკლავში. წარწერა, რომელიც შეიცავს ბაგრატის გარდაცვალების თარიღს (966 წლის 2 ოქტომბერი) და მის აღაპს




184. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის კარის წარწერა




185. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი პასტოფორიუმის აღმოსავლეთი ფასადი, წარწერა სარკმლის თავსართის კიდეში





186. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი  
პასტოფორიუმის სამხრეთი კედელი,  
წარწერა „ვედრების“ ქრისტეს დასავლეთით




187. ეკლესია, ინტერიერი, სამხრეთი შენაკადი, კედლის მხატვრობის ფრაგმენტი






188. ეკლესია, ინტერიერი,  
სამხრეთი მკლავი, კედლის მხატვრობა,  
გაშლილი გრაგნილი ქრისტეს ხელში




189. ეკლესია, ინტერიერი,  
აფსიდის მოხატულობა

ტაბ. 190-215: ხახულის მონასტერი




190. საერთო ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ






191. აკლესია, მსტერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




192. აკლესია, ინტერიერი, ავსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ  
(მ. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)






193. მკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი,  
ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ  
(კ. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)



194. მკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი ნიშით,  
ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ





195. ეკლესია, ინტერიერი, სმხრეთი ბურჯის ნიშა  
(ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)




196. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავის სმხრეთ-აღმოსავლეთი  
ბურჯის კაპიტელი (ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)






197. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი შკლავი






198. ეკლესია, ინტერიერი, გუმბათი და გუმბათქვეშა კონსტრუქცია, ხედი ზევით



199. ეკლესია, ექსტერიერი, აფსიდის სარკმელი, ხედი დახვედრუთისაკენ






200. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ






201. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, შეწვევილებული სარკმელი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






202. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის ტიმპანი




203. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის დასაველეთი მხარე




204. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი კარის აღმოსავლეთი მხარე






საქართველოს  
სამეცნიერო  
აქადემიის  
საქართველო-საბჭოთა  
კულტურის  
ცენტრის  
გამომცემლობა

205. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




206. ეკლესია, ექსტერიერი, გუმბათი, დეტალი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ





211. სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამლოცველო, ეპიტაფიერი, პორტალი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ




212. სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამლოცველო, ეპიტაფიერი, აღმოსავლეთი სარკმელი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ






213. დასავლეთი სამლოცველო, ინჯირი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






214. ხახულის კარედი (ხატი), შუა ნაწილი






215. ხახულის კარული (ხატი). შუა ნაწილის დეტალი






216. საერთო ხედი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ




217. ეკლესია, ეკსტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ





218. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, ხედი სამხრეთისაკენ



219. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადის სარკმელთა თავსართები





220. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის თავსართი




221. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი, სარკმლის თავსართი






222. ეკლესია, ეკატერინური, შუა ხაზის აღმოსავლეთი ფასადი,  
ხედი დასავლეთისაკენ




223. ეკლესია, ეკატერინური, შუა ხაზის აღმოსავლეთი ფასადი,  
აფხიდის სარკმლის თავსართი





224. ეკლესია, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ




225. ეკლესია, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, შუა ნაწილს წრიული სარკმლის საბირე






226. ეკლესია, იბტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ



228. ეკლესია, იბტერიერი, შუა ნაფი, პატრონიკე და ცილინდრული კამარა, ხედი დასავლეთისაკენ






227. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდის სამხრეთი პილასტრი ჩიშით, ხელი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ




229. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილოეთი ნავის ჩრდილოეთი კედლის ნაწილი





230. ხატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი დასავლეთისაკენ



231. ხატრაპეზო, ექსტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ





232. სატრაპეზო, ინტერიერი, სამხრეთი ნაგი, ხედი დასავლეთისაკენ




233. სამარხი კაპულა, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ





სამცხის  
კაპელა

234. სამარხი კაპელა, ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთისკენ




235. საერთო ხედი, მონოლითური კლდოვანი კონცხი სხვადასხვა  
ნაგებობებით, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისკენ






236. სამლოცველო, ციხესიმაგრე, სადგომთა ნაშთები კლდოვან კონცხზე, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




237. სამლოცველო კლდოვან კონცხზე, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






238. მონასტრის სატრაპეზო სამხარეულთი, ინტერიერი, ანტიფიქსი  
ხელახლა გამოყენებული ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელში



239. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ხაზის ფრონტონი ჯვრის გამოსახულებით და  
წარწერით, რომელიც მთიხეხიებს ღავით კურაპაღატს, ხედი დასავლეთისაკენ



240. ეკლესია, ინტერიერი, მოხატულობა აფხიდის სარკმლის ზემოთ  
„სიონის“ გამოსახულებით






241. საერთო ხედი




242. ეკლესია და ქალაქი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






243. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნავის სამხრეთი ფახადი,  
 ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ



244. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი ნავის აღმოსავლეთი ნაწილი,  
 ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






7  
21  
333

245. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ



246. ეკლესია, ექსტერიერი,  
შუა ნავის წრიული სარკმელი






247. ეკლესია, ეკატერიური, დასავლეთი ფასადი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ






248. ეკლესია, ექსტერიერი, აფსიდის სარკმლის თავი და თავსართი




249. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაგის დასაველეთი ფახადი, სარკმლის თავსართი




250. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსაველეთი ფახადი, სამხრეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი







251. ეკლესია, ექსტერიერი, ადმოსაველითი ფახადი,  
ჩრდილოეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი



252. ეკლესია, ექსტერიერი, ადმოსაველითი ფახადი,  
სამხრეთი პასტოფორიუმის სარკმლის თავსართი



253. ეკლესია, ექსტერიერი, დასაველითი ფახადი,  
სამხრეთი ნავის სარკმლის ზედა ქვა




254. ეკლესია, ექსტერიერი, დასაველითი ფახადი,  
ჩრდილოეთი ნავის სარკმლის ზედა ქვა





255. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი,  
სარკმლის ზედა ქვა




256. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი,  
სარკმლის ზედა ქვა




257. ეკლესია, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი ფასადი,  
სარკმლის ზედა ქვა






258. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხლართით გამოყვანილი ჯვარი




259. ეკლესია, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხლართით გამოყვანილი ჯვარი



260. ეკლესია, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, წრეში ჩაწერილი ჯვარი





261. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაგის სამხრეთი ფასადი, აღმოსავლეთიდან შექმნეს ერთი თაღი წარწერით



262. ეკლესია, ექსტერიერი, შუა ნაგის სამხრეთი ფასადი, აღმოსავლეთიდან მეორე ერთი თაღი მზის დისკოს გამოსახულებით






263. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ






264. შუა ნავი, ცილინდრული კამარა, ხედი დასავლეთისაკენ






265. შუა ნაგი, პატრონიკი, ხედი დასავლეთისაკენ






266. ეკლესია, ინტერიერი, მეორე ნიშა, სამხრეთი ბურჯი



267. ეკლესია, ინტერიერი, მეორე ნიშა, ჩრდილოეთი ბურჯი




268. ეკლესია, ინტერიერი, აფსიდი, შეწყვილებული ნიშა, ხუდი ჩრდილოეთისაკენ










270. სამლოცველო ეკლესიის სამხრეთით, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ

ტაბ. 271-316: იშხნის მონასტერი




271. კათედრალი, ექსტერიერი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ  
(ე. თაყაიშვილის 1917 წლის ფოტო)






272. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი ფასადი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ






273. კათედრალი, ექსტერიერი,  
ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




274. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი,  
ხედი ჩრდილოეთისაკენ






275. კათედრალი, ეკლესიები, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ






276. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ



277. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, რომელიც მოიცავს ნერსესეულ კილიხადას



278. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, შუა ხარკმელი






279. კათედრალი, ინტერიერი, აღმოსავლეთი აფსიდი, ჩრდილოეთ სათავეს ორმაგი დიობი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ




280. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ სათავეს ორმაგი დიობი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ






281. კათედრალი, ინტერიერი, კონქის ძირი და აღმოსავლეთი ფასადის ფრონტონი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ



282. კათედრალი, ინტერიერი, ირეგულარული ოთახი აფსიდის ჩრდილოეთით, ხედი აღმოსავლეთისაკენ





283. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ






284. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის განმტვირთავი თაღები, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ




285. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი პურჯის ბაზისი






286. კათედრალი, იმტერიერი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის ბაზისი




287. კათედრალი, იმტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი






288. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი ბურჯის ბაზისი ბრტყელი ნიშით, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ




289. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთი ბურჯის კაპიტელი






290. კათედრალი, ექსტერიერი, გუმბათის დამგერი კონსტრუქცია, ხედი დასავლეთისაკენ





291. კათედრალი, ინტერიერი, გუმბათის დამბჯერი კონსტრუქცია, ხედი დასავლეთისაკენ






292. კასიყდრალი, ინტერიერი, გუმბათი, ხედი ზევიდან






293. კათედრალი, ექსტერიერი, დახვედრეთი მკლავის საშხრეთი კარი






294. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, დასავლეთიდან მეორე სარკმელი



295. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, დასავლეთიდან პირველი სარკმელი






296. კათედრალი, ექსტერიერი, დახველეთი შკლავის ხაშხრეთი ფასიდი,  
დახველეთიდან მესამე ხარკმელი






297. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, ცენტრალური სარკმელი





298. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, დასავლეთი სარკმელი




299. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, დასავლეთი სარკმელი






300. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, ცენტრალური სარკმელი






301. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის ფასადი, აღმოსავლეთი სარკმელი




302. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის ფასადი, აღმოსავლეთი სარკმელი



303. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, წრიული სარკმლის საპირე






304. კათედრალი, ექსტერიერი, ადმოსავლეუთი მინაშენის  
ადმოსავლეუთი ფახადი, შუა ხარკმლის თავსართი




305. კათედრალი, ექსტერიერი, ადმოსავლეუთი მინაშენის ადმოსავლეუთი  
ფახადი, კადურა ჩრდილოეთი სარკმლის თავსართი



306. კათედრალი, ექსტერიერი, დასავლეუთი ფახადი,  
შუა ხარკმელი






310. გურგენ მეფის საძლოცველო, დასავლეთი ფახადი, სარკმლის საპირე და თავსართი




311. ეკლესია, ინტერიერი, ჩრდილო-დასავლეთი ხაზის საშხრეთი კედელი წარწერით




312. ეკლესია, ინტერიერი, დასავლეთი მკლავი, საშხრეთი კარის ტიშპანი წარწერით






313. ეკლესია, აქსტერიერი, დახველეთი მკლავი, სამხრეთ ფახდი, წარწერა



314. ეკლესია, აქსტერიერი, დახველეთი მკლავი, სამხრეთ ფახდი, დახველეთიდან მეორე სარკმელი წარწერით



315. გურგენ მეფის სამლოცველო, ჩრდილოეთი კარის ტიმპანი წარწერით




316. ტაბ. 315-ის დეტალი






317. კათედრალი, ექსტერიერი, სედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ (1888 წელი)




318. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, სედი დასავლეთისაკენ





319. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, უროზტონი,  
ხედი დასავლეთისაკენ




320. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, აფხილის სარკმელი,  
ხედი დასავლეთისაკენ






321. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავი, სამხრეთი ფასადი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ



322. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ






323. ტაბ. 322-ის დეტალი



324. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი მკლავის ჩრდილოეთი ფასადი და ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი ფასადები, ხედი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ





325. კათედრალი, ექსტერიერი, ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი ფასადი, ხედი დასავლეთისაკენ




326. ტაბ. 325-ის დეტალი, სარკმლის თავხართი წნული ჯვრითა და წარწერით






327. ტაბ. 325-ის დეტალი, სარკმლის თავსართი წნული ჯვრით




328. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ





329. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი შეწყვილებული სარკმლით




330. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი მკლავის სამხრეთი ფასადი, შუა თაღი






331. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, ყრუ თაღის აღმოსავლეთი ბაზისი (დასავლეთი მხრიდან)




332. კათედრალი, ექსტერიერი, სამხრეთი ფასადი, ყრუ თაღის მესამე ბაზისი (დასავლეთი მხრიდან)




333. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადის ფრაგმენტი, ფრონტონის კარნიზი






334. თაღის ფრაგმენტები, ნაქანდაკევი წრეების წრული, ხელახლა გამოყენებული ახლომდებარე სახლში



335. ორნამენტირებული ფრაგმენტი ხელახლა გამოყენებული კერძო სახლში




336. ორნამენტირებული ფრაგმენტი ნაპოვნი ეზოს აღმოსავლეთი მხარეს




337. კათედრალი, ექსტერიერი, აღმოსავლეთი ფასადი, თაღების კაპიტელები






338. კათედრალი, ისტერიერი, ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთით (1888 წელი)






339. კათედრადგი, ინტერიერი 1960-იანი წლების ხეობის უემდეგ, ხედი ხრდილო-ადმოსკავკიით





341. კათედრალი, ინტერიერი, სამხრეთი მკლავი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ



340. კათედრალი, ინტერიერი, ხედი ჩრდილო-დასავლეთისაკენ (1888 წელი)





342. კათედრალი, ინტერიერი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ბურჯის  
 ბაზისი (1888 წელი)




343. კათედრალი, ინტერიერი,  
 ჩრდილოეთი მკლავის აღმოსავლეთი  
 კუთხე ხვრევის შემდეგ





345. ტაბ. 344-ის დეტალი



344. კათედრალი, ინტერიერი, აფსიდა,  
ხედი ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ





346. მეფე აშოტ II ტბეთის კათედრალის მოედლით (ახლა დაკარგულია) ხელში,  
ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი





- აარონი, 191  
 აბასიდები, 175  
 აბესალმა, ხანცთის სამრეკლოს ოსტატი, 55  
 აბიბოს ნეკრესელი, 52  
 აბო თბილელი, 214  
 აბრაამი, 191  
 აბულ ყასიმი, 258  
 აბუსერიძე ტბელი, 259  
 აბულამრენცის ტაძარი, 148  
 აგარის დარბაზული ეკლესია, 168  
 ადარნასე კურაპალატი, 56, 156, 157  
 ადარნასე II კურაპალატი, “ქართველთა მეფე” (888-923), 58, 97, 103, 217, 237  
 ადარნასე III (†961), 129, 130, 138, 149, 150, 190, 193  
 ადიშის ოთხთავი, 58  
 ათანასე ალექსანდრიელი, 258  
 ათანასე ოპიზელი, 32  
 ათონი, 32, 44, 58, 104, 109, 111, 122  
 ათონის იბერთა მონასტერი, 109, 110, 111, 193, 259, 261  
 ათონის ივირონი, 32, 44, 153, 155  
 აკლესიურენ პუიუკის ეკლესია, 234  
 აკვილა მტბეგარი, 259  
 აღავერდი, 110, 168  
 აღაჯაპისარი, 174  
 ალექსანდრე დიდი, 173  
 აღ-მასუდი, არაბი ისტორიკოსი, 77  
 აშბა გიორგი, 30  
 ამონა, ხანცთის მაშენებელი, 30, 47, 49  
 ანარკეტი, 244  
 ანგულასი, ხუროთმოძღვარი, 83  
 ანდრია, ქვითხურო, 30  
 ანისი, 148, 186, ანისის კათედრალი, 168  
 ანტიოქია – იხ. ორონტის ანტიოქია  
 ანტონი, იშხნის მთავარეპისკოპოსი, 220, 227, 231, 239-242  
 ანტონ ოპიზელი, 32  
 ანჩა, 38, 57  
 ანჩის მონასტერი, 70-73, 96  
 ანჩის ოთხთავი, 33  
 ანჩის საეპისკოპოსო, 217  
 აპაპუნია, 17  
 არაბები, 15, 34, 39, 70, 109, 120, 236, 260, 261  
 არბაის მარ-საბას ეკლესია, 77  
 არეშის ეკლესია, 64  
 ართვინი, 17  
 არშენია, 34, 109  
 არნასის მარ კირიაკოსი, 77  
 არსენი, 58  
 არსენ საფარელი (830-887), 52  
 არსენი, ხანცთის წინამძღვარი, 40  
 არტავაზი, 30  
 არტანუჯი, ქალაქი, 15, 34, 53, 57, 70, 74, 90, 104, 109, 122, 244, ციხე და ციხის ეკლესია, 30, 34-36, 41, 109, 151, 198, სამრეკლო ეკლესია, 46





- არტანუჯისწყალი, მდინარე, 37, 38, 74, 90  
 არქიპოს გლახაკი, 258  
 ასათ ოქრომჭედელი, 33, 155  
 ატენის სიონი, 116, 144  
 აფრიკის ეკლესიები, 190  
 აფხაზეთი, 34, 73, 109  
 აქორი, 256, 257  
 ავთამარი, 140, 173, 234, 254  
 აშოტ I კურაპალატი, (†826), 15, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 54, 56-58, 84, 218, 237, 260  
 აშოტ IV კურაპალატი (†954), 28, 29, 31, 32, 84, 238  
 აშოტ კუხი (†918), 40, 50, 141, 217, 244, 257, 258,  
 ახიზა, მონასტერი, 30, 37, 38, 47, ეკლესია, 260, საეპისკოპოსო კათედრა, 37, 38, 217,  
 ციხე-სიმაგრე, 30, 37, 38,  
 ახტაღა, 208, 256, 257  
  
 ბააღბეგი, 35  
 ბაბისკა, 189  
 ბაგრატიონები, 141, 201, 217 სამეფო სახლი, 103, 126, 129, 130  
 ბაგრატ ერისთავთ ერისთავი (†966), 80, 118, 120, 126, 130, 135, 137, 138, 140, 144, 149, 150, 192  
 ბაგრატის ტაძარი, 110, 118, 124, 138, 257  
 ბაგრატ I, 53  
 ბაგრატ II მაგისტროსი, ქართველთა მეფე (†945), 59, 84, 88, 103, 237, 238, 243  
 ბაგრატ III, 180, 155, 156-160, 162, 163, 199, 240, 243  
 ბაგრატ IV კურაპალატი (1027-1072), 104, 229-231, 236, 241, 242, 259  
 ბანა, 36, 80, 97-105, 110, 111, 112, 113, 134, 162, 189, 213, 261  
 ბანას საეპისკოპოსო, 215  
 ბანასწყალი (ფენეკ სუიუ), 97  
 ბარდა სკლიაროსი, 17, 109, 121, 141, 155,  
 ბარეთელთა, 52, 53, 57  
 ბარლაამ მოღუაწე, 258  
 ბასიანი, 17  
 ბასილი ბერძენთა პატრიარქი, 238  
 ბასილ ეტრატაი, 104  
 ბასილი კესარიელი, 59  
 ბასილი II, იმპერატორი (976-1025), 17, 73, 104, 109, 133, 150, 155, 162  
 ბასილი, პარეხთას მონასტრის დამაარსებელის მიქაელის მოწაფე, 65  
 ბასილი I, იმპერატორი (867-886), 141  
 ბასილი, ძე ბაგრატ III-ისა, 163, 180  
 ბეღია, 124  
 ბეთ საღუტე, 77  
 ბერთა, 15, 18, 53, 57, 65  
 ბერთას ოთხთავი, 33  
 ბერთის ხიდი, 70  
 ბერძნები, 105  
 ბეშქენ და ბექა ოპიზრები, 33  
 ბიზანტია, 17, 73, 80, 109, 124, 138, 140, 150, 155, 173, 175,  
 ბიზანტიელები, 34, 104, 109, 241, 242, 258, საიმპერატორო კარი, 109, 260, ნაკეთობები, 139 ეკლესიები, 102, პროვინციები, 254  
 ბოლნისის სიონი, 49, 76, 118, 125  
  
 გაბრიელი, ბასილი დიდის “ფსალმუნთა განმარტებაი”-ს გადამწერი, 60  
 გაბრიელ დაფანხული, 40





- გაბრიელ დეკანოზი, 82-88  
 გაბრიელ დიაკონი, 210, 213  
 გაბრიელ ლასკაველი, 214  
 გაბრიელ პატარაძე, 199, 214, 215  
 გაბრიელ შატბერდელი, ჯრუჭის ოთხთავის გადამწერი, 58, 59  
 გაბრიელ ხორგაძე, 214  
 გიორგი ათონელი, 58  
 გიორგი-ლაშა (1213-1222), 104  
 გიორგი მაწყვერელი, 32  
 გიორგი II, 240, 241  
 გიორგი მერჩულე, 16, 29, 31, 34, 39-41, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 62, 67, 68, 70, 77, 83, 85, 110, 180, 190, 193, 194, 244, 258  
 გიორგი III (1156-1184), 104, 141  
 გიორგი V ბრწყინვალე, 217  
 გიორგი შროველი, 60  
 გიორგი შტბევარი, 259  
 გიორგი მცირე, 164  
 გიორგი, ოშკის ბიბლიის გადამწერი, 155  
 გიორგი I, 104, 227, 230, 231, 240, 241  
 გიორგი სეთარისძე, 33  
 გიორგი ჩორჩანელი, 40  
 გიორგი, ხანცთისთვის სახარების შემწირველი, 53  
 გოშავანჭის მცირე ეკლესია, 148  
 გრიგოლ ვაჩეძორელი, 57, 60  
 გრიგოლ მონაზონი, 163  
 გრიგოლ ნაზიანზელი, 214  
 გრიგოლ ნოსელი, 59, 60, 258  
 გრიგოლ ოპიზელი, 32  
 გრიგოლ ოშკელი, 127, 149, 153, 210  
 გრიგოლ სასწაულმოქმედი, 258  
 გრიგოლ ძე მირდატისა, ჯრუჭის ოთხთავის დამკვეთი, 58  
 გრიგოლ ხანცთელი, 15, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 41, 43-45, 50-54, 56, 57, 62, 65, 68-71, 77, 83, 84, 96, 110, 111, 190, 218, 244, 260, 261  
 გრიგოლ ხახულელი, 180  
 გრიგოლი, მშენებლობის ზემდგომი ოშკში, 127, 144, 149, 157  
 გუარამ მამფალი (†882), 26, 30, 31, 36  
 გუნათლე, 52  
 გუნ-გერმესის უღელტეხილი, 181  
 გურგენ კურაპალატი, 40, 244  
 გურგენ მაგისტროსი (881-891), 141  
 გურგენ IV, აშოტ კუხის ძმისწული, კლარჯეთის ერისთავთერისთავი (918-941), 39, 40, 50  
 გურგენ მეფეთ მეფე, 124, 217, 228, 231, 242, 244, 258  
 გურჯაანის ყველაწმინდა, 49  
  
 დაბა შერე, 30  
 დაბას წმ. გიორგის მონასტერი, 57  
 დავით აღმაშენებელი, 141, 240  
 დავით გლახაკი, 258  
 დავით ერისთავი, 58  
 დავითი II, "ქართველთა მეფე" (†937), 29, 31, 33, 237, 238  
 დავით VIII (1293-1311), 104  
 დავით III კურაპალატი, (958-1001), 17, 50, 59, 80, 109-111, 118, 120, 121, 126, 130, 135, 137-140, 144, 149, 150, 153, 155, 163, 164, 184, 185, 192-195, 199-201, 210, 258, 260



დავით I კურაპალატი (+881), 58, 97, 178, 157, 158  
 დავით ტბელი, 180, 258  
 დავით წინასწარმეტყველი, 28, 29, 82, 84, 201  
 დავით ჯიბისძე, 57, 60  
 დავითი, მიძნაძორის მონასტრის დამფუძნებელი, 52  
 დამასკო, დიდი მეჩეთი, 121  
 დამგანი, 124  
 დანდრა, 169  
 დარ კიტას ეკლესია, 82  
 დაფნეპარბიდე, 124, 133  
 დაშელი, 59  
 დეირ ზაფარანი, 120 მთავარი ეკლესია, 133  
 დეკანოზი პეტროს, ხუროთმოძღვარი, 83  
 დემეტრე II თავდადებული, 217  
 დერ მატინას სამხრეთ ეკლესია, 125  
 დერ უუბის წმ. მარიაშის ეკლესია, 77  
 დვინი, 218  
 დიარბაკირი, იუსტინიანეს სვეტი, 121 დიარბაკირის მეჩეთი, 131  
 დიოდოროსი, მღვდელი, 82  
 დმანისი, 257  
 დოდისყანა, 15, 16, 25, 27, 28, 29, 38, 46, 49, 50, 56, 64, 68, 74-90, 92, 94, 101, 110, 116,  
 130, 137, 169, 192, 208, 210, 211, 213, 227, 238, 240  
 დორთ კილისე (ოთხთა ეკლესია), 181, დაბა, 198  
 დუგანაღა, 65

ეპვიპტე, 169  
 ეგნატი, 60  
 ეედოკია, 140  
 ევფრატის ხეობა, 57  
 ეზრა მამადმთავარი, 60  
 ელაიუსა სეზასტე აფასის ტაძარი, 234  
 ელ ბარასა, 133  
 ელენე, რომანოზ III არგიროსის ძმისწული, 104  
 ელინისტური ხელოვნება, 100  
 ელინთა კულტურა, 15  
 ენი-რაბათი, 16, 54, 57, 73, 90-96, 121, 146, 246, 256  
 ეპიფანე კპორელი, 59, 258  
 ერერუიქი, 64, 76  
 ერზინჯანი, 105, 109  
 ერთაწმინდა, 256, 257  
 ესბეკი, 47, 61-64, 67, 68, 103, 111, 151, 198, 260  
 ესპერო (უდრის ნახევარ რეალს), 105  
 ეფრემ ასური (306-360), 49, 173  
 ექექი, 15, 49, 85, 94, 96, 170, 234  
 ექვთიმე ათონელი, 44  
 ეხევეი, 147, 226

ვაზისუბნის ეკლესია, 64  
 ვაღე, 78, 80, 101  
 ვანის ტბა, 109, 140  
 ვატიკანი, 140  
 ვაშინგტონის ქსოვილთა მუზეუმი, 174  
 ვახტანგ გორგასალი (446-522) 30, 34, 38  
 ვახტანგ IV (1443-1446), 36, 104





ვახუშტი ბატონიშვილი (1696–1757), 32, 70, 71, 97, 244  
 ვენის ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი, 148  
 ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმი, 138



ზარზმა, 69

ზაქარია ბანელი, იგივე ზაქარია ვალაშკერტელი ანუ სეინგელოზი, 104, 105

ზაქარია, ბარეთელთის მონასტრის დამფუძნებელი, 52

ზაქარია მირდატის ძე, გადამწერი, 104

ზეგანის ზეკარი, 203

ზედა ვარძია, 124

ზევართნოცი, 77, 100, 218

თამარ მეფე (1184-1213), 33, 104

თბილისი, 38, 60, 180

თევდატი, 162

თეოდორე, ჯრუჭის ოთხთავის მამხატველი, 58

თემურლენგი, 105

თეოდორა დედოფალი, 121

თეოდორე, პარხლის მაშენებელი, 210

თეოდორეტი, 147

თესაღიის მეტეორა, 198

თესაღონიკის წმ. დიმიტრის ეკლესია, 138

თორთუმის ტბა, 112

თორთუმისწყალი (თორთუმ ჩაი), 112, 164, 217

თორნიკე სეინგელოზი, 155

თურქები, 70, 104, 105

თურქეთი, 18, 97, 102, 104

თურქესტანი, 140

იაკობ ნისიბინელი, 59

იბურია, 15, 34, 109, 141

იბრიქლი, სოფელი, 18

იერუსალიმი, 52, 180, სიონის ბაზილიკა, 201, ქართველთა მონასტრები, 261

იესე გალატოზი, 163

იკვი, 96

იღარიონი, 59

იღარიონ იშხნელი, ეპისკოპოსი, 331, 55

იღარიონი, პარესში მოღვაწე მწიგნობარი, 69

იღარიონი, წყაროსთავის მონასტრის დამფუძნებელი, 52

იმერხევი, მდინარე, 23, 37, 39, 57, 61, 65, 74, 244

იოანე, ბასილი დიდის “ფსალმუნთა განმარტებაი”-ს გადამწერი, 60

იოანე ბერი, ქვისმთღელი, 83

იოანე ბოლნელი, 214

იოანე გაცვეთილი, 214

იოანე დამასკელი, 60

იოანე ვარაზეანი, 153

იოანე თორნიკე, 109, 121, 153, 155

იოანე მახარებელი, 59, 134, 175

იოანე მორჩაისძე, იშხნის ხუროთმოძღვარი, 220, 221, 225, 226, 230, 231, 241, 242,

იოანე მოსხი, 153

იოანე მტბევეარი, 33, 258, არსენი, მარიამი – იოანე მტბევეარის მშობლები, 258

იოანე მტბევეარ-საფარელი, წყაროსთავის სახარების დამკვეთი, 259

იოანე ოქროპირი, 214, 258

იოანე რკინაელი, ანჩის ეპისკოპოსი, 33





- იოანე სკილიცე, 141  
 იოანე ჩირაია, 153  
 იოანე ჯიბისძე, 57  
 იოელი, წინასწარმეტყველი, 26  
 იოვანე ბერაძე, 57, 59, 215  
 იოვანე, პატრიარქი "ქართლისა და ყოველისა აღმოსავლეთისა", 210  
 იოვანე ხახუღელი, 180  
 იონა, 173, 175  
 იონა ფუკარაღლისძე, 33, 259  
 იპოლიტე რომაელი, 59  
 ირანი, 124, 170, 173, 174  
 ირინეოსი, 28  
 ისი, 110  
 ისპირი, 17  
 იუსტინიანე, 122, 141  
 იშხანი, 15, 18, 26, 49, 52, 63, 64, 72, 73, 77, 92, 94, 95, 110, 111, 117, 118, 121, 124, 147, 149, 169, 170, 172, 186, 192, 206, 211, 217-224, 229-232, 236, 240, 249, 250, 253, 254, 256-258, 261, სოფელი, 217, საეპისკოპოსო, 254, ციხე, 217  
 იშხნის საწინამძღვრო ჯვარი, 33  
  
 კაბადოკია, 113, 234  
 კავკასიძეთა საგვარეულო, 199, 215, გიორგი, გედეონ, ლელიბულაძე, ელია, ბეჟან, ესტატე, გიორგი, გულბად, ზუბა, თინათინ, მურვან, პატრიკ კავკასიძეები, 199  
 კალბლუხე, 189  
 კალიპოსის ქართული მონასტერი, 180  
 კარინი, 17, 109  
 კარჩკარის მთები, 203  
 კარჩხალა, მდინარე, 61, კარჩხლის ხეობა, 65  
 კაცხი, 125, 172, 173, ხატი, 138  
 კეაისა ჯვარი, 29  
 კვირიკე ბანელი, პირველეპისკოპოსი, 97, 217  
 კვირიკე მტბეუარი, 259  
 კილიკია, 234  
 კირილე ალექსანდრიელი, 180  
 კირილე იერუსალიმელი (315-386), 49  
 კლემენტ ალექსანდრიელი, 28  
 კოლა, 17, 67, 98, 104,  
 კოლას "ოთხთა ეკლესია", 110  
 კონია, 229  
 კონსტანტინე დიდი, 120, 126, 130  
 კონსტანტინე II, 139  
 კონსტანტინე VII იმპერატორი, 109, 140, 163,  
 კონსტანტინე VIII პორფიროგენეტი (1025), 34, 133, 150, 155, 161  
 კონსტანტინე, პატრიცი, 141  
 კონსტანტინოპოლი, 15, 34, 52, 97, 104, 105, 122, 125, 138, 144, 155, 201, 218, 254, 261, სპილოს ძეგლის ნაკეთობები, 135, კონსტანტინე ღიფსის მონასტერი, 138, წმ. ეფემიას ეკლესია, 122, წმ. პოლიექტეს ეკლესია, 122, წმ. სოფიოს ტაძარი, 174, მებდომონის წმ. იოანეს ეკლესია, 122  
 კონსული მაგნუსი, 144  
 კორტონას რელიკვარიუმი, 120  
 კუდარო, 29  
 კუმურდო, 74, 125, 235, 248, 250





- დახეთი, 141  
 ღატერანის „სანკტა სანკტორიუმის“ რელიკვიარი, 140  
 ღუო VI, იმპერატორი, 238  
 ღობანი, 201  
 ღუკა მახარებელი, 59, 257  
  
 მათე მახარებელი, 59, 173, 257  
 მაფაფარკინის ელ პადრა, 169  
 მაინის ეკლესია, 234  
 მაინცი, წმ. სტეფანეს ეკლესია, 138  
 მაკარი დუთუთელი, 52  
 მაკარი, პარეხთას მონასტრის მოძღვარი (XV-XVI სს), 69  
 მაკარი, ქვითხურო, 30  
 მაკარიოს კურისი, 82  
 მამა გაბრიელი, 58  
 მამა გელასი, 193  
 მამა გრიგოლი, 58  
 მამა იოვანე, 157  
 მამა მიქაელი, 157  
 მამა მოსე, 193  
 მამაწმინდის გუმბათიანი ეკლესია, 15, 18  
 მანგლისი, 72, 125, 223, 224, 250  
 მანდია, ოქრომჭედელი, 210  
 მანიზკურტი, 104, 231  
 მარ აზაზიელი, 77  
 მარვან იბნ შუჰამადი, 62, 218  
 მართა, წმ. სვიმეონ მესვეტე უმცროსის დედა, 230, 258  
 მარიამ დედოფალი, ბაგრატ III მეუღლე, 199  
 მარიამ დედოფალი, თავად დადიანის ასული, 214  
 მარკოზ მახარებელი, 59  
 მარკოზი, ხანცთის სამრეკლოს მაშენებელი, 54, 55  
 მარტვილის კარული, 127  
 მაქსიმე აღმსარებელი, 104  
 მეღქისედეკი, მღვდელთმთავარი, 26, 191  
 მეღქისედეკი, საქართველოს პატრიარქი, 52, 190  
 მერე, 52  
 მესოპოტამია, 111, 125, 149  
 მესტიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, 58  
 მესტიის ოთხთავი, 155, 254  
 მესხეთი, 54  
 მიღანო, 218  
 მირას წმ. ნიკოლოზის ეკლესია (ნიკეაში), 229  
 მიქაელი, ოშკის ბიბლიის გადამწერი, 155  
 მიქაელ მოდრეკილი, კიმნოგრაფი, 155, 258  
 მიქაელი, პარეხთას მონასტრის დამაარსებელი, 65, 68, 69  
 მიქელ დიაკონი, ადიშის ოთხთავის ამკინძველი, 58  
 მიქელი, ადიშის ოთხთავის გადამწერი, 58,  
 მიქელი, ბასილი დიდის “ფსალმუნთა განმარტებაი“-ს გადამწერი, 60  
 მიქელ პარეხელი, 32  
 მიძნაძორი, 18, 52, 53, 57, 61, 62  
 მორბედი, 240  
 მოსე, 191  
 მოსე ხანცთელი, 53, 60  
 მოსკოვის საისტორიო მუზეუმი, 140, ხელოვნების მუზეუმი, 161



## VIII

მურანოს დიფტიქონი, 81  
მურვან ყრუ, 51, 69  
მღვიმევი, 118, 257  
მღვიმევის ხატი, 138  
მცირე აზია, 16, 113  
მცხეთა, 34, მცხეთის კათედრალი, სვეტიცხოველი, 227, 250, მცხეთის ჯვრის  
ტაძარი, 110, 126, 172, 252, ჯვრის მცირე ტაძარი, 117, 197



ნარუმაკი, 97  
ნებოს მთის ბაზილიკა, იორდანია, 234  
ნერსე III სომეხთა კათალიკოსი, 100, 217, 218  
ნერსე ნესტორიანი, 201  
ნერსე, ქართლის ერისთავი, 52  
ნერსეს სარგისიანი, 149  
ნიკიფორე ფოკა (963-969), 17, 109  
ნიკოლოზი, ჯუმათის მამასახლისყოფილი, 58  
ნიკორწმინდა, 49, 72, 125, 133, 172, 223, 225, 230, 235, 236  
ნისიბისი, მარ იაკობის ეკლესია, 122  
ნუკას საყდარი, 41, 47, 49, 54, 61-62, 64, 67, 68, 113, 197, 220  
ნურდუ, მარ იუჰანანის ეკლესია, 168

დაჰდა ანტიოქიელი, 141  
ოუსუფელი, 198, 203

ოთხთა ეკლესია 32, 45, 49, 62, 80, 96, 110, 113, 116, 117, 118, 121, 164, 168, 181-184, 188-  
199, 201, 205, 206, 208, 211, 213, 221, 224, 226, 228, 248, 249, 253, 261, ციხე, 198  
ოღთისი, 67, 97, 98, 104, 105,  
ოღთისის წყალი, მდინარე, (ოღთუ ჩაი), 63, 97, 217  
ოპიზა, 15, 16, 23-33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 61, 62, 68, 69, 74, 77-79, 82-84,  
86, 96, 111, 116, 125, 130, 131, 134, 137, 146, 147, 151, 153, 169, 195, 220, 248, 253,  
ციხე, 198  
ოპიზის ოთხთავი, 32  
ორთული, 110  
ორიგენე, 28  
ორონტის ანტიოქია, 24, 56, 58, 72, 78, 122, 124, 125, 129, 133, 180, 192, 197, 201, 230,  
250, 261, საკვირველი მთა, 58, 147, წმ. სვიმეონ საკვირველმოქმედის ეკლესია,  
129, წმ. ბარდლამის მონასტერი, 197  
ოშკი, 15, 26, 32, 36, 45, 49, 55, 61, 62, 72, 76, 77, 80, 89, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103,  
110, 111, 113, 126, 149-155, 164, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 184-186, 189, 190 192, 195-  
197, 210, 211, 213, 221-224, 226-228, 230, 235, 236, 249, 253, 254, 256, 261  
ოშკის ბიბლია, 155  
ოძუნი, 76

პაგარისი, 105  
პავლე მტბეყარი, 259  
„პალაცო ვენეცია“, სპილოს ძეგლის სამკარედი, 135  
პალესტინა, 16, 58, 105, 234  
პამუკლუ, 63  
პარეხთა, 35, 41, 43, 49, 50, 61-64, 65-69, 76, 113, 151, 176, 220, 222, 247, 260  
პარიზი, “მედალთა კაბინეტი”, 140  
პარხალი, 15, 49, 62, 79, 80, 82, 110, 111, 115, 117, 118, 120, 130, 146, 152, 164, 168, 169,  
181, 184, 187, 189, 193, 194, 199, 201-206, 210, 211, 213, 221, 223, 224, 226, 228, 235,  
236, 240, 248, 253, 254  
პარხლისწყალი, მდინარე, 203





პარხლის ოთხთავი, 59, 69, 199, 215  
 პასხალიუს I, პაპი, 138  
 პერესა, 17  
 პეტრე, ქვითხურო, 30  
 პეტროსი დეკანოზი, 83  
 პროკოპი კესარიელი, 209

რაეენა, სან ვიტაღეს ტაძარი, 121  
 რესაფა, წმინდა ჯვრის ეკლესია, 76, 168, 234, ტეტრაკონქი, 168  
 რკონი, 257  
 რომანოზ II, იმპერატორი, 140, 141  
 რომანოზ III არგიროსი (1028-1034), იმპერატორი, 52, 104  
 რომანოზ I, იმპერატორი, 141  
 რომანული არქიტექტურა, 51, 185  
 რომი, 135, 147  
 რომის კატაკომბები, 173  
 რომის სარკოფაგები, 173  
 რუეიძა, 189  
 რუსეთი, 97, 102

საბა, ბასილი დიდის “ფსალმუნთა განმარტებაჲ”-ს გადამწერი, 60  
 საბა იშხნელი, 52, 217, 218  
 საბა მტბეგარი, 259  
 საბაწმინდის მონასტერი, 52, 105  
 საბაწმინდის ტიპიკონი, 105  
 საბურძნეთი, 28, 62, 111, 238  
 სავანე, 72, 125  
 სამთავისი, 49, 72, 100, 161, 227  
 სამთავრო, 72, 125, 254  
 სამუელი, 30  
 სამწყაღის ხეობა, 70  
 სანაინი, 186  
 სარაჯჰანე, 79  
 სარვისტანის სასანური სასახლე, 153  
 სარკინოზები, 111  
 სასანიანები, 100, 124, 146, 148, 175  
 სასანური არქიტექტურა, 94  
 სასანური კლდის რელიეფები, 140  
 საფარის კანკელი, 139  
 საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, 180  
 სევეუკი, 17  
 სელევკია-პიერიის მარტირიუმი, 78, 133, 234  
 სელჩუკები, 102, 104  
 სერაპიონ ზარზმელი, 30, 32, 40, 69, 82  
 სერაპიონ წინამძღვარი, 86  
 სვანეთი, 147, 174  
 სვეტის ეკლესია, 15, 16  
 სვეტიცხოველი, 145, 168  
 სითუხათუნი, ვახტანგ IV მუუღლე, 36, 104  
 სინა, სინას მთა, 54, 58, 191, წმ. ეკატერინეს მონასტერი, 54, 55  
 “სიონი”, 191, 192, 201, 261  
 სირია, 16, 34, 62, 64, 76, 82, 109, 100, 111, 113, 147, 148, 149, 189, 193, 218, 234  
 სირიული ეკლესიები, 132, 174, სამარხი კაპელები, 197  
 სიხარულა, გალატოზი, 210





- სიხეკი, 35, 67  
 სოლომონი, 28  
 სომხეთი, 16, 50, 64, 74, 76, 77, 79, 80, 113, 140, 148, 149, 168, 186, 197, 254, 218,  
 სომხეთის ეკლესიები, 94, 96, 102, 105, სომხები, 105  
 სომეხი ქალკედონიტები, 186  
 სოფრონ შატბერდელი, 57, 58  
 სპარსეთი, 109, 122  
 სტამბოლი, 79, მუზეუმი, 229  
 სტეფანე ბერი, 53  
 სტეფანე დიაკონი, 153  
 სტეფანე მტბეარი, 258  
 სტეფანე ოპიზელი, 32  
 სტეფანე, ოშკის ბიბლიის გადამწერი, 155  
 სტეფანე პატიოსანი, იშხნის მთავარეპისკოპოსი, 238, 239, 244  
 სტეფანე შატბერდელი, 57  
 სტეფანოს ტარონელი, 109  
 სუმბატ დავითის ძე, მემატიანე, 34, 36, 97, 162, 244  
 სუმბატ ერისთავთ ერისთავი, 59  
 სუმბატ I კურაპალატი, ქართველთა მეფე (945-958), 77, 80, 81, 83, 84, 86-88, 237, 238  
 სუმელას მონასტერი, 18
- ტაქ-ი-ბუსტანი, 140  
 ტახტაკრანი, 35, 67  
 ტბეთი, 15, 16, 26, 38, 49, 70, 72, 73, 95, 96, 110, 113, 115, 118, 134, 141, 168, 170, 176, 225,  
 227, 229, 244, 247, 249, 252-254, 256-258, ტბეთის საეპისკოპოსო, 217, 244 (ვიხე,  
 259  
 ტბეთის სახარება, 258  
 ტივაზორი, 63  
 ტრაპეზუნტი, 34, 109, 122  
 ტრაპიზონი, 238  
 ტურ-აბდინი, 74, 113, 120, 133, 149, 168 ტურ აბდინის ეკლესიები, 77, 215
- უბე, 52  
 უკიამი, 35, 67  
 ურბნისის ეკლესია, 64  
 ურბნისის ოთხთავი, 199  
 ურთას ბაზილიკა, 164, 186
- ფანასკერტი, 97  
 ფაროსის ღვთისმშობლის ეკლესია, 175  
 ფარსი, 162  
 ფენეკი, 97  
 ფოტიოსი, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, 175  
 ფსევდო იოანე ოქროპირი, 172
- ქარგლუხი, 105  
 ქართლი, 34  
 ქასახი, 64  
 ქეთევან დედოფალი, 105  
 ქეფრ ზეპი, 77  
 ქვემო ფორთა, 53, 57, 62
- ქოროღუ, 105  
 ქტესიფონი, 100



ქუთაისი, 73, 110  
ქვეირი, 76

ყაღისთის მადლ აუჰანანის ეკლესია, 77  
ყარანღუგის ეკლესია, 137  
ყიზილი (ტურფანი), 140  
ყირებიზე, 76

შავი ზღვა, 109  
შატბერდი, 52, 53, 54, 56-60, 62, 73, 96, 170, 215,  
შატბერდის კრებული, 59  
შემოქმედის მონასტერი, 199  
შიდა ქართლი, 260  
შინდობა, 30  
შირაკის პროვინციის ეკლესიები, 50  
შოთა რუსთაველი, 141, 143  
შორეთი, 56  
შუამდინარეთი, 109, 173, 175

ჩანგლი, 92, 94, 95, 96, 100  
ჩრდილოეთ მესოპოტამია, 76  
ჩრდილო ხორია, 64

წათე, ღაზთა მეფე, 141  
წილკნის ბაზილიკა, 193  
წირქოლი, 26, 67  
წმ. გიორგი, 173  
წმ. გიორგი ათონელი, 180  
წმ. გობრონი, 258  
წმ. გრიგოლ დეთისმეტყველი, 104, 153  
წმ. დანიელი, 173  
წმ. ელია, 176  
წმ. ეფემიას ეკლესია, 124  
წმ. ელიზისი (975-1007), 138  
წმ. იოანე ნათლისმცემელი, 30, 32, 57, 58, 59, 110, 113, 120, 127, 129, 135, 137, 156, 157, 160-163, 192, 215  
წმ. იოანე თქროპირი, 153, 180  
წმ. კოსმა და დამიანე, 129  
წმ. მართა, 147  
წმ. მარტას მარტირიუმი, 83  
წმ. ნინო, 127, 129, 191, 201, 261  
წმ. პეტრე, 173, 175  
წმ. პეტრეს აპოკრიფული საკითხავი, 174  
წმ. პრასადეს ეკლესია, 138  
წმ. პოლიევქტე, 122  
წმ. სვიმეონ მესვეტე (უმცროსი), საკვირველმოქმედი, 83, 129, 146, 147, 230  
წმ. სვიმეონ მესვეტე უმცროსის მონასტერი, 83, 125, სამების ბაზილიკა წმ. სვიმეონ მესვეტე უმცროსის მონასტერში, 122, 172, 227, 250  
წმ. სვიმეონ მესვეტე (უფროსი), 147  
წმ. სტეფანე პირველდიაკვანი, 84, 87  
წმ. შუშანიკი, 214  
წრომის ტაძარი, 25, 76, 78, 110, 115, 126, 131, 178  
წყაროხთავი, 18, 52, 53, 57, 61, 62, 111  
წყაროხთავის ოთხთავი, 33





ჭალა, 186  
 ჭერეში, 197  
 ჭოროხი, მდინარე, 181  
 ჭოროხის ხეობა, 198




ხალტო-არიჭი, 109  
 ხანცთა, 15-17, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 39-55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 74-79, 83, 90, 94-96, 110, 111, 116, 125, 131, 145, 151, 153, 169, 185, 195, 244, 248, 260  
 ხახის ელ ადრას ეკლესია, 77, 168  
 ხახული, 15, 16, 27, 49, 62, 76, 77, 80, 84, 92, 94, 95, 101, 110-113, 115, 117, 120, 126, 146, 151, 152, 164-180, 197, 203, 211, 213, 221-223, 227, 228, 230, 235, 236, 240, 247, 256  
 ხახულის ხატი, 187  
 ხახულისწყალი, მდინარე, 111, 164, 179  
 ხირბათ აღ-მაფჯარი, ომაიანური ციხე-დარბაზი, 122, სვეტები, 131  
 ხობი, 257  
 ხობის ხატი, 138  
 ხოვლეს კანკელი, 139  
 ხუედიოსი, ხანცთელი ბერი, 39  
 ხცისი, 124, 150, 168

ჯევიზლი, 15  
 ჯმერკის მონასტერი, 57  
 ჯოჯიკი, მხედართმთავარი, 121  
 ჯოჯიკი, დორისტოლონის სტრატეგოსი, ოშკის მომხატველი, 121, 150, 161-163  
 ჯრუჭის ოთხთავი, 58, 59, 105  
 ჯუანშერი, 30  
 ჯუმათი, 58

პაბსენახის მარ შემუნის ეკლესია, 77  
 პალოს-არიჭი, 17  
 პაღბატი, 186  
 პოსიოს ლუკასის ეკლესია, 229  
 პუჯაბი, 257


საძიებელი შეადგინეს ეთერ ედიშერაშვილმა, მანონ ლილუაშვილმა და ნათია ნაცვლიშვილმა. საძიებელში შეტანილი არ არის გეოგრაფიული სახელები საქართველო, ტაო, კლარჯეთი და შავშეთი, რომლებიც წიგნის ათეულობით გვერდზე გვხვდება.





ც. თმკის ეკლესია, ხაზრეთ-დახავჯეთი კარიბჭის ჯამბახებისა და გუმბათები.





A. ისტორიული ტაოს, კლარჯეთისა და შავშეთის ტოპოგრაფიული რუკა